


Клон 2

Обем изкопни работи = 178.5м³
при широчина на изкопа = 0.7м
хоризонтален 1:1000
МАЩАБ
вертикален 1:200



Вид на тръбите		PE-HD100 D90 PN10 bar L=172 m									
категория на почвата											
наклон											
дължина		20m	20m	15m	8m	24m	20m	20m	20m	25m	
дълбочина на изкопа		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
коти терен		552.36	551.41	549.89	548.74	550.29	552.36	555.28	557.78	560.83	
коти дъно изкоп		550.86	549.91	548.39	547.24	548.79	550.86	553.78	556.28	559.33	
разстояния	частични	20	20	15	8	24	20	20	20	25	
	общи	0	20	40	55	87	107	127	147	172	
No: на точките		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

29.09.16
Гл. архитект

ЕСЕК "ИТ България" ЕООД
г. София
Служителен надзор в строителството
Оценка на съответствието на
инвестиционните проекти
Деленз: № ДК-00061/20.02.2009 г.
Част: БИК
Дата: 2016
Инж. амилна Омер Попов

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ИПНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 05688
инж. ГЕОРГИ
ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ
Секция: ВС
Части на проекта: по удостоверение за ПП
Подпис: ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ
КЛОН 2

Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ	
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. РЕПЛЯНА, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН	М 2016г.
Проектант:	инж. ГЕОРГИ ВЛАДОВ	Част: В
Проектант:	инж. ИЛКО ИЛИЕВ	Фаза: ТП
Проектант:		
Възложител:	Ваньо Костич	