


Клон 14

Обем изкопни работи = 194.25м³
при ширина на изкопа = 0.7м
горизонтален 1:1000
МАЩАБ
вертикален 1:200



Вид на тръбите		PE-HD100 D90 PN10 bar L=185 m									
категория на почвата											
дължина	наклон										
		15.4%	12.45%	10.5%	13.22%	14.15%	6.57%	14.4%	11.85%		
дълбочина на изкопа		20m	20m	26m	18m	33m	28m	20m	20m		
коти терен		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
коти дъно изкоп		553.05	554.55	551.47	548.98	546.25	543.87	539.2	537.36	534.48	532.11
разстояния	частични		20	20	26	18	33	28	20	20	
	общи	0	20	40	66	84	117	145	165	185	
No: на точките		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

СЪГЛАСУВАНО И ОДОБРЯВАНО
29.09.16
Гл. архитект: *[Signature]*
КМЕТ
Област Видин

„ИНЖ. ГЕОРГИ ВЛАДОВ“ ЕООД
гр. София
технически надзор в строителството
за целите на съответствието на
инженерните проекти
СВЕТОВНА СЕРТИФИКАЦИЯ
000061/20.02.2009 г.
инж. *[Signature]*
2016
инж. Попов *[Signature]*

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 05688
инж. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ
Подпис: *[Signature]*
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГИП ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДПИСКА

НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ КЛОН 14

Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ		
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. РЕПЛЯНА, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН	М	2016г.
Проектант:	инж. ГЕОРГИ ВЛАДОВ	Част: В	
Проектант:	инж. ИЛКО ИЛИЕВ	Фаза: ТП	
Проектант:			
Възложител:	Ваньо Костин		