


# Клон 12

Обем изкопни работи = 34.65м<sup>3</sup>  
при ширина на изкопа = 0.7м

горизонтален 1:1000  
МАЩАБ  
верикален 1:200



СЪГЛАСУВАНО И ОДОБРЯНО  
29.09.16  
Гл. архитект : ...



Вид на тръбите		PE-HD100 D90 PN10bar L=33m		
категория на почвата				
наклон		3.5%	2.53%	
дължина		20m	13m	
дълбочина на изкопа		1.6	1.6	1.6
коти терен		277.02	276.32	275.99
коти дъно изкоп		275.52	274.82	274.49
разстояния	частични	20	13	
	обща	0	20	33
No: на точките		1	2	3

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ  
г. София  
проверен и одобрен в съответствие с  
заповедта за въвеждане на  
инвестиционните проекти  
№ ЛК-00061/20.02.2009 г.  
Фирма  
2016  
Консултант: ...  
Опер. Помощ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ  
Регистрационен № 05688  
инж. ГЕОРГИ  
ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ  
Подпис: ...  
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Секция:  
ВС

Части на проекта:  
по удостоверение  
за ПП

НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ КЛОН 12			
Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ		
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. РЕПЛЯНА, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН	М	2016г.
Проектант:	инж. ГЕОРГИ ВЛАДОВ	Част: В	
Проектант:	инж. ИЛКО ИЛИЕВ	Фаза: ТП	
Проектант:			
Възложител:	Ваньо Косич		