



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)745 69112, факс: +359(0)745 62090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

УТВЪРДИЛ:
ДИМИТЪР БРЪ

I

Приложение №3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ЗОП С ПРЕДМЕТ:

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- ⇒ Обособена позиция 1 - Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Ремонт детска градина - ЦДГ №2 "Звънче" гр. Петрич - бетонова ограда”, „Ремонт ОДК гр. Петрич”, „Ремонт ОУ „Кочо Мавродиев” гр. Петрич - ремонт подова настилка в коридори и главен вход”;
- ⇒ Обособена позиция 2 - Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Основен ремонт детска градина с. Кулата - ремонт и топла връзка на спално помещение”, „Ремонт в детска градина с. Тополница -санитарни възли”, „Смяна дограма детска градина Тополница”, „Ремонт детска градина - ОДЗ "Детски свят" с. Коларово, филиал с. Беласица - Ремонт кухненски помещения ЦДГ с.Беласица” и „Ремонт детска градина - ОДЗ "Иглика" с. Кърналово, филиал с. Рупите”;
- ⇒ Обособена позиция 3 - Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Ремонт детска градина - ОДЗ "Иглика" с. Кърналово, филиал с. Михнево”, „Ремонт детска градина - ОДЗ "Синец" с. Първомай”, „Ремонт ОУ „Братя Миладинови” с. Кърналово”;

1. Предмет на поръчката:

Предмета на поръчката е

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- ⇒ Обособена позиция 1 - Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Ремонт детска градина - ЦДГ №2 "Звънче" гр. Петрич - бетонова ограда”, „Ремонт ОДК гр. Петрич”, „Ремонт ОУ „Кочо Мавродиев” гр. Петрич - ремонт подова настилка в коридори и главен вход”;
- ⇒ Обособена позиция 2 - Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Основен ремонт детска градина с. Кулата - ремонт и топла връзка на спално помещение”, „Ремонт в детска градина с. Тополница -санитарни възли”, „Смяна дограма детска градина Тополница”, „Ремонт детска градина - ОДЗ "Детски свят" с. Коларово, филиал с.

Беласица - Ремонт кухненски помещения ЦДГ с.Беласица" и „Ремонт детска градина - ОДЗ "Иглика" с. Кърналово, филиал с. Рупите";
 ⇒ Обособена позиция 3 - Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Ремонт детска градина - ОДЗ "Иглика" с. Кърналово, филиал с. Михнево", „Ремонт детска градина - ОДЗ "Синчец" с. Първомай", „Ремонт ОУ „Братя Миладинови" с. Кърналово", като дейностите ще се извършват в изпълнение на приетия поименен списък на обекти – капиталови разходи за 2016 г.

2. Обхват на дейностите:

В рамките на настоящата обществена поръчка следва да се извършат ремонти в сгради – детски градини и училища в Община Петрич.

Предвидените СМР са наложителни и обхващат ремонтни дейности, подробно описани по позиции и количества в количествени сметки.

Всички строително-монтажни работи трябва да бъдат координирани и съгласувани с Възложителя.

Подобект: Обособена позиция 1 - Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Ремонт детска градина - ЦДГ №2 "Звънче" гр. Петрич - бетонова ограда", „Ремонт ОДК гр. Петрич", „Ремонт ОУ „Кочо Мавродиев" гр. Петрич - ремонт подова настилка в коридори и главен вход"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР/СРР/КРР

№	Вид работа	Ед. мярка	Количество по ПСД
1	2	3	4
Ремонт детска градина - ЦДГ №2 "Звънче" гр. Петрич - бетонова ограда			
1	Демонтаж метални оградни пана	м ¹	21,20
2	Разбиване на неарм. бетон	м ³	7,80
3	Натоварване и превоз бетонови отпадъци	м ³	7,80
4	Ръчен изкоп ЗП с огр. ширина	м ³	11,20
5	Направа кофраж стена	м ²	63,60
6	Доставка и монтаж армат. желязо	кг	568,00
7	Доставка и полаг. подлож. бетон	м ³	1,06
8	Бетон В15 стена	м ³	9,75
9	Вало циментова мазилка по стена	м ²	27,56

10	Доставка и монтаж метални колове ф 50 п=1.50	бр.	11,00
11	Монтаж метал. оград. пана	м ¹	21,20
12	Блажно боядисване мет. оградни пана	м ²	38,16
13	Направа пясъчник 220 x 220 x 0,40	бр.	1,00
Ремонт ОДК гр. Петрич			
1	Остъргване прегоряла латексова боя	м ²	43,15
2	Очукване стара мазилка стени	м ²	43,15
3	Шпакловка с цим. замазка за обратно налягане "бетекс" стоп	м ²	16,80
4	Гипсова мазилка по стени и тавани при ремонти	м ²	43,15
5	Грундиране с готов грунд	м ²	43,15
6	Боядисване в латекс /двукратно/	м ²	43,15
7	Настилка гранитогрес	м ²	42,80
8	Почистване фаянсва облицовка по стени	м ²	78,40
9	Демонтаж дървени врати	бр.	11
10	Демонтаж клозетно седало	бр.	4
11	Демонтаж писоар	бр.	4
12	Демонтаж мивка ср. формат	бр.	4
13	Демонтаж смес. батерия мивка	бр.	4
14	Демонтаж подов сифон ф50	бр.	8
15	Доставка и монтаж на ал. врати		
	0,70x2,00	бр.	4
	0,80x2,00	бр.	5
	0,90x2,00	бр.	2
16	Вароциментова мазилка по страници /двустранно/	м ¹	107,20
17	Настилка теракот тоалетни	м ²	19,90
18	Направа цокъл от теракот плочки	м ¹	19,60
19	Вароциментова мазилка по стените	м ¹	52,60
20	Доставка и монтаж моноблок	бр.	4
21	Доставка и монтаж писоари	бр.	4
22	Доставка и монтаж ср. формат	бр.	4
23	Доставка и монтаж подов сифон ф50	бр.	8
24	Доставка и монтаж аплик влагозащитен	бр.	8
25	Направа кутия от газобетон. блокчета 0,10см.	м ²	3,25
26	Ремонт на водопровод. инсталация	бр.	1
27	Боядисване с латекс на стени и тавани	м ²	46,20

28	Събиране, натоварване и извозване на стр. остатъци	м ³	5,530
Ремонт ОУ „Кочо Мавродиев” гр. Петрич - ремонт подова настилка в коридори и главен вход			
1	Разваляне на моз.настилка по под	м ²	163,91
2	Пердашена цим.замазка по под до 0,2см.	м ²	163,91
3	Настилка гранитогрес	м ²	163,91
4	Направа цокъл h=10 см.гранитогрес	м ¹	72,10
5	Разваляне подова настилка от тер.плочки	м ²	17,95
6	Цим.армирана замазка по под до 0,4см.	м ²	17,95
7	Настилка гранитогрес водоустойчив по под	м ²	17,95
8	Натоварване и превоз на строителни отпадъци	м ³	4,85
9	Боядисване цокъл с бл.боя	м ²	104,00

Подобект: Обособена позиция 2 - Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Основен ремонт детска градина с. Кулата - ремонт и топла връзка на спално помещение”, „Ремонт в детска градина с. Тополница - санитарни възли”, „Смяна дограма детска градина Тополница”, „Ремонт детска градина - ОДЗ ”Детски свят” с. Коларово, филиал с. Беласица - Ремонт кухненски помещения ЦДГ с.Беласица” и „Ремонт детска градина - ОДЗ ”Иглика” с. Кърналово, филиал с. Рупите”

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР/СРР/КРР

№	Вид работа	Ед. мярка	Количество по ПСД
1	2	3	4
Основен ремонт детска градина с. Кулата - ремонт и топла връзка на спално помещение			
1	Остъргване прегоряла латексова боя	м ²	26,00
2	Изкъртване вътрешна варова мазилка по стени	м ²	2,00
3	Частична гипсова шпакловка	м ²	26,00
4	Лакиране цокъл от дървени плоскости	м ²	24,00

5	Демонтаж подова настилка балатум	м ²	55,00
6	Подова настилка от ламиниран паркет	м ²	55,00
7	Доставка и полагане PVC первази	м ¹	36,80
8	Извършване вътрешна варова мазилка	м ²	12,00
9	Очукване вароциментова мазилка	м ²	6,00
10	Направа борд от метална конструкция	кг	50,00
11	Обшивка борд с поцинкована ламарина	м ²	5,50
12	Грундиране стени и тавани с пастков грунд	м ²	135,00
13	Боядисване стени и тавани с латек двукратно	м ²	135,00
14	Боядисване фасада с фасаген	м ²	22,00
15	Почистване и натоварване и превоз стр.отпадъци	м ³	1,50
Ремонт в детска градина с. Тополница -санитарни възли			
1	Начукване стени и под мозайка	м ²	59,40
2	Фаянсва облицовка по стени	м ²	35,20
3	Подова настилка гранитогрес	м ²	27,40
4	Облицовка цокъл с гранитогрес	м ¹	8,80
5	Разбиване бетоново корито	м ²	1,10
6	Демонтаж водопровод с подцинковани тръби 1/2	м ¹	10,00
7	Направа улей в тухлен зид с щил.до 0,15см.	м ¹	18,00
8	Водопровод от ЗЗЕ ф20	м ¹	18,00
9	Доставка и монтаж детски тоалетни седалки	бр.	2,00
10	Доставка и монтаж моноблок	бр.	1,00
11	Демонтаж смесителни батерии	бр.	2,00
12	Доставка и монтаж PVC казанчета	бр.	2,00
13	Демонтаж осветителни тела	бр.	12,00
14	Направа улей в бетонова настилка	м ¹	3,70
15	Доставка и монтаж смесителни батерии	бр.	4,00
16	Канализация PVC тръби ф50	м ¹	3,70
17	Доставка и монтаж сифони подови ф50	бр.	3,00
18	Демонатж тоалетни седалки	бр.	3,00
19	Доставка и монтаж плафониери	бр.	6,00
20	Доставка и монтаж ЛОТ 2x18	бр.	6,00
21	Доставка и монтаж кухн.шкаф с двойноалпака корито	бр.	1,00
22	Почистване,изнасяне и превоз стр.отпадъци	м ²	4,00
23	Демонтаж капаци от поц.л-на по била	м ¹	48,00

24	Доставка и монтаж капаци по била	м ¹	48,00
25	Препокриване с керемиди на летвена обшивка	м ²	41,00
26	Обшивка с под ламарина около комин	м ²	2,00
Смяна дограма детска градина Тополница			
1	Остъргване прегоряла латексова боя	м ²	63,00
2	Частична гипсова шпакловка	м ²	63,00
3	Грундиране стени и тавани с латексов груд	м ²	186,00
4	Боядисване стени и тавани с латекс/двукратно/	м ²	186,00
5	Блажна боя по стари цокли	м ²	45,40
6	Демонтаж дървена дограма-врати	м ²	12,32
7	Демонтаж метална дограма	м ²	49,80
8	Доставка и монтаж четирикамерна PVC дограма	м ²	49,80
9	Доставка и монтаж алуминиеви врати		
	0,95/2,40	бр.	1,00
	0,90/2,00	бр.	3,00
	0,80/2,00	бр.	1,00
	0,70/2,00	бр.	1,00
10	Варова мазилка по страници	м ¹	82,10
Ремонт детска градина - ОДЗ "Детски свят" с. Коларово, филиал с. Беласица - Ремонт кухненски помещения ЦДГ с.Беласица			
1	Очукване подпхнала варова мазилка по стени и таван	м ²	46,00
2	Вътрешна варова мазилка с гипсова смес	м ²	46,00
3	Остъргване прегоряла латексова боя	м ²	27,00
4	Част.гипсова шпакловка по стени и таван	м ²	27,00
5	Боядисване с латекс стени и таван/двукратно/	м ²	90,00
6	Почистване,натоварване и превоз стр.отпадъци	м ³	0,75
Ремонт детска градина - ОДЗ "Иглика" с. Кърналово, филиал с. Рупите			
1 - Изграждане на комин			
1	Разбиване на стом.бет.стена	м ²	0,60

2	Доставка и направа метална пета за захвацане на тръба	кг	56,00
3	Дост.и монтаж дебелост.стом.тръба ф 200 - комин	м'	11,00
4	Облицовка комин със стъклена вата	м ²	6,90
5	Направа защитен кожух с огнеопорни тухли	м ²	13,30
6	Вароцим.мазилка комин	м ²	29,48
7	Боядисване с латекс/фасаген	м ²	13,30
8	Дост.и монтаж тръбно скеле	м ²	32,00
2 - Изграждане на метална ограда			
1	Изкоп ЗП за фонд.и пояс	м ³	3,80
2	Кофраж бетонов пояс	м ²	13,95
3	Доставка и полагане бетон В15 фундаменти и пояс	м ³	3,30
4	Доставка и монтаж подцинковани колове ф50x1,5 h=2,00m	бр.	22,00
5	Доставка и монтаж ограда подцинкована мрежа h=2,00m	м ²	93,00
6	Доставка и монтаж бодлива тел по горен край на стената	м'	46,50

Подобект: Обособена позиция 3 - Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Ремонт детска градина - ОДЗ "Иглика" с. Кърналово, филиал с. Михнево", „Ремонт детска градина - ОДЗ "Синчец" с. Първомай", „Ремонт ОУ „Братя Миладинови" с. Кърналово"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР/СРР/КРР

№	Вид работа	Ед. мярка	Количество по ПСД
1	2	3	4
	Ремонт детска градина - ОДЗ "Иглика" с. Кърналово, филиал с. Михнево		
1	Демонтаж метална конструкция предверие	м ²	27,95

2	Направа и монтаж предверие от ал.дограма h=2.80	м ²	21,00
3	Направа и монтаж покривна конструкция с полиеританов покривен панел д=0,08см	м ²	7,60
4	Разбиване частично стом.бетонена стълба	м ²	0,64
5	Направа кофраж стълба и външна оградна стена	м ²	19,80
6	Доставка и монтаж арматура	кг.	88,26
7	Доставка и полагане бетон В15,стълба и оградна стена	м ³	5,50
8	Изкоп.ЗПС огр.ширина-стена	м ³	3,60
9	Тухлена зидария 0,25 см. на цим.разтвор	м ³	8,60
10	Доставка и монтаж бет.шапки	м ¹	16,30
11	Вароциментова мазилка по стени	м ²	75,00
12	Боядисване външно с фасаген	м ²	75,00
13	Остърг.на прегоряла латексова боя по стени и таван	м ²	17,50
14	Частична гипсова шпакловка по стени и таван	м ²	17,50
15	Боядисване с латекс стени и таван	м ²	49,70
Ремонт детска градина - ОДЗ "Синчец" с. Първомай			
1	Разрушаване тухлена зидария	м ³	40,90
2	Разбиване бетонова подова настилка	м ³	8,91
3	Разбиване стоманобетонени елементи (фундаменти и пояси)	м ³	10,13
4	Отстраняване на храсти и горен почвен слой до 0,20 м - механизирано	м ³	175,96
5	Събиране,натоварване и извозване на отпадъци	м ³	235,890
6	Обшивка таван и стрехи с дъсчена чамова ламперия	м ²	18,20
7	Лакиране ламперия	м ²	18,20
8	Надстройка на съществуващ метален парапет h= 0,68+0,32 m	м ¹	35,15
9	Боядисване с блажна боя метални повърхности парапет (двукратно)	м ²	11,25
10	Остъргване прегоряла латексова боя	м ²	43,15
11	Очукване стара мазилка стени	м ²	43,15

12	Шпакловка с цим.замазка за обратно налягане "бетекс" стоп	м ²	16,80
13	Гипсова мазилка по стени и тавани при ремонти	м ²	43,15
14	Грундиране с готов грунд	м ²	43,15
15	Боядисване в латекс /двукратно/	м ²	43,15
16	Вароциментова мазилка по стените	м ¹	52,60
17	Боядисване с латекс на стени и тавани	м ²	46,20
18	Премахване на аварирала сграда	бр.	1,000
19	Събиране,натоварване и извозване на стр. отпадъци	м ³	18,900
Ремонт ОУ „Братя Миладинови” с. Кърналово			
1	Демонтаж капаци по била и ръбове	м ¹	97,00
2	Сортиране керемиди и почистване	бр.	7068,00
3	Направа на коруба за спускане на керемиди	м ¹	11,00
4	Спускане на керемиди по коруба	бр.	1767,00
5	Демонтаж олуци	м ¹	100,90
6	Демонатж челни дъски	м ¹	100,90
7	Демонтаж летвена обшивка покрив	м ²	570,00
8	Летвена обшивка покрив	м ²	570,00
9	Доставка и наковаване челни дъски	м ²	26,00
10	Доставка и монтаж олуци	м ¹	100,90
11	Доставка и монтаж водост.казанчета от подцик.л-на	бр.	8,00
12	Препокриване с керемиди в/у дусчена обшивка	м ²	456,00
13	Покриване с керемиди тип "Марсилски-нови"	м ²	114,00
14	Покриване с капаци била и ръбове с подови	м ¹	57,00
15	Покриване с капаци с подмазване -нови	м ¹	40,00
16	Лакиране челни дъски	м ²	26,00
17	Варова мазилка по комини	м ²	50,00
18	Обшивка с поц.ламарина около комини	м ²	15,00
19	Натоварване и превозване на стр.материали	м ³	5,00
20	Подмяна прогнила дървена конструкция	м ²	1,20
21	Демонтаж дъсчена обшивка покрив	м ²	30,00
22	Дъсчена обшивка покрив	м ²	30,00

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

При изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, Изпълнителят се задължава:

3.1. да изпълни СМР/СРР в договорения срок, като организира и координира цялостния процес на строежа, съгласно изискванията на Възложителя и проекта за заснемане на обекта или одобрения инвестиционен проект (в изискуемите по ЗУТ случаи); офертата с приложенията към нея, в т.ч. и предложения план за организация на строителството; действащата нормативна уредба, вкл. нормите по ЗБУТ; като работите са посочени в Техническата спецификация и обхващат:

3.1.1. Специфични изисквания

Изисквания към влаганите строителни материали:

- Изпълнение на строежите да бъде съобразено с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
- В СМР да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл.169а от ЗУТ.
- Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството;
- Спазване на всички изисквания така, че строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация;
- Строително монтажните работи да се извършват съгласно строителните норми и правила, включващи необходимите технологични операции, осигуряващи добро качество на извършените СМР при изпълнение на изискванията на всички нормативни документи включително изискванията за здравословни и безопасни условия на труд .
- Извършване на СМР в съответствие на БДС (или еквивалентни) и всички действащи към момента на изпълнение нормативни документи по отношение на строително-монтажните дейности .
- Всички извършени работи и доставени материали следва да отговарят на актуални (действащи към момента на провеждане на настоящата обществена поръчка) Български държавни стандарти БДС -ЕН или еквивалентни;

3.1.2. Вътрешни гипсови мазилки, шпакловки

Изисквания към изпълнението:

- Вътрешни гипсови мазилки и шпакловка да се изпълняват и приемат съгласно *Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР)* и изискванията на Възложителя.
- Дебелината на основният пласт мазилка трябва да бъде 15-20 мм за стени и 10 мм за тавани. Дебелината на втория пласт трябва да бъде 10 мм.
- Температурата на разтвора за мазилка трябва да бъде 8°C при ръчно полагане и 10 -15 °C при машинно полагане, за да се гарантира добра консистенция.
- Не трябва да се изпълнява мазилка при температура по-ниска от 8°C.
- Всички дефекти в мазилките и шпакловките да бъдат отстранени за сметка на Изпълнителя.

Изисквания към материалите:

Качеството и типа всички материали за вътрешни гипсови мазилки и шпакловки, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

За вътрешна шпакловка се използват готови гипсови разтвори.

3.1.3. Бояджийски работи

Изисквания към изпълнението:

- Бояджийските работи да се изпълняват и приемат съгласно изискванията на Възложителя.
- Преди боядисване с латекс стените и таваните да се грундира с дълбоко проникващ грунд.
- Към боядисване след грундиране или боядисване на следващият пласт да се пристъпи след изсъхване на предходния.

Изисквания към материалите:

Качеството и типа материали за бояджийски работи, които се влагат на обекта, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие“.

Боята за стени и тавани да е на водна основа и безвредна.

3.1.4. Ремонт на ВиК инсталация

Изисквания към изпълнението:

Ремонта на санитарните помещения да стане съгласно ПИПСМР и изискванията на Възложителя.

Изисквания към материалите:

Качеството и типа всички материали за ВиК инсталациите, които се влагат на обектите, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие“.

3.1.5. Настилки

Плочки за под тип "Гранитогрес" – за външно приложение

Производител и модел: Подлежи на одобрение.

Вид: Хомогенна структура, без стъклени частици отговарящи на БДС EN 176.

Характеристики: след съгласуване с възложителя

Размер: след съгласуване с възложителя

3.1.6. ОБЛИЦОВКИ

Изисквания към изпълнението

Облицовките да се изпълняват съгласно одобрения проект и ПИПСМР.

Облицовките да се изпълнят от квалифицирани работници.

Облицовките по стени да се изпълнява от висококачествени фаянсови плочки на циментово лепило.

Плочите трябва да бъдат от високо качество без дефекти, обрушвания, с еднакви размери и без изкривявания.

Основният пласт (варо-циментова мазилка) трябва да бъде изсъхнал, чист от прах, почва, масло и други замърсявания, както и да не е замръзнал. Той трябва да е равен, вертикален, без локални повреди. Той трябва да се навлажни преди полагане на плочките.

Полагането на плочки да се изпълняват при температура над 5°C.

Фаянсовите плочи, циментовото лепило и пълнителя за фуги да се одобрят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Всички дефекти в облицовките да бъдат отстранени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Изисквания към материалите

Качеството и типа всички материали за облицовки, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и

оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие“.

Всички материали да са от високо качество и да се доставят със Декларация за съответствие, каталози, описание за монтаж, и да са нови без повреди и чисти.

3.1.7. Бояджийски работи по дървен под(дюшеме)

Изисквания към изпълнението:

- Бояджийските работи да се изпълняват и приемат съгласно изискванията на Възложителя.
- Приемането на боядисаните дървени подове(дюшемета), се извършва не по-рано от 10 дни след нанасянето на последният пласт лак.
- Боядисването по пода да се извърши, след приключване боядисването на всички останали повърхности в помещенията.

Изисквания към материалите:

Качеството и типа материали за бояджийски работи, които се влагат на обекта, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие“.

3.1.8. Дограма

Да се извърши подмяна на старата дограма с нова 5-камерна с двоен стъклопакет 24мм с едно нискоемисионно „К“ стъкло. Новата дограма ще бъде със следните технически и топлофизични характеристики:

- *Петкамерна дограма с двоен стъклопакет 24мм, с едно високоенергийно стъкло;*
- *Коефициент на топлопреминаване $U = 1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$.*

Изисквания

МЕРКИ ОТ МЯСТО трябва да бъдат взети преди да се започне направата на компонентите.

СЪГЛАСУВАНЕ НА РАЗМЕРИТЕ: Да се проектира монтажа на остъкляването, включително на връзките и фугите. Да се предвидят допустимите отклонения в конструкцията на сградата..

УСТОЙЧИВОСТ НА АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ: Външното остъкляване, включително връзките и фугите трябва да бъдат устойчиви на вятър и атмосферни влияния с допуск за деформации и други движения.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ДОГРАМА:

Дограмата да се монтира без изкривяване или диагонално налягане.

ГОТОВИ ОТВОРИ: Осигурете отворите да бъдат позиционирани правилно относно рамките и да не се допусне разместването им при закрепването.

3.1.9. ЗИДАРИЯ ОТ БЛОКОВЕ ГАЗОБЕТОН, с дебелина 150 и 250 мм

Блокове: Газобетонени блокове съгласно БДС EN 771-4.

Клас якост на натиск: $R = 3,5 \text{ MPa}$

Обемно тегло: 500 kg/m^3

Размери: $600 \times 250 \times 200 \text{ mm}$.

Разположение: Външни и вътрешни стени

Превръзка: Половин припокриване по дължина.

Фуги: Изравнени.

СЪХРАНЕНИЕ НА ОБЕКТА: Блокчетата да се съхраняват палетизирани и опаковани, без допиране до земя и ясно обозначени по вид, якост, марка, и пр. Да се осигури защитата им от неблагоприятни атмосферни условия и да се подържат в чисто и сухо състояние.

3.2. Начин на изпълнение

3.2.1. Участниците да декларират, че се задължават със следните условия:

13.2.1.1. Ще бъдат извършени всички дейности за изпълнение предмета на обществената поръчка съгласно предоставената количествена сметка, при спазване на всички изисквания, описани в техническата спецификация и пълното описание на предмета на поръчката към документацията на обществената поръчка.

13.2.1.2. Ще бъдат спазени съответните нормативни изисквания на законодателството на Република България при изпълнение на предмета на обществената поръчка (за изпълнение на строително-монтажни работи), включително за противопожарна безопасност и спазване на безопасни и здравословни условия на труд и опазването на околната среда.

13.2.1.3. СМР ще бъдат изпълнени съгласно количествената сметка (КС) за обекта.

13.2.1.4. Материалите и съоръженията, които ще бъдат използвани при изпълнение на СМР, ще съответстват на изискванията по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти, както и че ще съответстват на Техническата спецификация. За материалите и съоръженията, които ще бъдат влагани при изпълнение на СМР, избрания за изпълнител участник представя технически спецификации и съответни сертификати за качество и/или декларации за съответствие преди започване на строително – монтажните работи.

13.2.1.5. При установяване на нередности и некачествено извършени СМР, същите ще се отразяват в двустранен протокол и ще бъдат отстранявани от Изпълнителя за негова сметка в срок, определен от Възложителя.

13.2.1.6. За появили се скрити дефекти, установени след извършване на СМР, ще бъде предложен срок за отстраняването им, който да не бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни.

13.2.1.7. След приключване на СМР ще бъде предадени на Възложителя напълно почистени всички работни помещения.

13.2.1.8. Ако по време на изпълнението на поръчката възникнат въпроси, неизяснени в настоящата техническа документация, участникът, определен за изпълнител, ще уведомява Възложителя и ще поиска неговото и на проектанта писмено указание.

13.2.1.9. Ще бъде полагана необходимата грижа за опазване на имуществото на Възложителя на работната площадка.

13.2.1.10. Изпълнителят носи пълна отговорност за осигуряване на безопасността и здравето на своите служители и на трети лица, по време на извършване на дейностите по изпълнение на поръчката, произтичаща от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други нормативни актове, действащи на територията на Република България.

3.2.2. Последователност на изпълнение на предвидените СМР и линеен график

При изпълнението на поръчката и свързаните с това СМР Изпълнителят отговаря да не се нарушава нормалния работен процес в структурата на образователните поделения, както и да се спазва определена ритмичност на предвидените СМР, като за целта представи на Възложителя линеен график за изпълнението на поръчката. Всички дейности по изнасянето и пренасянето на офис мебели и имущество на Възложителя от работните помещения, където ще се извършва ремонт както и последващото им връщане, се извършват от Изпълнителя на поръчката с негови работници и инструменти.

3.3. РЕШЕНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

Съобразно Заданието се осигуряват условия за ползване на сградата от хора с неравностойно положение според разпоредбите на Наредба №4 / 2009 ДВ бр.54. Това условие ще бъде изпълнено като се изгради стоманобетова рампа.

3.4. Условия при приемане изпълнението на обществената поръчка

За установяване обема и стойностите се съставят протоколи за действително извършените строително-монтажни работи по приети от Възложителя цени, заложи в Количествено-стойностната сметка, предложена от участника, избран за изпълнител.

Контролът по време на изпълнение на целия строителен процес ще се осъществява от упълномощено от Възложителя длъжностно лице, което ще следи за пълното изпълнение на дейностите, съгласно техническия проект и спазването на сроковете, заложи в линейния график към техническото предложение на участника, избран за изпълнител.

Цялостното приемане изпълнението на дейностите (строително-монтажни работи), предмет на поръчката се извършва с подписването на Протокол Образец 19 за действително извършените СМР и окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол. Протоколът се подписва в срок от 5 (пет) дни след покана от страна на Възложителя.

Гаранционните срокове, декларирани от участника избран за изпълнител, за цялостното изпълнени строително-монтажни работи, започват да текат от датата на подписване на окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол за цялостно приемане на изпълнението на строително – монтажните дейности, предмет на поръчката.



ИЗГОТВИЛ:

инж. Минка Салагьорова – Зам. Кмет по „ТСУ, С и Б“

Възложител: Община Петрич

Обект: „Извършване на строително ремонтни работи в обекти от образователната инфраструктура на Община Петрич”

Подобект: Обособена позиция 3 - Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Ремонт детска градина - ОДЗ ”Иглика” с. Кърналово, филиал с. Михнево”, „Ремонт детска градина - ОДЗ ”Синчед” с. Първомай”, „Ремонт ОУ ”Братя Миладинови” с. Кърналово”

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР/СРР/КРР

№	Вид работа	Ед. мярка	Количество по ПСД	ед. цена	СТОЙНОСТ
1	2	3	4	5	6
	Ремонт детска градина - ОДЗ ”Иглика” с. Кърналово, филиал с. Михнево				
1	Демонтаж метална конструкция преддверие	м ²	27,95		0,00
2	Направа и монтаж преддверие от ал. дограма h=2.80	м ²	21,00		0,00
3	Направа и монтаж покривна конструкция с полиуретанов покривен панел д=0,08см	м ²	7,60		0,00
4	Разбиване частично стом. бетонова стълба	м ²	0,64		0,00
5	Направа кофраж стълба и външна оградна стена	м ²	19,80		0,00
6	Доставка и монтаж арматура	кг.	88,26		0,00
7	Доставка и полагане бетон В15, стълба и оградна стена	м ³	5,50		0,00
8	Изкоп ЗПС огр. ширина-стена	м ³	3,60		0,00

9	Тухлена зидария 0,25 см. на цим.разтвор	м ³	8,60		0,00
10	Доставка и монтаж бет.шайки	м ¹	16,30		0,00
11	Вароциментова мазилка по стени	м ²	75,00		0,00
12	Боядисване външно с фасаген	м ²	75,00		0,00
13	Остърг.на прегоряла латексова боя по стени и таван	м ²	17,50		0,00
14	Частична гипсова шпакловка по стени и таван	м ²	17,50		0,00
15	Боядисване с латекс стени и таван	м ²	49,70		0,00
			ВСИЧКО ЗА ПОДОБЕКТА:		0,00
			ПЕЧАЛБА%:		
			ОБЩО:		0,00
	Ремонт детска градина - ОДЗ "Синчец" с. Първомай				
1	Разрушаване тухлена зидария	м ³	40,90		0,00
2	Разбиване бетонова подова настилка	м ³	8,91		0,00
3	Разбиване стоманобетоннови елементи (фундаменти и посяи)	м ³	10,13		0,00
4	Отстраняване на храсти и горен почвен слой до 0,20 м - механизирано	м ³	175,96		0,00
5	Събиране,натоварване и извозване на отпадъци	м ³	235,890		0,00
6	Обшивка таван и стрехи с дърсчена чамова ламперия	м ²	18,20		0,00
7	Лакиране ламперия	м ²	18,20		0,00
8	Надстройка на съществуващ метален парапет h= 0,68+0,32 m	м ¹	35,15		0,00
9	Боядисване с блажна боя метални повърхности парапет (двукратно)	м ²	11,25		0,00

10	Остърване прегоряла латексова боя	м ²	43,15		0,00
11	Очукване стара мазилка стени	м ²	43,15		0,00
12	Шпакловка с цим. замазка за обратно налягане "Бетекс" стоп	м ²	16,80		0,00
13	Гипсова мазилка по стени и тавани при ремонти	м ²	43,15		0,00
14	Грундиране с готов грунд	м ²	43,15		0,00
15	Боядисване в латекс /двукратно/	м ²	43,15		0,00
16	Вароциментова мазилка по стените	м ¹	52,60		0,00
17	Боядисване с латекс на стени и тавани	м ²	46,20		0,00
18	Премахване на аварирала стъкла	бр.	1,000		0,00
19	Събиране, натоварване и извозване на стр. отпадъци	м ³	18,900		0,00
			ВСИЧКО ЗА ПОДВЕКТА:		0,00
			ПЕЧАЛБА%:		
			ОБЩО:		0,00
	Ремонт ОУ „Братя Миладинови“ с. Кърналово				
1	Демонтаж капаци по била и ръбове	м ¹	97,00		0,00
2	Сортиране керемиди и почистване	бр.	7068,00		0,00
3	Направа на коруба за спускане на керемиди	м ¹	11,00		0,00
4	Спускане на керемиди по коруба	бр.	1767,00		0,00
5	Демонтаж оллучи	м ¹	100,90		0,00
6	Демонтаж челни дъски	м ¹	100,90		0,00
7	Демонтаж летвена обшивка покрив	м ²	570,00		0,00
8	Летвена обшивка покрив	м ²	570,00		0,00
9	Доставка и наковаване челни дъски	м ²	26,00		0,00
10	Доставка и монтаж оллучи	м ¹	100,90		0,00

11	Доставка и монтаж водост. казанчета от подцик-л-на	бр.	8,00		0,00
12	Препокриване с керемиди в/у дъсчена обшивка	м ²	456,00		0,00
13	Покриване с керемиди тип "Марсилски-нови"	м ²	114,00		0,00
14	Покриване с капаци била и ръбове с подови	м ¹	57,00		0,00
15	Покриване с капаци с подмазване -нови	м ¹	40,00		0,00
16	Лакиране челни дъски	м ²	26,00		0,00
17	Варова мазилка по комини	м ²	50,00		0,00
18	Обшивка с поц. ламарина около комини	м ²	15,00		0,00
19	Натоварване и превозване на стр. материали	м ³	5,00		0,00
20	Подмяна прогнила дървена конструкция	м ²	1,20		0,00
21	Демонтаж дъсчена обшивка покрив	м ²	30,00		0,00
22	Дъсчена обшивка покрив	м ²	30,00		0,00
			ВСИЧКО ЗА ПОДОбЕКТА:		0,00
			ПЕЧАЛБА%:		
			ОБЩО:		0,00
			ВСИЧКО:		0,00
			ДДС 20 %:		0,00
			СТОЙНОСТ НА ОБЕКТА:		0,00

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):

Възложител: Община Петрич

Обект: „Извършване на строително ремонтни работи в обекти от образователната инфраструктура на Община Петрич“

Подобект: Обособена позиция 1 - Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Ремонт детска градина - ЦДГ №2 "Звънче" гр. Петрич - бетонова ограда“, „Ремонт ОДК гр. Петрич“, „Ремонт ОУ „Кочо Мавродиев“ гр. Петрич - ремонт подова настилка в коридори и главен вход“

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР/СРР/КРР

№	Вид работа	Ед. мярка	Количество по ПСД	ед. цена	СТОЙНОСТ
1	2	3	4	5	6
Ремонт детска градина - ЦДГ №2 "Звънче" гр. Петрич - бетонова ограда					
1	Демонтаж метални оградни пана	м ¹	21,20		0,00
2	Разбиване на неарм. бетон	м ³	7,80		0,00
3	Натоварване и превоз бетонови отпадъци	м ³	7,80		0,00
4	Ръчен изкол ЗП с огр. ширина	м ³	11,20		0,00
5	Направа кофраж стена	м ²	63,60		0,00
6	Доставка и монтаж армат. желязо	кг	568,00		0,00
7	Доставка и полаг. подлож. бетон	м ³	1,06		0,00
8	Бетон В15 стена	м ³	9,75		0,00
9	Варо циментова мазилка по стена	м ²	27,56		0,00
10	Доставка и монтаж метални колове ф 50 п=1.50	бр.	11,00		0,00

11	Монтаж метал. оград. пана	м ¹	21,20		0,00
12	Блажно боядисване мет. оградни пана	м ²	38,16		0,00
13	Направа пясъчник 220 x 220 x 0,40	бр.	1,00		0,00
			ВСИЧКО ЗА ПОДВЕКТА:		0,00
			ПЕЧАЛБА%:		0,00
			ОБЩО:		0,00
	Ремонт ОДК гр. Петрич				
1	Остъргване прегоряла латексова боя	м ²	43,15		0,00
2	Очукване стара мазилка стени	м ²	43,15		0,00
3	Шпакловка с цим. замазка за обратно налягане "Бетекс" стол	м ²	16,80		0,00
4	Гипсова мазилка по стени и тавани при ремонти	м ²	43,15		0,00
5	Грундиране с готов грунд	м ²	43,15		0,00
6	Боядисване в латекс /двукратно/	м ²	43,15		0,00
7	Настилка гранитогрес	м ²	42,80		0,00
8	Почистване фаянсова облицовка по стени	м ²	78,40		0,00
9	Демонтаж дървени врати	бр.	11		0,00
10	Демонтаж клозетно седало	бр.	4		0,00
11	Демонтаж писоар	бр.	4		0,00
12	Демонтаж мивка ср. формат	бр.	4		0,00
13	Демонтаж смес. батерия мивка	бр.	4		0,00
14	Демонтаж подов сифон ф50	бр.	8		0,00
15	Доставка и монтаж на ал. врати				
	0,70x2,00	бр.	4		0,00
	0,80x2,00	бр.	5		0,00
	0,90x2,00	бр.	2		0,00
16	Вароциментова мазилка по страници /двустранно/	м ¹	107,20		0,00

17	Настилка теракот тоалетни	м ²	19,90		0,00
18	Направа цокъл от теракот плочки	м ¹	19,60		0,00
19	Вароциментова мазилка по стените	м ¹	52,60		0,00
20	Доставка и монтаж моноблок	бр.	4		0,00
21	Доставка и монтаж писоари	бр.	4		0,00
22	Доставка и монтаж ср.формат	бр.	4		0,00
23	Доставка и монтаж подов сифон ф50	бр.	8		0,00
24	Доставка и монтаж аплик влагозащитен	бр.	8		0,00
25	Направа кутия от газобетон. блокчета 0,10см.	м ²	3,25		0,00
26	Ремонт на водопровод, инсталация	бр.	1		0,00
27	Боядисване с латекс на стени и тавани	м ²	46,20		0,00
28	Събиране, натоварване и извозване на стр.остатъци	м ³	5,530		0,00
			ВСИЧКО ЗА ПОДВЕКТА:		0,00
			ПЕЧАЛБА%:		
			ОБЩО:		0,00
Ремонт ОУ „Кочо Мавродиев“ гр. Петрич - ремонт					
подова настилка в коридори и главен вход					
1	Разваляне на моз.настилка по под	м ²	163,91		0,00
2	Пердашена цим. замазка по под до 0,2см.	м ²	163,91		0,00
3	Настилка гранитогрес	м ²	163,91		0,00
4	Направа цокъл h=10 см. гранитогрес	м ¹	72,10		0,00
5	Разваляне подова настилка от тер.плочки	м ²	17,95		0,00
6	Цим. армирана замазка по под до 0,4см.	м ²	17,95		0,00
7	Настилка гранитогрес водустойчив по под	м ²	17,95		0,00
8	Натоварване и превоз на строителни отпадъци	м ³	4,85		0,00
9	Боядисване цокъл с бл.боя	м ²	104,00		0,00

		ВСИЧКО ЗА ПОДОВЕКТА:	0,00
		ПЕЧАЛБА%:	0,00
		ОБЩО:	0,00
		ВСИЧКО:	0,00
		ДДС 20%:	0,00
		СТОЙНОСТ НА ОБЕКТА:	0,00

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):

Възложител: Община Петрич

Обект: „Извършване на строително ремонтни работи в обекти от образователната инфраструктура на Община Петрич“

Подобект: Обособена позиция 2 - Извършване на ремонтни дейности в обекти: „Основен ремонт детска градина с. Кулата - ремонт и топла връзка на спално помещение“, „Ремонт в детска градина с. Тополица -санитарни възли“, „Смяна дограма детска градина Тополица“, „Ремонт детска градина - ОДЗ "Детски свят" с. Коларово, филиал с. Беласица - Ремонт кухненски помещения ЦДГ с.Беласица" и „Ремонт детска градина - ОДЗ "Иглика" с. Кърналово, филиал с. Рулите“

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР/СРР/КРР

№	Вид работа	Ед. мярка	Количество по ПСД	ед. цена	СТОЙНОСТ
1	2	3	4	5	6
Основен ремонт детска градина с. Кулата - ремонт и топла връзка на спално помещение					
1	Острыване прегоряла латексова боя	м ²	26,00		0,00
2	Изкъртване вътрешна варова мазилка по стени	м ²	2,00		0,00
3	Частична гипсова шпакловка	м ²	26,00		0,00
4	Лакиране цокъл от дървени плоскости	м ²	24,00		0,00
5	Демонтаж подова настилка багатум	м ²	55,00		0,00
6	Подова настилка от ламиниран паркет	м ²	55,00		0,00
7	Доставка и полагане PVC первази	м ¹	36,80		0,00
8	Извършване вътрешна варова мазилка	м ²	12,00		0,00

9	Очукване вароциментова мазилка	м ²	6,00		0,00
10	Направа борд от метална конструкция	кг	50,00		0,00
11	Обшивка борд с поцинкована ламарина	м ²	5,50		0,00
12	Грундиране стени и тавани с пастков грунд	м ²	135,00		0,00
13	Боядисване стени и тавани с латек двукратно	м ²	135,00		0,00
14	Боядисване фасада с фасатен	м ²	22,00		0,00
15	Почистване и наговарване и превоз стр.отпадъци	м ³	1,50		0,00
				ВСИЧКО ЗА ПОДВЕКТА:	0,00
				ПЕЧАЛБА%:	
				ОБЩО:	0,00
	Ремонт в детска градина с. Тополица -санитарни възли				
1	Начукване стени и под мозайка	м ²	59,40		0,00
2	Фаянсова облицовка по стени	м ²	35,20		0,00
3	Подова настилка гранитогрес	м ²	27,40		0,00
4	Облицовка цокъл с гранитогрес	м ¹	8,80		0,00
5	Разбиване бетоново корито	м ²	1,10		0,00
6	Демонтаж водопровод с подцинковани тръби 1/2	м ¹	10,00		0,00
7	Направа улей в тухлен зид с цил.до 0,15см.	м ¹	18,00		0,00
8	Водопровод от ЗЗЕ ф20	м ¹	18,00		0,00
9	Доставка и монтаж детски тоалетни седалки	бр.	2,00		0,00
10	Доставка и монтаж моноблок	бр.	1,00		0,00
11	Демонтаж смесителни батерии	бр.	2,00		0,00
12	Доставка и монтаж PVC казанчета	бр.	2,00		0,00
13	Демонтаж осветителни тела	бр.	12,00		0,00
14	Направа улей в бетонова настилка	м ¹	3,70		0,00

15	Доставка и монтаж смесителни Батерии	бр.	4,00		0,00
16	Канализация PVC тръби ф50	м ¹	3,70		0,00
17	Доставка и монтаж сифони подови ф50	бр.	3,00		0,00
18	Демонтаж тоалетни седалки	бр.	3,00		0,00
19	Доставка и монтаж плафониери	бр.	6,00		0,00
20	Доставка и монтаж ПОТ 2x18	бр.	6,00		0,00
21	Доставка и монтаж кухн. шкаф с двойноалпака корито	бр.	1,00		0,00
22	Почистване, изнасяне и превоз стр. отпадъци	м ²	4,00		0,00
23	Демонтаж капаци от под. г-на по била	м ¹	48,00		0,00
24	Доставка и монтаж капаци по била	м ¹	48,00		0,00
25	Препокриване с керемиди на летвена обшивка	м ²	41,00		0,00
26	Обшивка с под ламарина около комин	м ²	2,00		0,00
			ВСИЧКО ЗА ПОДЪЕКТА:		0,00
			ПЕЧАЛБА%:		
			ОБЩО:		0,00
Смяна дограма детска градина Тополица					
1	Остъргване прегоряла латексова боя	м ²	63,00		0,00
2	Частична гипсова шпакловка	м ²	63,00		0,00
3	Грундиране стени и тавани с латексов гурд	м ²	186,00		0,00
4	Боядисване стени и тавани с латекс/двукратно/	м ²	186,00		0,00
5	Блажна боя по стари цокли	м ²	45,40		0,00
6	Демонтаж дървена дограма-врати	м ²	12,32		0,00
7	Демонтаж метална дограма	м ²	49,80		0,00
8	Доставка и монтаж четирикамерна PVC дограма	м ²	49,80		0,00

9	Доставка и монтаж алуминиеви врати	бр.	1,00		0,00
	0,95/2,40	бр.	3,00		0,00
	0,90/2,00	бр.	1,00		0,00
	0,80/2,00	бр.	1,00		0,00
	0,70/2,00	бр.	1,00		0,00
10	Варова мазилка по страници	м ¹	82,10		0,00
				ВСИЧКО ЗА ПОДОВЕКТА:	0,00
				ПЕЧАЛБА%:	
				ОБЩО:	0,00
Ремонт детска градина - ОДЗ "Детски свят" с. Коларово, филиал с. Беласица - Ремонт кухненски помещения ЦДГ с.Беласица					
1	Очукване поддържанала варова мазилка по стени и таван	м ²	46,00		0,00
2	Вътрешна варова мазилка с гипсова смес	м ²	46,00		0,00
3	Остъргване прегоряла латексова боя	м ²	27,00		0,00
4	Част гипсова шпакловка по стени и таван	м ²	27,00		0,00
5	Боядисване с латекс стени и таван/двукратно/	м ²	90,00		0,00
6	Почистване, натоварване и превоз стр. отпадъци	м ³	0,75		0,00
				ВСИЧКО ЗА ПОДОВЕКТА:	0,00
				ПЕЧАЛБА%:	
				ОБЩО:	0,00
Ремонт детска градина - ОДЗ "Иглика" с. Кърналово, филиал с. Рулите					
1 - Изграждане на комин					
1	Разбиване на стом. бет. стена	м ²	0,60		0,00

2	Доставка и направа метална пета за захвацане на тръба	кг	56,00		0,00
3	Дост. и монтаж дебелост. стом. тръба ф 200 - комин	м ¹	11,00		0,00
4	Облицовка комин със стъклена вата	м ²	6,90		0,00
5	Направа защитен кожух с огнепопорни тухли	м ²	13,30		0,00
6	Вароцим мазилка комин	м ²	29,48		0,00
7	Боядисване с латекс/фасаген	м ²	13,30		0,00
8	Дост. и монтаж тръбно скеле	м ²	32,00		0,00
2 - Изграждане на метална ограда					
1	Изкоп ЗП за фонд. и пояс	м ³	3,80		0,00
2	Кюфраж бетонов пояс	м ²	13,95		0,00
3	Доставка и полагане бетон В15 фундаменти и пояс	м ³	3,30		0,00
4	Доставка и монтаж подцинковани колове ф50х1,5 h=2,00m	бр.	22,00		0,00
5	Доставка и монтаж ограда подцинкована мрежа h=2,00m	м ²	93,00		0,00
6	Доставка и монтаж бодлива тел по горен край на стената	м ¹	46,50		0,00
ВСИЧКО ЗА ПОДОБЕКТА:					
ПЕЧАЛБА%:					
ОБЩО:					
0,00					
ВСИЧКО:					
0,00					
ДДС 20 %:					
0,00					
СТОЙНОСТ НА ОБЕКТА:					
0,00					

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):