

"Дом слънце"
М 1:50
РЗП = 393 м2

Легенда на помещенията:

№:	наименование:	под:	стени:	таван:	площ м2
1.	Входно предвение	*мрамор	латекс	латекс	15.8 м2
2.	Тоалетна с баня за хора с мобилни затруднения	балатум	фаянс	окач. тав.	7 м2
3.	стая за индивидуална работа	балатум	латекс	латекс	21.5 м2
4.	Психосензорна зала	балатум	латекс	латекс	15 м2
5.	Кът за усамотяване	балатум	латекс	латекс	5 м2
6.	Зала за лечебна физкултура	балатум	фаянс	латекс	43.3 м2
7.	Стая за почивка	балатум	латекс	латекс	43 м2
8.	стая за групова работа	балатум	латекс	латекс	23.1 м2
9.	Коридор	*мрамор	латекс	латекс	111 м2
10.	Съблекалня	*теракота	латекс	латекс	4 м2
11.	Баня мъжка	теракота	фаянс	окач. тав.	3.7 м2
12.	Кабинет логопед /психолог	балатум	латекс	латекс	13.9 м2
13.	Предверие	балатум	латекс	латекс	2.7 м2
14.	Съблекалня	*теракота	латекс	латекс	6.3 м2
15.	Дамска баня	теракота	фаянс	окач. тав.	4.2 м2
16.	Стая за персонал	*теракота	латекс	латекс	10.2 м2
17.	Тоалетна	теракота	фаянс	окач. тав.	2 м2
18.	Предверие	балатум	латекс	латекс	2 .2м2
19.	Кухня разлавна и трапезария	*теракот	латекс	латекс	37м2
20.	Входно предвение	*мрамор	латекс	латекс	6.2 м2

Забележка: настъпните отбелязани с "*" са запазени и ремонтирани от съществуващото положение

Легенда на зидовете:

1.		Стари зидове (за демонтаж)
2.		Нови зидове от гипсокартон - 8 см
3.		Нова тухлена зидари

Легенда на техническо оборудване:

№:	наименование:	размери в см. :	количество:
1	Диван - двойка	стандартен	2 бр.
2	Маса - ниска	60/80/40	2 бр.
3	Етажерка за офис принадлежности	40/120/180	5 бр.
4	Офис бюро	60/120	5 бр.
5	Офис стол	стандартен	5 бр.
6	Офис стол без подлакътник	стандартен	18 бр.
7	Шкафче в съблекалня	40/40/160	6 бр.
8	Фотьол	стандартен	3 бр.
9	Легло	90/200	7 бр.
10	Пейка	40/120	3 бр.
11	Стол за посетители	стандартен	2 бр.
12	Гардероб	60/80	6 бр.
13	Хладилник среднотемператураен N=0,25kW;220V;	65/60/180	1 бр.
14	Шкаф с двутвездна мивка	120/60/85	1 бр.
15	Съдомиална N=3,3kW;220V;	48/52.5/70	1 бр.
16	Стериризатор	60/50/62	1 бр.
17	Маса за хранене	160/80	3 бр.
18	Стол към масата за хранене	стандартен	15 бр.
19	Кухненски плот	400/60	1 бр.
20	Шкаф	50/60/85	1 бр.
21	Ел. печка с котлони и фурна N=4x2kW + 3,5kW = 11,5kW	60/60/85	1 бр.
22	Шкаф за съхранение на инвентар	60/60/85	2 бр.
23	Шкаф	60/60/85	1 бр.
24	Маса крайственна	120/60/85	1 бр.
25	Маса крайственна	80/60/85	1 бр.
26	Стелаж с 4 рафта	50/60/190	1 бр.

Легенда:

1.		Зони, които не са част от проекта
2.		Зони в проекта

ИНВЕСТ.ПРОЕКТ: Основен ремонт, преустройство и смяна предназначение на част от етаж /с идентификационен номер 56124.603.1555.12.2 в УПИ II, кв.53, гр. Петрич/ в МБАЛ "Рила-Петрич" - Петрич за разширение на материална база на съществуващия дневен център за деца с увреждания и изграждане на подземна паркоманя

ЧЕРТЕЖ: Технически оборудване

ПРОЕКТАНТ:	арх. Рамзи Мимеви		ФАЗА: ТИ
КОНСТРУКЦИИ:	инж. Н.Иванов		ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
ЕЛЕКТРО:	инж. К.Попова		
ТС:	инж. Н.Иванов		МАЩАБ: 1:50
ВиК:	инж. М. Атанасова		
ОВК:	инж. Д.Орешкова		2017
Вертикален.:	инж. Б.Янкова		
ПБЗ:	инж. Г.Хараджова		Лист 5
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Петрич		

DEMO LICENSE NOT FOR RESALE