


ЛЕГЕНДА:

1. Сметопровод
2. Товарен стр. подежник
3. Контейнер за стр. отпадъци
4. Двураменна преносима стълба



ЗАБЕЛЕЖКИ:

- 1 Извършването на строителните отпадъци ще се извършва през сметопровода.
2. Доставянето на строителни материали и разтвори ще се извършва със строителния подежник.
3. Инсталациите по тавани и монтаж на окачените тавани, зидарски, шпакловъчни, бояджийски и др. довършителни работи на височина да се ползват преносимидвураменни стълби.
4. Да се спазват изискванията за безопасност и хигиена на труда описани в текстовата част на проекта.
5. Да се провежда ежедневен инструктаж по безопасност на труда на работниците.
6. Работниците да бъдат снабдени с лични предпазни средства.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 06108
	инж. ГАЛЯ ПЕЕВА КАРАДЖОВА
	Подпис: _____
Секция:	ИСС
Части на проекта:	по удостоверение за ППД
ВАЖНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ППД ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА	

PILASTRA Ltd.			
ИНВЕСТ.ПРОЕКТ: Основен Ремонт, преустройство и смяна предназначение на част от етаж/ идентификационен номер 56126.603.1555.12.2 в УПИ II, кв.53; гр. Петрич/ в МБАЛ "Рокфлер" - Петрич за разширение на материална база на съществуващ дневен център за деца с увреждания и изграждане на подход-пасарелка			
ЧЕРТЕЖ: Опасни зони при ремонтни работи			
ПРОЕКТАНТ:	инж. Г.Караджова	ФАЗА: ТП	
АРХИТЕКТУРА:	арх. Ралица Милева	ЧАСТ: П Б 3	
КОНСТРУКЦИИ:	инж. Н.Назми	МАЩАБ: 1:150	
ЕЛЕКТРО:	инж. К.Попова		
ПБ:	инж. Н.Назми		
ВиК:	инж. М.Атанасова	2017	
ОВК:	инж. Д.Орешкова		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Петрич	Лист 2	