Приложение към Образец №7

Обществена поръчка с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ по три обособени позиции":

За Обособена позиция №1 - Извършване на СМР на следните обекти в Община Братя Даскалови

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

УЧАСТНИК: "ДИМ РАД" ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: Ремонт клуб на пенсионера с. Медово

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	Препокриване с глинени керемиди	м2	20.00	17.45	349.00
2	Подмазване на глинени капаци	м	15.00	5.60	84.00
3	Демонтаж на дървена врата с касата	бр	1.00	17.50	17.50
4	Грундиране за шпакловка	м2	56.00	1.40	78.40
5	Гипсова шпакловка по стени	м2	56.00	6.20	347.20
6	Доставка и монтаж на алуминиева врата	м2	2.00	158.70	317.40
7	Доставка и монтаж на PVC прозорци	м2	2.00	130.80	261.60
8	Доставка и монтаж на комарници за прозорци	бр	1.00	36.00	36.00
9	Алуминиева подпрозоречна обшивка	м	1.50	25.80	38.70
10	Обръщане около нова дограма с гипсокартон с алум.ъгъл	м	11.00	11.65	128.15
11	Грунд за латекс	м2	56.50	1.35	76.28
12	Боядисване с латекс трикратно при ремонти	м2	56.50	5.50	310.75
13	Доставка и монтаж осветително тяло ЛЛ 4х18	бр	1.00	75.00	75.00
14	Зидария за комини с керамзитобетонни блокчета	м	6.00	12.50	75.00
15	Външна вароцим. мазилка по комини	м	7.20	15.00	108.00
16	Полагане полипроп. тръба ф 25- студ.вода	м	5.00	6.50	32.50
17	Полагане полипроп. тръба ф 25- топла вода	м	5.00	7.10	35.50
18	Доставка и монтаж PVC тръби муфирани с фасонни части ф50	м	3.00	11.50	34.50
19	Доставка и монтаж на тоалетна мивка средна	бр	1.00	62.00	62.00
20	Доставка и монтаж кухненска батерия	бр	1.00	35.00	35.00
21	Доставка и монтаж ел.бойлер	бр	1.00	220.00	220.00
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	**2722.48**
				Непредвидени разходи 10%:	**272.25**
				ОБЩО:	**2994.72**
				ДДС /20%/ лв.	**598.94**
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	**3593.67**

Обект: Ремонт покрив кметство с. Черна гора

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	Демонтаж олуци от поцинкована ламарина	м	80.00	2.80	224.00
2	Демонтаж водосточни тръби	м	64.00	3.20	204.80
3	Демонтаж обшивка от поц. ламарина по улами и комини	м2	15.00	3.40	51.00
4	Разваляне летвена обшивка	м2	260.00	0.60	156.00
5	Направа летвена скара по покрив за керемиди при ремонти	м2	260.00	4.50	1170.00
6	Подмяна дървен гредоред	м3	0.60	545.00	327.00
7	Препокриване с глинени керемиди	м2	260.00	16.50	4290.00

8	Обшивка комини от поц. ламарина	бр.	5.00	65.00	325.00
9	Доставка и монтаж висящи олуци от поц. ламарина	м	80.00	14.50	1160.00
10	Доставка и минтаж есове от поц. ламарина	м	8.00	19.00	152.00
11	Доставка и монтаж водосточни тръби от поц. ламарина	м	64.0	15.70	1004.80
12	Доставка и монтаж челни дъски	м	80.00	13.50	1080.00
13	Подмазване на глинени капаци	м	45.00	5.60	252.00
14	Външна вароцементена мазилка по комини	м2	10.50	15.00	157.50
15	Направа на фасадно скеле	м2	92.00	3.80	349.60
16	Доставка керемиди	бр.	260.00	0.95	247.00
17	Доставка глинени капаци	бр.	40.00	1.40	56.00
18	Превоз материали	курс	3.00	52.00	156.00
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	**11362.70**
				Непредвидени разходи 10%:	**1136.27**
				ОБЩО:	**12498.97**
				ДДС /20%/ лв.	2499.79
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	**14998.76**

Обект: Ремонт покрив кметство с. Славянин

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	Демонтаж олуци от поцинкована ламарина	м	45.00	2.80	126.00
2	Демонтаж водосточни тръби	м	20.00	3.20	64.00
3	Демонтаж обшивка от поц. ламарина по улами и комини	м2	6.00	3.40	20.40
4	Разваляне летвена общивка	м2	135.00	0.60	81.00
5	Направа летвена скара по покрив за керемиди при ремонти	м2	135.00	4.50	607.50
6	Подмяна дървен гредоред	м3	0.15	545.00	81.75
7	Препокриване с глинени керемиди	м2	135.00	16.50	2227.50
8	Обшивка комини от поц. ламарина	бр.	2.00	65.00	130.00
9	Доставка и монтаж висящи олуци от поц. ламарина	м	45.00	14.50	652.50
10	Доставка и минтаж есове от поц. ламарина	м	4.00	19.00	76.00
11	Доставка и монтаж водосточни тръби от поц. ламарина	м	16.0	15.70	251.20
12	Доставка и монтаж челни дъски	м	45.00	13.50	607.50
13	Подмазване на глинени капаци	м	25.00	5.60	140.00
14	Външна вароцементена мазилка по комини	м2	2.50	15.00	37.50
15	Направа на фасадно скеле	м2	20.00	3.80	76.00
16	Доставка керемиди	бр.	135.00	0.95	128.25
17	Доставка глинени капаци	бр.	20.00	1.40	28.00
18	Превоз материали	курс	2.00	210.00	420.00
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	**5755.10**
				Непредвидени разходи 10%:	**575.51**
				ОБЩО:	**6330.61**
				ДДС /20%/ лв.	1266.12
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	**7596.73**

Обект: Ремонт покрив Детска градина с. Черна гора

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	ДЕМОНТАЖ ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА	м2	46.00	3.40	156.40
2	КОФРАЖ ЗА ПОЯСИ	м	25.00	24.00	600.00
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРОВКА от 6 ÷12мм	кг	180.00	2.45	441.00
4	БЕТОН В ПОЯС ЗА ЗАХВАЩАНЕ НА ПОКРИВНАТА КОНСТРУКЦИЯ	м3	1.50	165.00	247.50

5	ВИСЯЩИ И ЛЕЖАЩИ ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ ОТ ИГЛОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ	м3	4.40	460.00	2024.00
6	ОБШИВКА ПОКРИВИ С НЕРЕНД. ИГЛОЛ. ЛЕТВИ	м2	165.00	4.50	742.50
7	ОБШИВКА ПОКРИВИ С НЕРЕНД. ИГЛОЛ. ДЪСКИ- 2,5см	м2	165.00	9.50	1567.50
8	ПОКРИВАНЕ С БИТУМНА МУШАМА	м2	165.00	3.50	577.50
9	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ" ВЪРХУ ЛЕТВИ	м2	165.00	17.45	2879.25
10	ЧЕЛНИ ДЪСКИ	м	35.00	13.50	472.50
11	ПОКРИВАНЕ С КАПАЦИ БИЛА И РЪБОВЕ	м	43.00	5.60	240.80
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЛУЦИ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА	м	41.00	14.50	594.50
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА	м	10.44	15.70	163.91
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА	бр.	4.00	25.00	100.00
15	ОБШИВКА ПОЛИ И УЛАМИ С ПОЦ. ЛАМАРИНА	м2	8.50	40.00	340.00
16	ПРЕВОЗ МАТЕРИАЛИ	курс	4.00	52.00	208.00
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	**11355.36**
				Непредвидени разходи 10%:	**1135.54**
				ОБЩО:	**12490.89**
				ДДС /20%/ лв.	2498.18
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	**14989.07**

Обект: Ремонт кметство с. Православ

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	Очукването външна вароц. мазилка	м2	18.00	2.50	45.00
2	Изкърпване на външна вароц. Мазилка	м2	18.00	15.00	270.00
3	Монтаж идемонтаж фасадно скеле	м2	25.00	3.80	95.00
4	Грундиране в/у мазилка	м2	132.15	1.45	191.62
5	Боядисване на фасадни стени с фасаген	м2	132.15	12.40	1638.66
6	Стъргане на бл. Боя по дървена дограма	м2	19.00	1.30	24.70
7	Грундиране по дървена дограма	м2	19.00	1.30	24.70
8	Блажна боя по дървена дограма	м2	19.00	5.90	112.10
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	**2401.78**
				Непредвидени разходи 10%:	**240.18**
				ОБЩО:	**2641.96**
				ДДС /20%/ лв.	528.39
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	**3170.35**

Обект: Подмяна дограма кметство с. Оризово

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	Демонтаж на дървени прозорци	бр.	11.00	17.50	192.50
2	Демонтаж на врата	бр.	14.00	17.50	245.00
3	Демонтаж на метални витрини	м2	19.00	13.40	254.60
4	Доставка и монтаж на PVC прозорци	м2	63.00	130.80	8240.40
5	Доставка и монтаж на комарници за прозорци	бр	15.00	36.00	540.00
6	Алуминиева подпрозоречна обшивка	м	28.00	25.80	722.40
7	Доставка и монтаж на алуминиеви врати	м2	42.00	158.70	6665.40
8	Обръщане на страници с алуминиеви ъгли	м	172.00	11.65	2003.80
9	Гипсова шпакловка по страници	м2	34.50	6.20	213.90
10	Грундиране с готов грунд по страници	м2	34.50	1.35	46.58
11	Боядисване с латекс по страници	м2	34.50	5.50	189.75

12	Доставка и монтаж на PVC хънтър в/у конструкция	м2	22.00	38.00	836.00
13	Грундиране по метални конструкции	м2	32.00	1.35	43.20
14	Боядисване с бял автоемайл лак при ремонти	м2	32.00	4.50	144.00
15	Подмяна на стъкла в/у метални рамки	м2	4.00	25.00	100.00
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	**20437.53**
				Непредвидени разходи 10%:	**2043.75**
				ОБЩО:	**22481.28**
				ДДС /20%/ лв.	4496.26
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	**26977.53**

Обект: Ремонт кметство с. Верен

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	Демонтаж на дървена врата с касите	бр	1.00	17.50	17.50
2	Стъргане на стара боя по мазилка	м2	20.00	1.60	32.00
3	Гипсова шпакловка по стени	м2	40.00	6.20	248.00
4	Грундиране за шпакловка	м2	40.00	1.40	56.00
5	Окачен таван тип Хънтър	м2	16.50	38.00	627.00
6	Гипсова шпакловка по тавани	м2	16.50	6.20	102.30
7	Доставка и монтаж на алуминиева врата	м2	2.00	158.70	317.40
8	Обръщане около нова дограма с гипсокартон с алум.ъгъл	м	5.00	11.65	58.25
9	Грунд за латекс	м2	56.50	1.35	76.28
10	Боядисване с латекс трикратно при ремонти	м2	56.50	5.50	310.75
11	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м2	16.50	39.50	651.75
12	Доставка и монтаж осветително тяло ЛЛ 4х18	бр	1.00	75.00	75.00
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	**2572.23**
				Непредвидени разходи 10%:	**257.22**
				ОБЩО:	**2829.45**
				ДДС /20%/ лв.	565.89
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	**3395.34**

Обект: Ремонт читалище с. Горно Белево

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	Очукванена външна вароц. мазилка	м2	50.00	2.50	125.00
2	Изкърпване на външна вароц. Мазилка	м2	50.00	15.00	750.00
3	Монтаж и демонтаж фасадно скеле	м2	250.00	3.80	950.00
4	Грундиране в/у мазилка	м2	620.00	1.45	899.00
5	Боядисване на фасадни стени с фасаген	м2	620.00	12.40	7688.00
6	Грундиране по стоманени конструкции /дограма/	м2	150.00	1.35	202.50
7	Блажна боя по мет. дограма	м2	150.00	4.50	675.00
8	Стъргане на бл. Боя по дървена дограма	м2	70.00	1.30	91.00
9	Грундиране по дървена дограма	м2	70.00	1.30	91.00
10	Блажна боя по дървена дограма	м2	70.00	5.90	413.00
11	Облицовка фасада с ПВЦ панели	м2	16.00	80.50	1288.00
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	**13172.50**
				Непредвидени разходи 10%:	**1317.25**
				ОБЩО:	**14489.75**
				ДДС /20%/ лв.	2897.95
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	**17387.70**

Обект: Навес на кметство в с. Горно ново село

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	ИЗКОП РЪЧЕН ЗА ИВ. ОСНОВИ	м3	3.00	25.00	75.00
2	КОФРАЖ ЗА СТОМАНОБ. ФУНДАМЕНТ	м2	16.00	24.00	384.00
4	АРМИРАНА БЕТ. НАСТИЛКА С ДЕБ.10 см	м2	72.00	24.90	1792.80
5	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН СКЕЛЕТ ОТ ПРОФИЛНО ЖЕЛЯЗО	кг	1750.00	3.60	6300.00
6	ПОКРИВАНЕ С ТЕРМОПАНЕЛ тип "КЕРЕМИДА"	м2	91.00	36.50	3321.50
7	ОБШИВКА ФАСАДИ СЪС СТЕННИ ТЕРМОПАНЕЛИ	м2	92.00	34.50	3174.00
8	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА /под бет. настилка/	Т	14.00	16.00	224.00
9	ПРЕВОЗ РАЗТВОРИ	курс	1.00	220.00	220.00
10	ПРЕВОЗ МАТЕРИАЛИ	курс	2.00	190.00	380.00
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	**15871.30**
				Непредвидени разходи 10%:	**1587.13**
				ОБЩО:	**17458.43**
				ДДС /20%/ лв.	3491.69
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	**20950.12**

Обект: Навес на кметство с. Долно ново село

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	ИЗКОП РЪЧЕН ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ	м3	4.20	25.00	105.00
2	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ И ПОЯСИ	м2	36.20	24.00	868.80
3	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОТ 6÷12мм	кг	150.00	2.45	367.50
4	БЕТОН В КОЛОНИ И ПОЯСИ	м3	2.50	165.00	412.50
6	ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	м3	1.70	545.00	926.50
7	ЛЕТВЕНА СКАРА ПО ПОКРИВИ	м2	42.70	4.50	192.15
8	ПОКРИВАНЕ С ГЛИНЕНИ КЕРЕМИДИ	м2	42.70	17.45	745.12
10	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120мм	м3	11.40	242.00	2758.80
11	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА /деб.0,20м под бет. Настилка /	м3	8.40	27.00	226.80
12	АРМИРАНА БЕТ. НАСТИЛКА	м2	42.70	24.90	1063.23
13	ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА	м2	87.60	15.00	1314.00
14	ПРЕВОЗ РАЗТВОРИ	курс	3.00	210.00	630.00
15	ПРЕВОЗ МАТЕРИАЛИ	курс	3.00	180.00	540.00
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	**10150.40**
				Непредвидени разходи 10%:	**1015.04**
				ОБЩО:	**11165.43**
				ДДС /20%/ лв.	2233.09
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	**13398.52**

Обект: Ремонт отводнителен канал с. Найденово

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ДЪРВЕТА С БАГЕР	бр	6.00	3.50	21.00
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗА КАНАЛ	м3	122.40	3.15	385.56
3	ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ ОТ ПЯСЪК	м3	13.60	18.50	251.60
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТ. ТРЪБИ Ф 600 /100 муфена	бр	10.00	189.00	1890.00
5	ДОСТАВКА СГЛ. СТ. БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ ЕКТ 200 Х50	бр	73.00	70.00	5110.00
6	МОНТАЖ НА СГЛ. СТ. БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ ЕКТ 200 х 50	бр.	73.00	49.00	3577.00

7	ОБРАТЕН НАСИП С ПЯСЪК	м3	2.00	18.50	37.00
8	ОБРАТЕН НАСИП НА ТРЪБИ Ф 600 С КАМ. ФРАКЦИЯ	М3	2.00	19.50	39.00
9	ПРЕВОЗ СТОМБ.ЕЛЕМЕНТ ЕК 200 х 50 НА 45 км	курс	7.00	210.00	1470.00
10	РАЗТОВАРВАНЕ НА СТ. БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ ЕКТ 200 х 50	бр	73.00	7.50	547.50
11	ПРЕВОЗ СТОМБ. ТРЪБИ	курс	3.00	250.00	750.00
12	РАЗТОВАРВАНЕ НА СТ. БЕТ. ТРЪБИ Ф 600	бр	10.00	7.50	75.00
13	ПРЕВОЗ ПЯСЪК и ФРАКЦИЯ	т/км	28.20	6.20	174.84
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	**14328.50**
				Непредвидени разходи 10%:	**1432.85**
				ОБЩО:	**15761.35**
				ДДС /20%/ лв.	3152.27
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	**18913.62**

Обект: Ремонт отводнителен канал с. Голям дол

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗА КАНАЛ	м3	115.20	3.15	362.88
2	ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ ОТ ПЯСЪК	м3	11.20	18.50	207.20
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТ. ТРЪБИ Ф 600 /100 муфена	бр	9.00	189.00	1701.00
4	ДОСТАВКА СГЛ. СТ. БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ ЕКТ 200 Х50	бр	65.00	70.00	4550.00
5	МОНТАЖ НА СГЛ. СТ. БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ ЕКТ 200 х 50	бр.	65.00	49.00	3185.00
6	ОБРАТЕН НАСИП С ПЯСЪК	м3	1.80	18.50	33.30
7	ОБРАТЕН НАСИП НА ТРЪБИ Ф 600 С КАМ. ФРАКЦИЯ	М3	3.60	19.50	70.20
8	ПРЕВОЗ СТОМБ.ЕЛЕМЕНТ ЕК 200 х 50 НА 45 км	курс	6.00	210.00	1260.00
9	РАЗТОВАРВАНЕ НА СТ. БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ ЕКТ 200 х 50	бр	65.00	7.50	487.50
10	ПРЕВОЗ СТОМБ. ТРЪБИ НА 53 КМ	курс	2.00	250.00	500.00
11	РАЗТОВАРВАНЕ НА СТ. БЕТ. ТРЪБИ Ф 600	бр	9.00	7.50	67.50
12	ПРЕВОЗ ПЯСЪК и ФРАКЦИЯ	т/км	26.60	6.20	164.92
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	**12589.50**
				Непредвидени разходи 10%:	**1258.95**
				ОБЩО:	**13848.45**
				ДДС /20%/ лв.	2769.69
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	**16618.14**

Обект: Ремонт отводнителен канал с. Марково

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ДЪРВЕТА С БАГЕР	бр	26.00	3.50	91.00
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗА КАНАЛ	м3	187.00	3.15	589.05
3	ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ ОТ ПЯСЪК	м3	30.00	18.50	555.00
4	ДОСТАВКА СГЛ. СТ. БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ ЕКТ 200 Х50	бр	100.00	70.00	7000.00
5	МОНТАЖ НА СГЛ. СТ. БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ ЕКТ 200 х 50	бр.	100.00	49.00	4900.00
6	ПРЕВОЗ СТОМБ.ЕЛЕМЕНТ ЕК 200 х 50 НА 45 км	курс	8.00	210.00	1680.00
7	РАЗТОВАРВАНЕ НА СТ. БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ ЕКТ 200 х 50	бр	100.00	7.50	750.00
8	ПРЕВОЗ ПЯСЪК и ФРАКЦИЯ	т/км	48.00	6.20	297.60
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	**15862.65**
				Непредвидени разходи 10%:	**1586.27**
				ОБЩО:	**17448.92**
				ДДС /20%/ лв.	3489.78
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	**20938.70**

Обект: Ремонт водосток с. Православ

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ - на отвал за канал	м3	2.50	3.50	8.75
2	ПОДЛОЖКА ОТ ТРОШЕН КАМЪК Ф-Я О,63	м3	1.80	19.50	35.10
3	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	0.60	18.50	11.10
4	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ МУФЕНИ ТРЪБИ С Ф 400/70 мм	бр.	3.00	105.00	315.00
5	КОФРАЖ ЗА БЕТОНОВИ СТЕНИ ЗА КАНАЛИ И ПАРАПЕТИ.	м2	4.00	24.00	96.00
6	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ Ф5	кг	20.00	3.50	70.00
7	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М200 В СТЕНИ	м3	1.10	130.00	143.00
8	НАСИПВАНЕ С ТРОШЕН КАМЪК Ф-Я 63	м3	15.00	19.50	292.50
9	ПРЕВОЗ БЕТ. ТРЪБИ	курс	1.00	250.00	250.00
10	ПРЕВОЗ ПЯСЪК И ЧАКЪЛ	т/км	27.84	6.20	172.61
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	**1394.06**
				Непредвидени разходи 10%:	**139.41**
				ОБЩО:	**1533.46**
				ДДС /20%/ лв.	306.69
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	**1840.16**

Обект: Ремонт отводнителна канавка с. Голно Белево

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ДЪРВЕТА С БАГЕР	бр	5.00	3.50	17.50
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗА КАНАЛ	м3	27.00	3.15	85.05
3	ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ ОТ ПЯСЪК	м3	4.00	18.50	74.00
4	ДОСТАВКА СГЛ. СТ. БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ ЕКТ 200 Х50	бр	25.00	70.00	1750.00
5	МОНТАЖ НА СГЛ. СТ. БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ ЕКТ 200 х 50	бр.	25.00	49.00	1225.00
6	ОБРАТЕН НАСИП С КАМЕННА ФРАКЦИЯ 63мм	м3	4.00	19.50	78.00
7	ПРЕВОЗ СТОМБ.ЕЛЕМЕНТ ЕК 200 х 50	курс	2.00	210.00	420.00
8	РАЗТОВАРВАНЕ НА СТ. БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ ЕКТ 200 х 50	бр	25.00	7.50	187.50
9	ПРЕВОЗ ПЯСЪК и ФРАКЦИЯ	т/км	13.00	6.20	80.60
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	**3917.65**
				Непредвидени разходи 10%:	**391.77**
				ОБЩО:	**4309.42**
				ДДС /20%/ лв.	861.88
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	**5171.30**

Обект: Ремонт отводнителен канал с. Братя Даскалови

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛ ОТ КАЛ И НАНОС РЪЧНО	м3	88.00	5.50	484.00
2	ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛ ОТ КАЛ И НАНОС С БАГЕР	м3	88.00	3.00	264.00
3	НАТОВАРВАНЕНАНОС С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ	м3	175.00	1.50	262.50
4	ИЗВОЗВАНЕ НАНОС Н А 2КМ	т/км	280.00	0.20	56.00
5	ПОЛАГАНЕ ДРЕНАЖЕН СЛОЙ ТРОШЕН КАМЪК с деб.0,20м	м3	105.00	19.50	2047.50
6	ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ ОТ ПЯСЪК	м3	53.00	18.50	980.50
7	ДОСТАВКА СГЛ. СТ. БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ ЕО 1,5 Х 200	бр	169.00	109.00	18421.00
8	МОНТАЖ НА СГЛ. СТ. БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ ЕО 1,5Х200	бр.	169.00	54.00	9126.00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМ. БЕТ. ТРЪБИ Ф 600	бр	6.00	162.00	972.00
10	ЗАМОНОЛИТКА НА СТ. БЕТ.ЕЛЕМЕНТИ И ТРЪБИ	м3	6.00	145.00	870.00
11	ПРЕВОЗ НА СТОМ. БЕТ. ТРЪБИ Ф 600	ббр	6.00	200.00	1200.00

12	ПРЕВОЗ НА СГЛ. СТ. БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ ЕО 1,5Х200	курс	15.00	210.00	3150.00
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	**37833.50**
				Непредвидени разходи 10%:	**3783.35**
				ОБЩО:	**41616.85**
				ДДС /20%/ лв.	8323.37
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	**49940.22**

Обект: Ремонт 2 бр. водостоци с. Гранит

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ - на отвал за канал	м3	5.40	3.50	18.90
2	ПОДЛОЖКА ОТ ТРОШЕН КАМЪК Ф-Я О,63	м3	1.50	19.50	29.25
3	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	0.90	18.50	16.65
4	ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНОБЕТОНОВИ МУФЕНИ ТРЪБИ С Ф 500/90 мм	бр.	2.00	200.00	400.00
5	ЗАСИПВАНЕ С ТРОШЕН КАМЪК Ф-Я 63	м3	1.50	19.50	29.25
6	АРМИРАНА БЕТОНОВА ЗАМАЗКА с d-6см	м2	20.00	18.50	370.00
7	ПРЕВОЗ БЕТ. ТРЪБИ	курс	1.00	200.00	200.00
8	ПРЕВОЗ ПЯСЪК И ЧАКЪЛ	курс	1.00	64.00	64.00
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	**1128.05**
				Непредвидени разходи 10%:	**112.81**
				ОБЩО:	**1240.86**
				ДДС /20%/ лв.	248.17
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	**1489.03**

ОБЩО БЕЗ ДДС /лв./ за обекти: Ремонт клуб на пенсионера с. Медово, Ремонт покрив кметство с. Черна гора, Ремонт покрив кметство с. Славянин, Ремонт покрив Детска градина с. Черна гора, Ремонт кметство с. Православ, Подмяна дограма кметство с. Оризово, Ремонт кметство с. Верен, Ремонт читалище с. Горно Белево, Навес на кметство в с. Горно ново село, Навес на кметство с. Долно ново село, Ремонт отводнителен канал с. Найденово, Ремонт отводнителен канал с. Голям дол, Ремонт отводнителен канал с. Марково, Ремонт водосток с. Православ, Ремонт отводнителна канавка с. Голно Белево, Ремонт отводнителен канал с. Братя Даскалови, Ремонт 2 бр. водостоци с. Гранит :	182855.26
Непредвидени разходи 10% /лв./:	18285.53
ОБЩО без ддс и непредвидени разходи /лв./:	201140.79
ДДС 20% /лв./:	40228.16
ОБЩО С ДДС /лв./ за обекти: Ремонт клуб на пенсионера с. Медово, Ремонт покрив кметство с. Черна гора, Ремонт покрив кметство с. Славянин, Ремонт покрив Детска градина с. Черна гора, Ремонт кметство с. Православ, Подмяна дограма кметство с. Оризово, Ремонт кметство с. Верен, Ремонт читалище с. Горно Белево, Навес на кметство в с. Горно ново село, Навес на кметство с. Долно ново село, Ремонт отводнителен канал с. Найденово, Ремонт отводнителен канал с. Голям дол, Ремонт отводнителен канал с. Марково, Ремонт водосток с. Православ, Ремонт отводнителна канавка с. Голно Белево, Ремонт отводнителен канал с. Братя Даскалови, Ремонт 2 бр. водостоци с. Гранит :	241368.95

Участник: Стоян Димов, Управител
Трите имена, длъжност /подпис и печат/