

1. Предварително изпитване /за якост/ - преди засипване на траншеята и монтиране на арматурите;
2. Изпитване за спад на налягането за определяне на останалото количество въздух във водопровода;
3. Основно изпитване /за водоплътност/ - след засипване на траншеята и след завършване на всички СМР за даден участък.


Налягането на изпитване на водоплътност е 1,5 номиналното налягане на водопровода. Изпитването да се осъществи по метода на загуби на вода. Пробните водни количества да се източат през пожарните хидранти.

Дезинфекцията на водопровода се извършва цялостно за целия участък. Минималното време за контакт /времепрестой на дезинфектанта във водопровода/ е 24 часа. Като препоръчителни дезинфектанти да се използват: газ хлор /като хлор 50mg/l/, натриев хипохлорид /като хлор 50mg/l/, калциев хипохлорид /като хлор 50mg/l/, и калиев перманганат /като KMnO_4 /. След дезинфекцията да се направи промивка с чиста вода. Отработеният обем вода да се източа през най-близкия пожарен хидрант в цистерна, след което да се депонира във входната шахта на пречиствателна станция за отпадни води.

По време на строителството на обекта да се спазват всички правила и норми по охрана и безопасност на труда. За обекта са изготвени проекти по части ПБЗ, ПУСО и ПБ, които да се изпълняват стриктно по време на строителството.

Всички евентуални изменения от проекта да се съгласуват с проектантите.

Проектанти:

 Секция: ВС Части на проекта: по удостоверение за ПП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 05688
	инж. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ
	Подпис: _____
	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

/инж. Г.Владов/

/инж. И.Илиев/

Част	Взех
дат	2016
Им	Олег Попов
Консултант	_____
№	00061/20.02.2009 г.