

Клон 25

България ЕООД
 с одобрение на Министерството на строителството
 на съответствието на
 техническите проекти
 № ЛК 00061/20.02.2009 г.
 2016
 Внх
 Консултант
 Дано Попов

Обем изкопни работи = 293.44м³
 при широчина на изкопа = 0.7м

хоризонтален 1:1000
 МАЩАБ
 вертикален 1:200



Вид на тръбите		PE-HD100 D90 PN10 bar L=262 m												
категория на почвата														
наклон		10.3%		3.3%	1.4%	3.6%	3%	0.3%	0.15%	4.8%	3.55%	7.8%	2.3%	2.59%
дължина		20m	30m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	32m
дълбочина на изкопа		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
коти терен		405.5	407.56	406.57	406.29	405.57	404.97	404.91	404.88	403.92	403.21	401.65	402.11	402.94
коти дъно изкоп		403.9	405.96	404.97	404.69	403.97	403.37	403.31	403.28	402.32	401.61	400.05	400.51	401.34
разстояния	частични		20	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	32
	обща	0	20	50	70	90	110	130	150	170	190	210	230	262
No: на точките		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

29.09.2016
 архитект: ...

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
 ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
 Регистрационен № 05688
 инж. ГЕОРГИ
 ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ
 Подпис: ...
 ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПИП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ
 КЛОН 25

Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ	
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. ГОРНИ ЛОМ, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН	М 2016г.
Проектант:	инж. ГЕОРГИ ВЛАДОВ	Част: В
Проектант:	инж. ИЛКО ИЛИЕВ	Фаза: ТП
Възложител:	ВАНГО КОРИЧ	