


Клон 19

ПЕРТ България" ЕООД
гр. Видин
надзор на строителството
на съответствието на
проекти
20.02.2009 г.
Вид
2016
Опер. Попов

Обем изкопни работи = 188.16м³
при ширина на изкопа = 0.7м
горизонтален 1:1000
МАЩАБ
верикален 1:200



Вид на тръбите		PE-HD100 D90 PN10 bar L=168 m									
категория на почвата											
наклон											
дължина		20m	20m	20m	30m	20m	20m	20m	20m	18m	
дълбочина на изкопа		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
коти терен		421.9	421.19	420.5	419.82	418.83	420.32	421.61	422.82	423.91	
коти дъно изкоп		420.3	419.59	418.9	418.22	417.03	418.72	420.01	421.22	422.31	
разстояния	частични	20	20	20	30	20	20	20	20	18	
	обща	0	20	40	60	90	110	130	150	168	
No: на точките		1	2	3	4	5	6	7	8	9	



СЪГЛАСУВАНО И ОДОБРЯВАНО
20.09.2016 г.
Гл. архитект :

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 05688
инж. ГЕОРГИ
ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ
Подпис :
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ КЛОН 19			
Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ		
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. ГОРНИ ЛОМ, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН	М	2016г.
Проектант:	инж. ГЕОРГИ ВЛАДОВ	Част: В	
Проектант:	инж. ИЛКО ИЛИЕВ	Фаза: ТП	
Проектант:			
Възложител:	Ваньо Костич		