

Клон 8

Обем изкопни работи = 102.9м³
при широчина на изкопа = 0.7м
горизонтален 1:1000
МАЩАБ
вертикален 1:200



Вид на тръбите		PE-HD100 D90 PN10 bar L=98 m					
категория на почвата							
наклон		2.35%	2.2%	1.7%	7.3%	2.5%	
дължина		20m	20m	20m	20m	18m	
дълбочина на изкопа		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
коти терен		548.07	548.54	548.98	549.32	550.78	551.23
коти дъно изкоп		546.57	547.04	547.48	547.82	549.28	549.73
разстояния	частични	20	20	20	20	18	
	обща	0	20	40	60	80	98
No: на точките		1	2	3	4	5	6

29.09.16
Гл. архитект: ...

"ИНЖ. ЕКСПЕРТ" България
гр. София
троекспертен надзор в строителството
Справка на съответствието на
инвестиционните проекти
Литература № ЛК-00061/20.02.2009 г.
Т. ...
Консултант: ...
Име/фамилия: Оглер Попов

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 05688
инж. ГЕОРГИ
ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ
Подпис: ...
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛЪЗНА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

**НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ
КЛОН 8**

Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ	
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. РЕПЛЯНА, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН	М 2016г.
Проектант:	инж. ГЕОРГИ ВЛАДОВ	Част: В
Проектант:	инж. ИЛКО ИЛИЕВ	Фаза: ТП
Проектант:		
Възложител:	Ваньо Костин	