



Клон 4

Обем изкопни работи = 138.88м³
при широчина на изкопа = 0.7м

хоризонтален 1:1000
МАЩАБ
верикален 1:200



Вид на тръбите	PE-HD100 D90 PN10 bar L=124 m						
категория на почвата							
наклон	4.8%	1.75%	1.7%	1.8%	10.1%	4.25%	
дължина	20m	20m	20m	20m	20m	20m	24m
дълбочина на изкопа	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
коти терен	439.47	441.07	442.03	442.38	442.72	446.48	448.52
коти дъно изкоп	439.47	440.43	440.78	441.12	444.88	446.9	447.92
разстояния	частични	20	20	20	20	20	24
	обща	0	20	40	60	80	100
No: на точките	1	2	3	4	5	6	7



29.09.2016
Пл. Видин

НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ КЛОН 4			
Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ		
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. ГОРНИ ЛОМ, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН	М	2016г.
Проектант:	инж. ГЕОРГИ ВЛАДОВ	Част: В	
Проектант:	инж. ИЛКО ИЛИЕВ	Фаза: ТП	
Възложител:	БАНКО КАПИТАЛ		

Фирма
Име/фамилия
Консултант