


Клон 4

Обем изкопни работи = 110.25м³
при широчина на изкопа = 0.7м
хоризонтален 1:1000
МАЩАБ
верикален 1:200



Вид на тръбите	PE-HD100 D90 PN10 bar L=104 m					
категория на почвата						
наклон	0.65%	0.1%	0.18%	0.25%	0.22%	
дължина	20m	20m	27m	20m	17m	
дълбочина на изкопа	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
коти терен	274.54 + 276.04	275.91 + 275.91	275.89 + 275.89	275.84 + 275.84	275.79 + 275.79	275.75 + 275.75
коти дъно изкоп	274.54	274.41	274.39	274.34	274.29	274.25
разстояния	частични	20	20	27	20	17
	обща	0	20	40	67	87
No: на точките		1	2	3	4	5

"Инженеринг" ЕООД
Строителство
Лиценз № 00051/20.02.2009 г.
част...
дата...
Име/с...

СЪСТАВЯНО И ОДОБРЕНО
29.09.16
Гл. архитект: ...

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 05688
инж. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ
Подпис
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППО ЗА ТЕКЩАТА ГОДИНА

НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ
КЛОН 4

Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. СРЕДОГРИВ, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН
Проектант:	инж. ГЕОРГИ ВЛАДОВ
Проектант:	инж. ИЛКО ИЛИЕВ
Проектант:	
Възложител:	ВАНКО КОСТИН