

Образец №12

„Овергаф чинженери“ АД
Златко Живков Разев До Възложителя

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич“

от "Класико Проект" ЕООД

(наименование на участника)

ЕИК 200523611

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия:

1. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 301 178,73 (триста и една хиляди сто седемдесет и осем лева и седемдесет и три стотинки)ЛЕВА БЕЗ ДДС. С ДДС 361 414,48 (триста шестдесет и една хиляди четиристотин и четиринадесет лева и четиридесет и осем стотинки) лева

Горепосочената цена за изпълнение на поръчката е формирана въз основа на единичните цени, посочени в Количествено-стойностната сметка за изпълнение на поръчката, която е изготвена по Образец №13 и приложена към настоящото ценово предложение на хартиен носител и **Образец № 13.xls на електронен носител.**

Посочената стойност е съобразена с предвидения максимален финансов ресурс за изпълнение на обществената поръчка по бюджета на проекта 301 878,33 (триста и една хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и 33 ст.) лева без ДДС.

2. Предлагаме следните технически показатели за ценообразуване:

Часова ставка 3,70 лв/час

Допълнителни разходи върху труда 85 %

Допълнителни разходи върху механизация 40 %

Доставно-складови разходи 8 %

Печалба 8 %.

Единичните цени на допълнително възникналите разходи за СМР ще се формират на база на посочените по-горе показатели.

Декларираме, че:

1. Оферираните от нас цени включват печалбата и всички разходи, необходими за изпълнението и качествено завършване на предмета на обществената поръчка, включително тези за подготовка на строителството, за материалите за работната ръка, за механизацията, за транспортирането и депонирането на строителни отпадъци, разходи за застраховки, за проби, тестове, в съответствие с инвестиционния проект, така че обектът да бъде въведен в експлоатация, разходи за данъци, такси и осигуровки както и всички други присъщи разходи съгласно нормативен акт и разходи неупоменати по-горе.

2. Единичните цени са твърди и не подлежат на промяна за целия срок на договора.

3. Всички единични цени са придружени с подробни анализни цени-приложени към настоящото предложение.

З.Ж.



4.Сме запознати с начина на плащане и го приемаме без възражения.

5.Сме запознати, че основание за отстраняване са всички аритметични и технически грешки в ценовото предложение и всички негови приложения, чието коригиране води до промяна на предложените от участника цени.

Към ценовото предложение представяме следните приложения:

☐ Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР-образец №13 (и на електронен носител Образец № 13.xls).

☐ Подробни анализни цени за всяка една позиция от Количествено-стойностната сметка.

оДруго...../опишете/.

УКАЗАНИЕ: Участникът зачертава знака пред приложението, което прилага към ценовото предложение.

УЧАСТНИК:

"Класико Проект" ЕООД

19.12.2014 г.

(дата на подписване)

Име и фамилия и длъжност :

Костадин Ангелов - управител

ПОДПИС И ПЕЧАТ.....



A large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom center of the page.


образец №13

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	Марка	К-во	Ед.цена	Стойност
Подобект: Водопровод от т.79 до резервоар 500м3					
1	Отстраняване на хумус ръчно с деб. до 10 см	м3	86,00	8,43	724,98
2	Изкоп ръчно земни почви с огр.ширина до 1,2 м и дълб.до 2 м., неукрепен	м3	1140,00	22,06	25148,40
3	Засипване ръчно изкопи с огр.ширини в земни почви без трамбоване	м3	484,00	7,39	3576,76
4	Уплътняване на земни почви с ръчна трамбовка с деб. на пласта 10см	м3	484,00	3,70	1790,80
5	Пясъчна подложка и засипка ръчно	м3	526,00	33,05	17384,30
6	Изкоп с багер земни почви при утежнени условия, на транспорт	м3	2659,00	6,26	16645,34
7	Обратно засипване земни почви, машинно	м3	2659,00	3,96	10529,64
8	Подложка и засипка от пясък, машинно	м3	130,00	18,69	2429,70
9	Разриване ръчно пясък	м3	130,00	2,08	270,40
10	Доставка и полагане в изкоп полиетиленови тръби ПЕВП 100 PN16 Ф225	м	1535,00	56,88	87310,80
11	Свързване полиетиленови тръби Ф225 на челна заварка	бр	135,00	29,55	3989,25
12	Доставка и монтаж детекторна лента	м	1535,00	1,75	2686,25
13	Опорни блокчета при стръмни участъци	бр	18,00	73,09	1315,62
14	Опорно блокче при хоризонтални чупки	бр	10,00	57,44	574,40
15	Доставка и монтаж дъга 225/90°	бр	7,00	115,23	806,61
16	Също, ф225/45°	бр	5,00	113,48	567,40
17	Свободен фланец Ф225	бр	20,00	93,07	1861,40
18	Накрайник фланшов Ф225	бр	20,00	84,90	1698,00
19	Тройник 225/80	бр	5,00	123,98	619,90
20	Автоматичен въздушник ф80мм	бр	5,00	120,42	602,10
21	Спирателен кран ф80	бр	5,00	239,86	1199,30
22	Укрепване обратния насип с подпорни стенички от плет L= 5м	бр	18,00	22,22	399,96
23	Дезинфекция водопровод	м	1535,00	0,31	475,85
24	Изпитване плътността на водопровод	м	1535,00	0,32	491,20
25	72-часова проба	м	1535,00	0,38	583,30
26	Свободен фланец Ф80	бр	5,00	66,24	331,20
27	FFпарче ф219 с дължина 60см.	бр	10,00	42,03	420,30
					184433,16
					36886,63
					221319,79




№	Наименование	Марка	К-во	Ед.цена	Стойност
Побобект: Входна шахта при сондажен кладенец 1					
1	Изкоп за кладенци и резервоари ръчно в з.п. над 2 м2 и дълб.до 2 м.	м3	17,00	18,40	312,80
2	Прехвърляне з.п.до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално рязстояние - двукратно	м3	34,00	14,29	485,86
3	Превоз на излишни земни почви на 2 км вкл.ръчно натоварване	м3	7,00	15,25	106,75
4	Обратен насип з.п.ръчно около кладенец	м3	10,00	8,75	87,50
5	Уплътняване обратен насип з.п.с ръчна трамбовка	м3	10,00	3,70	37,00
6	Превоз з.п.с ръчни колички до 30 м	м3	17,00	9,89	168,13
7	Връщане з.п.за обратно засипване	м3	10,00	9,89	98,90
8	Оформяне на откоси ръчно в з.п.	м2	83,00	3,50	290,50
9	Подложен бетон клас В12.5	м3	0,60	107,89	64,73
10	Бетон за стени и плоча клас В20	м3	5,44	111,42	606,12
11	Превоз бетон	м3	6,04	3,18	19,21
12	Кофраж за стени	м2	37,00	13,18	487,66
13	Кофраж за плочи и греди	м2	3,00	13,66	40,98
14	Циментова замазка 1:1 по подове, с деб.0,5 см	м2	3,00	7,70	23,10
15	Циментова замазка 1:2 по подове, с деб.1,5 см	м2	3,00	8,62	25,86
16	Циментова замазка 1:1 по вътрешни и външни стени, с деб.0,5 см	м2	31,00	11,11	344,41
17	Циментова замазка 1:2 по вътрешни и външни стени, с деб.1,5 см	м2	31,00	11,60	359,60
18	Циментова замазка 1:2 по вътрешни и външни стени, с деб.1,5 см	м2	23,00	11,60	266,80
19	Циментова замазка 1:1 по тавани, с деб.0,5 см	м2	3,00	11,11	33,33
20	Циментова замазка 1:2 по тавани, с деб.1,5 см	м2	3,00	11,60	34,80
21	Циментова замазка 1:2 върху плоча,с деб.1,5см	м2	3,00	11,60	34,80
22	Превоз замазка	м3	3,00	3,18	9,54
23	Хидроизолация на върешни и външни стени с водозащитна система	м2	63,00	36,13	2276,19
24	Изработка и монт.арматура об.и ср.сложност 6-12 мм	кг	362,00	2,77	1002,74
25	Монтаж метални стъпала Ф18	бр	7,00	5,03	35,21
26	Изработка и монтаж железен капак 0,8/0,8	кг	1,00	70,40	70,40
27	Минизиране железни повърхности	м2	3,00	4,66	13,98
28	Блажна боя по жел.повърхности двукратно	м2	3,00	5,87	17,61
29	Вентилационен комин Ф150	бр	1,00	147,27	147,27
Монтажна част					
30	Доставка и монтаж спирателен кран Ф200	бр	1,00	1429,56	1429,56
31	Възвратна клапа Ф 200	бр	1,00	451,91	451,91
32	Водомер 100 м3	бр	1,00	639,70	639,70
33	Потопяема помпа Q=25л/сек Н= 50м	бр	1,00	4401,46	4401,46
34	Спирателен кран 1/2"	бр	1,00	17,67	17,67
35	Манометър	бр	1,00	99,99	99,99
36	Подов сифон 27/27	бр	1,00	61,64	61,64



37	Стоманени тръби Ф219	м	1,50	62,62	93,93
38	Рязане стоманени тръби Ф219	бр	2,00	5,31	10,62
39	Бордиране стоманени тръби Ф219	бр	4,00	14,45	57,80
40	Коляно 219/90°	бр	1,00	83,18	83,18
41	Асфалтиране стом.тръби	м2	2,06	1,09	2,25
42	Измазване стоманени тръби с асфалтов лак	м2	2,06	2,22	4,57
	ОБЩО БЕЗ ДДС				14856,06
	ДДС 20%				2971,21
	ОБЩО С ДДС				17827,28

№	Наименование	Марка	К-во	Ед.цена	Стойност
	Подобект: Входна шахта при сондажен кладенец 2				
1	Изкоп за кладенци и резервоари ръчно в з.п. над 2 м2 и дълб.до 2 м.	м3	17,00	18,40	312,80
2	Прехвърляне з.п.до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално рязстояние - двукратно	м3	34,00	14,29	485,86
3	Превоз на излишни земни почви на 2 км вкл.ръчно натоварване	м3	7,00	15,25	106,75
4	Обратен насип з.п.ръчно около кладенец	м3	10,00	8,75	87,50
5	Уплътняване обратен насип з.п.с ръчна трамбовка	м3	10,00	3,70	37,00
6	Превоз з.п.с ръчни колички до 30 м	м3	17,00	9,89	168,13
7	Връщане з.п. за обратно засипване	м3	10,00	9,89	98,90
8	Оформяне на откоси ръчно в з.п.	м2	83,00	3,50	290,50
9	Подложен бетон клас В12.5	м3	0,60	107,89	64,73
10	Бетон за стени и плоча клас В20	м3	5,44	111,42	606,12
11	Превоз бетон	м3	6,04	3,18	19,21
12	Кофраж за стени	м2	37,00	13,18	487,66
13	Кофраж за плочи и греди	м2	3,00	13,66	40,98
14	Циментова замазка 1:1 по подове, с деб.0,5 см	м2	3,00	7,70	23,10
15	Циментова замазка 1:2 по подове, с деб.1,5 см	м2	3,00	8,62	25,86
16	Циментова замазка 1:1 по вътрешни и външни стени, с деб.0,5 см	м2	31,00	11,11	344,41
17	Циментова замазка 1:2 по вътрешни и външни стени, с деб.1,5 см	м2	31,00	11,60	359,60
18	Циментова замазка 1:2 по вътрешни и външни стени, с деб.1,5 см	м2	23,00	11,60	266,80
19	Циментова замазка 1:1 по тавани, с деб.0,5 см	м2	3,00	11,11	33,33
20	Циментова замазка 1:2 по тавани, с деб.1,5 см	м2	3,00	11,60	34,80
21	Циментова замазка 1:2 върху плоча,с деб.1,5см	м2	3,00	11,60	34,80
22	Превоз замазка	м3	1,23	3,18	3,91
23	Хидроизолация на върешни и външни стени с водозащитна система	м2	63,00	36,13	2276,19
24	Изработка и монт.арматура об.и ср.сложност 6-12 мм	кг	362,00	2,77	1002,74
25	Монтаж метални стъпала Ф18	бр	7,00	5,03	35,21
26	Изработка и монтаж железен капак 0,8/0,8	кг	1,00	70,40	70,40
27	Минизиране железни повърхности	м2	3,00	4,66	13,98

30/11



28	Блажна боя по жел.повърхности двукратно	м2	3,00	5,87	17,61
29	Вентилационен комин Ф150	бр	1,00	147,27	147,27
	Монтажна част				
30	Доставка и монтаж спирателен кран Ф200	бр	1,00	1429,56	1429,56
31	Възвратна клапа Ф 200	бр	1,00	451,91	451,91
32	Водомер 100 м3	бр	1,00	534,73	534,73
33	Потопяема помпа Q=25l/сек H= 50м	бр	1,00	4401,46	4401,46
34	Спирателен кран 1/2"	бр	1,00	17,67	17,67
35	Манометър	бр	1,00	99,99	99,99
36	Подов сифон 27/27	бр	1,00	61,64	61,64
37	Стоманени тръби Ф219	м	8,50	62,62	532,27
38	Рязане стоманени тръби Ф219	бр	2,00	5,31	10,62
39	Бордиране стоманени тръби Ф219	бр	4,00	14,45	57,80
40	Коляно 219/90°	бр	1,00	83,18	83,18
41	Асфалтиране стом.тръби	м2	2,06	1,09	2,25
42	Измазване стоманени тръби с асфалтов лак	м2	2,06	2,22	4,57
					15183,81
					3036,76
					18220,57

№	Наименование	Марка	К-во	Ед.цена	Стойност
	Подобект: Помпена станция				
1	Изкоп ръчно в з.п.с ограничена ширина от 0,6-1,2 м и дълбочина до 2 м, неукрепен	м3	30,00	22,06	661,80
2	Обратно засипване з.п.,ръчно без трамбоване	м3	30,00	8,75	262,50
3	Уплътняване обратен насип з.п.с ръчна трамбовка	м3	30,00	3,70	111,00
4	Стоманени тръби Ф219/5 мм	м	32,00	62,62	2003,84
5	Също Ф158/4 мм	м	38,00	50,56	1921,28
6	Спирателен кран Ф200 с ел.задвижка	бр	1,00	1429,56	1429,56
7	Също, Ф150	бр	1,00	1079,64	1079,64
8	Коляно фланшово 150/90°	бр	9,00	71,05	639,45
9	Също, 200/90°	бр	9,00	83,18	748,62
10	Фланшова връзка Ф 150	бр	20,00	51,90	1038,00
11	Също, Ф200	бр	20,00	57,90	1158,00
12	ТФл 150/150	бр	2,00	101,61	203,22
13	Също, 200/200	бр	2,00	119,11	238,22
14	Свободен фланец ф150мм	бр	20,00	49,91	998,20
15	Също, Ф200	бр	20,00	73,24	1464,80
16	Рязане стоманени тръби ф150мм	бр	14,00	5,31	74,34
17	Също, Ф200мм	бр	11,00	5,31	58,41
18	Бордиране стоманени тръби Ф150мм	бр	28,00	14,45	404,60
19	Също, Ф200мм	бр	22,00	14,45	317,90
20	Спирателен кран 1/2"	бр	2,00	17,67	35,34
21	Смукател Ф200	бр	1,00	112,63	112,63
22	Също, Ф150	бр	1,00	93,97	93,97

Handwritten signature



23	Доставка и монтаж водна помпа Q=25 л/сек, H= 90 м	бр	2,00	4739,72	9479,44
24	Доставка и монтаж водна помпа Q=14 л/сек, H= 90 м	бр	2,00	3911,58	7823,16
25	Ел.контактен манометър до 10 атм.	бр	2,00	99,99	199,98
26	Вакуумметър	бр	4,00	145,46	581,84
27	Асфалтиране стоманени тръби външно	м2	41,00	1,09	44,69
28	Измазване стом.тръби с асфалтов лак	м2	41,00	2,22	91,02
29	Блажна боя по жел.повърхности двукратно	м2	5,00	5,87	29,35
30	Минизиране железни повърхности	м2	5,00	4,66	23,30
31	Възвратен клапан Ф150	бр	3,00	383,09	1149,27
32	Също, Ф200	бр	3,00	451,91	1355,73
33	Спирателен кран Ф150	бр	2,00	1079,64	2159,28
34	Също, Ф200	бр	2,00	1429,56	2859,12
					40851,50
					8170,30
					49021,80

№	Наименование	Марка	К-во	Ед.цена	Стойност
	Подобект: Хлораторно				
1	Полопропиленови тръби Ф20	м	2,00	4,78	9,56
2	Също Ф40	м	9,00	9,32	83,88
3	Полопропиленови тръби Ф32	м	14,00	7,37	103,18
4	Спирателен кран 1и1/4" с изпразнител	бр	1,00	35,19	35,19
5	Също 3/4	бр	2,00	20,14	40,28
6	Канелка 1/2" с холендър, месингова	бр	1,00	20,30	20,30
7	Питейна фонтанка 1/2"	бр	1,00	13,18	13,18
8	Спринклерни глави 1/2"	бр	2,00	9,33	18,66
9	Полипропиленови тръби Ф25	м	25,00	6,43	160,75
10	Метални тръби 1/2"	м	6,00	7,34	44,04
11	Полипропиленови тръби Ф25	м	15,00	6,43	96,45
12	Полипропиленови тръби Ф20	м	15,00	4,78	71,70
13	Спирателен кран 1/2" киселиноустойчив	бр	4,00	22,33	89,32
14	Хлорапарат Q=25 л/сек	бр	1,00	572,04	572,04
15	Хлорапарат Q=14 л/сек	бр	1,00	292,93	292,93
16	Полипропиленови тръби Ф20	м	30,00	4,78	143,40
17	Укрепителни конзоли	бр	15,00	0,49	7,35
18	Доставка и монтаж вентилатор	бр	2,00	74,68	149,36
19	Доставка на везни	бр	1,00	53,65	53,65
20	Хлор бутилки	бр	2,00	27,99	55,98
21	Бидон ПП 200 л	бр	1,00	97,98	97,98
					2159,18
					431,84
					2591,02

№	Наименование	Марка	К-во	Ед.цена	Стойност
---	--------------	-------	------	---------	----------

Handwritten signature



част:Електро					
1	Монтаж на ел.табло-главно разпределително, съгл.схема за 1 поле	бр.	4,00	421,02	1684,08
2	Доставка на ел.табло ГРТ съгл.схема КИП и А	бр.	2,00	654,30	1308,60
3	Доставка и монтаж на носещи конзоли в кабелен канал (съществуващ)	кг	50,00	3,35	167,50
4	Полагане на кабелопод.проводник СВТ до 3x25+16 мм ² в/у носачи в каб.канал	м	53,00	9,29	492,37
5	Също, но по метална скара до 3x10+6мм ²	м	46,00	16,74	770,04
6	Доставка и монтаж на мет.скара 300 мм	м	15,00	11,14	167,10
7	Полагане на PVC тр.Ф25/19 мм през стена	м	5,00	3,73	18,65
8	Също, но PVC тр.Ф50/40 мм по пода	м	10,00	2,85	28,50
9	Изтегляне на кабел до 3x25+16 мм ² в монтирани тръби	м	18,00	3,34	60,12
10	Доставка PVC тръби Ф50/40 мм	м	34,00	2,89	98,26
11	Доставка PVC тр.Ф25/19 мм	м	5,00	1,98	9,90
12	Полагане на кабелопод.проводник СВТ до 4x16 мм ² по тухлена стена	м	35,00	4,66	163,10
13	Доставка кабел СВТ1- 4x1,5 мм ²	м	15,00	2,58	38,70
14	Доставка кабел СВТ1- 3x2,5 мм ²	м	54,00	2,93	158,22
15	Доставка кабел ШВПС - 3x1,5 мм ²	м	112,00	2,30	257,60
16	Доставка кабел СВТ1- 4x16 мм ²	м	20,00	18,72	374,40
17	Доставка кабел СВТ1- 3x25+16 мм ²	м	22,00	27,75	610,50
18	Доставка кабел NYCY- 4x10 мм ²	м	30,00	12,10	363,00
19	Доставка кабел РК 50	м	50,00	3,03	151,50
20	Лампен излаз с кабелоподобен проводник СВТ открито с арматура ПКМ	бр.	15,00	84,73	1270,95
21	Също, но контактен излаз	бр.	8,00	84,73	677,84
22	Свързване на проводник до 16 мм ² към съоръжение	бр.	58,00	2,30	133,40
23	Също, но до 35 мм ²	бр.	4,00	3,15	12,60
24	Определяне реда на фазите на кабел НН	бр.	8,00	3,70	29,60
25	Изпитване на кабел НН	чч	8,00	14,79	118,32
26	Изпитване предходното съпротивление на точка от защитното заземление	чч	8,00	14,79	118,32
27	Направа на изкоп 0,8/0,6 м	м	40,00	12,43	497,20
28	Полагане на PVC тр.50/40 мм в изкоп и направа на бетонов кожух	м	50,00	22,67	1133,50
29	Доставка на контакт 220V/16A с предп.клема за открит инст. IP44	бр.	4,00	6,30	25,20
30	Също, но с IP20	бр.	8,00	4,61	36,88
31	Монтаж на ел.ключове и контакти за открит инсталация	бр.	24,00	3,06	73,44
32	Проверка за наличие на верига м/у заземител и зазем.елемент	чч	8,00	14,79	118,32
33	Направа и монтаж на заземление с 3 бр.поц.кол.L=1,5 м - 63/63/6 мм	бр.	5,00	277,19	1385,95
34	Монтаж на лл на таван	бр.	9,00	21,79	196,11
35	Монтаж на противовл.осв.тяло	бр.	6,00	9,78	58,68
36	Доставка на противовл.осв.тела 60/75/W IP31	бр.	6,00	21,81	130,86

З. Д.



37	Доставка на лум.осв.т. 2x36 W IP 54	бр.	9,00	45,61	410,49
38	Полагане на поцинк.шина 40/4 мм	м	30,00	6,95	208,50
39	Доставка поцинк. Шина 40/40мм	м	30,00	4,70	141,00
40	Направа на ел.заварка L>100 мм	бр.	18,00	6,81	122,58
					13821,88
					2764,38
					16586,26

№	Наименование	Марка	К-во	Ед.цена	Стойност
	част: КИП и А				
1	Доставка и монтаж на сирена	бр	1,00	50,31	50,31
2	Доставка и монтаж на сензор за хлор CS 404	бр	1,00	26,33	26,33
3	Доставка и монтаж на хлор-газ система GW 404	комп.	1,00	1800,01	1800,01
4	Доставка и монтаж на хлораторна инсталация	комп.	1,00	3750,60	3750,60
5	Доставка и монтаж датчици за ниво	бр	2,00	31,25	62,50
6	Направа и монтаж на отборно устройство за налягане по приложен чертеж с всички арматури и тръби	комп.	2,00	2161,72	4323,44
7	Доставка и монтаж манометър	бр	2,00	102,63	205,26
8	Доставка и монтаж на трансмисер на налягане	бр	3,00	137,55	412,65
9	Доставка и монтаж на новомерни сонди	бр	4,00	211,64	846,56
	ПРОФИЛАКТИЧНИ ИЗПИТАНИЯ				
1	Измерване на преходното съпротивление на почвата	бр	2,00	57,66	115,32
2	Измерване на преходното съпротивление на точка от защитно заземление	бр	8,00	118,60	948,80
3	Измерване на преходното съпротивление на контур за защитно заземление	бр	6,00	296,50	1779,00
4	Проверка за наличие на верига между заземители и заземяеми елементи	бр	6,00	296,50	1779,00
5	Накладка на табло ТНН	бр	2,00	140,82	281,64
6	Програмиране на програмируеми контролери за режим местна автоматика и режим ръчно управление	бр	2,00	218,82	437,64
7	Наладка на ел.двигатели	бр	9,00	355,80	3202,20
8	Изпитване на изолацията на кабели с метер	бр	9,00	163,08	1467,72
9	Изпитване на изолацията на кабели с повишено напрежение	бр	6,00	163,08	978,48
10	Определяне реда на фазите на кабел НН	бр	9,00	3,70	33,30
11	Наладка на схема за автоматичен режим на помпа	бр	6,00	120,08	720,48
12	Наладка на схема за автоматичен режим на сп.кран с ел.задвижване	бр	2,00	120,08	240,16
13	Наладка на нивомерни сонди	бр	6,00	140,82	844,92
14	Наладка на манометър	бр	2,00	140,82	281,64
15	Наладка на трансмитер на налягане	бр	3,00	140,82	422,46
16	Наладка на схема за сигнализация	бр	1,00	120,08	120,08
17	Комплексни изпитания на с-ма за управление на помпите в ръчен режим	бр	6,00	237,12	1422,72



18	Комплексни изпитания на с-ма за управление на помпите в автоматичен режим	бр	6,00	237,12	1422,72
19	Комплексни изпитания на с-ма за управление на СК с ел.задвигване в ръчен режим	бр	2,00	177,84	355,68
20	Комплексни изпитания на с-ма за управление на СК с ел.задвигване в автоматичен режим	бр	2,00	177,84	355,68
21	Наладка на система за хлориране	бр	1,00	355,80	355,80
22	Наладка на система за дедектиране на хлор	бр	1,00	355,80	355,80
23	Комплексни изпитания на системата за хлориране	бр	1,00	237,12	237,12
24	Комплексни изпитания на системата за дедектиране на изтичане на хлор	бр	1,00	237,12	237,12
					29873,14
					5974,63
					35847,77

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Подобект:		Сума без ДДС
1	Водопровод от т.79 до резервоар 500м3	184433,16
2	Входна шахта при сондажен кладенец 1	14856,06
3	Входна шахта при сондажен кладенец 2	15183,81
4	Помпена станция	40851,50
5	Хлораторно	2159,18
6	Електро	13821,88
7	КИП и А	29873,14
	ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС	301178,73
	ДДС 20%	60235,75
	ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС	361414,48

Управител:.....

/Костадин Ангелов/



ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С.КЪРНАЛОВО

ВОДОПРОВОД ОТ Т.79 ДО РЕЗЕРВОАР 500МЗ

за

G00000008

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХУМУС РЪЧНО С ДЕБ.ДО 10СМ

за мЗ

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,14000	1,00	3,70 лв.	4,22 лв.

4,22 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 %

3,59 лв.

Общо:

7,81 лв.

Сбор : 7,81 лв.

Печалба : 0,62 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 8,43 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



Handwritten signature in blue ink.

8101106121

ИЗКОП РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ С ОГР.ШИРИНА ДО 1,2М И ДЪЛБ.ДО 2М,
НЕУКРЕПЕН

за мЗ

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,99400	1,00	3,70 лв.	3,68 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,98800	1,00	3,70 лв.	7,36 лв.

11,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 % 9,38 лв.

Общо: 20,42 лв.

Сбор : 20,42 лв.

Печалба : 1,63 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 22,06 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



G00000042

ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНА ДО 1,2М И ДЪЛБ.ДО 2М,
НЕУКРЕПЕН

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,00000	1,00	3,70 лв.	3,70 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 %

Общо: 6,85 лв.

Сбор : 6,85 лв.

Печалба : 0,55 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 7,39 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



8101114111

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С РЪЧНА ТРАМБОВКА С ДЕБ.НА
ПЛАСТА 10СМ

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,50000	1,00	3,70 лв.	1,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 %

Общо: 3,42 лв.

Сбор : 3,42 лв.

Печалба : 0,27 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3,70 лв.

Инвеститор :

Изпълнител:



Handwritten signature in blue ink.

8243012000

ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА РЪЧНО

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	2,15000	1,00	3,70 лв.	7,96 лв.

7,96 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 %

6,77 лв.

Общо:

14,73 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	м3	1,05000	1,00	14,00 лв.	14,70 лв.

14,70 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,18 лв.

Общо:

15,88 лв.

Сбор : 30,60 лв.

Печалба : 2,45 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 33,05 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



8101402230

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ, НА
ТРАНСПОРТ

за мЗ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,01000	1,00	350,00 лв.	3,50 лв.
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0,00200	1,00	320,00 лв.	0,64 лв.

4,14 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 40,00 %

1,66 лв.

Общо:

5,80 лв.

Сбор : 5,80 лв.

Печалба : 0,46 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 6,26 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



G00002498

ОБРАТНО ЗАПИСВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ, МАШИННО

за мЗ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР ХИДРАВЛИЧЕН 90-108 КС	МСМ	0,00820	1,00	320,00 лв.	2,62 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 40,00 % 2,62 лв.
1,05 лв.

Общо: 3,67 лв.

Сбор : 3,67 лв.

Печалба : 0,29 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3,96 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



A large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom center of the page.

G00000071

ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК, МАШИННО

за мЗ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЯСЪК	мЗ	1,05000	1,00	14,00 лв.	14,70 лв.

14,70 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,18 лв.

Общо:

15,88 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,00320	1,00	320,00 лв.	1,02 лв.

1,02 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 40,00 %

0,41 лв.

Общо:

1,43 лв.

Сбор : 17,30 лв.

Печалба : 1,38 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 18,69 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



Handwritten signature in blue ink.

8101112100

РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ПЯСЪК

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,28000	1,00	3,70 лв.	1,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 %

Общо:

1,04 лв.
0,88 лв.
1,92 лв.

Сбор : 1,92 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,08 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



G00002255

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ ПЕВП 100
PN16 Ф225

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,17000	1,00	3,70 лв.	0,63 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,17000	1,00	3,70 лв.	0,63 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,17000	1,00	3,70 лв.	0,63 лв.

1,89 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 %

1,61 лв.

Общо:

3,50 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБА ПОЛИЕТИЛЕН ПЕВП100 PN16 Ф225	м	1,03000	1,00	41,79 лв.	43,04 лв.

43,04 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

3,44 лв.

Общо:

46,48 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОКРАН С ТОВАРОПОДЕМНОСТ 8-10 ТОНА	мсм	0,02400	1,00	80,00 лв.	1,92 лв.

1,92 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 40,00 %

0,77 лв.

Общо:

2,69 лв.

Сбор : 52,67 лв.

Печалба : 4,21 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 56,88 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



G00002268

СВЪРЗВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф225 НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА

за бр

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,37600	1,00	3,70 лв.	1,39 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,37600	1,00	3,70 лв.	1,39 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,37600	1,00	3,70 лв.	1,39 лв.

4,17 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 %

3,54 лв.

Общо:

7,71 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0,04600	1,00	160,00 лв.	7,36 лв.
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,04600	1,00	145,00 лв.	6,67 лв.

14,03 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 40,00 %

5,61 лв.

Общо:

19,64 лв.

Сбор : 27,36 лв.

Печалба : 2,19 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 29,55 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



Handwritten signature in blue ink.

***000000001**

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03000	1,00	3,70 лв.	0,11 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,03000	1,00	3,70 лв.	0,11 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 % 0,22 лв.
0,19 лв.
Общо: 0,41 лв.

Материали


Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА ДЕТЕКТОРНА	м	1,02000	1,00	1,10 лв.	1,12 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,12 лв.
0,09 лв.
Общо: 1,21 лв.

Сбор : 1,62 лв.
Печалба : 0,13 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,75 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops.

G00000219

ОПОРНИ БЛОКЧЕТА ПРИ СТЪРЪМНИ УЧАСТЪЦИ

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,99700	1,00	3,70 лв.	7,39 лв.

7,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 % 6,28 лв.

Общо: 13,67 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЛОКЧЕТА ОПОРНИ СТР.УЧ.	бр.	1,00000	1,00	50,00 лв.	50,00 лв.

50,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 4,00 лв.

Общо: 54,00 лв.

Сбор : 67,67 лв.

Печалба : 5,41 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 73,09 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



ОПОРНИ БЛОКЧЕТА ПРИ ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	3,70 лв.	2,48 лв.
						2,48 лв.
Допълнителни разходи - труд : 85,00 %						2,11 лв.
Общо:						4,59 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЛОКЧЕТА ОПОРНИ ХОР.ЧУПКИ	бр.	1,00000	1,00	45,00 лв.	45,00 лв.
						45,00 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %						3,60 лв.
Общо:						48,60 лв.

Сбор : 53,19 лв.

Печалба : 4,26 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 57,44 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



G00001576

СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф225

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,85000	1,00	3,70 лв.	3,15 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,85000	1,00	3,70 лв.	3,15 лв.

6,30 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 %

5,36 лв.

Общо:

11,66 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф225	бр.	1,00000	1,00	69,00 лв.	69,00 лв.

69,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

5,52 лв.

Общо:

74,52 лв.

Сбор : 86,18 лв.

Печалба : 6,89 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 93,07 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



Handwritten signature in blue ink.

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГА 225/90

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,85000	1,00	3,70 лв.	3,15 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,85000	1,00	3,70 лв.	3,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 %

6,30 лв.

5,36 лв.

Общо:

11,66 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЪГА Ф225/90	бр.	1,00000	1,00	88,00 лв.	88,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

88,00 лв.

7,04 лв.

Общо:

95,04 лв.

Сбор : 106,70 лв.

Печалба : 8,54 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 115,23 лв.

Инвеститор :



НАКРАЙНИК ФЛАНШОВ Ф225

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,85000	1,00	3,70 лв.	3,15 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,85000	1,00	3,70 лв.	3,15 лв.

6,30 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 % 5,36 лв.

Общо: 11,66 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАКРАЙНИК ФЛАНШОВ Ф225	бр.	1,00000	1,00	62,00 лв.	62,00 лв.

62,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 4,96 лв.

Общо: 66,96 лв.

Сбор : 78,62 лв.

Печалба : 6,29 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 84,90 лв.

Изпълнител :

Инвеститор :



Handwritten signature

G00001576

ТРОЙНИК 225/80

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,85000	1,00	3,70 лв.	3,15 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,85000	1,00	3,70 лв.	3,15 лв.

6,30 лв.
Допълнителни разходи - труд : 85,00 % 5,36 лв.
Общо: 11,66 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРОЙНИК 225/80	бр.	1,00000	1,00	95,50 лв.	95,50 лв.

95,50 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 7,64 лв.
Общо: 103,14 лв.

Сбор : 114,80 лв.
Печалба : 9,18 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 123,98 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



8243072030

АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК Ф80мм

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,30000	1,00	3,70 лв.	4,81 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 %

Общо:

4,81 лв.
4,09 лв.
8,90 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЪЗДУШНИК АВТОМАТИЧЕН Ф80	бр.	1,00000	1,00	95,00 лв.	95,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

95,00 лв.
7,60 лв.
102,60 лв.

Сбор : 111,50 лв.

Печалба : 8,92 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 120,42 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



8243063030

СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф80

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,37000	1,00	3,70 лв.	5,07 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,38000	1,00	3,70 лв.	5,11 лв.

10,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 % 8,65 лв.

Общо: 18,83 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КРАН СПИРАТЕЛЕН 80 мм	бр.	1,00000	1,00	180,00 лв.	180,00 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	2,00000	1,00	4,10 лв.	8,20 лв.

188,20 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 15,06 лв.

Общо: 203,26 лв.

Сбор : 222,09 лв.

Печалба : 17,77 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 239,86 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



[Handwritten signature]

8243175440

УКРЕПВАНЕ ОБРАТНИЯ НАСИП С ПОДПОРНИ СТЕНИЧКИ ОТ ПЛЕТ L=5M

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,76400	1,00	3,70 лв.	2,83 лв.

2,83 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 %

2,41 лв.

Общо:

5,24 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТЕНИЧКА ПОДПОРНА	бр.	1,00000	1,00	14,20 лв.	14,20 лв.

14,20 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

1,14 лв.

Общо:

15,34 лв.

Сбор : 20,57 лв.

Печалба : 1,65 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 22,22 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



8243141080

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,01560	1,00	3,70 лв.	0,06 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00520	1,00	3,70 лв.	0,02 лв.

0,08 лв.
 Допълнителни разходи - труд : 85,00 % 0,07 лв.
 Общо: 0,15 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,00230	1,00	0,36 лв.	0,00 лв.
	ВОДА	м3	0,13000	1,00	1,00 лв.	0,13 лв.

0,13 лв.
 Доставно складови разходи : 8,00 % 0,01 лв.
 Общо: 0,14 лв.

Сбор : 0,29 лв.
 Печалба : 0,02 лв.
 Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 0,31 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



[Handwritten signature]

8252131020

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ВОДОПРОВОД

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03400	1,00	3,70 лв.	0,13 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 %

Общо:

0,13 лв.
0,11 лв.
0,24 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05000	1,00	1,00 лв.	0,05 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

Общо:

0,05 лв.
0,00 лв.
0,05 лв.

Сбор : 0,29 лв.

Печалба : 0,02 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,32 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



Handwritten signature in blue ink.

***000000002**

72-ЧАСОВА ПРОБА

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05000	1,00	3,70 лв.	0,19 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 %

Общо: 0,35 лв.

Сбор : 0,35 лв.

Печалба : 0,03 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,38 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



G00001576

СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,85000	1,00	3,70 лв.	3,15 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,85000	1,00	3,70 лв.	3,15 лв.

6,30 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 %

5,36 лв.

Общо:

11,66 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80ММ	бр.	1,00000	1,00	46,00 лв.	46,00 лв.

46,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 %

3,68 лв.

Общо:

49,68 лв.

Сбор : 61,34 лв.

Печалба : 4,91 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 66,24 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



***000000003**

ФФПАРЧЕ Ф219 С ДЪЛЖИНА 60СМ.

за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,42000	1,00	3,70 лв.	1,55 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,42000	1,00	3,70 лв.	1,55 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 % 3,10 лв.
2,64 лв.
Общо: 5,74 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФФПАРЧЕ Ф219 L=60СМ.	бр.	1,00000	1,00	30,72 лв.	30,72 лв.

30,72 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 2,46 лв.
Общо: 33,18 лв.

Сбор : 38,91 лв.

Печатба : 3,11 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 42,03 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



8101106131ИЗКОП ЗА КЛАДЕНЦИ И РЕЗЕРВОАРИ РЪЧНО В З.П.НАД 2М И ДЪЛБ.ДО
2М.

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,83400	1,00	3,70 лв.	3,09 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,65500	1,00	3,70 лв.	6,12 лв.

9,21 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 %

7,83 лв.

Общо:

17,04 лв.

Сбор :

17,04 лв.

Печалба :

1,36 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :**18,40 лв.**

Инвеститор :

Изпълнител :



8101110100

ПРЕХВЪРЛЯНЕ З.П.ДО ЗМ. ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2М. ВЕРТИКАЛНО
РАЗСТОЯНИЕ - ДВУКРАТНО

за мЗ

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,93200	1,00	3,70 лв.	7,15 лв.

7,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 % 6,08 лв.

Общо: 13,23 лв.

Сбор : 13,23 лв.

Печалба : 1,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 14,29 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'З. С. С.' or similar.

8101115211

**ПРЕВОЗ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 2КМ ВКЛ. РЪЧНО
НАТОВАРВАНЕ**

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,08000	1,00	3,70 лв.	4,00 лв.

4,00 лв.
Допълнителни разходи - труд : 85,00 % 3,40 лв.
Общо: 7,40 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ	м3	1,00000	1,00	4,80 лв.	4,80 лв.

4,80 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 40,00 % 1,92 лв.
Общо: 6,72 лв.

Сбор : 14,12 лв.
Печалба : 1,13 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 15,25 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



Handwritten signature

8101113100

ОБРАТЕН НАСИП З.П. РЪЧНО ОКОЛО КЛАДЕНЕЦ

за мЗ

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,18400	1,00	3,70 лв.	4,38 лв.

4,38 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 % 3,72 лв.

Общо: 8,10 лв.

Сбор : 8,10 лв.

Печалба : 0,65 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 8,75 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



8101114111

УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП З.П. С РЪЧНА ТРАМБОВКА

за мЗ

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,50000	1,00	3,70 лв.	1,85 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 %

Общо: 3,42 лв.

Сбор : 3,42 лв.

Печалба : 0,27 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3,70 лв.

Инвеститор :

Изпълнител:



8101115101

ПРЕВОЗ З.П. С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 30М

за мЗ

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,33800	1,00	3,70 лв.	4,95 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 %

Общо: 9,16 лв.

Сбор : 9,16 лв.

Печалба : 0,73 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 9,89 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters.

8101115101

ВРЪЩАНЕ З.П.ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,33800	1,00	3,70 лв.	4,95 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 %

Общо: 9,16 лв.

Сбор : 9,16 лв.

Печалба : 0,73 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 9,89 лв.

Инвеститор :

Изпълнител :



ОФОРМЯНЕ НА ОТКОСИ РЪЧНО В З.П.

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,47400	1,00	3,70 лв.	1,75 лв.

1,75 лв.
 Допълнителни разходи - труд : 85,00 % 1,49 лв.
 Общо: 3,24 лв.

Сбор : 3,24 лв.
 Печалба : 0,26 лв.
 Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 3,50 лв.

Инвеститор :

Изпълнител:



8102070140

ПОДЛОЖЕН БЕТОН КЛАС В12.5

за м3

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,41800	1,00	3,70 лв.	5,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	2,48000	1,00	3,70 лв.	9,18 лв.

14,43 лв.

Допълнителни разходи - труд : 85,00 % 12,27 лв.

Общо: 26,70 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН М 150	м3	1,01000	1,00	67,00 лв.	67,67 лв.
	ВОДА	м3	0,10000	1,00	1,10 лв.	0,11 лв.

67,78 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 5,42 лв.

Общо: 73,20 лв.

Сбор : 99,90 лв.

Печалба : 7,99 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 107,89 лв.

Инвеститор :

Изпълнител:



Handwritten signature