

Техническа спецификация

Обект на поръчката: строителство

Предмет на поръчката: „Строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич“

Възлагането на обществената поръчка ще се проведе чрез Публична покана по реда на Глава осем „а“ от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Възложител: Община Петрич

Адрес на Възложителя: гр.Петрич, ул.„Цар Борис III“№24

Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще доведе до избор на изпълнител, който ще представлява и защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство свързани със строителните дейности в съответствие с техническите норми и изисквания на законодателството, свързано със строителството (основно ЗУТ и подзаконовите актове).

Изпълнителят има за задача да осигури надежден ремонт на тротоарните настилки по уличната мрежа на територията на община Петрич, поставяне на бордюри и чакълиране на улици.

При изпълнение на поръчката ще се извършват строително-монтажни работи по благоустрояване на улици в Община Петрич

2. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

Териториален обхват и място на изпълнение на договора:

Видовете строително-монтажни работи, които ще се извършват при изпълнение на поръчката са както следва:

За Обект №1“Благоустрояване улица „Плиска“, с.Беласица” се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: изкоп ТЗП механизирен-205 м3, изкоп ТЗП ръчен-90 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-120 м.л.; натоварване и превоз на ЗМ на табан-267 м3;

Обект №2 “Благоустрояване улица „Освобождение“, с.Габрене” се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: доставка, полагане и профилиране с едро каменна фракция за основа-40 м3.; доставка и монтаж на армирана мрежа ф5-600 м2; доставка и полагане на бетон Б15-60 м3; превоз бетонови разтвори-60 м3;

Обект №3 “Благоустрояване улица „А.Попов” и ул.”Г.Делчев”, с.Скрът ” се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: изкоп с багер по оформяне на пътно легло-90 м3; натоварване и превоз на земни почви до 7 км.-90 м3; тесен изкоп в земни почви ръчно-25 м3; натоварване и превоз на земни почви до 7 км.-25 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-162 м.л.; тънък изкоп в земни почви-подравняване улица-122 м3; доставка, полагане и профилиране на трошена фракция каменна-70 м3.; доставка и монтаж на армирана мрежа ф5-400 м2; доставка и полагане на бетон Б15-40 м3; превоз бетон с бетоновоз-40 м3;

Обект №4 “Благоустрояване улица „Беласица” и ул.”Отец Паисий, с.Първомай” се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: изкоп земни маси механизирен-234 м3; превоз земни маси до 7 км.-234 м3; тесен изкоп в земни почви-ръчен-25 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-293 м.л.; доставка, полагане, профилиране и валиране на трошена каменна основа-156 м3;

Обект №5 “Благоустрояване улица „Кв.19”, с.Струмешница” се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: изкоп земни маси механизирани-84.5 м3; изкоп със странична ширина до 0.9м. до 4.0 м. в земни почви до 2м. ръчно- 20 м3; направа кофраж стени-64 м2; доставка и полагане на подложен бетон Б10- 2м3; изработка и монтаж на армировка-1619 кг.; доставка и полагане на бетон Б15-25м3;

Обект №6 “Благоустрояване улица „Скобелев”, с.Михнево” се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: тесен изкоп в земни почви механизирани-154 м3; тесен изкоп в земни почви-ръчен-18м3; натоварване и превоз земни почви със самосвал до 7 км.-18 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-106 м.л.;

Обект №7 “Благоустрояване улица от Черква „Св.Петка”, с.Дрангово” се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: изкоп в земни почви механизирани-8.19 м3; оформяне ръчно за направа кофраж-2 м3; натоварване и превоз на земни маси-5.6 м3; направа на двустранен кофраж-23м2; доставка и полагане на бетон Б20-2.5 м3; изработка на метална решетка от профил 20/20-173 кг.; механизирани изкоп за канал отводнителен-90 м3; ръчно оформяне за полагане на тръби ф200-30м3; доставка и полагане на гофрирани тръби ф200-200м; обратен насип механизирани-80 м2; направа на тротоар от базалтови плочки 30/30/5-68 м2;

Обект №8 “Благоустрояване улица „2-ра”,с.Ръждак” се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: тесен изкоп в земни почви механизирани-154 м3; тесен изкоп в земни почви ръчен-18 м3; натоварване и превоз земни почви със самосвал до 7 км.-18 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-106 м.л.;

Обект №9 “Благоустрояване Входно улица с.Яворница” се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: оформяне на пътно легло-240 м3; изкоп в земни почви ръчен-13 м3; натоварване и превоз земни почви до 7 км.-168 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-150 м.л.; ръчен изкоп за изграждане на отводнителна решетка-6.5м3; кофраж за отводнителна решетка-15м2; изработка на метална решетка -115 кг.; доставка и полагане на бетон Б15-1 м3; превоз бетон-1м3; доставка и полагане на трошен камък-9м3;

Обект №10 “Благоустрояване улица „Иван Цветков”, гр.Петрич” се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: изкоп за подравняване до 0.20 м.-200 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-330 м.л.; натоварване и превоз земни почви със самосвал-200 м3; доставка, полагане и профилиране на трошена каменна фракция -200 м3.;

Обект №11 “Благоустрояване улица „Европа”, гр.Петрич” се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: работа с багер за подравняване-90 м3; натоварване и превоз земни почви със самосвал-90 м3; направа на тротоар от базалтови плочки 30/30/5-239 м2;

Обект №12 “Благоустрояване улици в м.„Зиче”, гр.Петрич” се предвижда да се изпълнят следните видове и количества работи: изкоп земни маси механизирани-234 м3; превоз земни маси до 7 км.-234 м3; тесен изкоп в земни почви-ръчен-25 м3; доставка и полагане на бетонови бордюри 50/18/35-293 м.л.; доставка, полагане, профилиране и валиране на трошена каменна основа-156 м3;

3. ИЗИСКВАНИЯ:

3.1.Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще представлява и защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство свързани със строителните дейности в съответствие с техническите норми и изисквания на законодателството, свързано със строителството (основно ЗУТ и подзаконовите актове).

3.2.Изисквания към изпълнителят- Изпълнителят да притежава опит в изпълнението на строително-монтажни работи и да спазва всички действащи нормативни документи за строителство в Република България. Да притежава собствена или наета техника, необходима за извършване на съответните строително-монтажни работи. компетентен управленски и технически персонал.

3.3. Изисквания за качеството на предвидените работи-предвидените за изпълнение строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ. Документирането на извършените СМР се осъществява, съгласно Наредба №3/31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи.

От строителя ще се изисква високо качество на извършените работи и спазване на изискванията на възложителя. Не се допускат некачествено изпълнени СМР-необходимо е вложените материали и технологията на изпълнение да гарантират трайност на крайният продукт.

3.4. Строително-монтажните работи (СМР) да се изпълняват в съответствие с техническите и законови разпоредби, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

3.5. Строителните продукти да отговарят на описаните в количествено-стойностните сметки и да отговарят на минималните изисквания за качество;

3.6. Преди да започване строителството изпълнителят е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, като направи ограждения и прелези, постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението и други; да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни дървета и други; да уведоми общинската администрация за откритите по време на изпълнението подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри; такива мрежи и съоръжения се закриват само след като се заснемат по установения ред; да уведоми незабавно органите по пожарна безопасност и защита на населението и по безопасност на движението за началото и срока на строителството по съответните улици, които се разкопават; да уведоми незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи - да уведоми незабавно и хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и защита на населението;

3.7. Технически и качествен контрол на обектите ще се упражнява от инвеститора- Община Петрич. Същият следи за правилното и точно изпълнение на работите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в срок, определен от Възложителя.

3.8. Изисквания за безопасност на труда-изпълнителят е задължен да създаде организация по изпълнение на строително-монтажните работи, съответстваща на изискванията по опазване на здравето и живота на хората и безопасно ползване на обекта. Да се спазват разпоредбите за безопасни условия на труд на строежа, съгласно Наредба 2/22.03.2004г. за минималните изисквания и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

3.9.Изисквания за опазване на околната среда-изпълнителят е задължен, съгласно чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ да изпълнява строително-монтажни работи, съгласно нормативните изисквания за опазване на околната среда, включително защита от шум. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове и спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Строителните отпадъци ще се депонират на място посочено от Община Петрич.

3.10. Да бъдат спазени гаранционните срокове съгласно чл.20, ал.4, т.8 от Наредба №2 от 31.07.2003 год.

4. Подизпълнение

1. За подизпълнителите стриктно да се спазват разпоредбите в Раздел VII Договор за подизпълнение (Нов – ДВ, бр. 40 от 2014 г. , в сила от 1.07.2014 г.).

5.Срок за изпълнение на СМР- не може да бъде по-дълъг от 60 (шеседсет) календарни дни