



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул.“Цар Борис III” № 24, тел.: +359(0)745 69112, факс: +359(0)745 62090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с постъпило запитване по процедура за избор на изпълнител с предмет:
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ В Т.Ч. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЬПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА ЗА ДЕЦА СЪС СОП В СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с. КОЛАРОВО и СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СТОЛОВО ХРАНЕНИЕ В СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с. КОЛАРОВО”

на основание чл. 189 от ЗОП, в законово установения срок представям следните разяснения по поставените въпроси:

въпрос:

В Таблица 1- количествена сметка „КС” за видове и количества строителни дейности за създаване на достъпна арх. среда за деца със СОП в СОУ „Васил Левски”, Коларово, от техническата спецификация в документацията за горецитирания обществена поръчка в поз. 1 от Раздел XXVIII. PVC дограма: е указано изпълнението на „Доставка и монтаж на PVC дограма” 188.50 м². В поз.1 на раздел XXIX. Тръбно скеле: е указано също изпълнение на „Доставка и монтаж на PVC дограма” 573.00 м². В поз.7 на раздел XXXI. Ремонт фасада е указано изпълнението на „Монтаж и демонтаж на тръбно скеле” 1 983.27м².

Моля, да уточните и в двата раздела ли да се офориша: „Раздел XXVIII.PVC дограма, поз.1 „Доставка и монтаж на PVC дограма” – 188.50м² и Раздел XXIX. Тръбно скеле, поз.1”Доставка и монтаж на PVC дограма” – 573.00м².

Моля, да потвърдите количеството по поз.7 на раздел XXXI. Ремонт фасада „Монтаж и демонтаж на тръбно скеле” 1 983.27м².

отговор:

Потвърждаваме описаните в техническата спецификация количества за визиранияте СМР и правим следните уточнения:

XXVIII. PVC дограма:				Уточнение
1.	Доставка и монтаж PVC дограма	m ²	188,50	Вида СМР касае доставката и монтажа на PVC дограма, както е описана в техническата спецификация, с посоченото количество
XXIX. Тръбно скеле:				
1.	Доставка и монтаж PVC дограма	m ²	573,00	Вида СМР касае доставка и монтаж на вътрешно тръбно скеле, необходимо

				за доставката и монтажа на PVC дограма и всички съпътстващи дейности, технологично необходимо поради височината на помещениета.
--	--	--	--	---

Потвърждаваме количеството на посочената СМР:

XXXI. Ремонт фасада:

7.	Монтаж и демонтаж на тръбно скеле	m^2	1983,27
----	-----------------------------------	-------	---------

въпрос:

В поз.1 на раздел XXVII. Рампа за инвалиди: е указано изпълнението на „Направа бетонова рампа за инвалиди” 9.20 м.

Моля, да уточните какви точно видове и количества строително ремонтни работи следва да се включат за направа на рампата.

отговор:

Изискването е да се оferира обобщена цена на m^1 , като се има предвид, че ще се изпълни рампа с дължина 9.20 м, ширина 1.20 м и височина в най-високата част 1.10 м, като се спазва съответния наклон. Да се има предвид, че е необходимо да се изпълнят следните СМР: кофраж, армировка, полагане бетон, изкоп, изработка и монтаж на метален парапет с дължина 18.40 м.

въпрос:

В таблица 2 – Количествена сметка (КС) за създаване на условия за столово хранене в СОУ „Васил Левски”, с. Коларово от Техническата спецификация в документацията за горецитираната обществена поръчка в поз. 10 е указано изпълнението на „Направа покрив” – $52.20 m^2$.

Моля, да уточните какви точно видове и количества строително ремонтни работи следва да се включат за направата на покрива.

отговор:

Изискването е да се оferира обобщена цена на m^2 , като се има предвид, че ще се подмени покривна конструкция и ще се изпълнят следните видове дейности: сваляне на керемиди посредством дървена коруба почистени и сортирани, ремонт на дървената покривна конструкция, ако е необходимо подмяна на прогнили греди и други елементи, летвена обшивка, пренареждане със стари и нови керемиди, подмазване капаци по било и ръб, почистване отводнителна система.

С УВАЖЕНИЕ:

ДИМИТЪР БРЪЧКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

