

ДО

Община Петрич

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: От: "Класико проект" ЕООД

със седалище и адрес на управление: град София, ул. "Иван Денкоглу" №38

ЕИК: 200523611, тел.: 0988354706, факс:

адрес на електронна поща: klasiko_proekt@abv.bg, представлявано от Веско Линков Велков, в качеството ми на управител, с л.к. № 646623292, издадена на 16.09.2016 г. от МВР - гр. Монтана, ЕГН 6106303288,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Запознати сме и приемаме изцяло предоставените от Вас изисквания на Възложителя за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ОБЩИНСКИ ПЪТ ВЛГ 2177 КЪРНАЛОВО – ДРЕНОВО: УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК ПРИ КМ 8⁺⁰²⁰ ДО КМ 8⁺¹²⁰„.**

С настоящото, представяме на Вашето внимание нашето Ценово предложение за изпълнение на поръчката, с посочените в Техническото ни предложение параметри, както следва:

1. Попълнена количествено-стойностна сметка с единични цени /съгласно образец към настоящите указания/.

2. Обща стойност 201 147,52 лева/двеста и една хиляди сто четиридесет и седем лева и петдесет и две стотинки/словом/ без ДДС, 241 377,02 лева/двеста четиридесет и една хиляди триста седемдесет и седем лева и две стотинки/словом/ с включен ДДС:

Подпис:

Дата 28/ 02 / 2018

Име и фамилия Веско Велков

Длъжност Управител

Наименование на участника "Класико проект" ЕООД

Обект:

„ОБЩИНСКИ ПЪТ ВЛГ 2177 КЪРНАЛОВО – ДРЕНОВО: УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК ПРИ КМ 8⁺⁰²⁰ ДО КМ 8⁺¹²⁰“

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Описание на видовете работа	Мярка	Количество	Ед. цена	Обща цена
	Сметка 1. Земни работи				
	Изкоп скални почви	м ³	461,00	4,11	1894,71
1103	Транспортиране на определено разстояние, разтоварване на дело и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м ³	461,00	6,81	3139,41
1104	Направа на обратен насип от скални почви зад подпорната стена и крилата на водостока, включително и уплътняването му	м ³	168,84	9,26	1563,46
1105	Изкоп за съоръжения в СКАЛНИ почви, включително натоварване, Транспортиране на определено разстояние, разтоварване на дело и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	м ³	832,00	5,83	4850,56
1108.1	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на дело и оформянето му.	м ²	325,88	17,96	5852,80
111Е	Демонтаж на съществуваща единична еластична ограда, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на дело и всички свързани с това разходи.	м	41,00	54,12	2218,92
	Сметка 2. Асфалтови работи				
	Производство и доставка на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС.	т	42,02	126,24	5304,60
120С	Поплагане и уплътняване на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС.	т	42,02	126,24	5304,60



Обект:

„ОБЩИНСКИ ПЪТ ВЛГ 2177 КЪРНАЛОВО – ДРЕНОВО: УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК ПРИ КМ 8⁺⁰²⁰ ДО КМ 8⁺¹²⁰“

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

1216	Производство и доставка пътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см, съгласно Раздел 5600 от ТС и с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м ²	434,60	39,96	17366,62
1219	Полагане и уплътняване на пътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см, съгласно Раздел 5600 от ТС и с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м ²	434,60	39,96	17366,62
1219	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5700 от ТС.	м ²	478,06	30,88	14762,49
1220	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС.	м ²	434,6	31,54	13707,28
Сметка 3. Пътни работи					
1302	Производство и доставка на основни пластове от несортиран трошен камък, необработен със свързващо вещество	м ³	188,19	38,74	7290,48
1304	Полагане и уплътняване на основни пластове от несортиран трошен камък, необработен със свързващо вещество	м ³	188,19	9,28	1746,40
	Производство и доставка материал за банкети, съгласно Раздел 3500 от ТС.	м ³	55,53	31,10	1726,98
	Полагане и уплътняване материал за банкети, съгласно Раздел 3500 от ТС.	м ³	55,53	9,28	515,32
131С	Доставка на единична стоманена предпазна ограда, съгласно Раздел 9100 от ТС и съгласно чертежа (по БДС EN1317 степен на задържане N2, зона на действие W7), включително всички свързани с това разходи.	м	99,23	74,20	7362,87
	Монтаж на единична стоманена гредпазна ограда, съгласно Раздел 9100 от ТС и съгласно чертежа (по БДС EN1317 степен на задържане N2, зона на действие W7), включително всички свързани с това разходи.	м	99,23	21,03	2086,81
1314,1	Доставка на PVC тръби ф50мм за барбакани	м	11,66	10,66	124,30
	Полагане на PVC тръби ф50мм за барбакани	м	11,66	2,03	23,67





Обект: „ОБЩИНСКИ ПЪТ ВЛГ 2177 КЪРНАЛОВО – ДРЕНОВО: УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК ПРИ КМ 8⁺⁰²⁰ ДО КМ 8⁺¹²⁰“

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

1327	Производство и доставка на място на подложен бетон С8/10 за подпорната стена и всички свързани с това разходи.	м ³	73,49	125,95	9256,07
	Пологане и изливане на място на подложен бетон С8/10 за подпорната стена и всички свързани с това разходи.	м ³	73,49	34,60	2542,75
1328	Производство и доставка на място на бетон С16/20 за основи, крила и облицовка съгласно Раздел 7100 от ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м ³	5,50	165,60	910,80
	Пологане и изливане на място на бетон С16/20 за основи, крила и облицовка съгласно Раздел 7100 от ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м ³	5,50	47,22	259,71
1329	Производство и доставка на място на бетон С20/25 за основи, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м ³	61,03	191,22	11670,16
	Пологане и изливане на място на бетон С20/25 за основи, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м ³	61,03	47,22	2881,84
1330	Производство и доставка на място на бетон С25/30 над основи, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м ³	81,26	218,96	17792,69
	Пологане и изливане на място на бетон С25/30 над основи, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м ³	81,26	47,22	3837,10
1331	Производство и доставка на армировка клас В 500 всички диаметри и всички свързани с това разходи	кг	7137,98	2,41	17202,53
	Монтаж на армировка клас В 500 всички диаметри и всички свързани с това разходи	кг	7137,98	0,70	4996,59



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Обект: „ОБЩИНСКИ ПЪТ ВLG 2177 КЪРНАЛОВО – ДРЕНОВО: УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК ПРИ КМ 8⁺⁰²⁰ ДО КМ 8⁺¹²⁰“

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

1332	Трикратно обмазване с битумен грунд	м ²	777,49	6,91	5372,46
	Сметка 4. Временна организация на движението				
	Временна организация на движението	бр.	1	4550,00	4550,00
	Обща цена СМР без ДДС				201 147,52 лв.
	ДДС				40 229,50 лв.
	ВСИЧКО С ДДС				241 377,02 лв.

Дата: 28.02.2018г.

Име и фамилия: Веско Белков

Подпис на лицето (и печат):

