

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Г-Н ДИМИТЪР БРЪЧКОВ



Относно: Сключване на Договор за изпълнение на поръчка.

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТЕ,

Предоставям на Вашето внимание ценово предложение за изпълнение на поръчка с предмет: **„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА, И КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:”**

За Обособена позиция 3 – Извършване на ремонтни дейности в обекти:

Ремонт читалище „Гоце Делчев 1926г.” с. Кърналово

Ремонт читалище „Димитър Благоев 1956г.” с. Първомай

Ремонт читалище „Антон Попов 1952г.” с. Скрът

Ремонт сграда на тоалетна към Къща – музей „Ванга” гр. Петрич

30.04.2018 г.

С уважение:.....

КИРИЛ ТОДОРОВ

Управител на „Кирил Смилянов Тодоров” ООД

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА, И КУЛТУРНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- Обособена позиция 3 – Извършване на ремонтни дейности в обекти:
Ремонт читалище „Гоце Делчев 1926г.” с. Кърналово
Ремонт читалище „Димитър Благоев 1956г.” с. Първомай
Ремонт читалище „Антон Попов 1952г.” с. Скрът
Ремонт сграда на тоалетна към Къща – музей „Ванга” гр. Петрич

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	ОБЕКТИ В ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ	С-ст без ДДС
1	Ремонт читалище „Гоце Делчев 1926г.” с. Кърналово	6 414,52
2	Ремонт читалище „Димитър Благоев 1956г.” с. Първомай	12 331,80
3	Ремонт читалище „Антон Попов 1952г.” с. Скрът	4 748,18
4	Ремонт сграда на тоалетна към Къща – музей „Ванга” гр. Петрич	4 162,20

общо сума СМР без ДДС 27 656,70 лв.
.....% непредвидени разходи 0,00 лв.
Общо сума с непредвидени разходи 27 656,70 лв.
Сума ДДС 20% 5 531,34 лв.
Общо сума с ДДС и непредвидени разходи 33 188,04 лв.

Дата: 30.04.2018
Име и фамилия: Керчо Димитров
Подпис на лицето (и печат):


КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Ремонт читалище „Гоце Делчев 1926г.“ с. Кърналово					
1	Демонтаж PVC плоскости по стени	м ²	70,1	1,95	136,70
2	Демонтаж деколин по стени	м ²	45,9	3,95	181,31
3	Демонтаж дървена дограма	м ²	10,44	3,65	38,11
4	Демонтаж дървена врата	бр.	3	16,90	50,70
5	Демонтаж огледала 5мм от декоративна стена	м ²	11	4,20	46,20
6	Направа и монтаж на PVC дограма	м ²	10,5	115,00	1207,50
7	Направа и монтаж AL врати 90x200	бр.	3	290,00	870,00
8	Направа и монтаж PVC прозорец 100x60	бр.	1	90,00	90,00
9	Вароциментова мазилка по около врати и прозорци	м'	25	11,00	275,00
10	Направа тухлена зидария за отвор 90x200	м ²	1,8	65,00	117,00
11	Вароциментова мазилка по тухлен зид- хастар	м ²	4	10,00	40,00
12	Фина мазилка по стени с готова смес	м ²	4	10,00	40,00
13	Частично изкърпване с вароц. мазилка по стени и тавани	м ²	40	10,00	400,00
14	Финна шпакловка по стени и тавани	м ²	120	11,00	1320,00
15	Грундиране стени и тавани	м ²	120	1,70	204,00
16	Боядисване с латекс двукратно	м ²	120	4,50	540,00
17	Доставка и монтаж огледала по стена	м ²	11	49,00	539,00
18	Направа на дървена скара от ПДЧ за монтаж на огледала	м ²	11	29,00	319,00

общо сума без ДДС 6 414,52 лв.

Дата: 30.04.2018 г.
 Име и фамилия: Кирин Тодоров

Подпис на лицето (и печат):



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Ремонт читалище „Димитър Благоев 1956г.“ с. Първомай					
1	Демонтаж на OSB 1,8 мм. плоскости	м ²	180	1,40	252,00
2	Доставка и монтаж на дървен материал за подсилване на покривна конструкция	м ³	0,4	450,00	180,00
3	Доставка и монтаж на OSB плоскости	м ²	180	14,10	2538,00
4	Демонтаж на стара прегорядна хидроизолация по покрив	м ²	360	1,90	684,00
5	Доставка и полагане на битумен грунд преди хидроизолация	м ²	360	1,90	684,00
6	Доставка и полагане на 1-ви пласт хидроизолация 2,5 кг/м ² на газопламъчно лепене	м ²	360	7,30	2628,00
7	Доставка и полагане на 2-ри пласт хидроизолация с посипка 4,0кг/м ² на газопламъчно лепене	м ²	360	14,30	5148,00
8	Направа тухлена зидария - зазидване отвори	м ²	2	51,50	103,00
9	Подмазване отвори с тухлена зидария с вароциментова мазилка	м ²	2	11,40	22,80
10	Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м ³	4	23,00	92,00

общо сума без ДДС 12 331,80 лв.

Дата:

30.04.2018г.

Име и фамилия:

Харин Тодорков

Подпис на лицето (и печат):



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Ремонт читалище „Антон Попов 1952г.“ с. Скрът					
1	Демонтаж на дюшеме върху греди от дъски до 4 см. под	м ²	62,9	3,15	198,14
2	Направа кофраж за стоманобетонна плоча	м ²	62,9	17,76	1117,10
3	Пробиване отвори в каменна зидария 20x10	бр.	27	3,85	103,95
4	Доставка и монтаж арматурна заготовка	кг.	614,6	1,71	1050,97
5	Доставка и полагане бетон В15 за плоча с h=12см.	м ³	7,55	125,90	950,55
6	Превоз бетонови разтвори	м ³	7,55	16,29	122,99
7	Доставка и монтаж линилеум за под сцена	м ²	62,9	17,60	1107,04
8	Събиране, натоварване и извозване строителни отпадъци	м ³	4,8	20,30	97,44

общо сума без ДДС 4 748,18 лв.

Дата: 30.04.2018г.
 Име и фамилия: *Кирил Тодоров*
 Подпис на лицето (и печат):



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество во	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
1	Разваляне стара дървена постройка	м ²	3,3	26,15	86,30
2	Разбиване бетонова настилка под	м ²	3,85	21,50	82,78
3	Натоварване и превоз стр. отпадъци	м ³	3,8	23,10	87,78
4	Изкоп земни маси за основа	м ³	1,1	17,30	19,03
5	Направа кофраж основи и стени	м ²	15,1	16,50	249,15
6	Доставка и монтаж арм. желязо основи и стени	кг.	186,58	1,70	317,19
7	Доставка и монтаж водосточна тръба	м'	5,8	9,50	55,10
8	Направа тухлена зидария с дебелина 20см.	м ³	0,75	124,66	93,50
9	Доставка и полагане бетон В15 основи, колони, пояс и плоча	м ³	2,15	110,65	237,90
10	Направа циментова замазка h= 5-7см.	м ²	3,1	16,35	50,69
11	Направа покрив и керемиди	м ²	4,3	78,00	335,40
12	Направа дървена конструкция покрив	м ³	0,3	406,85	122,06
13	Направа дъсчена обшивка покрив	м ²	4,3	13,80	59,34
14	Доставка и монтаж челни даски и лакиране	м'	4,3	10,10	43,43
15	Очукване външна пръскана мазилка	м ²	6,4	1,70	10,88
16	Направа външна вароциментова мазилка по стени пръскана	м ²	13,9	11,00	152,90
17	Направа вароциментова мазилка по стени и тавани	м ²	26,5	7,90	209,35
18	Направа ВИК инсталация	бр.	1	276,50	276,50
19	Направа Ел. инсталация	бр.	1	166,50	166,50
20	Доставка и монтаж ал. врата 80/200	бр.	1	245,00	245,00
21	Доставка и монтаж ал. прозорец 60/40	бр.	1	98,00	98,00
22	Направа фаянсова облицовка стени h=2,0м.	м ²	12,9	36,20	466,98
23	Направа настилка от теракот - под	м ²	3,1	36,20	112,22
24	Направа цокъл от теракот h=10см.	м'	6,65	8,90	59,19
25	Доставка и монтаж моноблок	бр.	1	218,00	218,00
26	Доставка и монтаж мивка среден формат	бр.	1	64,10	64,10
27	Доставка и монтаж канелка 3/4"	бр.	1	12,85	12,85
28	Доставка и монтаж подов сифон ф50	бр.	1	9,65	9,65
29	Боядисване латекс стени и тавани	м ²	32,9	5,50	180,95
30	Грундиране стени и тавани	м ²	32,9	1,20	39,48

Дата: 30.04.2018г. общо сума без ДДС 4 162,20 лв.

Име и фамилия: Кърпач Тодоров

Подпис на лицето (и печат):