



- ЗАБЕЛЕЖИ СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР:**
- Графично на чертежа с червен цвят са изобразени предвидените в настояща работна проект строително-монтажни работи, свързани с разобане на нов елементи към съществуващото положение на сградата 2.
  - Подмяна на дограма**
    - Посочена се помяна на фасадна и интериорна дървена и стара алуминиева дограма с PVC дограма с коефициент на топлопреминаване, отговаря на нормативния  $U = 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ , и алуминиева дограма с коефициент на топлопреминаване, отговаря на нормативния  $U = 1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
  - Други**
    - Всички размери по чертежите са светли.
    - Размери, измерени ръчно от чертежа или от готови копия, са невалидни. Четат се само копирани и надписите.
    - Всички размери са в сантиметри дадени на място при изготвяне на архитектурно заснемане, в етажите и вертикалните кози - в метри.
    - Вертикалните кози на етажите са от кози готов под.
    - Всички размери за изпъкване на детайли и дограма да се вземат от място. Височините на вратите, прозорците и подпоречните парчети са от кози готов под.
    - Конструктивните елементи са дадени съгласно. Всички елементи и детайли изготвя конструктивна намера да се съгласуват с инженер - конструктор.
    - При изпълнение на строително-монтажните работи да се спазват всички изисквания по охрана на труда.
    - Изборът на завършващи материали да се съгласува с Фалшивите и Водещи проектант.
    - Всички, отворяемостта и процентът на остъкляване на дограмата за подмяна е даден в спецификацията на дограмата.
    - За всяка елементарна промяна да се уведомява Водещия проектант.
    - Елементите и материалите, заповени за допълнителни работи и показани в графичната част на проекта, са обвързани чрез индекси.

ЛЕГЕНДА	
	съществуваща стена
	конструктивен елемент
	съществуващи прозорци
	съществуващи врати
	нови прозорци
	нови врати

<b>"ИНТЕРКОНТРОЛ-2000" ЕООД - БЛАНКО</b> Бул. "Св. Кирил" №13, гр. Плевна 5710 471, 0800 520 115 e-mail: info@intercontrol2000.com	
<b>ВЪЗЛОЖИТЕЛ:</b> ОБЩИНА ПЕТРИЧ	
<b>ОБЪКТ:</b> ОСНОВЕН РЕМОНТ НА КЪТУЗАПДНА БОЛНИЦА ФИЛИАЛ ГР. ПЕТРИЧ <b>ПОДЪЕМ:</b> ОСНОВЕН РЕМОНТ НА БЛОК „В.Г.“ (сграда с идентификатор 56126.603.1555.13 по КМОР на гр. Петрич)	
<b>МЕСТОРАЗПОЛОЖЕНИЕ:</b> Имот с идентификатор 56126.603.1555 по КМОР - на гр. Петрич, номер по преброяване клас 1555, кв. 53, парцел № 1, административен адрес гр. Петрич ул. "Трифон" № 54-56	
<b>ФИЗА:</b> РАБОТНА ПРОЕКТ	08.2018г.
<b>МАСТ:</b> АРХИТЕКТУРА	7
<b>ЧЕРТЕЖ:</b> РАЗПРЕДЕЛЕНИ КОТА +15.38	М 1:50
<b>ПРОЕКТАНТ:</b> Архитектура	арх. Галица Милева
<b>СЪГЛАСУВАЛИ:</b> Архитектура	арх. Г. Милева
Конструкция	инж. С. Самарович
ОВК	инж. Юл. Игнатович
ПБ	инж. Николай Цонев