



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБРАЗЕЦ № 6

«РЕАЛИТИ ТЕРМ» ЕООД

(наименование на участника)

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“, осъществяван по ОПРР 2014-2020 - "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов” - гр. Петрич"- Подобект 1 - Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „**Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“, осъществяван по ОПРР 2014-2020 - "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов” - гр. Петрич"- Подобект 1 - Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство**

№	Наименование	Стойност в лева без ДДС	Стойност в лева с ДДС
1.	Стойност на СМР	2 251 605,00	2 701 926,00
2.	Непредвидени разходи в размер до 10 %	0,00	0,00
3.	Обща стойност за изпълнение на СМР с вкл. 10 % непредвидени разходи	2 251 605,00	2 701 926,00

Забележки:

1. Общата стойност изпълнение на поръчката не може да надвишава осигурения финансов ресурс.

“Този документ е създаден в рамките на Споразумение за реализация на инвестиционната програма с регистрационен номер BG16RFOP001-1.040-0039-C01, а рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



2. Под непредвидени разходи се има в предвид следното: Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка	6,00 лв./час
- допълнителни разходи върху труда	100 %
- допълнителни разходи върху механизацията	80 %
- доставно-складови разходи	10 %
- печалба	10 %

3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на поръчката.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Приложения:

1. Рекапитулация /на хартиен и магнитен носител xls.file/;
2. Количествено-стойностни сметки /на хартиен и магнитен носител xls.file /.

Дата: 19.03.2018г

Подпис и печат:
Марек Луканов-Управител
(име, длъжност)



“Този документ е създаден в рамките на Споразумение за реализация на инвестиционната програма с регистрационен номер BG16RFOP001-1.040-0039-C01, а рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



Количествено – стойностна сметка

Обект: "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пею Яворов” - гр. Петрич"- Подобект 1 - Основна сграда

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА					
РАЗВАЛЯНЕ, РАЗРУШАВАНЕ и ДЕМОНТАЖ					
1,1	Демонтаж на дървена покривна конструкция	м ³	57,00	52,00	2 964,00
1,2	Демонтаж на покривни ламаринени плоскости	м ²	1 943,00	1,20	2 331,60
1,3	Демонтаж на хидроизолация / покрив	м ²	1 943,00	0,80	1 554,40
1,4	Демонтаж на дървена обшивка / летви / покрив	м ²	915,00	1,50	1 372,50
1,5	Демонтаж на водосточни тръби	м	277,00	2,25	623,25
1,6	Демонтаж на улици	м	270,00	2,25	607,50
1,7	Демонтаж на дъсчена обшивка стреха	м ²	75,00	1,47	110,03
1,8	Демонтаж на фасадни панели - физ. салон	м ²	430,00	7,91	3 401,73
1,9	Демонтаж външен ламаринен въздуховод със сечение 60 x 60см	м	15,00	7,91	118,67
1,10	Събиране и извозване на строителни отпадъци на депо до 7 км	м ³	365,00	8,76	3 196,31
Зидарски и бетонови работи				0,00	0,00
1,11	Разваляне тухлена зидария 12см	м ²	220,00	1,20	264,00
1,12	Разваляне тухлена зидария 40см	м ³	41,00	2,50	102,50
1,13	Събиране и извозване на строителни отпадъци на депо до 7 км	м ³	68,00	21,00	1 428,00
Настилки и мазилки					
1,15	Очукване мазилка фасада	м ²	1 629,00	2,16	3 518,64
1,16	Очукване вътрешна мазилка	м ²	4 020,00	2,16	8 683,20
1,17	Очукване цокъл (мозайка) фасада	м ²	152,00	2,16	328,32
1,18	Демонтаж настилка външни площадки и стъпала	м ²	84,00	2,81	235,87
1,19	Демонтаж настилка от теракота / гранитогрес / включително стъпала /	м ²	1 212,00	2,81	3 403,30
1,2	Демонтаж настилка от паркет, включително первази	м ²	485,00	1,08	523,80
1,21	Разбиване настилка от мозайка / включително стъпала и первази /	м ²	459,00	4,94	2 267,92
1,22	Демонтаж фаянсва облицовка	м ²	728,00	3,92	2 856,67
1,23	Демонтаж дюшеме	м ²	422,00	2,20	928,40
1,24	Демонтаж линолеум	м ²	100,00	1,19	118,80
1,25	Разбиване изравнителна циментова замазка	м ²	147,00	2,36	346,63
1,26	Демонтаж дървена ламперия стени	м ²	358,00	3,22	1 151,33
1,27	Събиране и извозване на строителни отпадъци на депо до 7 км	м ³	263,00	21,00	5 523,00
Дърводелски работи					
1,28	Демонтаж на съществуваща дограма	м ²	359,00	3,78	1 357,02
1,29	Демонтаж стоманени решетки на прозорци/витрини	м ²	105,00	3,78	396,90
1,3	Демонтаж каси и врати дървени	бр	114,00	15,00	1 710,00
1,31	Демонтаж каси и врати метални	бр	11,00	13,50	148,50
1,32	Демонтаж стълбищен парапет	м	65,00	1,10	71,50
1,33	Събиране и извозване на строителни отпадъци на депо до 7 км	м ³	40,00	21,00	840,00
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ					
Зидарски работи					
2,1	Зидария газобетон 15см с на лепило	м ³	52,00	195,00	10 140,00
2,2	Зидария газобетон 30см на лепило	м ³	31,00	125,00	3 875,00
2,3	Зидария газобетон 40см на лепило	м ³	32,00	115,00	3 680,00
2,4	Зидария газобетон 20см на лепило	м ³	23,00	195,00	4 485,00
Настилки, замазки и облицовки				0,00	0,00
2,5	Изравнителна циментова замазка - 5см	м ²	1 878,00	12,11	22 733,19
2,6	Доставка и монтаж на саморазливна замазка до 3 мм. включително почистване и грундиране на основата	м ²	2 541,00	11,20	28 459,20



№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
2,7	Доставка на хетерогенна винилова настилка със следните характеристики-доказани с приложен към офертата сертификат и мостра : - Минимална дебелина – 3,80 мм, - Дебелина на износващия слой от чисто ПВХ - ≥ 0,65 мм, - Пожароустойчивост - EN 13501-1 клас Вfl-S1 /трудногорими/ - Шумопоглъщане – EN ISO 717-2 ≥19 dB - Антибактериална и антисептична обработка - постоянно антибактериално покритие, вградено в цялата дебелина на продукта. - Електро статичност < 2 kV съгласно EN 1815 - Мрежа от фибростъкло между слоевете за равномерно разпределение на натоварванията. - Покритие на износващия слой - UV-устойчиво, EN 20 105 - B02 degree ≥ 6, (цветовете не се променят при пряка слънчева светлина) - Да отговаря на изискванията на EN 685 клас (34-42) и да има клас на износоустойчивост (група Т) , съгласно EN 651 - Устойчивост на хлъзгане - DIN 51 130 клас R10	м ²	2 541,00	38,00	96 558,00
2,8	Монтаж на хетерогенна винилова настилка с включени консумативи (акрилатно лепило и термо шнур)	м ²	2 541,00	6,75	17 151,75
2,9	Доставка и монтаж на PVC первази на h - 6 см. с вкл. консумативи	м	977,00	3,78	3 693,06
2,10	Монтаж на винилова настилка по стъпала и чела 165/15/30 с вкл. консумативи и завършващи лайсни	бр	5,00	35,00	175,00
2,11	Монтаж на винилова настилка по стъпала и чела 140/15/32 с вкл. консумативи и завършващи лайсни	бр	148,00	31,00	4 588,00
2,12	Монтаж на винилова настилка по стъпала и чела 130/15/30 с вкл. консумативи и завършващи лайсни	бр	83,00	31,00	2 573,00
2,13	Настилка от теракота на лепило	м ²	193,00	29,45	5 683,46
2,14	Настилка от гранитогрес	м ²	583,00	29,45	17 168,18
2,15	Полагане первази при настилка от гранитогрес 8см	м	372,00	6,00	2 233,12
2,16	Настилка от гранитогрес за външна експлоатация, с висок коефициент на замръзване и топлинни деформации, устойчив на пързалеане	м ²	124,00	36,85	4 568,90
2,17	Полагане на перваз за настилка гранитогрес / външна експлоатация / - 10см	м	25,00	7,74	193,50
2,18	Монтаж HPL преградни стени за WC, по детайл	м ²	82,00	99,90	8 191,80
2,19	Облицовка фаянс стени	м ²	833,00	26,42	22 011,19
2,20	Окачен таван от гипсофазер на конструкция, дебелина 12,5мм /ФИЗ.САЛОН /	м ²	410,00	29,08	11 922,39
2,21	Окачен таван от влагоустойчив гипскартон на конструкция, дебелина 12,5мм / WC,мокри помещения/	м ²	167,00	28,31	4 728,44
2,22	Кутия от влагоустойчив гипскартон 12,5см на конструкция за затваряне на инсталации	м ²	476,00	25,29	12 038,04
2,23	Полагане на вътрешна топлоизолация от XPS плоскости, включително дюбели,мрежа, лепило, дебелина 5см /СУТЕРЕН/	м ²	270,00	14,81	3 999,78
2,24	Полагане на армирана циментова замазка с мрежа ф-4 върху топлоизолация на покривна плоча, дебелина 6см	м ²	1 135,00	16,16	18 346,14
	Мазилки и бояджийски работи			0,00	0,00
2,25	Направа на вароциментова мазилка по нови стени и тавани	м ²	635,00	8,89	5 646,42
2,26	Изкърпване вароциментова мазилка по стени и таван	м ²	3 750,00	9,58	35 910,00
2,27	Гипсова мазилка по стени, включително грунд	м ²	1 398,00	7,37	10 304,66
2,28	Гипсова шпакловка (стени и тавани)	м ²	1 614,00	5,48	8 846,33
2,29	Боядисване с латекс по стени	м ²	6 577,00	4,99	32 792,92
2,30	Боядисване с латекс по тавани	м ²	5 033,00	4,99	25 094,54



№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
2,31	Доставка на хомогенно, антибактериално, винилово стенно покритие със следните характеристики-доказани с приложен към офертата сертификат и мостра: - Минимална дебелина – 1,5 мм. - Покритие PUR - обработка на повърхността, добро ниво на поддръжка и химическа устойчивост. - Антибактериална и антисептична обработка - постоянно антибактериално покритие, вградено в цялата дебелина на продукта. - Ултравиолетова защита ≥ 6 – цветовете не се променят от пряка слънчева светлина. - Пожароустойчивост - Вfl-s1. съгласно EN 13501-1 (трудногорими) - Електро статичност < 2 kV съгласно EN 1815 - Да отговаря на изискванията на EN 685 клас (23-31) и да има клас на износоустойчивост (група F) , съгласно EN 649	м ²	1 788,00	36,00	64 368,00
2,32	Монтаж на хомогенно PVC стенно покритие с включени консумативи (акрилатно лепило, термо шнур и PVC ръбохранители 20x20 мм. за всички външни ръбове)	м ²	1 788,00	6,57	11 747,16
2,33	Доставка и монтаж на подложен холкер (задигане на настилката по стената на h=10 см.) и завършващо капаче	м	1 010,00	6,03	6 090,30
2,34	Вътрешно работно скеле с вис. до 3м	м ²	1 090,00	2,58	2 815,47
Столарски работи					
2,35	Доставка и монтаж на петкамерна, бяла PVC дограма, стъклопакет с К-стъкло 2x4мм, по спецификация	м ²	368,00	220,00	80 960,00
2,36	PVC перваз /пола/ вътрешен, подпрозоречен, цвят бял, ширина 30см	м	22,00	19,38	426,29
2,37	Доставка и монтаж на интериорни врати тип "Крафт Мастер", пресовани МДФ панели и пълнеж тип "пчелна пита", боядисани с боя на водна основа / по спецификация / 100 x 210 см	бр	11,00	275,40	3 029,40
2,38	Доставка и монтаж на интериорни врати тип "Крафт Мастер", пресовани МДФ панели и пълнеж тип "пчелна пита", боядисани с боя на водна основа / по спецификация / 80 x 200 см	бр	23,00	203,40	4 678,20
2,39	Доставка и монтаж на интериорни врати тип "Крафт Мастер", пресовани МДФ панели и пълнеж тип "пчелна пита", боядисани с боя на водна основа / по спецификация / 70 x 200 см	бр	9,00	183,60	1 652,40
2,4	Доставка и монтаж на интериорни врати тип "Крафт Мастер", пресовани МДФ панели и пълнеж тип "пчелна пита", боядисани с боя на водна основа / по спецификация / 90 x 200 см	бр	24,00	223,20	5 356,80
2,41	Доставка и монтаж на интериорни врати тип "Крафт Мастер", пресовани МДФ панели и пълнеж тип "пчелна пита", боядисани с боя на водна основа / по спецификация / 100 x 200 см	бр	30,00	261,00	7 830,00
2,42	Доставка и монтаж на интериорни врати тип "Крафт Мастер", пресовани МДФ панели и пълнеж тип "пчелна пита", боядисани с боя на водна основа / по спецификация / 110 x 210 см	бр	2,00	301,50	603,00
2,43	Доставка и монтаж на интериорни врати тип "Крафт Мастер", пресовани МДФ панели и пълнеж тип "пчелна пита", боядисани с боя на водна основа / по спецификация / 110 x 200 см	бр	9,00	280,80	2 527,20
2,44	Доставка и монтаж на метална, прахово боядисана, пожароустойчива врата EI - 90 / за котелно / 110 x 200 см	бр	1,00	629,10	629,10
2,45	Доставка и монтаж на метална, праховобоядисана, пожароустойчива врата EI - 60 / 100 x 200см	бр	6,00	571,50	3 429,00
2,46	Доставка и монтаж на метална, праховобоядисана, врата двукрила с антипаник брава 140 x 210 см	бр	1,00	994,50	994,50
2,47	Доставка и монтаж на метална, праховобоядисана, врата еднокрила с антипаник брава 100 x 210 см	бр	3,00	558,00	1 674,00
2,48	Доставка и монтаж на метална, праховобоядисана, врата двукрила с антипаник брава 170 x 220 см	бр	2,00	1 233,00	2 466,00
2,49	Доставка и монтаж на метална, праховобоядисана, врата двукрила с антипаник брава 180 x 210 см	бр	1,00	1 294,20	1 294,20
2,5	Доставка и монтаж на метална, праховобоядисана, врата двукрила с антипаник брава EI - 30 275 x 220 см	бр	1,00	1 818,00	1 818,00
2,51	Доставка и монтаж на интериорна, преградна, алуминиева дограма - студен профил / по спецификация /	м ²	109,00	99,90	10 889,10
2,52	Доставка и монтаж стълбищен паралет по детайл	м	65,00	61,20	3 978,00
2,53	Подвижна помощна ръкохватка за хора с увреждания	бр	4,00	112,64	450,58
2,54	Стационарна помощна ръкохватка за хора с увреждания /L-мин. 110см/	бр	4,00	199,76	799,06
2,55	Стационарна помощна ръкохватка за хора с увреждания / L-мин. 90см /	бр	4,00	86,29	345,17
2,56	Доставка и монтаж на решетки за англ. двор 65x240см	м ²	4,00	58,50	234,00

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
2,57	Доставка и монтаж на метални решетки с мрежа с ПВЦ покритие / прозорци /по спецификация	м ²	118,00	62,28	7 349,04
2,58	Доставка и монтаж на асансьор без машинно, размер на шахтата 200x190см, 5 спирки включително цялостно оборудване, предназначен за хора с увреждания	бр	1,00	38 907,84	38 907,84
2,59	Доставка и монтаж на асансьор без машинно, размер на шахтата 200x190см, 4 спирки включително цялостно оборудване, предназначен за хора с увреждания	бр	1,00	33 840,00	33 840,00
2,60	Доставка и монтаж защитна метална мрежа за прозорци физ. салон ф-3мм	м ²	168,00	9,70	1 629,94
Фасади и покрив					
2,61	Частична подмяна на компрометирана дървена покривна конструкция	м ³	19,00	401,36	7 625,75
2,62	Външна изравнителна мазилка по фасади. основа за топлоизолация	м ²	4 074,00	8,73	35 566,02
2,63	Топлоизолация EPS по фасади, включително крепежни елементи, дюбели, лепило, мрежа, шпакловка, дебелина 6см	м ²	4 074,00	14,96	60 938,89
2,64	Минерална цветна м-ка по фасади	м ²	2 948,00	15,18	44 759,48
2,65	Мозаечна мазилка с цветни камъчета	м ²	1 126,00	23,40	26 348,40
2,66	Покривна LT ламарина с PVC покритие	м ²	1 396,00	24,00	33 504,00
2,67	Полагане на хидроизолация цокъл и англ. Двор; двукомпонентна, бързосъхнеща, гъвкава, битумна хидроизолираща емулсия без разтворители Разходна норма - 1,2 кг/м2 за мм дебелина свеж продукт в зависимост от вида на основата	м ²	544,00	8,70	4 730,08
2,68	Хидроизолация два пласта воалит / покрив /	м ²	1 360,00	16,00	21 760,00
2,69	Циментова з-ка за наклон покрив от 2см-до 8см	м ²	198,00	14,00	2 772,00
2,7	Топлоизолация XPS върху ст.б плоча / покрив / 10см	м ²	1 360,00	0,24	326,40
2,71	Пароизолация от полимербитумна мембрана / покрив /	м ²	1 360,00	0,21	285,60
2,72	Битумен грунд	м ²	198,00	0,21	41,58
2,73	Дъсчена обшивка от OSB плоскости 20мм /покрив/	м ²	1 143,00	17,00	19 431,00
2,74	Доставка и монтаж фасаден термопанел с изолация от мин.вата, мин. 10см. дебелина, цвят по RAL 9006	м ²	430,00	42,00	18 060,00
2,75	Доставка и монтаж покривен термопанел с изолация от мин.вата, мин. 8см. дебелина, цвят по RAL 9006	м ²	533,00	40,00	21 320,00
2,76	Дъсчена обшивка стреха	м ²	294,00	16,90	4 969,19
2,77	Доставка и монтаж на PVC улуци ф-80мм, цвят сив	м	315,00	12,38	3 898,13
2,78	Доставка и монтаж на PVC водосточни тръби, ф-80мм, цвят сив	м	196,00	11,73	2 298,49
2,79	Доставка монтаж и демонтаж на тръбно скеле	м ²	3 950,00	2,58	10 202,85
Всичко по част "Архитектура":					1 101 924,88

Количествено – стойностна сметка

Обект: "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пею Яворов” - гр. Петрич” - Подобект 1 - Основна сграда

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА					
ВЪНШЕН АСАНСЬОР					
1	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1.1	Механизиран масов изкоп земни маси, прието откос изкоп 1:2	м ³	75,00	5,87	440,10
1.2	Ръчен изкоп земни маси за оформяне на откоси и др. -5% от механизирания	м ³	3,75	16,20	60,75
1.3	Подравняване дъното на котлована / последните 10см/	м ²	15,00	1,98	29,70
1.4	Изпомпване на появилите се подпочвени води / при необходимост/	МСМ	2,00	22,50	45,00
1.5	Обратна засипка с материал от изкопани земни маси с трамбоване на пластове от 20см	м ³	50,00	2,12	106,20
1.6	Натоварване и извозване на земни маси на депо на разстояние до 5км, с коеф. на разбухване 1,3	м ³	33,00	6,58	217,11
1.7	Уплътнен трошен камък и трамбоване на пластове от 20см	м ³	3,20	21,27	68,05
2	КОФРАЖНИ РАБОТИ				
2.1	Кюфраж за фонд. плоча, стени, колони, греди и етажни плочи	м ²	187,00	4,59	858,33
3	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
3.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана В420 и В500	кг	4 855,00	1,53	7 428,15
3.2	Анкерни пръти за анкерирание към съществуваща конструкция	кг	120,00	2,33	279,72
4	БЕТОНОВИ РАБОТИ				
4.1	Подложен бетон С12/15 - 10см	м ³	1,50	89,13	133,69
4.2	Бетон С20/25 за фонд. плоча, стени, колони, греди и етажни плочи	м ³	39,00	103,95	4 054,05
5	ДРУГИ				
5.1	Пробиване на отвори ф18(ф14) с дълбочина 150мм за анкерни пръти, почистване и запълване на отворите с химическо лепило с характеристики, близки до лепило HIT RE 500	бр	140,00	2,21	308,70
ВЪТРЕШЕН АСАНСЬОР					
6	ЗЕМНИ РАБОТИ				
6.1	Ръчен изкоп за фундамент към асансьор	м ³	1,00	32,40	32,40
6.2	Обратна засипка трошен камък с трамбоване на пластове от 20см	м ³	0,90	21,27	19,14
7	КОФРАЖНИ РАБОТИ				
7.1	Страничен кюфраж за фундамент към асансьор	м ²	1,00	13,59	13,59
8	АРМИРОВЪЧНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ				
8.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана В420 и В500	кг	145,00	1,53	221,85
8.2	Доставка, изработка и монтаж на стомана S235JRG2 за стоманени рамки	кг	1 860,00	2,33	4 335,66
8.3	Доставка, изработка и монтаж на стомана S235JRG2 за конструкция асансьор	кг	3 040,00	3,23	9 822,24
9	БЕТОНОВИ РАБОТИ				
9.1	Подложен бетон С12/15 - 10см	м ³	0,03	89,13	2,67
9.2	Бетон С20/25 за фундамент към асансьор	м ³	0,10	103,95	10,40
10	ДРУГИ				
10.1	Доставка и монтаж на Шпилки за бетон М10	бр	48,00	0,67	31,97
10.2	Пробиване на отвори ф12 с дълбочина 95мм , почистване и запълване на отворите с химическо лепило с характеристики, близки до лепило HIT RE 500	бр	48,00	1,99	95,47
10.3	Доставка и монтаж на Шпилки за бетон М12	бр	55,00	0,72	39,60
10.4	Пробиване на отвори ф16 , почистване и запълване на отворите с химическо лепило с характеристики, близки до лепило HIT RE 500	бр	55,00	2,10	115,34
10.5	Доставка и монтаж на Шпилки за тухла М10	бр	120,00	0,67	79,92
10.6	Пробиване на отвори ф12 с дълбочина 95мм , почистване и запълване на отворите с химическо лепило с характеристики, близки до лепило HIT MM	бр	120,00	1,99	238,68
10.7	Полагане на антикорозионен грунд на епоксидна основа за стоманени рамки	м ²	30,00	3,91	117,18
10.8	Боядисване на стоманени рамки - боя по арх.проект	м ²	30,00	4,64	139,32
ОБКАНТЪВАНЕ СЪС СТОМАНЕНИ РАМКИ					
11	АРМИРОВЪЧНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ				
11.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана В420 и В500	кг	3,00	1,53	4,59

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
11.2	Доставка, изработка и монтаж на стомана S235JRG2 за стоманени рамки	кг	725,00	2,33	1 689,98
12	ДРУГИ				
12.1	Полагане на антикорозионен грунд на епоксидна основа за стоманени рамки	м ²	14,00	3,91	54,68
12.2	Боядисване на стоманени рамки - боя по арх.проект	м ²	14,00	4,64	65,02
	ОБРАМЧВАНЕ И ПРИВЪРЗВАНЕ НОВИ ЗИДАРИИ				
13	КОФРАЖНИ РАБОТИ				
13.1	Кофраж за стоманобетонни пояси	м ²	190,00	13,59	2 582,10
14	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
14.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана В420 и В500	кг	2 025,00	1,53	3 098,25
15	БЕТОНОВИ РАБОТИ				
15.1	Бетон С20/25 за стоманобетонни пояси	м ³	17,00	103,95	1 767,15
	ВЪТРЕШНИ СЪТЪЛБИ И РАМПА				
16	КОФРАЖНИ РАБОТИ				
16.1	Кофраж за вътрешни стълби и рампа	м ²	11,00	13,59	149,49
17	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
17.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана В420 и В500	кг	890,00	1,53	1 361,70
18	БЕТОНОВИ РАБОТИ				
18.1	Бетон С20/25 за вътрешни стълби и рампа	м ³	3,00	103,95	311,85
18.2	Газобетон под вътрешни стълби и рампа	м ³	0,80	124,16	99,33
	ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА Е - ПРОСВЕТА				
19	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
19.1	Доставка, изработка и монтаж на стомана S235JRG2 за стоманени греди	кг	2 325,00	1,53	3 557,25
20	ДРУГИ				
20.1	Полагане на антикорозионен грунд на епоксидна основа за стоманени греди	м ²	45,00	3,91	175,77
20.2	Боядисване на стоманени греди - боя по арх.проект	м ²	45,00	4,64	208,98
21	ДЪРВЕНИ РАБОТИ				
21.1	Доставка, изработка и монтаж на дървена покривна конструкция	м ³	11,50	5,36	61,58
21.2	Доставка, изработка и монтаж обшивка дървена конструкция	м ²	280,00	2,41	675,35
	ОТВОР В БЕТОННА СТЕНА - ОБКАНТВАНЕ СЪС СТОМАНЕНИ РАМКИ				
22	КОФРАЖНИ РАБОТИ				
22.1	Кофраж за стени	м ²	17,00	13,59	231,03
23	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
23.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана В420 и В500	кг	55,00	1,53	84,15
23.2	Доставка, изработка и монтаж на стомана S235JRG2 за стоманени рамки	кг	362,00	3,23	1 169,62
24	БЕТОНОВИ РАБОТИ				
24.1	Бетон С20/25 за стени	м ³	3,80	103,95	395,01
25	ДРУГИ				
25.1	Полагане на антикорозионен грунд на епоксидна основа за стоманени рамки	м ²	8,00	3,91	31,25
25.2	Боядисване на стоманени рамки - боя по арх.проект	м ²	8,00	4,64	37,15
	РАМПА И СЪТЪЛБИ ПРИ ВХОД				
26	ЗЕМНИ РАБОТИ				
26.1	Механизиран масов изкоп земни маси, прието откос изкоп 1:2	м ³	38,00	2,93	111,49
26.2	Ръчен изкоп земни маси за оформяне на откоси и др. -5% от механизирания	м ³	1,90	14,58	27,70
26.3	Подравняване дъното на котлована / последните 10см/	м ²	5,00	1,98	9,90
26.4	Изпомпване на появилите се подпочвени води / при необходимост/	мсм	4,00	22,50	90,00
26.5	Обратна засипка откоси с трошен камък и трамбоване на пластове от 20см	м ³	20,00	21,27	425,34
26.6	Натоварване и извозване на земни маси на депо на разстояние до 5км, с коеф. на разбухване 1,3	м ³	49,00	6,58	322,37
27	КОФРАЖНИ РАБОТИ				
27.1	Кофраж за рампа и стълби при вход	м ²	152,00	13,59	2 065,68
28	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
28.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана В420 и В500	кг	1 180,00	1,53	1 805,40
29	БЕТОНОВИ РАБОТИ				

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
29.1	Подложен бетон С12/15 - 10см	м ³	4,00	89,13	356,51
29.2	Бетон С20/25 за основи, стени и стълби	м ³	21,00	103,95	2 182,95
	СТЪЛБИЩА ВЪРХУ ЗЕМНА ОСНОВА, РАМПИ И ОГРАДИ				
30	КОФРАЖНИ РАБОТИ				
30.1	Кюфраж за стълбища	м ²	12,00	13,59	163,08
30.2	Кюфраж за рампи	м ²	40,00	13,59	543,60
31	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
31.1	Доставка, изработка и монтаж на армивровка с обикновена и средна сложност, стомана В420 и В500	кг	530,00	1,53	810,90
32	БЕТОНОВИ РАБОТИ				
32.1	Бетон С16/20 за стълбища	м ³	2,50	95,04	237,60
32.2	Бетон С16/20 за рампи	м ³	8,00	95,04	760,32
33	ДРУГИ			0,00	
33.1	Доставка и полагане на PVC фолио	м ²	27,00	0,59	16,04
33.2	Доставка, полагане и уплътняване на 35см пласт трошен камък	м ³	9,50	21,27	202,04
34	Санирание на стоманобетонни елементи от видим бетон				
34.1	Отстраняване на замърсявания , почистване до здрав бетон и почистване на арматурата от корозия	м ²	110,00	1,23	135,63
34.2	Полагане на свързващ гравел за връзка със стар бетон и защита на арматурата от корозия - слой 1мм	м ²	110,00	1,70	187,11
34.3	Запълване на каверни в бетона с разтвори за санирание	м ³	1,50	97,92	146,88
34.4	Полагане на разтвор - полимерциментова смес за защита и поправка на бетонови повърхности - до 2см	м ²	110,00	7,20	792,00
35	Стоманени рамки за врати без щурцове				
35.1	Изработка и монтаж на стоманени рамки за врати без щурцове в неносещи стени	кг	50,00	2,33	116,55
	Укрепване тухлени стени и стоманена конструкция ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН				
36	УКРЕПВАНЕ ТУХЛЕНИ СТЕНИ				
36.1	Отстраняване мазилки и почистване до тухла	м ²	77,00	1,84	141,37
36.2	Усилване чрез мрежа от стъклени нишки за зидани конструкции, вкл. подготовка на основата с подходящ материал	м ²	77,00	32,18	2 477,48
37	УКРЕПВАНЕ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН				
37.1	Почистване повърхност стоманена конструкция от ръжда и замърсяване	м ²	600,00	9,48	5 686,20
37.2	Полагане на гравел за защита от корозия	м ²	600,00	4,40	2 640,60
37.3	Двукратно боядисване	м ²	600,00	8,24	4 946,40
38	Оформяне на деформационни фуги				
38.1	Почистване, оформяне деформационни фуги с профили и запълване с еластичен материал	м	240,00	5,60	1 343,52
	Всичко по част "Конструктивна":				75 900,92



Количествено – стойностна сметка

Обект: "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов” - гр. Петрич” - Подобект 1 - Основна сграда

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
	ЧАСТ: ВуК				
	ВОДОПРОВОД-СГРАДИ				
1,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ СТОМАНЕНИ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф2"	м	190,00	22,00	4 180,00
1,2	СЪЩО, НО Ф 11/2"	м	48,00	14,47	694,66
1,3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ СТОМАНЕНИ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф11/4"	м	72,00	13,69	985,61
1,4	СЪЩО, НО Ф 1"	м	35,00	11,89	416,12
1,5	СЪЩО, НО Ф 3/4"	м	5,00	10,59	52,97
1,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ СТОМАНЕНИ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф1/2"	м	32,00	10,32	330,34
1,7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ - РЕ ф20мм	м	10,00	4,74	47,40
1,8	Предпазни тръби за водопровод ф20мм в замазка /гофрирани тр./	м	10,00	1,50	15,03
1,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф63, PN16 - студена вода	м	1,00	16,79	16,79
1,10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф63, PN20 - топла вода	м	1,00	23,75	23,75
1,11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф50, PN20 - топла вода	м	4,00	16,76	67,04
1,12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф40, PN16 - студена вода	м	7,00	15,68	109,75
1,13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф40, PN20 - топла вода	м	4,00	20,20	80,81
1,14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф32, PN16 - студена вода	м	32,00	13,96	446,78
1,15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф32, PN20 - топла вода	м	12,00	14,22	170,66
1,16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф25, PN16 - студена вода	м	17,00	10,21	173,49
1,17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф25, PN20 - топла вода	м	17,00	11,66	198,24
1,18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф20, PN16 - студена вода	м	170,00	7,34	1 247,29
1,19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ФИТИНГИ И УКРЕПВАНЕ ф20, PN20 - топла вода	м	160,00	9,14	1 462,56
1,20	СПИРАТЕЛЕН КРАН ф 2"	бр	19,00	24,53	465,98
1,21	СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗВИТЕР ф 2"	бр	3,00	33,89	101,66
1,22	ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ф 2"	бр	1,00	30,36	30,36
1,23	СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗВИТЕР ф 11/2"	бр	1,00	22,29	22,29
1,24	СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗВИТЕР ф 11/4"	бр	2,00	18,18	36,36
1,25	ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ф 11/4"	бр	3,00	14,13	42,39
1,26	ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ ф 1"	бр	1,00	12,97	12,97
1,27	СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ф 20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ	бр	100,00	5,56	556,20
1,28	ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ф20 ПОЛИПРОПИЛЕН	бр	75,00	5,35	400,95
1,29	СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ф 25 ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ	бр	5,00	8,89	44,46
1,30	ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ ф25 ПОЛИПРОПИЛЕН	бр	5,00	8,39	41,94
1,31	СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗВИТЕР ф 32 ПОЛИПРОПИЛЕН	бр	1,00	13,14	13,14
1,32	ОБРАТЕН КЛАПАН ф 2"	бр	1,00	20,25	20,25

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
1,33	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ПП Касети комплект - шланг 20м и струйник	бр	19,00	142,58	2 708,98
1,34	ЕЛ.БОЙЛЕР 15 Л ЗА МАНТАЖ НАД МИВКА	бр	1,00	83,11	83,11
1,35	ЕЛ.БОЙЛЕР 120 Л. ВЕРТИКАЛЕН	бр	1,00	202,22	202,22
1,36	СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ СТОЯЩА ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр	41,00	61,36	2 515,84
1,37	СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ СТЕННА ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр	5,00	61,36	306,81
1,38	СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА КУХНЕНСКА МИВКА	бр	3,00	68,99	206,96
1,39	СПИРАТЕЛЕН КРАН ЗА ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ Ф 1/2"	бр	35,00	4,65	162,86
1,40	СПИРАТЕЛЕН КРАН ЗА СЪДОМИЯЛНА Ф 3/4"	бр	1,00	5,62	5,62
1,41	Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ	бр	11,00	106,00	1 166,02
1,42	СПИРАТЕЛЕН КРАН ЗА ПИСОАР	бр	6,00	22,70	136,19
1,43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПИТЕЙНИ ФОНТАНКИ	бр	9,00	44,38	399,41
1,44	КОМПЕНСАТОРИ ЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф20мм	бр	4,00	9,95	39,82
1,45	КОМПЕНСАТОРИ ЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф25мм	бр	2,00	10,50	21,01
1,46	КОМПЕНСАТОРИ ЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф32мм	бр	2,00	13,87	27,74
1,47	КОМПЕНСАТОРИ ЗА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф40мм	бр	2,00	17,04	34,07
1,48	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 2" с дебелина 18мм	м	190,00	4,52	858,42
1,49	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 11/2" с дебелина 18мм	м	48,00	4,10	196,99
1,50	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 11/4" с дебелина 18мм	м	72,00	3,69	265,68
1,51	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 1" с дебелина 18мм	м	35,00	3,34	116,87
1,52	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 3/4" с дебелина 13мм	м	5,00	1,67	8,37
1,53	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 1/2" с дебелина 13мм	м	32,00	1,30	41,47
1,54	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 20мм с дебелина 13мм	м	330,00	1,67	552,42
1,55	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 25мм с дебелина 13мм	м	34,00	2,72	92,41
1,56	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 32мм с дебелина 18мм	м	44,00	3,69	162,36
1,57	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 40мм с дебелина 18мм	м	11,00	4,10	45,14
1,58	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 50мм с дебелина 18мм	м	4,00	4,52	18,07
1,59	ДОСТАВКА И МАНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за тръби Ф 63мм с дебелина 18мм	м	2,00	10,43	20,86
1,60	Демонтаж на водопроводни тръби	м	450,00	1,78	801,90
1,61	Дезинфекция на водопровод	м	807,00	0,23	188,84
1,62	Изпитване на водопровод	м	807,00	0,65	522,94
1,63	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа Qp=0.300л/с, Np=4.00м, Np=400 ват, включително арматури	бр	1,00	298,43	298,43
КАНАЛИЗАЦИЯ-СГРАДИ				0,00	0,00
2,1	Разваляне на съществуваща бетонова настилка	м ²	100,00	7,02	702,00
2,2	Изкол в земни почви - ръчен	м ³	180,00	9,72	1 749,60
2,3	Подложка от пясък под тръби - 10см	м ³	10,00	16,74	167,40
2,4	Засипване тръби с пясък - 20 см над теме тръба	м ³	20,00	16,74	334,80
2,5	Извозване на пръст с ръчни колички	м ³	30,00	11,48	344,52
2,6	Обратен насип с мека пръст - ръчно	м ³	150,00	16,37	2 455,20
2,7	Трамбоване на пластове от 20 см с ръчна трамбовка	м ³	150,00	3,34	500,85
2,8	PVC тръби с фабрични фасонни части за канализация в сгради и крепежни елементи с диаметър Ф 110мм	м	179,00	16,11	2 883,69
2,9	PVC тръби с фабрични фасонни части за канализация в сгради и крепежни елементи с диаметър Ф 50мм	м	97,00	10,98	1 065,06
2,10	PVC тръби с фабрични фасонни части за канализация с UV защита и крепежни елементи Ф 110мм	м	4,00	15,48	61,92
2,11	ДЕБЕЛОСТЕННО PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ОКАЧЕНА И ВКОПАНА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ и крепежни елементи С ДИАМ 160 ММ	м	180,00	21,13	3 803,76
2,12	ДЕБЕЛОСТЕННО PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ОКАЧЕНА И ВКОПАНА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ и крепежни елементи С ДИАМ 110 ММ	м	20,00	17,46	349,20
2,13	ДЕБЕЛОСТЕННО PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ОКАЧЕНА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ и крепежни елементи С ДИАМ 75 ММ	м	5,00	12,06	60,30
2,14	ПОДОВ СИФОН DN 50мм рогови	бр	25,00	6,75	168,75
2,15	ПОДОВ СИФОН DN 100 с долно оттичане	бр	13,00	13,68	177,84
2,16	ПОДОВ СИФОН 27/27	бр	3,00	22,61	67,82
2,17	Ревизионен отвор Ф50мм за верт.тръби	бр	9,00	4,32	38,88

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
2,18	Ревизионен отвор ф110мм за верт. тръби	бр	38,00	7,38	280,44
2,19	Ревизионен отвор ф110мм за хоризонтални тръби	бр	10,00	7,38	73,80
2,20	Клапан невентилиран клон Ф 110мм	бр	2,00	119,34	238,68
2,21	Клапан невентилиран клон Ф 50мм	бр	1,00	83,88	83,88
2,22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА МОНОБЛОК	бр	35,00	172,80	6 048,00
2,23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА МИВКА среден формат	бр	51,00	57,83	2 949,53
2,24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКА МИВКА ДВУКОРИТНА	бр	1,00	139,14	139,14
2,25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКА МИВКА ЕДНОКОРИТНА	бр	1,00	95,58	95,58
2,26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МИВКА - АУСГУСТ	бр	1,00	159,84	159,84
2,27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТЕНЕН ПИСОАР	бр	6,00	58,50	351,00
2,28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАЗНИНОЗАДЪРЖАТЕЛ - ГОТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ	бр	1,00	351,00	351,00
2,29	Доставка и монтаж на вентилационна шапка Ф110	бр	10,00	19,08	190,80
2,30	Направа тухлена ревизионна шахта 60/60/60	бр	10,00	77,85	778,50
2,31	Демонтаж на същ. Канализационни тръби	м	150,00	2,88	432,00
2,32	Изпитване канализация	м	473,00	0,50	238,39
	Всичко по част "Вик":				52 058,20

Обща стойност

Обект: "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов” - гр. Петрич” - Подобект 1 - Основна сграда

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Обща цена (лева)
1	Всичко по част "Архитектура":	1 101 924,88
2	Всичко по част "Конструктивна":	75 900,92
4	Всичко по част "Вик":	52 058,20
	ВСИЧКО:	1 229 884,00

Количествено – стойностна сметка

Обект: "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов“ - гр. Петрич"- Подобект 2 - Дворно пространство

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ					
ЗЕМНИ РАБОТИ					
1.1	Отстраняване на 20 см хумусен пласт, включително натоварване	м ³	929,26	0,42	391,22
1.2	Механизиран изкол земни маси	м ³	355,37	0,33	115,85
1.3	Механизиран изкол земни маси с транспорт на 5 км	м ³	1 676,87	2,11	3 529,81
1.4	Изпълнение на насип със земни маси с уплътняване на пластове	м ³	355,37	1,34	476,20
1.5	Разкъртване на сиви градински бордюри с размер 8/16/50 и превоз на депо до 5 км	м	519,00	0,55	285,45
1.6	Разваляне на тротоарни плочи и превоз на депо до 5 км	м ²	1 795,84	1,02	1 831,76
1.7	Разваляне на стоманобетонна настилка, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на разстояние до 5 км	м ³	16,18	37,80	611,60
1.8	Разваляне на стоманобетонни стъпала, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на разстояние до 5 км	м ³	23,89	7,56	180,61
1.9	Разваляне на бетонни подпорни стени, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на разстояние до 5 км	м ³	87,38	7,56	660,59
1.10	Разваляне на настилка на спортни игрища, включително натоварване, транспортиране на разстояние до 5 км	м ²	676,73	4,36	2 947,84
1.11	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка до 5 см, включително изкопаване, натоварване, транспортиране до 5 км	м ³	277,38	1,82	504,83
НАСТИЛКИ					
2.1	Доставка на повърхностен алувиален хумусен суб-страт с произход от обекта в случай, че не е депониран на самия обект	м ³	920,00	0,42	387,32
2.2	Доставка и полагане на 20 см хумусен пласт	м ³	115,39	12,20	1 407,76
2.3	Доставка и полагане на основа от трошен камък (фракция 30-50мм) включително уплътняване, за сиви бетонови пътни ивици с размер 10/25/50	м ³	23,43	11,82	276,83
2.4	Доставка и полагане на подложен бетон C10/12 за сиви бетонови пътни ивици с размер 10/25/50	м ³	32,93	89,13	2 934,95
2.5	Доставка и полагане на сиви бетонови пътни ивици с размер 10/25/50, включително всички свързани с това разходи	м	941,00	12,92	12 153,02
2.6	Подготовка на основата за алеи от унипаваж 2Т 200/160/60 - профилиране и уплътняване	м ²	2 534,41	0,59	1 482,63
2.7	Доставка и полагане на основа от трошен камък (фракция 30-50мм) включително уплътняване, за унипаваж 2Т 200/160/60	м ³	506,88	11,82	5 988,79
2.8	Доставка и полагане на пясък за унипаваж 2Т 200/160/60	м ³	101,38	17,85	1 789,26
2.9	Доставка и полагане на сив унипаваж 2Т 200/160/60 - 6 см	м ²	2 127,00	32,06	68 200,13
2.10	Доставка и полагане на цветен унипаваж 2Т 200/160/60 - 6 см	м ²	407,41	35,82	14 593,43
2.11	Подготовка на основа за полагане на асфалтобетон - профилиране и уплътняване	м ²	187,77	0,59	109,85
2.12	Доставка и полагане на основа от трошен камък (фракция 30-50мм) включително уплътняване, за полагане на асфалтобетон	м ³	48,82	7,09	346,08
2.13	Доставка и полагане на плътна асфалтова смес тип А с дебелина 4 см	м ²	187,77	41,42	7 776,49
2.14	Доставка и полагане на паркинг елементи 50/50/8, включително всички свързани с това разходи	м ²	22,00	33,75	742,50
2.15	Доставка и полагане на основа от трошен камък включително уплътняване, за сиви градински бордюри с размер 8/16/50	м ³	8,50	7,09	60,26
2.16	Доставка и полагане на подложен бетон за сиви градински бордюри с размер 8/16/50	м ³	8,50	89,13	757,58
2.17	Доставка и полагане на сиви градински бордюри с размер 8/16/50, включително всички свързани с това разходи	м	427,46	10,80	4 616,57
Всичко по част "Геодезия":					135 159,18

Забележка: Материалите за основата, върху която се полагат тактилните плочи са включени в позициите на материалите необходими за изпълнението на основата на околната настилка



Количествено – стойностна сметка

Обект: "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов” - гр. Петрич" - Подобект 2 - Дворно пространство

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА					
РАЗРУШАВАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ					
1,1	СГРАДА 1				
1.1.1	Демонтаж на покривни ламаринени плоскости	м ²	35,00	7,00	245,00
1.1.2	Демонтаж на стенни ламаринени панели	м ²	60,00	12,00	720,00
1.1.3	Демонтаж дограма	м ²	12,00	2,40	28,80
1.1.4	Демонтаж съществуваща настилка / теракот /	м ²	35,00	2,18	76,30
1.1.5	Демонтаж метална носеща конструкция	м ³	10,00	51,25	512,50
1,2	СГРАДА 2				
1.2.1	Демонтаж на покривни ламаринени плоскости	м ²	140,00	7,00	980,00
1.2.2	Демонтаж метални решетки	м ²	80,00	2,00	160,00
1.2.3	Демонтаж дограма	м ²	80,00	2,40	192,00
1.2.4	Демонтаж на стенни ламаринени панели	м ²	180,00	12,00	2 160,00
1.2.5	Демонтаж съществуваща настилка / теракот /	м ²	135,00	2,18	294,30
1.2.6	Демонтаж преградни щендерни стени	м ²	45,00	4,00	180,00
1.2.7	Демонтаж метална носеща конструкция	м ³	30,00	51,25	1 537,50
1,3	СГРАДА 3				
1.3.1	Демонтаж на покривни ламаринени плоскости	м ²	130,00	7,00	910,00
1.3.2	Демонтаж дървена покривна конструкция	м ³	9,00	5,01	45,05
1.3.3	Демонтаж метални решетки	м ²	16,00	2,00	32,00
1.3.4	Демонтаж дограма	м ²	16,00	2,40	38,40
1.3.5	Демонтаж на метални каси и врати	бр	3,00	6,50	19,50
1.3.6	Разрушаване тухлени стени - 25см	м ³	72,00	14,00	1 008,00
1.3.7	Демонтаж съществуваща настилка / теракот /	м ²	130,00	2,18	283,40
1.3.8	Разрушаване на вътрешни преградни тухлени стени - 12см	м ²	290,00	2,50	725,00
1.3.9	Разрушаване на носеща бетонова конструкция	м ³	85,00	14,00	1 190,00
1.3.10	Събиране и извозване на строителни отпадъци на депо до 7 км	м ³	225,00	19,00	4 275,00
ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО					
2,1	РАЗВАЛЯНЕ, РАЗРУШАВАНЕ и ДЕМОНТАЖ				
2.1.1	Демонтаж на стълбищен парапет	м	17,00	6,00	102,00
2.1.2	Демонтаж на оградни пана	м	505,00	1,12	565,60
2.1.3	Демонтаж на пейки	бр	19,00	4,00	76,00
2.1.4	Демонтаж на баскетболни кошове	бр	9,00	75,00	675,00
2.1.5	Демонтаж метална ограда спортни игрища с Н-4м	м	147,00	12,00	1 784,00
2.1.6	Разрушаване плътна ст.б. част на ограда	м ³	1,00	142,51	142,51
2.1.7	Събиране и извозване на строителни отпадъци на депо до 7 км	м ³	85,00	19,00	1 615,00
2,2	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ				
2.2.1	Доставка и монтаж на изкуствена тревна настилка 50мм монофиламент + лента, бяла трева за разчертаване, СБР гранули и пясък	м ²	5 955,50	42,94	255 729,17
2.2.2	Доставка и монтаж на подвижен навес за играчите - 4 места, с размери 200/85/180	бр	6,00	1 886,50	11 319,00
2.2.3	Доставка и монтаж на подвижен навес за съдии - 2 места, с размери 100/85/180	бр	2,00	800,00	1 600,00
2.2.4	Доставка и монтаж на навес / метална конструкция, стъклено покритие и жалузи от HPL / по проект	бр	1,00	12 378,00	12 378,00
2.2.5	Доставка и монтаж електрическа стълбищна асаньорна платформа за външен монтаж, без завои, за хора с инвалидни колички или с намалена подвижност, с товароподемност 150 кг, за преодоляване на 6 бр стъпала, мин. размер на платформата 130 x 80 см	бр	1,00	15 200,00	15 200,00
2.2.6	Доставка и монтаж електрическа стълбищна асаньорна платформа за външен монтаж, без завои, за хора с инвалидни колички или с намалена подвижност, с товароподемност 150 кг, за преодоляване на 17 бр стъпала, мин. размер на платформата 130 x 80 см	бр	1,00	20 760,00	20 760,00
2.2.7	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци от полимербетон с метална хофа Н=45см Ф=45см	бр	30,00	61,65	1 849,50
2.2.8	Доставка и монтаж на паркова чешма от полимербетон	бр	1,00	850,00	850,00

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
2.2.9	Доставка и монтаж паркови бордюри к-т за дървета Ф=120см	бр	11,00	81,05	891,50
2.2.10	Доставка и монтаж комплект маса с две пейки от полимербетон, размер маса: 75/200/75	бр	7,00	522,00	3 654,00
2.2.11	Доставка и монтаж на мрежа за футболна врата	бр	2,00	320,00	640,00
2.2.12	Доставка и монтаж футболни врати 7,32/2,44 от алуминий	бр	2,00	1 500,00	3 000,00
2.2.13	Доставка и монтаж на спортна метална ограда с полиестерно покритие, Н=2м	м	318,45	35,46	11 292,24
2.2.14	Доставка и монтаж на силиконова мрежа за футбол с отвори 13/13см, ф2.5мм, UV стабилизирана, окрайчена, Н=4,5м	м	318,45	40,86	13 011,87
2.2.15	Доставка и монтаж на PVC седалки за трибуни, без облегалки, включително крепежни елементи	бр	400,00	23,50	9 400,00
2.2.16	Доставка и полагане на декоративен трошен камък - 5см	м ²	95,55	3,40	324,87
2.2.17	Облицовка с готови бетонови елементи на външни стълбища - чело 25 x17см, включително лепило	м ²	50,00	60,81	3 040,65
2.2.18	Облицовка с готови бетонови елементи на външни стълбища - стъпало 30 x 25 x 3,5см, включително лепило	м ²	119,00	41,81	4 974,80
2.2.19	Доставка и монтаж бетонова шапка за ограда, шир. 36 см.	м	486,00	14,48	7 037,77
2.2.20	Доставка и монтаж на ограда от метални колони и метални пана с крепежни елементи по детайл	м	486,00	56,25	27 337,50
2.2.21	Доставка и монтаж на метални портали и врати по спецификация	бр	1,00	3 771,00	3 771,00
2.2.22	Облицовка на плътна ограда с декоративен врачански камък 2см	м ²	320,00	45,67	14 613,12
2.2.23	Доставка и монтаж двоен метален парапет с височина на ръкохватката между 50 и 75 см за деца и малки хора и между 85 и 100 см - за общо ползване по стълбища и рампи	м	103,00	73,47	7 567,10
2.2.24	Затревяване с тревна смеска по рецепта	м ²	5 150,00	2,52	12 978,00
2.2.25	Доставка и монтаж на метални врати 110/200 с мрежа	бр	2,00	144,00	288,00
2.2.26	Доставка и монтаж на метална врата 2x120/200 с мрежа	бр	1,00	144,00	144,00
2.2.27	Доставка и монтаж на метална врата 2x150/200 с мрежа	бр	2,00	162,00	324,00
2.2.28	Доставка и боядисване на бетонови трибуни с боя на епоксидна основа	м ²	284,30	5,76	1 637,57
2.2.29	Доставка и монтаж на метален парапет зад трибуни	м	50,00	77,10	3 855,00
	Всичко по част "Архитектура":				470 021,49

Количествено – стойностна сметка

Обект: "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов“ - гр. Петрич" - Подобект 2 - Дворно пространство

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА					
СЪОРЪЖЕНИЯ ПРИ ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ -ТРИБУНИ, ПОДПОРНИ СТЕНИ, ОСВЕТИТЕЛНИ СЪЛБОВЕ И ОГРАДА НА ИГРАЛНОТО ПОЛЕ					
1	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1.1	Механизиран масов изкоп земни маси, прието откос изкоп 1:2	м ³	911,00	3,59	3 266,85
1.2	Ръчен изкоп земни маси за оформяне на откоси и др.	м ³	390,00	11,34	4 422,60
1.3	Изпомпване на появилите се подпочвени води / при необходимост/	мсм	30,00	22,50	675,00
1.4	Обратна засипка откоси с трошен камък и трамбоване на пластове от 20см	м ³	841,00	21,27	17 885,55
1.5	Натоварване и извозване на земни маси на депо на разстояние до 5км, с коеф. на разбухване 1,3	м ³	1 691,00	6,58	11 125,09
2	КОФРАЖНИ РАБОТИ				
2.1	Кофраж за основи, стени и стълби	м ²	1 616,00	13,59	21 961,44
3	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
3.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана В420 и В500	кг	23 863,00	1,53	36 510,39
4	БЕТОНОВИ РАБОТИ				
4.1	Подложен бетон С12/15 - 10см	м ³	69,50	89,13	6 194,33
4.2	Бетон С30/37 за основи, стени и стълби	м ³	415,50	121,95	50 670,23
5	ДРУГИ				
5.1	Двукратно обмазване с битум по повърхности които се засипват	м ²	720,00	3,40	2 449,44
5.2	Барбакани ф80 от PVC тръба	м	23,00	5,40	124,20
5.3	Стиропор 2см за фуги	м ²	48,00	6,18	296,78
5.4	Доставка и монтаж на полигонални осветителни стълбове от стомана S235JR с Н=10,50м горещо цинковани, комплект с анкерна група	бр	6,00	1494,00	8 964,00
5.5	Доставка и монтаж на метален парпет от стомана S235JR, грундиран и боядисан, с тегло 13,1кг/м	м	150,50	44,22	6 654,66
5.6	Доставка и монтаж на метални колони квадратен затворен профил SHS стомана S235JR, грундиран и боядисани, по КМД от проекта	кг	4 100,00	3,38	13 837,50
5.7	Доставка на анкери за бетон ф10 с дължина 25см	бр	536,00	3,24	1 736,64
5.8	Доставка на анкери за бетон ф8 с дължина 25см	бр	428,00	2,16	924,48
ПОДПОРНА СЕНА ДО ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН					
6	ЗЕМНИ РАБОТИ				
6.1	Механизиран масов изкоп земни маси, прието откос изкоп 1:2	м ³	278,00	2,93	815,65
6.2	Ръчен изкоп земни маси за оформяне на откоси и др. -5% от механизирания	м ³	13,90	14,58	202,66
6.3	Подравняване дъното на котлована / последните 10см/	м ²	74,00	1,98	146,52
6.4	Изпомпване на появилите се подпочвени води / при необходимост/	мсм	7,00	22,50	157,50
6.5	Обратна засипка откоси с трошен камък и трамбоване на пластове от 20см	м ³	210,00	21,27	4 466,07
6.6	Натоварване и извозване на земни маси на депо на разстояние до 5км, с коеф. на разбухване 1,3	м ³	363,00	6,58	2 388,18
6.7	КОФРАЖНИ РАБОТИ				
6.8	Кофраж за основи, стени	м ²	199,00	13,59	2 704,41
7	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
7.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана В420 и В500	кг	2 700,00	1,53	4 131,00
8	БЕТОНОВИ РАБОТИ				0,00
8.1	Подложен бетон С12/15 - 10см	м ³	8,00	89,13	713,02
8.2	Пълнеж бетон С12/15	м ³	68,00	89,13	6 060,64
8.3	Бетон С20/25 за основи, стени	м ³	65,00	103,95	6 758,75
9	ДРУГИ				
9.1	Доставка и полагане на хидроизолация 1 пласт, рулонна, битумизирана по външни бетонови стени	м ²	98,00	9,18	899,64
9.2	Стиропор 3см за фуги	м ²	5,00	6,18	30,92

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
9.3	PVC тръби Ф110мм за барбакани	м	7,00	2,77	19,40
	АРМИРАНА БЕТОННА НАСТИЛКА под декоративен трошен камък				
10	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
10.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана В420 и В500	кг	2 220,00	1,53	3 396,60
11	БЕТОНОВИ РАБОТИ				
11.1	Бетон С16/20 за армирана бетонна настилка	м ³	28,00	95,04	2 661,12
12	ДРУГИ				
12.1	Доставка и полагане на PVC фолио	м ²	280,00	0,59	166,32
12.2	Доставка, полагане и уплътняване на 35см пласт трошен камък	м ³	98,00	21,27	2 084,17
	ПОДПОРНИ СТЕНИ С ВОДЕЩИ БЕТОНОВИ ИВИЦИ				
13	КОФРАЖНИ РАБОТИ				
13.1	Страничен кофраж за подпорни стени	м ²	45,00	13,59	611,55
14	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
14.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана В420 и В500	кг	180,00	1,53	275,40
15	БЕТОНОВИ РАБОТИ				
15.1	Подложен бетон С12/15 - 10см	м ³	1,60	89,13	142,60
15.2	Бетон С16/20 за подпорни стени	м ³	7,00	95,04	665,28
16	ДРУГИ				
16.1	Доставка и монтаж на водещи бетонови ивици 10/25/50 см	м	32,00	12,92	413,28
	СТЪЛБИЩА ВЪРХУ ЗЕМНА ОСНОВА И ОГРАДИ				
17	КОФРАЖНИ РАБОТИ				
17.1	Котраж за стълбища	м ²	5,00	13,59	67,95
17.2	Котраж за огради	м ²	12,00	13,59	163,08
18	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
18.1	Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана В420 и В500	кг	190,00	1,53	290,70
19	БЕТОНОВИ РАБОТИ				
19.1	Бетон С16/20 за стълбища	м ³	1,00	95,04	95,04
19.2	Бетон С16/20 за огради	м ³	1,80	95,04	171,07
20	ДРУГИ				
20.1	Доставка и полагане на PVC фолио	м ²	3,00	0,59	1,78
20.2	Доставка, полагане и уплътняване на 35см пласт трошен камък	м ³	1,00	21,27	21,27
	САНИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОДПОРНИ СТЕНИ И ОГРАДИ				
20.1	Отстраняване на замърсявания, компроментирани покрития и почистване до здрав бетон	м ²	50,00	1,23	61,65
20.2	Запълване на каверни в бетона с разтвори за саниране	м ³	2,00	97,92	195,84
20.3	Изпълнение на кожух 5-8см от полимерциментова смес за защита и поправка на бетонови повърхности	м ²	50,00	18,47	923,40
	Всичко по част "Конструктивна":				229 599,62



Количествено – стойностна сметка

Обект: "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов” - гр. Петрич” - Подобект 2 - Дворно пространство

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
	ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА				
	Доставка и монтаж				
1.1	Осветителна и силова инсталация				
1.1.1	Доставка на прожектор с LED 1x215W, монтиран на метален стълб с H=12m, IP66	бр	48,00	776,00	37 248,00
1.1.2	Монтаж на прожектор с LED 1x215W, монтиран на метален стълб с H=12m, IP66	бр	48,00	46,20	2 217,60
1.1.3	Доставка на външен парков осветител с КЛЛ 1x42W, монтиран на метален стълб с H=5.2m, IP54	бр	33,00	207,00	6 831,00
1.1.4	Монтаж на външен парков осветител с КЛЛ 1x42W, монтиран на метален стълб с H=5.2m, IP54	бр	33,00	63,00	2 079,00
1.1.5	Доставка на метален стълб с H=5,2m, включително направа на фундамент	бр	33,00	350,00	11 550,00
1.1.6	Монтаж на метален стълб с H=5,2m в бетонов фундамент	бр	33,00	105,00	3 465,00
1.1.7	Доставка влагозащитена разклонителна кутия мин. IP65, в комплект с редови клеми	бр	6,00	125,20	751,20
1.1.8	Монтаж влагозащитена разклонителна кутия мин. IP65, в комплект с редови клеми	бр	6,00	25,20	151,20
1.1.9	Доставка на ключ обикновен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21	бр	6,00	8,90	53,40
1.1.10	Монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21	бр	6,00	7,57	45,39
1.1.11	Доставка на ключ сериен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21	бр	2,00	11,13	22,25
1.1.12	Монтаж на ключ сериен за скрит монтаж, 10A/230V, IP21	бр	2,00	7,57	15,13
1.1.13	Електрически измервания на изолация на захранващи кабели, импеданс за всички изводи и контакти, измерване на дефектнотокова защита, измерване на осветеността	к-т	1,00	500,00	500,00
1.2	Слаботокови инсталации				
1.2.1	Доставка на корпусна аналогова камера, за външен монтаж, 24V, комплект със захранващ блок, отопляем кожух и стойка за монтаж на стълб	бр	32,00	120,00	3 840,00
1.2.2	Монтаж на корпусна аналогова камера, за външен монтаж, 24V, комплект със захранващ блок, отопляем кожух и стойка за монтаж на стълб	бр	32,00	10,00	320,00
1.2.3	Програмиране и настройка на система за видеонаблюдение	к-т	1,00	500,00	500,00
1.3	Аварийна оповестителна и озвучителна инсталация				
1.3.1	Доставка на рупорен високоговорител за вътрешен и външен монтаж, 10W/100V, съответстващ на стандарт БДС EN 54-24	бр	13,00	52,00	676,00
1.3.2	Монтаж на рупорен високоговорител за вътрешен и външен монтаж, 10W/100V, съответстващ на стандарт БДС EN 54-24	бр	13,00	10,00	130,00
1.3.3	Програмиране и настройка на система за аварийно оповестяване и озвучаване	бр	1,00	500,00	500,00
1.4	Кабели и проводници				
1.4.1	Доставка на кабел NYM 3x1,5mm ²	м	100,00	0,63	63,00
1.4.2	Полагане на кабел NYM 3x1,5mm ²	м	100,00	0,90	90,00
1.4.3	Доставка на кабел NYM 3x2,5mm ²	м	1 200,00	0,99	1 188,00
1.4.4	Полагане на кабел NYM 3x2,5mm ²	м	1 200,00	0,90	1 080,00
1.4.3	Доставка на кабел NYM 3x4mm ²	м	355,00	1,71	607,05
1.4.4	Полагане на кабел NYM 3x4mm ²	м	355,00	0,90	319,50
1.4.3	Доставка на кабел NYM 5x4mm ²	м	260,00	2,88	748,80
1.4.4	Полагане на кабел NYM 5x4mm ²	м	260,00	4,32	1 123,20
1.4.5	Доставка на кабел NYM 5x6mm ²	м	1 345,00	4,32	5 810,40
1.4.6	Полагане на кабел NYM 5x6mm ²	м	1 345,00	1,35	1 815,75
1.4.7	Доставка на кабел NYM 5x10mm ²	м	192,00	6,03	1 157,76
1.4.8	Полагане на кабел NYM 5x10mm ²	м	192,00	1,98	380,16
1.4.7	Доставка на кабел NYM 5x25mm ²	м	140,00	14,58	2 041,20
1.4.8	Полагане на кабел NYM 5x25mm ²	м	140,00	2,88	403,20
1.4.9	Доставка на кабел NHXH-FE 180/E30 2x1,5mm ²	м	2 105,00	2,52	5 304,60
1.4.10	Полагане на кабел NHXH-FE 180/E30 2x1,5mm ²	м	2 105,00	0,90	1 894,50
1.4.11	Доставка на кабел RG6	м	6 550,00	0,54	3 537,00

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
1.4.12	Полагане на кабел RG6	м	6 550,00	0,90	5 895,00
1.4.13	Направа на суха разделка на кабел до 2,5мм ²	бр	470,00	0,18	84,60
1.4.14	Свързване на проводник към съоръжение до 2,5мм ²	бр	834,00	0,18	150,12
1.4.15	Направа на суха разделка на кабел до 6мм ²	бр	126,00	0,36	45,36
1.4.16	Свързване на проводник към съоръжение до 6мм ²	бр	390,00	0,36	140,40
1.4.17	Направа на суха разделка на кабел до 10мм ²	бр	20,00	0,45	9,00
1.4.18	Свързване на проводник към съоръжение до 10мм ²	бр	100,00	0,45	45,00
1.4.19	Доставка на гофрирана PVC тръба Ø 40	м	3 166,00	0,45	1 424,70
1.4.20	Монтаж на гофрирана PVC тръба Ø 40	м	3 166,00	0,90	2 849,40
1.4.21	Доставка на гофрирана PVC тръба Ø 50	м	760,00	0,54	410,40
1.4.22	Монтаж на гофрирана PVC тръба Ø 50	м	760,00	0,90	684,00
1.4.23	Доставка HDPE/LDPE тръба Ø 50	м	600,00	2,52	1 512,00
1.4.24	Полагане HDPE/LDPE тръба Ø 50	м	600,00	1,08	648,00
1.4.25	Трасиране на кабелна линия в равнинен терен	км	0,60	48,60	29,16
1.4.26	Направа на изкоп със зариване и трамбоване 0,4x1,0м	м	600,00	4,68	2 808,00
1.4.27	Направа на изкоп със зариване и трамбоване 0,25x0,8м	м	100,00	4,32	432,00
1.4.28	Доставка на сигнална лента	м	700,00	0,99	693,00
1.4.29	Полагане на сигнална лента	м	700,00	0,63	441,00
1.4.30	Доставка неармиран бетонов канал 50/36/31 в комплект с капак	м	170,00	16,20	2 754,00
1.4.31	Монтаж нерамиран бетонов канал 50/36/31 в комплект с капак	м	170,00	3,42	581,40
1.5	Мълниезащитна и заземителна инсталация				
1.5.1	Доставка на заземителни колове от горещоцинкована стомана Ф20 L=1500mm с възможност за куплиране	бр	45,00	34,00	1 530,00
1.5.2	Набиване на заземителни колове от неръждаема стомана Ф20 L=1500mm с възможност за куплиране	бр	45,00	20,00	900,00
1.5.3	Доставка на горещоцинкован мълниеотводен прът Ф16 L=2000	м	6,00	36,20	217,20
1.5.4	Монтаж на горещоцинкован горещоцинкован мълниеотводен прът Ф16 L=2000	м	6,00	7,80	46,80
1.5.5	Доставка на горещоцинкована шина 40x4mm	м	86,00	3,50	301,00
1.5.6	Монтаж на горещоцинкована шина 40x4mm	м	86,00	2,60	223,60
1.5.7	Доставка на антикорозионна лента	м	43,00	7,20	309,60
1.5.8	Монтаж на антикорозионна лента	м	43,00	1,00	43,00
1.5.9	Комплект протоколи за измерване на заземителната инсталация от акредитирана лаборатория	к-т	1,00	500,00	500,00
	Всичко по част "Електрическа":				124 167,03


Количествено – стойностна сметка

Обект: "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов“ - гр. Петрич" - Подобект 2 - Дворно пространство


№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
ЧАСТ: ВиК					
1,1	Второстепенни Дренажни клонове от перфорирани дренажни тръби ф90	м	550,00	6,80	3 740,00
1,2	Главен дренажен канал от перфорирани тръби PVC ф160	м	165,00	25,27	4 169,55
1,3	Главен дренажен канал от плътни тръби PVC ф160	м	155,00	25,27	3 916,85
1,4	Дренажни шахти с размер 40/40см готово изделие от PP	бр.	40,00	120,00	4 800,00
1,5	Доставка на пясъчна възглавница с дебелина 3см зърнометрия 0,2/0,8мм	м ³	162,00	25,30	4 098,60
1,6	Доставка на пясъчна възглавница с дебелина 4см зърнометрия 1,2/1,8мм	м ³	216,00	4,60	993,60
1,7	Доставка на чакъл и баласт с дебелина 35см зърнометрия 2,8/3,2/4,0/7,0см	м ³	1 890,00	3,60	6 804,00
1,8	Доставка на чакъл около тръба зърнометрия 2,8/3,2см	м ³	47,00	65,60	3 083,20
1,9	Доставка и полагане на слой геотекстил 250 gr/m2	м ²	5 400,00	2,20	11 880,00
1,1	Направа на изкоп в земна почва за полагане на дренажна система под игрище с дълбочина от 0 до 1,00м	м ³	2 315,00	2,50	5 787,50
1,11	Направа на изкоп в земна почва за полагане на главни канализационни клонове - тръби ф160 с дълбочина от 0 до 1,00м и ширина до 1,5м	м ³	123,75	14,50	1 794,38
1,12	Извозване на излишна земна маса(вкл. стр. отпадъци) на разстояние до 10км	м ³	2 438,75	4,80	11 706,00
Всичко по част "ВиК":					62 773,68

Обща стойност

Обект: "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пейо Яворов” - гр. Петрич” - Подобект 2 - Дворно пространство



№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Обща цена (лева)
1	Всичко по част "Геодезия":	135 159,18
2	Всичко по част "Архитектура":	470 021,49
3	Всичко по част "Конструктивна":	229 599,62
4	Всичко по част "Електрическа":	124 167,03
5	Всичко по част "Вик":	62 773,68
	ВСИЧКО:	1 021 721,00



Обща стойност

Обект: "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр. Петрич: Гимназия „Пею Яворов” - гр. Петрич"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Обща цена (лева)
1	Подобект 1 - Основна сграда	1 229 884,00
3	Подобект 2 - Дворно пространство	1 021 721,00
	ВСИЧКО:	2 251 605,00

Общо без ДДС

2 251 605,00