

ДО
Община Петрич

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „Монолит – 21 – Андонов и Захов“ ООД

със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, ул. „Станке Димитров“, №7,

ЕИК: 101732851, тел.: 0746/32732, факс: 0746/32732,

адрес на електронна поща: monolit21az@gmail.com, представлявано от Митко

Живков Захов, в качеството ми на Управител, с л.к. № с л.к. № 640129535, издадена

на 30.04.2010г. от МВР - гр. Благоевград, ЕГН 6211291040,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Запознати сме и приемаме изцяло предоставените от Вас изисквания на Възложителя за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРЕДЕН ДОМ В УПИ VI, КВ. 178, ГР. ПЕТРИЧ – ЕТАП 2”.

С настоящото, представяме на Вашето внимание нашето Ценово предложение за изпълнение на поръчката, с посочените в Техническото ни предложение параметри, както следва:

1. Попълнена количествено-стойностна сметка с единични цени и ценообразуващи показатели.
2. Обща стойност: 190 550.99 /сто и деветдесет хиляди петстотин и петдесет лева и деветдесет и девет стотинки /словом/ без ДДС, 228 661.19 /двеста двадесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и един лева и деветнадесет стотинки /словом/ с включен ДДС:
3. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.





Подпис:

Дата 08/05/2018г.

Име и фамилия Митко Захов

Длъжност Управител

Наименование на участника „Монолит – 21 – Андонов и Захов“ ООД



Възложител: Община Петрич
Обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРЕДЕН ДОМ В УПИ VI, КВ. 178, ГР. ПЕТРИЧ“ – ЕТАП 2
Рекапитулация

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	по части:	С-ст без ДДС
1	Част: АРХИТЕКТУРНА	63 469,00
2	Част: ЕЛ	15 743,30
3	Част: Вик	23 943,07
4	Част: ОВиК	49 276,10
5	Част: Геодезия	29 045,66

общо сума СМР без ДДС 181 477,13 лв.
5 % непредвидени разходи 9 073,86 лв.
Общо сума с непредвидени разходи 190 550,99 лв.
Сума ДДС 20% 38 110,20 лв.
Общо сума с ДДС и непредвидени разходи 228 661,19 лв.

Дата: 08.05.2018г.

Име и фамилия: инж. Митко Захов

Подпис на лицето (и печат):



Възложител: Община Петрич

Обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРЕДЕН ДОМ В УПИ VI, КВ. 178, ГР. ПЕТРИЧ” – ЕТАП 2

Част: АРХИТЕКТУРНА

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР

№	Вид работа	Ед. мярка	Количество по ПСД	Количества за отделните етажни нива		ед. цена	СТОЙНОСТ
				сграда	купол		
1	2	3	4	5	6	7	8
	II МАЗИЛКИ						
II.1	Окачени тавани от гипсокартон касетиран	m2	76,80	76,80		36,00	2 764,80
II.2	Фаянс по стени до 2.00м	m2	50,00	50,00		44,00	2 200,00
	III БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ						
III.1	Трикратно латекс по стени и тавани - включ. грунд	m2	985,00	985,00		7,10	6 993,50
	V ПАРАПЕТИ						
V.1	Декоративен парапет - външен алуминии /по арх. детайл/	m2	16,00	16		185,00	2 960,00
	VI НАСТИЛКИ						
VI.1	Гранитогрес	m2	215,80	215,80		49,00	10 574,20
VI.2	Ламинат 1.2см /вкл. Подложка/	m2	40,00	40,00		32,00	1 280,00
VI.3	Мразоустойчив гранитогрес /външна тераса/	m2	48,00	48,00		53,00	2 544,00
VI.4	Первази гранитогрес	m2	320,00	320,00		12,40	3 968,00
VI.5	PVC первази	m2	35,00	35,00		7,50	262,50
VI.6	Лайсни при смяна на настилка	m1	15,00	15,00		16,00	240,00
VI.7	Ръбоохранителни метални лайсни	m1	15,00	15,00		6,00	90,00
	IX ДОГРАМА						
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ						
IX.1	PVC дограма с троен стъклопакет - цвят тъмнокафяв.						
	70/70 см	бр	12,00	12		180	2 160,00
	90/160 см	бр	8,00	8		380	3 040,00
	220/70 см	бр	12,00	12		440	5 280,00
	80/60 см	бр	16,00	0	16	180	2 880,00



[Handwritten signature]

180/210 см двукрила врата	бр	4,00	4		940	3 760,00
МОНТАЖ	m2	70,00			45	3 150,00
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ						
70/200 см	бр	3,00	3		370	1 110,00
90/200 см	бр	5,00	5		480	2 400,00
100/200 см	бр	2,00	2		595	1 190,00
180/200 см	бр	4,00	4		800	3 200,00
МОНТАЖ	m2	31,60			45	1 422,00
Всичко по част "Архитектура":						63 469,00

Дата: 08.05.2018г.

Име и фамилия: инж. Митко Захов

Подпис на лицето (и печат):



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Възложител: Община Петрич

Обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРЕДЕН ДОМ В УПИ VI, КВ. 178, ГР. ПЕТРИЧ” – ЕТАП 2

Част: ЕЛ

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР

№	Вид работа	Ед. мярка	Количество по ПСД	ед. цена	СТОЙНОСТ
1	2	3	4	5	6
1	Свързване проводник към съоръжения до 2.5 кв.мм	бр.	76,00	1,50	114,00
2	Свързване проводник към съоръжения до 4 кв.мм	бр.	12,00	1,80	21,60
3	Свързване проводник към съоръжения до 6 кв.мм	бр.	10,00	2,30	23,00
4	Свързване проводник към съоръжения до 10 кв.мм	бр.	10,00	2,50	25,00
3	Свързване проводник към съоръжения до 35 кв.мм	бр.	10,00	7,10	71,00
4	Доставка ел. табло по схема РТ	бр.	1,00	2980,00	2980,00
5	Монтаж и свързване ел. табло по схема РТ	бр.	1,00	640,00	640,00
6	Доставка ел. табло по схема ТДовк	бр.	1,00	1140,00	1140,00
7	Монтаж и свързване ел. табло по схема ТДовк	бр.	1,00	400,00	400,00
8	Доставка, монтаж и свързване единичен контакт "Шуко" 16А/230V с IP21	бр.	39,00	12,60	491,40
9	Доставка, монтаж и свързване единичен контакт "Шуко" 16А/230V с IP44	бр.	2,00	12,80	25,60
10	Доставка, монтаж и свързване ел.ключ обикновен схема 1 с IP21	бр.	5,00	11,60	58,00
11	Доставка, монтаж и свързване ел.ключ сериен схема 5 с IP21	бр.	6,00	12,20	73,20
12	Доставка, монтаж и свързване ел.ключ обикновен схема 1 с IP44	бр.	2,00	11,00	22,00
13	Доставка, монтаж и свързване ел.ключ сериен схема 5 с IP44	бр.	3,00	11,80	35,40
14	Доставка, монтаж и свързване осв.тяло LED панел за открит монтаж 600x600мм 36W с IP21	бр.	21,00	95,60	2007,60
15	Доставка, монтаж и свързване осв.тяло LED панел за открит монтаж 600x300мм 19W с IP21	бр.	3,00	78,60	235,80
16	Доставка, монтаж и свързване осв.тяло LED панел за вграждане в 600x300мм окачен таван 19W с IP21	бр.	15,00	78,60	1179,00
17	Доставка, монтаж и свързване луминесцентно осв.тяло за открит монтаж 1x36W с IP44	бр.	2,00	65,00	130,00
18	Доставка, монтаж и свързване декоративен стене аплик с IP44	бр.	6,00	58,00	348,00
19	Доставка, монтаж и свързване на LED евакуационно осветително тяло с пиктограма за евакуация 6W	бр.	12,00	48,00	576,00
20	Доставка, монтаж и терминиране на розетка с RJ45 на стена	бр.	4,00	8,70	34,80
21	Доставка, монтаж и свързване на розетка с BNC конектор на стена	бр.	1,00	7,90	7,90
22	Доставка и монтаж комуникационен шкаф 12U RACK-1 в комплект с UPS 1kVA rack mountable, 1 брой patch panel 24 ports, разклонител с 8 гнезда и охлаждане	бр.	1,00	2900,00	2900,00



[Handwritten signature]

23	Доставка на система за гласово оповестяване за вграждане в 19" шкаф	бр.	1,00	1550,00	1550,00
24	Доставка, монтаж и свързване на високоговорител 3W/100V за монтаж на стена вътрешен монтаж	бр.	4,00	86,00	344,00
25	Доставка и свързване на микрофонен пулт	бр.	1,00	310,00	310,00
ВСИЧКО ПО ЧАСТ ЕЛ:					15743,30

Дата: 08.05.2018г.

Име и фамилия: инж. Митко Захов

Подпис на лицето (и печат):



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Възложител: Община Петрич

Обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРЕДЕН ДОМ В УПИ VI, КВ. 178, ГР. ПЕТРИЧ“ – ЕТАП 2

Част: ВиК

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР

№	Вид работа	Ед. мярка	Количество по ПСД	Ед. цена	СТОЙНОСТ
1	2	3	4	5	6
I	Площадков Водопровод				
I.1	Направа на тесен изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 1,5м неукрепен в земна почва	м ³	32,8	22,00	720,72
I.2	Извозване на излишни земни маси	м ³	32,8	14,20	465,19
I.3	Доставка на нестандартна баластра	м ³	22,7	34,80	789,26
I.4	Доставка на пясъчна подложка 15см	м ³	3,8	32,00	120,96
I.5	Доставка на пясъчна засипка над теме тръба 25см	м ³	6,30	32,00	201,60
I.6	Обратно засипване с тръмбоване на пластове през 20см	м ³	32,8	9,60	314,50
I.7	Направа на водомерна шахта по детайл	бр.	1,00	560,00	560,00
	Доставка и монтаж на				
I.8	Полиетиленови тръби PE100 SDR11 ф32 за 10 атмосфери включително фасонни части	м'	21,0	10,40	218,40
I.9	Външна дворна чешма (готов елемент)	бр.	1,0	650,00	650,00
I.10	ВС с вътрешна резба ф150/1"	бр.	1,0	84,00	84,00
I.11	ТСК ф32	бр.	1,0	210,00	210,00
I.12	Бетонен опорен блок 10/10см	бр.	2,0	15,40	30,80
I.13	Сигнална лента	м'	21,0	1,20	25,20
I.14	Детекторна лента	м'	21,0	1,50	31,50
I.15	Хидравлично изпитване на водопровод	м'	21,0	1,40	29,40
I.16	Дезинфекция на водопровод	м'	21,0	1,20	25,20
II	Вътрешен Водопровод				
	Доставка и монтаж на:				
II.1	Смесителна батерия за тоалетна Мивка	бр.	2,0	170,40	340,80
II.2	Смесителна батерия за кухненска. Мивка	бр.	1,0	188,50	188,50
III	Площадкова Канализация				
III.1	Разваляне и възстановяване на съществуваща асфалтова настилка	м ²	18,0	45,00	810,00
III.2	Направа на укрепен изкоп в земна почва с дълбочина от 0 до 2,00м	м ³	78,0	24,00	1872,00
III.3	Направа на укрепен изкоп в земна почва с дълбочина от 2,00 до 4,00м	м ³	22,8	26,00	591,50
III.4	Плътнo укрепване и разкрепване на изкоп с дълбочина от 0 до 2,0м	м ²	120,0	7,90	948,00
III.5	Плътнo укрепване и разкрепване на изкоп с дълбочина 2,0 до 4,0м	м ²	30,0	9,70	291,00
III.6	Доставка и полагане на пясъчна подложка	м ³	12,7	32,00	405,60
III.7	Доставка и полагане на пясъчна засипка уплътнена през 20см	м ³	16,9	32,00	540,80
III.8	Доставка и полагане на нестандартна баластра уплътнена през 20см за обратен насип	м ³	48,4	34,80	1685,19



III.9	Извозване на излишна земна маса(вкл. стр. отпадъци) на разстояние до 10км	м ³	78,0	14,20	1107,60
III.10	Направа на външа ревизионна шахта от сглобяеми стоманобетонени елементи с капак от сферографичен чугун (GJS - самонивелиращ се), с дълбоина до 2,0м.	бр.	2,0	1380,00	2760,00
III.11	Направа на външа ревизионна шахта от сглобяеми стоманобетонени елементи с капак от сферографичен чугун (GJS - самонивелиращ се), с дълбоина до 2,5м.	бр.	2,0	1490,00	2980,00
	Доставка и монтаж на				
III.12	Канализационни тръби DN160 PP-ML SN8 - гладки	м'	60,0	26,40	1584,00
III.13	Канализационни тръби DN110 PVC тръби , дебелостенни трислойни включително фасонни части	м'	5,0	18,90	94,50
III.14	Хидравлично изпитване на Канализация за водоплътност	м'	65,0	10,35	672,75
III.15	Направа на видеоконтрол на канализация съгласно чл.151 ал(1) и ал.(2) от НАРЕДБА №РД-02-20-8	м'	65,0	20,50	1332,50
IV	Вътрешна Канализация				
	Доставка и монтаж на:				
IV.1	Доставка и монтаж на клозетно седало, комплект с клозетно казанче	бр.	3,00	196,65	589,95
IV.2	Тоалетна мивка среден формат	бр.	2,00	127,6	255,20
IV.3	Кухненска мивка	бр.	1,00	416,45	416,45
	ВСИЧКО ПО ЧАСТ ВИК:				23943,07

Дата: 08.05.2018г.

Име и фамилия: инж. Митко Захов

Подпис на лицето (и печат):



Възложител: Община Петрич

Обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРЕДЕН ДОМ В УПИ VI, КВ. 178, ГР. ПЕТРИЧ“ – ЕТАП 2

Част: ОБИК

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР

№	Вид работа	Ед. мярка	Количество по ПСД	Ед.цена	СТОЙНОСТ
1	2	3	4	5	6
I.ОТОПЛИТЕЛНА (ОХЛАДИТЕЛНА) ИНСТАЛАЦИЯ					
A. ЕНЕРГИЕН ЦЕНТЪР-ОВ-помещение-ново					
1	Бойлер за топла вода 200л, неръждаем, за подов монтаж, ел. нагревател 3.0kW , к-т с предпазни уреди по температура и налягане	бр	1,00	1314,95	1314,95
Б. ИНСТАЛАЦИЯ КЛИМАТИЗАЦИЯ-ново					
1	Външно тяло: Компресорно-кондензаторен агрегат с-ма "MULTI SPLIT" с възд. охлаждаем кондензатор на директно изпарение, инвертор, автоматично управление по външен въздух, с термична защита на компресора, автоматичен рестарт, комплект с разпределителен модул регулираща арматура и елементи за монтаж, дренаж и кондензна вана, Нинст=2.0kW/220V Обхват на външната температура (-15°C +43°C) дължина на тръбния път 2x5m Вътрешно тяло-2бр: Климатизатор за подов монтаж с-ма "MULTI SPLIT"(7+7) с вграден филтър, к-т с контролер за управление,, автомат.рестарт, Qохл/от= 2,0/2.5kW	бр	1,00	3204,15	3204,15
2	Външно тяло: Компресорно-кондензаторен агрегат с-ма "MULTI SPLIT" с възд. охлаждаем кондензатор на директно изпарение, инвертор, автоматично управление по външен въздух, с термична защита на компресора, автоматичен рестарт, комплект с разпределителен модул регулираща арматура елементи за монтаж, дренаж и кондензна вана, Нинст=2.50kW/220V, Обхват на външната температура (-15°C +43°C) дължина на връзките 2x10м, Вътрешно тяло-2бр: Климатизатор за стенов монтаж с-ма "MULTI SPLIT" (12+9) с вграден филтър, к-т с контролер за управление, автомат. рестарт, Qохл/от=3.5/3.8kW, Qохл/от=2,6/2.8kW	бр	1,00	3806,80	3806,80
3	Външно тяло: Компресорно-кондензаторен агрегат с-ма "SPLIT" с възд. охлаждаем кондензатор на директно изпарение, инвертор, автоматично управление по външен въздух, с термична защита на компресора, автоматичен рестарт, комплект с регулираща арматура и елементи за монтаж, дренаж и кондензна вана, Нинст=2.20kW/220V Обхват на външната температура (-15°C +43°C) дължина на връзките до 5м Вътрешно тяло-1бр: Климатизатор за стенов монтаж с-ма "SPLIT" с вграден филтър, к-т с контролер за управление, автомат. рестарт, Qохл/от= 5,2/5.4kW	бр	1,00	1916,90	1916,90
4	Външно тяло: Компресорно-кондензаторен агрегат с-ма "SPLIT" с възд. охлаждаем кондензатор на директно изпарение, инвертор, автоматично управление по външен въздух, с термична защита на компресора, автоматичен рестарт, комплект с регулираща арматура и елементи за монтаж, дренаж и кондензна вана, Нинст=2.50kW/220V Обхват на външната температура (-15°C +43°C) дължина на връзките до 18м Вътрешно тяло: Климатизатор касетъчен за скрит таванен монтаж с-ма "SPLIT" с вграден филтър, кондензна помпа, к-т с контролер за управление , автомат. рестарт, Qохл/от= 4,6/5.4kW	бр	1,00	3061,10	3061,10



5	Външно тяло: Компресорно-кондензаторен агрегат с-ма "SPLIT" с възд. охлаждаем кондензатор на директно изпарение, инвертор, автоматично управление по външен въздух, с термична защита на компресора, автоматичен рестарт, комплект с регулираща арматура и елементи за монтаж, дренаж и кондензна вана, Нинст=4.0kW/220V Обхват на външната температура (-15°C +43°C) дължина на връзките до 18м Вътрешно тяло: Климатизатор канален за скрит таванен монтаж с-ма "SPLIT" с вграден филтър, к-т с контролер за управление, автомат. рестарт, Qохл/от= 8,5 /9,4kW	бр	1,00	4078,95	4078,95
6	Вентилационна решетка, стенна, хоризонтална, с насочване на струята и регулиране с многолопатков апарат; р-ри 825/425mm, к-т кутия с два щуца Ø254	бр	1,00	138,65	138,65
7	Вентилационна решетка, стенна, вертикална, с насочване на струята и регулиране с многолопатков апарат; с кутия и клапа-р-ри 525/425mm, щуцен Ø254	бр	2,00	101,45	202,90
8	Доставка на въздуховод кръгъл, гъвкав (флексибъл), предварително изолиран, Ø254mm	мл	8,00	9,15	73,20
9	Направа на сборна кутия от поцинкована ламарина б=0.82mm; с два щуца ф250 с Р до 1200mm; L=1.2m	бр	2,00	84,55	169,10
10	Ел. изпитание на климатизатори	бр	7,00	36,75	257,25
11	Регулиране и настройка на климатизатори	бр	7,00	36,75	257,25
II. ВЕНТИЛАЦИЯ ЗАЛИ-без промяна					
1	Термопомпен рекуперативен блок, таванен монтаж, изолиран, прахово боядисан три скоростен с габаритни р-ри ВxLxH-(1640/2100/615), комплект от: -подвижни жалузийни решетки к-т с ел.задвижки -въздушни филтри -клас на филтрация EU3 -рекуператор пластинчат топлообменник, с байпас на външен въздух с ефективност 64% -вграден термопомпен агрегат N=5.1kW/380V -ц.б.вентилатори Vcm=2400m3/h, N=0.55kW/380V, Нсв=150Pa, -ц.б.вентилатори Vпр=2400m3/h, N=0.55kW/380V, Нсв=180Pa, -табло автоматика, -LCD дисплей за дистанционен контрол -меки връзки	бр	1,00	17339,70	17339,70
2	Аспиратор с метален филтър и вентилатор V=350m3/h, N=0.15kW	бр	1,00	129,20	129,20
3	Битов стенен вентилатор, за баня, компл.с възвратна с клапа за дебит 60-100m3/ч; N=20Pa; N=0.03kW	бр	4,00	41,05	164,20
4	Вентилационна решетка, стенна, хоризонтална, с насочване на струята и регулиране с многолопатков апарат; к-т с кутия и клапа; р-ри 825/325mm, щуцен Ø254	бр	2,00	108,40	216,80
5	Вентилационна решетка, стенна, вертикална, с насочване на струята и регулиране с многолопатков апарат; к-т с кутия и клапа; р-ри 525/325mm, щуцен Ø203	бр	2,00	84,80	169,60
6	Вентилационна решетка, стенна, вертикална, с насочване на струята и регулиране с многолопатков апарат; к-т с кутия и клапа; р-ри 425/325mm, щуцен Ø203	бр	6,00	79,30	475,80
7	Вентилационна решетка, стенна, вертикална, с насочване на струята и регулиране с многолопатков апарат; к-т с кутия и клапа; р-ри 625/125mm, щуцен Ø152	бр	1,00	70,90	70,90
8	Вентилационна решетка, стенна, вертикална, с насочване на струята и регулиране с многолопатков апарат; к-т с кутия и клапа; р-ри 325/125mm, щуцен Ø127	бр	2,00	57,00	114,00
9	Вентилационна решетка, стенна, вертикална, трансферна, комплект x 2 с р-ри 325/125mm	бр	5,00	45,90	229,50
10	Вентилационна решетка, фасадна, метална с р-ри 600/300mm	бр	1,00	55,70	55,70
11	Вентилационна решетка, метална мрежа с р-ри 600/250mm	бр	1,00	52,80	52,80



12	Вентилационна решетка, фасадна, метална с р-ри 150/150mm	бр	4,00	36,20	144,80
13	Направа на правоъгълен въздуховод от поцинкована ламарина с б=0.82мм; прав на европрофил с р-р до 750мм	м ²	14,00	36,20	506,80
14	Също, но с р до 1200 мм	м ²	85,00	36,20	3077,00
15	Също, но с р до 2700 мм	м ²	18,00	36,20	651,60
16	Също, но фасонен с р до750 мм	м ²	5,00	36,2	181,00
17	Също, но фасонен с р до1200 мм	м ²	36,00	36,20	1303,20
18	Също, но фасонен с р до2700 мм	м ²	7,00	36,20	253,40
19	Доставка на въздуховод кръгъл, гъвкав (флексибъл), предварително изолиран, Ø127мм	мл	7,00	6,30	44,10
20	Доставка на въздуховод кръгъл, гъвкав (флексибъл), предварително изолиран, Ø152мм	мл	3,00	6,50	19,50
21	Доставка на въздуховод кръгъл, гъвкав (флексибъл), предварително изолиран, Ø203мм	мл	20,00	7,80	156,00
22	Доставка на въздуховод кръгъл, гъвкав (флексибъл), предварително изолиран, Ø254мм	мл	8,00	9,15	73,20
23	Въздуховод за аспиратор кръгъл, гъвкав(флексибъл), Ø152мм	мл	3,00	7,85	23,55
24	Негорима изолация тип "Климавер" или подобна, б=13мм с ал. Обшивка	м ²	160,00	23,30	3728,00
25	Направа на метална конструкция за укрепване на вентилационни съоръжения и въздуховоди	кг	90,00	3,65	328,50
26	Доставка и монтаж на каменна вата с б=50мм, за уплътняване на въздуховоди при преминаване през стени	м ³	0,20	199,25	39,85
27	Наладка на смукателна инсталация до 2400м3/ч до 18т	бр	18,00	7,25	130,50
28	Наладка на приточна инсталация до 2400м3/ч до 18т	бр	18,00	7,25	130,50
29	Единични проби на битови вентилатори	бр	4,00	10,50	42,00
30	72 часови ефективни изпитания на климатична система до 18т.	бр	36,00	26,20	943,20
ВСИЧКО ПО ЧАСТ ОБИК:					49276,10

Дата: 08.05.2018г.

Име и фамилия: инж. Митко Захов

Подпис на лицето (и печат):



Handwritten signature in blue ink.



Възложител: Община Петрич

Обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРЕДЕН ДОМ В УПИ VI, КВ. 178, ГР. ПЕТРИЧ“ – ЕТАП 2

Част: Геодезия

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР

№ по ред		Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
	ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ				
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1.1	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране до 10 км	м ²	224	18,80	4211,20
1.2	Разваляне на тротоар от плочи и превоз до 10 км., включително всички разходи съгласно проекта	м ²	60	12,30	738,00
	НАСТИЛКИ				
2.1	Доставка и полагане на основа от трошен камък включително уплътняване, за сиви градински бордюри с размер 8/16/50	м ³	2,14	44,00	94,16
2.2	Доставка и полагане на подложен бетон за сиви градински бордюри с размер 8/16/50	м ³	2,14	150,00	321,00
2.3	Доставка и полагане на сиви градински бордюри с размер 8/16/50, включително всички свързани с това разходи	м	107	18,40	1968,80
2.4	Доставка и полагане на основа от трошен камък включително уплътняване, за унипаваж 2Т 200/160/60	м ³	57,9	44,00	2547,60
2.5	Доставка и полагане на пясък за унипаваж 2Т 200/160/60	м ³	28,95	32,00	926,40
2.6	Доставка и полагане на унипаваж 2Т 200/160/60, включително всички свързани с това разходи	м ²	579	31,50	18238,50
	Всичко по част Геодезия:				29045,66

Дата: 08.05.2018г.

Име и фамилия: инж. Митко Захов

Подпис на лицето (и печат):

