

Реконструкция на площад в УПИ I, кв.49, село Коларово, община Петрич, област Благоевград

ИНДИКАТИВНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	наименование	марка	колич.	ед. Цена	стойност
	част архитектура				
	Рехабилитация на същ. Парково обзавеждане				
1	Почистване на варовик с песъкоструй	м2	2000		0,00
2	Подмяна на дървени пейки	лм	50		0,00
3	Изкърпване на шапки от варовик	лм	30		0,00
4	Възстановяване на облицовка от бучардисан варовик	м2	50		0,00
	Реконструкция на същ. фонтан				
5	Облицовка фонтан травертин - 2см	м2	95		0,00
6	Хидроизолация фонтан	м2	76		0,00
7	Каменни шапки фонтан травертин - 3см	лм	45		0,00
8	Импрегниране на камък	м2	105		0,00
	Настилкиплощадно пространство				
9	Полагане на настилка от унипавета	м2	2000		0,00
10	Полагане на бетонови стъпала	лм	200		0,00
11	Подготовка на основа	м2	2000		0,00
12	Изкърпване на първи ред каменна облицовка	лм	500		0,00
	част конструктивна				
1	БЕТОН КЛАС В25	м3	7,00		0,00
2	БЕТОН КЛАС В15	м3	1,00		0,00
3	ИЗКОП	м3	32,00		0,00
4	КОФРАЖ	м2	54,00		0,00
5	АРМИРОВКА	кг	710,00		0,00
	част паркоустройство				
	ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА - доставка и засаждане				

1	Cedrus deodara 300-400см	бр	4		0,00
2	Cupressus sempervirens 300-400см	бр	7		0,00
	ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА - доставка и засаждане				
3	Acer platanoides 'Crimson king' 12/14; 300-400см	бр	2		0,00
4	Acer palmatum 'Blood good' 250-300см	бр	2		0,00
5	Catalpa bign. Nana 14/16; 250-300см	бр	6		0,00
6	Magnolia cobus 'Galaxy' 14/16 250-300см	бр	6		0,00
7	Prunus serulata 'Kanzan' 14/16 250-300см	бр	3		0,00
	ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ - доставка и засаждане				
8	Laurocerasus officinalis 60-80см	бр	168		0,00
9	Lavandula angustifolia 20-30см	бр	89		0,00
10	Magnolia liliflora 'Nigra' 120-150см	бр	1		0,00
11	Magnolia stielata 80-100см	бр	1		0,00
12	Rosa floribunda 50-60см	бр	102		0,00
	ПОЧВОПОКРИВНИ - доставка и засаждане				
13	Cotoneaster dammeri 40-60см	бр	125		0,00
	ЦВЕТЯ - доставка и засаждане				
14	Многогодишни	бр	1195		0,00
	Плочопътеки и настилки в зелените площи				
1	Изкопни работи	куб.м.	2		0,00
2	Доставка и насипване на подложен инертен материал	куб.м.	2		0,00
3	Доставка и полагане на плочопътеки от бетонови плочи 30/30/5	кв.м.	10		0,00
4	Ударопогълщаща настилка за детски площадки	кв.м.	211		0,00
5	Армиран бетон за детските площадки	кв.м.	221		0,00
6	Градински бордюри (борд.дет.пл.)	л.м.	16		0,00
	Насипване на хумус и затревяване около детски площадки				
1	Доставка и полагане на хумусен насип за новопроектираните зелени площи	куб.м.	2		0,00
3	Затревяване	кв.м.	24		0,00
	ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ				

1	Кошчета за отпадъци	бр	8		0,00
2	Пейка с облегалка - дърво и метал	бр	10		0,00
3	Пейка без облегалка	бр	4		0,00
4	Информационни и обозначителни табели	бр	2		0,00
5	Бетонови кашпи	бр	23		0,00
ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ					
1	Детски съоръжения	бр	7		0,00
2	Ограда за детски площадки	л.м.	80		0,00
част електро					
Разпределителни Ел. Табла					
1	Доставка, монтаж върху бетонен стълб и свързване на разпределително ел. табло Тосв по схема	бр.	1		0,00
2	Доставка, монтаж и свързване на кутия за осветителен стълб, алуминиева, IP66, комплектувана със защитен автоматичен прекъсвач 6А, нулева и заземителна клема	бр.	19		0,00
Осветителни тела					
3	Доставка, монтаж и свързване на двураменно парково осветително тяло с фасунги E27, с LED светлоизточници, 2x15W, IP55, вкл. стълб с височина 3,5м над терена и бетонен фундамент	бр.	4		0,00
4	Доставка, монтаж и свързване на парково осветително тяло с фасунга E27, с LED светлоизточник, 15W, IP55, вкл. стълб с височина 1,2м над терена и бетонен фундамент	бр.	15		0,00
5	Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло с LED светлоизточник 10W, IP66, 24V DC, за монтаж на стена	бр.	8		0,00
6	Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло с LED светлоизточник 10W, IP66, 24V DC, за открит монтаж на пода	бр.	4		0,00
Кабели и кабелни трасета					

7	Доставка и изтегляне в метална тръба на кабел тип СВТ 3x6mm ²	м	6		0,00
8	Доставка и изтегляне в тръба на кабел тип СВТ 3x10mm ²	м	15		0,00
9	Доставка и изтегляне в тръба на кабел тип СВТ 3x4mm ²	м	35		0,00
10	Доставка и изтегляне в тръба на кабел тип СВТ 3x2,5mm ²	м	375		0,00
11	Доставка и полагане в изкоп на HDPE тръба Ø110mm	м	375		0,00
12	Доставка и полагане по стълб на метална тръба Ø32mm	м	10		0,00
13	Направа на изкоп 0,8x0,4м със зариване	м	375		0,00
Заземителна инсталация					
14	Доставка и полагане в изкоп на заземителна горещопоцинкована шина 40x4mm	м	13		0,00
15	Доставка и монтаж на заземително огнище от заземителни колове от горещопоцинкована стомана, с дължина 1,5м Ø20mm	бр.	13		0,00
Изпитвания и ПНР					
16	Измерване преходното съпротивление на заземител	бр.	13		0,00
част Вук					
Изкопи					
1	Изкоп с багер земни почви на транспорт	м ³	117		0,00
2	Изкоп с огр.ширина до 1.20м. с дълбочина до 2м. ръчно в земни почви укрепен	м ³	30		0,00
3	Прехвърляне земни почви на 3м. вертикално или 2м. хоризонтално разстояние	м ³	30		0,00
4	Превоз почви на депо	м ³	147		0,00
5	Засипване изкоп с баластра вкл. уплътняване	м ³	99		0,00
6	Подложка от пясък под и около тръби	м ³	47		0,00
7	Плътно укрепване и разкрепване на изкоп	м ²	151		0,00
8	Разваляне на настилка	м ²	84		0,00
9	Възстановяване на настилка	м ²	84		0,00

Водопровод				
1	Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD63 PN10	м.	16	0,00
2	Доставка и монтаж кранова шахта 60x60x80, комплект с капак със заключване	к-т	1	0,00
3	Промиване и изпитване на водопроводната инсталация	к-т	1	0,00
4	Водовземане от същ. водопровод PE 63	к-т	1	0,00
5	Доставка и монтаж смукателна цедка 2" с вграденан ВК	бр.	2	0,00
6	Доставка и монтаж СК Ф2"	бр.	1	0,00
7	Доставка и монтаж ВК Ф2"	бр.	1	0,00
8	Промиване и изпитване на водопроводната инсталация	к-т	1	0,00
Канализация				
1	Доставка и полагане в готов изкоп тръба дPVC Ф110 SN8	м.	14	0,00
2	Доставка и полагане в готов изкоп тръба дPVC Ф200 SN8	м.	50	0,00
3	Заустване в съществуваща РШ-СМР	к-т	1	0,00
4	Промиване и изпитване на канализационната инсталация	к-т	1	0,00
Резервоар с помпена станция, техн.оборудване фонтани				
1	Доставка и монтаж помпена станция с резервоар-СК, ВК, фитинги, нивоизмервателна система, резервоар, настройка	к-т	1	0,00
2	Помена станция с капак 220x280x265- строителна част, по детайл	к-т	1	0,00
3	Доставка, монтаж, настройка на дренажна помпена група Q=5m ³ /h, H=3m	к-т	1	0,00
4	Доставка и монтаж пясъчен филтър	к-т	1	0,00
5	Автоматика помпи	к-т	1	0,00
6	Доставка и монтаж магнет вентил	к-т	1	0,00
7	Доставка и монтаж нивоизмервателна система	к-т	1	0,00

