

Реконструкция на площад в УПИ XII и Ул.Рег. ОТ 47, ОТ 63, ОТ 64, ОТ 65 и ОТ 39, кв.24, село
Кърналово, община Петрич, област Благоевград

ИНДИКАТИВНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	наименование	мярка	колич.	ед. Цена	стойност
	част архитектура				
	Сцена				
	Облицовка на сцена с изкуствен декинг (светъл дървесен тон) - върху подложен профил, вкл. капачки, профили за стъпъла и скоби за монтаж	м2	140		0,00
1					
2	Облицовка гръб сцена с термопанели	м2	35		0,00
	Фонтан				
3	Демонтаж на каменна облицовка фонтан	м2	25,5		0,00
4	Измазване на фонтан	м2	25,5		0,00
5	Хидроизолация фонтан	м2	25,5		0,00
6	Каменни шапки фонтан с камък травертин 3см	лм	13		0,00
7	Облицовка фонтан с камък - травертин 2см	м2	25,5		0,00
8	Настилка от камък - травертин за сухи фонтанки 3см	м2	24,5		0,00
9	Импрегниране на камък	м2	55		0,00
	Цветарници				
10	Облицовка цветарник с камък - травертин 2см	м2	20		0,00
11	Каменни шапки цветарник с камък травертин 3см	лм	42		0,00
	Декоративни настилки - площад				
12	Демонтаж на съществуваща настилка	м2	2000		0,00
13	Подготовка на основа	м2	2000		0,00
14	Плочопътка от бетонови плочи	лм	16		0,00
15	Полагане на настилка от бетонови плочи	м2	1285		0,00
16	Полагане на градински бордюри 50/18/6-8см	лм	437		0,00
18	Полагане на бетонови стъпала	лм	3		0,00

част конструктивна						
1	БЕТОН КЛАС В25	м3	17,00			0,00
2	БЕТОН КЛАС В15	м3	2,00			0,00
3	ИЗКОП	м3	46,00			0,00
4	КОФРАЖ	м2	125,00			0,00
5	АРМИРОВКА	кг	1 625,00			0,00
част конструктивна - опъната мембрана						
А- Изработка, доставка и монтаж на носеща конструкция						
1	Изработка, доставка и монтаж на метална носеща конструкция	тон	6000,00			0,00
Б- Разкрой, изработка, доставка и монтаж на Архитектурна напрегната PVC мембрана система						
2	Разкрой, доставка и монтаж на Архитектурна PVC мембрана	кв. м.	140,00			0,00
3	Такелаж (специални високоякостни контурни поцинковани въжета)	л.м.	17,50			0,00
4	Единичен Кедарен Алумениев Профил за закрепяне и налягане на мембраната към носещата метална конструкция	л.м.	25,10			0,00
5	Крайни ъглови планки -комплекти	бр.	60,00			0,00
В- Фундаменти						
6	Направа на кофраж за фундаменти	кв. м.	47,66			0,00
7	Доставка и полагане на арматурна заготовка за фундаменти	кг.	445,00			0,00
8	Доставка и полагане на бетон за фундаменти	м3	15,00			0,00
9	Изкоп на земни почви на отвал	м3	35,00			0,00
10	Обратен насип и уплътняване	м3	15			0,00
11	Натоварване и извозване на земни почви до 5км	м3	5			0,00
част паркоустройство						

	ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА - доставка и засаждане						
1	Cupressus sempervirens - 300-400	бр.	6				0,00
	ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА - доставка и засаждане						
2	Acer platanoides 'Crimson king' - 14/16 300-400	бр.	5				0,00
3	Acer palmatum 'Blood good' - 250-300	бр.	1				0,00
4	Catalpa bign. Nana - 14/16 250-300	бр.	12				0,00
5	Magnolia cobus 'Galaxy' - 14/16 250-300	бр.	3				0,00
6	Prunus serr. 'Kanzan' - 12/14 250-300	бр.	1				0,00
	ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ - доставка и засаждане						
7	Laurocerasus officinalis - 60-80	бр.	270				0,00
8	Lavandula angustifolia - 20-30	бр.	95				0,00
9	Magnolia liliflora 'Nigra' - 120-150	бр.	1				0,00
10	Magnolia stelata - 80-100	бр.	1				0,00
11	Rosa floribunda - 50-60	бр.	45				0,00
	ЖИВ ПЛЕТ - доставка и засаждане						
12	Ligustrum ovalifolium - 40-60	бр.	320				0,00
	ЦВЕТА - доставка и засаждане						
13	Многогодишни	бр.	1013				0,00
	АЛЕИ И СЪОРЪЖЕНИЯ						
	Плочопътеки и настилки в зелените площи						
1	Изкопни работи	куб.м.	5				0,00
2	Доставка и насипване на подложен инертен материал	куб.м.	2,5				0,00
3	Доставка и полагане на плочопътеки от бетонови плочи 30/30/5	кв.м.	24				0,00
4	Ударопоглъщаща настилка за детски площадки	кв.м.	172				0,00
5	Армиран бетон за детските площадки	кв.м.	172				0,00
6	Градински бордюри (борд.дет.пл.)	л.м.	115				0,00
	Насипване на хумус и затревяване						

1	Доставка и полагане на хумусен насип за новопроектираните зелени площи	куб.м.	52		0,00
2	Затревяване	кв.м.	300		0,00
ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ					
1	Кошчета за отпадъци	бр	20		0,00
2	Пейка с облегалка - дърво и метал	бр	27		0,00
3	Бетонова пейка без облегалка с дървена седалка	бр	17		0,00
4	Информационни и обозначителни табели	бр	2		0,00
ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ					
1	Детски съоръжения	бр	6		0,00
2	Ограда за детски площадки	л.м.	80		0,00
част електро					
Разпределителни Ел. Табла					
1	Доставка, монтаж върху бетонен стълб и свързване на разпределително ел. табло Тплощад по схема	бр.	1		0,00
2	Доставка, монтаж върху фундамент и свързване на разпределително ел. табло Тсцена, комплектно фабрично изделие, с метална кутия с IP66, 3бр. изводи CEE 5x16A и 3бр. изводи CEE 3x16A, вкл. защитна апаратура	бр.	1		0,00
3	Доставка, монтаж върху осветителен, метален стълб и свързване на разпределително ел. табло Тфонтан по схема	бр.	1		0,00
4	Доставка, монтаж и свързване на кутия за осветителен стълб, алуминиева, IP66, комплектувана със защитен автоматичен прекъсвач 6А, нулева и заземителна клема	бр.	29		0,00
Осветителни тела					
5	Доставка, монтаж и свързване на двураменно парково осветително тяло с фасунги E27, с LED светлоизточници, 2x15W, IP55, вкл. стълб с височина 3,5м над терена и бетонен фундамент	бр.	12		0,00

6	Доставка, монтаж и свързване на парково осветително тяло с фасунга E27, с LED светлоизточник, 15W, IP55, вкл. стълб с височина 1,2м над терена и бетонен фундамент	бр.	17			0,00
7	Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло с LED светлоизточник 10W, IP66, 24V DC, за монтаж на стена	бр.	2			0,00
8	Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло с LED светлоизточник 10W, IP66, 24V DC, за открит монтаж на пода	бр.	4			0,00
Кабели и кабелни трасета						
9	Доставка и изтегляне в метална тръба на кабел тип SAVT 3x6mm ²	м	6			0,00
10	Доставка и изтегляне в тръба на кабел тип SVT 5x4mm ²	м	25			0,00
11	Доставка и изтегляне в тръба на кабел тип SVT 3x10mm ²	м	60			0,00
12	Доставка и изтегляне в тръба на кабел тип SVT 3x4mm ²	м	50			0,00
13	Доставка и изтегляне в тръба на кабел тип SVT 3x2,5mm ²	м	320			0,00
14	Доставка и полагање в изкоп на HDPE тръба Ø110mm	м	320			0,00
15	Доставка и полагање по стълб на метална тръба Ø32mm	м	15			0,00
16	Направа на изкоп 0,8x0,4м със зариване	м	320			0,00
Заземителна инсталация						
17	Доставка и полагање в изкоп на заземителна горещопоцинкована шина 40x4mm	м	18			0,00
18	Доставка и монтаж на заземително огнище от заземителни колове от горещопоцинкована стомана, с дължина 1,5м Ø20mm	бр.	18			0,00
Изпитвания и ПНР						
19	Измерване преходното съпротивление на заземител	бр.	18			0,00

част Вук					
Изкопи					
1	Изкоп с багер земни почви на транспорт	м ³	117		0,00
2	Изкоп с огр.ширина до 1.20м. с дълбочина до 2м. ръчно в земни почви укрепен	м ³	30		0,00
3	Прехвърляне земни почви на 3м. вертикално или 2м. хоризонтално разстояние	м ³	30		0,00
4	Превоз почви на депо	м ³	147		0,00
5	Засипване изкоп с баластра вкл. уплътняване	м ³	99		0,00
6	Подложка от пясък под и около тръби	м ³	47		0,00
7	Плътно укрепване и разкрепване на изкоп	м ²	151		0,00
8	Разваляне на настилка	м ²	84		0,00
9	Възстановяване на настилка	м ²	84		0,00
Водопровод					
1	Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD50 PN10	м.	5		0,00
2	Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD63 PN10	м.	45		0,00
3	Доставка и монтаж кранова шахта 60x60x80, комплект с капак със заключване	к-т	1		0,00
4	Промиване и изпитване на водопроводната инсталация	к-т	1		0,00
5	Водоземане от същ. водопровод PE 63	к-т	1		0,00
6	Доставка и монтаж ТСК Ф11/2"	бр.	1		0,00
7	Доставка и монтаж СК Ф11/2"	бр.	1		0,00
8	Доставка и монтаж ВК Ф11/2"	бр.	1		0,00
9	Промиване и изпитване на водопроводната инсталация	к-т	1		0,00
Канализация					
1	Доставка и полагане в готов изкоп тръба дPVC Ф160 SN8 - битов клон	м.	45		0,00
2	Доставка и монтаж отводнителна решетка 10x15	м.	28		0,00
3	Доставка и монтаж ревизионна шахта DN1000; дълбочина до 2м	бр.	2		0,00

4	Заустване в съществуваща РШ-СМР	к-т	1		0,00
5	Промиване и изпитване на канализационната инсталация	к-т	1		0,00
Резервоар с помпена станция, техн.оборудване фонтани					
1	Доставка и монтаж окомпелктовани дюзи за сух фонтан, в шахта с включено осветително тяло с чугунен капак	бр.	15		0,00
2	Доставка и монтаж водопроводна мрежа за помпена станция-СК, ВК, фитинги, сух фонтан	к-т	1		0,00
3	Резервоар с помпена станция 560x290x300- строителна част, по детайл	к-т	1		0,00
4	Доставка, монтаж, настройка на помпена група Q=12.8m ³ /h, H=10m за сух фонтан с филтри	к-т	1		0,00
5	Доставка, монтаж, настройка на помпена група Q=19.2m ³ /h, H=10m за сух фонтан с филтри	к-т	1		0,00
6	Доставка и монтаж пясъчен филтър	к-т	2		0,00
7	Автоматика помпи	к-т	1		0,00
8	Доставка и монтаж магнет вентил	к-т	2		0,00
9	Доставка и монтаж нивоизмервателна система	к-т	1		0,00
10	Доставка и монтаж дюзи тип "Шампанско" за фонтан	бр.	5		0,00
11	Доставка и монтаж водопроводна мрежа за помпена станция-СК, ВК, фитинги, фонтан	к-т	1		0,00
12	Доставка, монтаж, настройка на помпена група Q=9m ³ /h, H=27m за фонтан с филтри	к-т	1		0,00
13	Доставка и монтаж пясъчен филтър	к-т	1		0,00
14	Доставка и монтаж подови сифони DN110	бр.	4		0,00
15	Доставка и монтаж скимер	бр.	1		0,00
16	Автоматика помпи	к-т	1		0,00
17	Доставка и монтаж магнет вентил	к-т	1		0,00
18	Доставка и монтаж нивоизмервателна система	к-т	1		0,00
19	Доставка и монтаж отводнителна система	к-т	1		0,00

