

ДО
ОБЩИНА ПЕТРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „Монолит – 21 – Андонов и Захов“ ООД
със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, ул. „Станке Димитров“ №7
ЕИК: 101 732 851, тел.: 0746 32732, факс: 0746 32732,
адрес на електронна поща: monolit21az@gmail.com, представлявано от инж. Митко
Живков Захов, в качеството ми на Управител, с л.к. № 640129535, издадена на
30.04.2010г. от МВР - гр. Благоевград, ЕГН 6211291040,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Запознати сме и приемаме изцяло предоставените от Вас изисквания на
Възложителя за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на
канализационни клонове на улици в с. Първомай, част от обект:
„Канализация с. Първомай” – III^{-ти} етап. Подобекти: Клонове: Кл.20 и Кл.22
в квартали кв.13 и кв.12 по плана на с. Първомай“.

С настоящото, представяме на Вашето внимание нашето Ценово предложение за
изпълнение на поръчката, с посочените в Техническото ни предложение параметри,
както следва:

1. Попълнена количествено-стойностна сметка с единични цени и ценообразуващи показатели.
2. Обща стойност 55 748,55 /петдесет и пет хиляди седемстотин четиридесет и осем лева и петдесет и пет стотинки/ без ДДС, 66 898,50 /шестдесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и осем лева и петдесет стотинки/ с включен ДДС:
3. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.



Подпис:



Дата:

21 / 05 / 2018г

Име и фамилия:

инж. Митко Захов

Длъжност:

Управител

Наименование на участника:

„Монолит – 21 Андонов и Захов“ ООД

A handwritten signature in blue ink, located on the right side of the page.

A handwritten signature in blue ink, located on the right side of the page.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom center of the page.



Изграждане на канализационни клонове на улици в с. Първомай, част от обект: „Канализация с. Първомай” – III-ти етап.
Подобекти: Клонове: Кл.20 и Кл.22 в квартали кв.13 и кв.12 по плана на с. Първомай

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Клон 20					
1	Изкоп в земни почви ръчен - 30%	м3	263.0	15.30	4023.90
2	Прехвърляне на 3м хоризонтално разстояние	м3	127.0	5.40	685.80
3	Изкоп в земни почви механизирани на отвал - 70%	м3	614.0	2.90	1780.60
4	Полагане на пясъчна подложка 10см	м3	9.1	25.30	230.23
5	Транспорт на пясък на 7км	м3	9.1	6.00	54.60
6	Обратен насип земни почви ръчно - 30%	м3	263.0	6.60	1735.80
7	Обратен насип земни почви механизирани -70%	м3	614.0	2.55	1565.70
8	Уплътняване земни почви механизирани	м3	877.0	2.80	2455.60
9	Доставка и монтаж тръби Ø315	м	91.0	43.70	3976.70
10	Направа на ревизионни шахти до 3м	бр.	1.0	895.00	895.00
11	Направа на канално отклонение ф315/160 -Пом. сметка 4	бр.	6.0	515.55	3093.30

общо сума без ДДС 20 497.23 лв.

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Клон 22					
1	Изкоп в земни почви ръчен - 30%	м3	473.0	15.30	7236.90
2	Прехвърляне на 3м хоризонтално разстояние	м3	127.0	5.40	685.80
3	Изкоп в земни почви механизирани на отвал - 70%	м3	1100.0	2.90	3190.00
4	Полагане на пясъчна подложка 10см	м3	13.4	25.30	339.02
5	Транспорт на пясък на 7км	м3	13.4	6.00	80.40
6	Обратен насип земни почви ръчно - 30%	м3	473.0	6.60	3121.80
7	Обратен насип земни почви механизирани -70%	м3	1100.0	2.55	2805.00
8	Уплътняване земни почви механизирани	м3	1571.0	2.80	4398.80
9	Доставка и монтаж тръби Ø315	м	134.0	43.70	5855.80
10	Направа на ревизионни шахти до 3м	бр.	2.0	895.00	1790.00
11	Направа на канално отклонение ф315/160 -Пом. сметка 4	бр.	6.0	515.55	3093.30

общо сума без ДДС 32 596.82 лв.

Направа на канално отклонение Ø315/160 -Помощна сметка 4					
1	Изкоп в земни почви ръчен - 40%	м3	7.0	15.30	107.10
2	Изкоп в земни почви механизирани на отвал - 60%	м3	11.0	2.90	31.90
3	Полагане на пясъчна подложка 10см	м3	0.60	25.30	15.18



Handwritten signature

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
4	Транспорт на пясък на 7км	м3	0.57	6.00	3.42
5	Обратен насип земни почви ръчно - 30%	м3	6.0	6.60	39.60
6	Обратен насип земни почви механизирани -70%	м3	13.0	2.55	33.15
7	Уплътняване земни почви механизирани	м3	19.0	2.80	53.20
8	Доставка и монтаж разклонител Ø315/160	бр.	1.0	115.00	115.00
9	Доставка и монтаж тръби Ø160	м	6.0	19.50	117.00
общо сума без ДДС					515.55 лв.

общо сума без ДДС
 5 % печалба
 Общо сума с печалба
 ДДС 20%
 Общо сума с ДДС и печалба

53 094.05 лв.
 2 654.70 лв.
 55 748.75 лв.
 11 149.75 лв.
 66 898.50 лв.

Дата: 21.05.2018г.

Име и фамилия: инж. Митко Захов

Подпис на лицето (и печат):


