

"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за
неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение
(Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Приложение № 3.1

№ по ред	Наименование на дейността / разхода	Мерна единица	Количество	ед.цена	Стойност
1.	ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА КЛЕТКА 4				
1.1.	Почистване на клетка 4 от дървета и храсти	м2	15160	1,08	16 372,80
1.2.	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	2167	3,96	8 581,32
1.3.	ПРЕВОЗ НА З.П. НА 500М НА ДЕПО СЕВЕРНО ОТ СТОПАНСКИЯ ДВОР	м3	2167	2,95	6 392,65
2	ИЗОЛАЦИЯ ПО ДЪНТО НА КЛЕТКА 4				
2.1.	ПОДРАВНЯВАНЕ /ПЛАНИРОВКА/ НА ДЪНТО НА ДЕПОТО И ОТКОСИТЕ НА КЛЕТКАТА	дка	20,4	20,54	419,02
2.2.	ИЗКОП НА З.П. /ГЛИНА/ ОТ ДЕПО НА ТРАНСПОРТ	м3	0	3,94	0,00
2.3.	ПРЕВОЗ НА ГЛИНА СЪС САМОСВАЛ НА 17,6 КМ ЗА НАПРАВА НА ИЗОЛАЦИЯТА	м3	0	6,75	0,00
2.4.	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА З.П. ГЛИНА НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 100М ПРИ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ	м3	7580	2,05	15 539,00
2.5.	ГЛИНЕНО ЯДРО ЗА ЯЗОВИРНИ СТЕНИ,ДИГИ, УПЛЪТНЯВАНИ С ВАЛЯЦИ ГЛАДКИ, ШИПОВОДНИ, ПНЕВМАТИЧНИ	м3	7580	4,83	36 611,40
2.6.	ИЗКОП НА З.П. ЗА ДРЕНАЖ	м3	10	3,94	39,40
2.7.	ПЛАНИРОВКА НА ИЗКОПА ЗА ДРЕНАЖ	дка	0,3	1 215,22	364,57
1.8.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА HDPE ФОЛИО с d=2 мм	м2	15160	10,49	159 028,40
2.9.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕТЪКАН ГЕОТЕКСТИЛ С ТЕГЛО НАД 500 гр/м2	м2	15160	6,10	92 476,00
2.10.	ИЗКОП НА ЗАКОТВЯЩА КАНАВКА НА ТРАНСПОРТ СК.П. L=510 м	м3	150	3,94	591,00
2.11.	ПРЕВОЗ НА З.П. НА 500М	м3	150	1,47	220,50
2.12.	ПРЕВОЗ НА БЕТОН В7,5 ЗА ЗАКОТВЯЩАТА КАНАВКА	м3	0	5,28	0,00
2.13.	ЗАСИПВАНЕ С БЕТОН в-7,5	м3	0	102,14	0,00
2.14.	ИЗКОП НА З.П. /ГЛИНА/ ОТ ДЕПО НА ТРАНСПОРТ	м3	7 580,00	3,96	30 016,80
2.15.	ПРЕВОЗ НА ГЛИНА СЪС САМОСВАЛ НА 500М ЗА НАПРАВА НА ИЗОЛАЦИЯТА	м3	7 580,00	2,95	22 361,00
2.16.	ДОСТАВКА НА ПРОМИТА БАЛАСТРА С d=16-32мм ЗА ПЛОЩЕН ДРЕНАЖ	м3	7 275,00	22,39	162 887,25
2.17.	ПРЕВОЗ НА БЕТОН В30 ЗА ЗАКОТВЯЩАТА КАНАВКА	м3	150	5,28	792,00
2.18.	ЗАСИПВАНЕ С БЕТОН В-30	м3	150	125,47	18 820,50
3	ДРЕНАЖНА СИСТЕМА НА КЛЕТКА 4 ЗА ИНФИТРИРАЛИ ВОДИ				
3.1.	Доставка и монтаж на перфорирани тръби HDPE ф315	м	480	43,28	20 774,40
3.2.	Доставка и монтаж на плътни тръби HDPE ф315 за възка със съществуващия колектор за ИВ	м	15	39,59	593,85
3.3.	ДОСТАВКА НА ПРОМИТА БАЛАСТРА С d=16-32мм ЗА ПЛОЩЕН ДРЕНАЖ	м3	1 350,00	22,39	30 226,50
3.4.	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО НА ДРЕНАЖНИЯ СЛОЙ	м3	1 350,00	2,68	3 618,00

000002



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

№ по ред	Наименование на дейността / разхода	Мерна единица	Количество	ед.цена	Стойност
3.5.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА HDPE Ф1500 HDPE 1 ПРЪСТЕН С Н=1м	бр	24	2 498,31	59 959,44
3.6.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМ. ТР. Ф 500 ОБСАДНА	м	0	105,98	0,00
4	ДИГА 4				
4.1.	НАБРАЗДЯВАНЕ ЛЕГЛОТО НА ДИГАТА	м2	0	0,93	0,00
4.2.	ИЗКОП С БАГЕР НА З.П.НА ТРАНСПОРТ ЗА НАПРАВА НА ДИГА	м3	0	3,94	0,00
4.3.	ПРЕВОЗ НА ГЛИНА СЪС САМОСВАЛ НА 1000 М	м3	0	4,01	0,00
4.4.	НАПРАВА НАСИП С ПЕСЪЧЛИВА ГЛИНА	м3	0	1,81	0,00
4.5.	ЗАТРЕВЯВАНЕ С НАТОРЯВАНЕ С 20 КГ/ДКА АМОНИЕВА СИЛИТРА - I ЕТАП - ПОЛИВКИ	дка	0,7	694,07	485,85
4.6.	ЗАТРЕВЯВАНЕ С НАТОРЯВАНЕ С 20 КГ/ДКА АМОНИЕВА СИЛИТРА - II ЕТАП - ПОЛИВКИ	ДКА	0,7	694,05	485,84
5	ОХРАНИТЕЛЕН КАНАЛ 2 ПРОДЪЛЖЕНИЕ (КЛЕТКА 4 И 5)				
5.1.	ИЗКОП С ТРАПЕЦОВИДНО СЕЧЕНИЕ ЗА ОХРАНИТЕЛЕН КАНАЛ - РЪЧНО (30%)	м3	160	16,07	2 571,20
5.2.	ИЗКОП С ТРАПЕЦОВИДНО СЕЧЕНИЕ ЗА ОХРАНИТЕЛЕН КАНАЛ - МАШИННО (70%)	м3	370	4,16	1 539,20
5.3.	ОФОРМЯНЕ НА ИЗКОПА РЪЧНО	дка	1,2	1 145,06	1 374,07
5.5.	ДОСТАВКА НА ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК	м3	110	19,99	2 198,90
5.6.	РАЗСТИЛАНЕ НА ПОДЛОЖНИЯ ПЯСЪК РЪЧНО	м3	110	11,49	1 263,90
5.7.	ДОСТАВКА НА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ	м2	0	0,67	0,00
5.8.	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ	м2	1 200,00	22,65	27 180,00
5.9.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА HDPE ТРЪБИ Ф630 ПЛЪТНИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ПОД ПЪТ	м	9	109,78	988,02
6	ОХРАНИТЕЛЕН КАНАЛ 4 (КЛЕТКА 4)				
6.1.	ИЗКОП С ТРАПЕЦОВИДНО СЕЧЕНИЕ ЗА ОХРАНИТЕЛЕН КАНАЛ - РЪЧНО (30%)	м3	140	16,07	2 249,80
6.2.	ИЗКОП С ТРАПЕЦОВИДНО СЕЧЕНИЕ ЗА ОХРАНИТЕЛЕН КАНАЛ -МАШИННО (70%)	м3	310	4,16	1 289,60
6.3.	ОФОРМЯНЕ НА ИЗКОПА РЪЧНО	дка	1	1 145,02	1 145,02
6.4.	ДОСТАВКА НА ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК	м3	100	19,99	1 999,00
6.5.	РАЗСТИЛАНЕ НА ПОДЛОЖНИЯ ПЯСЪК РЪЧНО	м3	100	11,40	1 140,00
6.6.	ДОСТАВКА НА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ	м2	0	0,67	0,00
6.7.	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ	м2	1	22,65	22,65
7	Маневрена площадка				
7.1.	ИЗЕМВАНЕ НА ХУМУС С БУЛДОЗЕР И ПРЕМЕСТВАНЕ	м3	240	2,07	496,80
7.2.	НАТОВАРВАНЕ ХУМУС НА ТРАНСПОРТ	м3	240	3,05	732,00
7.3.	ПРЕВОЗ НА ХУМУС НА 500м В РАЙОНА НА КЛЕТКА 1	м3	240	2,94	705,60
7.4.	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	555	1,98	1 098,90
7.5.	ИЗКОП С БАГЕР НА СК.П. НА ТРАНСПОРТ	м3	800	6,93	5 544,00

000003

Управител на Водещ партньор и
представяващ Обединението: Митко Костов

Обединение "ДМ СТРОЙ"



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

№ по ред	Наименование на дейността / разхода	Мерна единица	Количество	ед.цена	Стойност
7.6.	ПРЕВОЗ НА З.П. НА 500М НА ДЕПО СЕВЕРНО ОТ СТОПАНСКИЯ ДВОР	м3	1 355,00	1,48	2 005,40
7.7.	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА (ПОДРАВНЯВАНЕ)	м2	800	2,30	1 840,00
7.8.	ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК	м3	400	25,13	10 052,00
7.9.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА	м2	800	4,07	3 256,00
7.10.	Доставка и полагане на бетон В25 за запълнител	м3	160	116,86	18 697,60
	Експлоатационен път до клетка 4				
7.11.	ИЗКОП ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА	м3	862,5	3,94	3 398,25
7.12.	ПРЕВОЗ НА З.П. НА 500М НА ДЕПО	м3	862,5	2,94	2 535,75
7.13.	ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК	м3	562,5	25,13	14 135,63
7.14.	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА	м2	1 110,00	1,72	1 909,20
7.15.	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА	м2	1 110,00	4,07	4 517,70
7.16.	Доставка и полагане на бетон В25 за запълнител	м3	300	110,69	33 207,00
	Експлоатационен път до клетка 4 -банкет с широчина 1,5м.				
7.17.	ИЗКОП ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА	м3	222	3,94	874,68
7.18.	ПРЕВОЗ НА З.П. НА 500М НА ДЕПО	м3	222	2,94	652,68
7.19.	ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК	м3	194,25	25,09	4 873,73
	Рампа				
7.20.	ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК	м3	2 300,00	25,09	57 707,00
7.21.	ОБЛИЦОВЪЧНИ ПЛОЧИ ЗА КАНАВКИ 50/50/5	м2	600	27,09	16 254,00
8.	ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ИВ				
8.1.	ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР И ЧЕРПАТЕЛНА КАМЕРА	бр	1	1 489,28	1 489,28
8.2.	ПОДМЯНА НА НДРЕ ФОЛИО В ЧЕРПАТЕЛНАТА КАМЕРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ РАЗХОДИ	м2	60	12,16	729,60
8.3.	ИЗГРАЖДАНЕ НА КРАНОВА ШАХТА ЗА ВРЪЗКА С НАПОРЕН ТРЪБОПРОВОД ОТ РР ОБОРУДВАНА С КАПАК, ВКЛ ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	бр	1	1 453,91	1 453,91
8.4.	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ - ПОМПИ С Q-2 l/s, H=60м , ЕДНА РАБОТЕЩА И ЕДНА НА СКЛАД КАКТО И ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕТЕ В ПРОЕКТА СПЕСИФИКАЦИИ НА ОБОРУДВАНЕТО	бр	1	34 269,47	34 269,47
	ОБЩО:				955 055,03
	20% ДДС				191 011,01
	ОБЩО С ДДС:				1 146 066,04

000004

"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	Почистване на клетка 4 от дървета и храсти	м2	15 160,00		
1.1.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0,00
					0,00
					0,00
	ТРУД :				0,50
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,041000	3,10	0,13
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,041000	3,10	0,13
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,040000	3,10	0,12
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,040000	3,10	0,12
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,00
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,50
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			0,50
	Общо допълнителни р-ди				0,50
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,08
	Обща цена :				1,08

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	2 167,00		
1.2.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				2,82
	БАГЕР С ОБРАТНА ЛОПАТА 0,41 - 0,50 м3	мсм	0,007421	380,00	2,82
	ТРУД :				0,00
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализи за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,85
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			2,82
	Общо допълнителни р-ди				0,85
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,29
	Обща цена :				3,96

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ПРЕВОЗ НА З.П. НА 500М НА ДЕПО СЕВЕРНО ОТ СТОПАНСКИЯ ДВОР	м3	2 167,00		
1.3.					
	ПРЕВОЗ НА З.П. НА 500М НА ДЕПО СЕВЕРНО ОТ СТОПАНСКИЯ ДВОР	м3	1,0000	2,73	2,73
	Всичко преки	лв.			2,73
	Общо допълнителни р-ди	%	0,00		0,00
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,22
	Обща цена :				2,95

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ПОДРАВНЯВАНЕ /ПЛАНИРОВКА/ НА ДЪНОТО НА ДЕПОТО И ОТКОСИТЕ НА КЛЕТКАТА	дка	20,40		
2.1.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				14,63
	БУЛДОЗЕР 90-102 к.с.	мсм	0,038500	380,00	14,63
					0,00
	ТРУД :				0,00

"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализи за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		4,39
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			14,63
	Общо допълнителни р-ди				4,39
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		1,52
	Обща цена :				20,54

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ИЗКОП НА З.П. /ГЛИНА/ ОТ ДЕПО НА ТРАНСПОРТ	м3	0,00		
2.2.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				2,81
	БАГЕР С ОБРАТНА ЛОПАТА 0,41 - 0,50 м3	мсм	0,007400	380,00	2,81
					0,00
	ТРУД :				0,00
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,84
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			2,81
	Общо допълнителни р-ди				0,84
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,29
	Обща цена :				3,94



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ПРЕВОЗ НА ГЛИНА СЪС САМОСВАЛ НА 17,6 КМ ЗА НАПРАВА НА ИЗОЛАЦИЯТА	м3	0,00		
2.3.					
	ПРЕВОЗ НА ГЛИНА СЪС САМОСВАЛ НА 17,6 КМ ЗА НАПРАВА НА ИЗОЛАЦИЯТА	м3	1,0000	6,25	6,25
	Всичко преки	лв.			6,25
	Общо допълнителни р-ди	%	0,00		0,00
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,50
	Обща цена :				6,75

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА З.П. ГЛИНА НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 100М ПРИ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ	м3	7 580,00		
2.4.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				1,46
	БУЛДОЗЕР 90-102 к.с.	мсм	0,003850	380,00	1,46
	ТРУД :				0,00
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,44
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			1,46
	Общо допълнителни р-ди				0,44
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,15
	Обща цена :				2,05



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за
неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение
(Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализи за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ГЛИНЕНО ЯДРО ЗА ЯЗОВИРНИ СТЕНИ,ДИГИ, УПЛЪТНЯВАНИ С ВАЛЯЦИ ГЛАДКИ, ШИПОВОДНИ, ПНЕВМАТИЧНИ	м3	7 580,00		
2.5.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				3,44
	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 6 - 8 Т	мсм	0,005200	380,00	1,98
	БУЛДОЗЕР 90-102 к.с.	мсм	0,003850	380,00	1,46
	ТРУД :				0,00
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		1,03
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			3,44
	Общо допълнителни р-ди				1,03
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,36
	Обща цена :				4,83

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ИЗКОП НА З.П. ЗА ДРЕНАЖ	м3	10,00		
2.6.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				2,81
	БАГЕР С ОБРАТНА ЛОПАТА 0,41 - 0,50 м3	мсм	0,007400	380,00	2,81
					0,00
	ТРУД :				0,00



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализи за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,84
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			2,81
	Общо допълнителни р-ди				0,84
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,29
	Обща цена :				3,94

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ПЛАНИРОВКА НА ИЗКОПА ЗА ДРЕНАЖ	дка	0,30		
2.7.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				50,00
	ТРАМБОВКА	мсм	1,000000	50,00	50,00
					0,00
	ТРУД :				530,10
	РАБОТНИК I	ч.ч.	57,000000	3,10	176,70
	РАБОТНИК I	ч.ч.	57,000000	3,10	176,70
	РАБОТНИК I	ч.ч.	57,000000	3,10	176,70
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		15,00
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		530,10
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			580,10
	Общо допълнителни р-ди				545,10
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		90,02
	Обща цена :				1 215,22



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за
неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение
(Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА HDPE ФОЛИО с d=2 мм	м2	15 160,00		
1.8.	МАТЕРИАЛИ:				7,47
	HDPE ФОЛИО с d=2 мм	м2	1,010000	7,40	7,47
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				1,60
	ЗАВАРЪЧНА МАШИНА	мсм	0,016000	50,00	0,80
	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,002100	380,00	0,80
	ТРУД :				0,08
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,008000	3,10	0,02
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,008000	3,10	0,02
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,008000	3,10	0,02
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,008000	3,10	0,02
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,48
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,08
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			9,15
	Общо допълнителни р-ди				0,56
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,78
	Обща цена :				10,49

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕТЪКАН ГЕОТЕКСТИЛ С ТЕГЛО НАД 500 гр/м2	м2	15 160,00		
2.9.	МАТЕРИАЛИ:				5,03
	НЕТЪКАН ГЕОТЕКСТИЛ С ТЕГЛО НАД 500 гр/м2	м2	1,010000	4,98	5,03
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0,00
					0,00
					0,00
	ТРУД :				0,06
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,009000	3,10	0,03
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,009000	3,10	0,03
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,50



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,00
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,06
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			5,09
	Общо допълнителни р-ди				0,56
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,45
	Обща цена :				6,10

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ИЗКОП НА ЗАКОТВЯЩА КАНАВКА НА ТРАНСПОРТ СК.П. L=510 м	м3	150,00		
2.10.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				2,81
	БАГЕР С ОБРАТНА ЛОПАТА 0,41 - 0,50 м3	мсм	0,007400	380,00	2,81
					0,00
	ТРУД :				0,00
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,84
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			2,81
	Общо допълнителни р-ди				0,84
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,29
	Обща цена :				3,94

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ПРЕВОЗ НА 3.П. НА 500М	м3	150,00		
2.11.					



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализи за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	ПРЕВОЗ НА 3.П. НА 500М	м3	1,0000	1,36	1,36
	Всичко преки	лв.			1,36
	Общо допълнителни р-ди	%	0,00		0,00
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,11
	Обща цена :				1,47

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ПРЕВОЗ НА БЕТОН В7,5 ЗА ЗАКОТВЯЩАТА КАНАВКА	м3	0,00		
2.12.					
	ПРЕВОЗ НА БЕТОН В7,5 ЗА ЗАКОТВЯЩАТА КАНАВКА	м3	1,2000	4,07	4,89
	Всичко преки	лв.			4,89
	Общо допълнителни р-ди	%	0,00		0,00
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,39
	Обща цена :				5,28

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ЗАСИПВАНЕ С БЕТОН в-7,5	м3	0,00		
2.13.	МАТЕРИАЛИ:				72,32
	БЕТОН КЛАС В7,5 (С 6/8)	м3	1,010000	71,50	72,22
	ВОДА	м3	0,100000	0,99	0,10
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				12,16
	БЕТОНПОМПА	мсм	0,032000	380,00	12,16
					0,00
	ТРУД :				3,22
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,520000	3,10	1,61
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,520000	3,10	1,61
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		3,65
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		3,22



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за
неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение
(Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			87,70
	Общо допълнителни р-ди				6,87
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		7,57
	Обща цена :				102,14

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ИЗКОП НА З.П. /ГЛИНА/ ОТ ДЕПО НА ТРАНСПОРТ	м3	7 580,00		
2.14.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				2,82
	БАГЕР С ОБРАТНА ЛОПАТА 0,41 - 0,50 м3	мсм	0,007421	380,00	2,82
	ТРУД :				0,00
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,85
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			2,82
	Общо допълнителни р-ди				0,85
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,29
	Обща цена :				3,96

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ПРЕВОЗ НА ГЛИНА СЪС САМОСВАЛ НА 500М ЗА НАПРАВА НА ИЗОЛАЦИЯТА	м3	7 580,00		
2.15.					



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализи за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	ПРЕВОЗ НА ГЛИНА СЪС САМОСВАЛ НА 500М ЗА НАПРАВА НА ИЗОЛАЦИЯТА	м3	1,0000	2,73	2,73
	Всичко преки	лв.			2,73
	Общо допълнителни р-ди	%	0,00		0,00
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,22
	Обща цена :				2,95

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ДОСТАВКА НА ПРОМИТА БАЛАСТРА С d=16-32мм ЗА ПЛОЩЕН ДРЕНАЖ	м3	7 275,00		
2.16.	МАТЕРИАЛИ:				15,57
	ПРОМИТА БАЛАСТРА	м3	1,200000	12,93	15,52
	ВОДА	м3	0,050000	0,99	0,05
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				2,74
	МОТОРЕН ВАЛЯК НАД 6,1Т	мсм	0,014400	165,00	2,38
	ГРЕДЕР ПРИКАЧЕН	мсм	0,001100	165,00	0,18
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110К.С.	мсм	0,001100	165,00	0,18
	ТРУД :				0,80
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,259600	3,10	0,80
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,82
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,80
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			19,11
	Общо допълнителни р-ди				1,62
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		1,66
	Обща цена :				22,39

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
Анализ	ПРЕВОЗ НА БЕТОН В30 ЗА ЗАКОТВЯЩАТА КАНАВКА	м3	150,00		
2.17.					
	ПРЕВОЗ НА БЕТОН В30 ЗА ЗАКОТВЯЩАТА КАНАВКА	м3	1,0000	4,89	4,89
	Всичко преки	лв.			4,89
	Общо допълнителни р-ди	%	0,00		0,00
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,39
	Обща цена :				5,28

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ЗАСИПВАНЕ С БЕТОН В-30	м3	150,00		
2.18.	МАТЕРИАЛИ:				91,45
	БЕТОН КЛАС В30 (С 25/30)	м3	1,015000	90,00	91,35
	ВОДА	м3	0,100000	0,99	0,10
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				12,16
	АВТОКРАН 10Т	мсм	0,032000	380,00	12,16
					0,00
	ТРУД :				4,46
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,720000	3,10	2,23
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,720000	3,10	2,23
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		3,65
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		4,46
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			108,07
	Общо допълнителни р-ди				8,11
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		9,29
	Обща цена :				125,47

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
Анализ	Доставка и монтаж на перфорирани тръби HDPE ф315	м	480,00		
3.1.	МАТЕРИАЛИ:				23,76
	HDPE ТРЪБИ Ф315 ПЕРФОРИРАНИ И ФАСОННИ ЧАСТИ	м	1,000000	23,76	23,76
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				10,45
	АВТОКРАН 10Т	мсм	0,027500	380,00	10,45
					0,00
	ТРУД :				1,36
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,220000	3,10	0,68
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,220000	3,10	0,68
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		3,14
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		1,36
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			35,57
	Общо допълнителни р-ди				4,50
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		3,21
	Обща цена :				43,28

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	Доставка и монтаж на плътни тръби HDPE ф315 за възка със съществуващия колектор за ИВ	м	15,00		
3.2.	МАТЕРИАЛИ:				20,35
	HDPE ТРЪБИ Ф315 ПЛЪТНИ И ФАСОННИ ЧАСТИ	м	1,000000	20,35	20,35
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				10,45
	АВТОКРАН 10Т	мсм	0,027500	380,00	10,45
					0,00
	ТРУД :				1,36
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,220000	3,10	0,68
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,220000	3,10	0,68
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		3,14
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		1,36

"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			32,16
	Общо допълнителни р-ди				4,50
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		2,93
	Обща цена :				39,59

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ДОСТАВКА НА ПРОМИТА БАЛАСТРА С d=16-32мм ЗА ПЛОЩЕН ДРЕНАЖ	м3	1 350,00		
3.3.	МАТЕРИАЛИ:				15,57
	ПРОМИТА БАЛАСТРА	м3	1,200000	12,93	15,52
	ВОДА	м3	0,050000	0,99	0,05
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				2,74
	МОТОРЕН ВАЛЯК НАД 6,1Т	мсм	0,014400	165,00	2,38
	ГРЕДЕР ПРИКАЧЕН	мсм	0,001100	165,00	0,18
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110К.С.	мсм	0,001100	165,00	0,18
	ТРУД :				0,80
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,259600	3,10	0,80
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,82
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,80
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			19,11
	Общо допълнителни р-ди				1,62
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		1,66
	Обща цена :				22,39

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО НА ДРЕНАЖНИЯ СЛОЙ	м3	1 350,00		
3.4.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за
неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение
(Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0,00
					0,00
					0,00
	ТРУД :				1,24
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,100000	3,10	0,31
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,100000	3,10	0,31
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,100000	3,10	0,31
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,100000	3,10	0,31
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,00
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		1,24
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			1,24
	Общо допълнителни р-ди				1,24
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,20
	Обща цена :				2,68

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА HDPE Ф1500 HDPE 1 ПРЪСТЕН С Н=1м	бр	24,00		
3.5.	МАТЕРИАЛИ:				2 229,70
	ШАХТА Ф1500	бр.	1,000000	1 482,70	1 482,70
	КОНУСЕН КАПАК Ф600	бр.	1,000000	240,00	240,00
	ДЪНО Ф1500	бр.	1,000000	354,00	354,00
	УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН Ф1600	бр.	1,000000	153,00	153,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				47,50
	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,125000	380,00	47,50
					0,00
	ТРУД :				10,90
	РАБОТНИК I	ч.ч.	3,516000	3,10	10,90
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		14,25
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		10,90
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			2 288,10



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	Общо допълнителни р-ди				25,15
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		185,06
	Обща цена :				2 498,31

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМ. ТР. Ф 500 ОБСАДНА	м	0,00		
3.6.	МАТЕРИАЛИ:				78,10
	ТРЪБИ СТОМАНЕНИ В СЪОРЪЖЕНИЯ С Ф500 ММ	м	1,000000	78,10	78,10
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				10,64
	АВТОКРАН 10Т	мсм	0,028000	380,00	10,64
					0,00
	ТРУД :				3,10
	РАБОТНИК II	ч.ч.	1,000000	3,10	3,10
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		3,19
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		3,10
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			91,84
	Общо допълнителни р-ди				6,29
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		7,85
	Обща цена :				105,98

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	НАБРАЗДЯВАНЕ ЛЕГЛОТО НА ДИГАТА	м2	0,00		
4.1.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0,00



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
					0,00
					0,00
	ТРУД :				0,43
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,140000	3,10	0,43
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,00
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,43
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			0,43
	Общо допълнителни р-ди				0,43
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,07
	Обща цена :				0,93

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ИЗКОП С БАГЕР НА З.П.НА ТРАНСПОРТ ЗА НАПРАВА НА ДИГА	м3	0,00		
4.2.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				2,81
	БАГЕР С ОБРАТНА ЛОПАТА 0,41 - 0,50 м3	мсм	0,007400	380,00	2,81
					0,00
	ТРУД :				0,00
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,84
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			2,81
	Общо допълнителни р-ди				0,84
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,29
	Обща цена :				3,94



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ПРЕВОЗ НА ГЛИНА СЪС САМОСВАЛ НА 1000 М	м3	0,00		
4.3.					
	ПРЕВОЗ НА ГЛИНА СЪС САМОСВАЛ НА 1000 М	м3	1,0000	3,71	3,71
	Всичко преки	лв.			3,71
	Общо допълнителни р-ди	%	0,00		0,00
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,30
	Обща цена :				4,01

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	НАПРАВА НАСИП С ПЕСЪЧЛИВА ГЛИНА	м3	0,00		
4.4.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				1,29
	БУЛДОЗЕР 90-102 к.с.	мсм	0,003400	380,00	1,29
					0,00
	ТРУД :				0,00
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,39
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			1,29
	Общо допълнителни р-ди				0,39
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,13
	Обща цена :				1,81

"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ЗАТРЕВЯВАНЕ С НАТОРЯВАНЕ С 20 КГ/ДКА АМОНИЕВА СИЛИТРА - I ЕТАП - ПОЛИВКИ	дка	0,70		
4.5.	МАТЕРИАЛИ:				266,00
	СЕМЕ ТРЕВНО	кг.	25,000000	10,00	250,00
	СЕЛИТРА АМОНИЕВА	кг.	20,000000	0,80	16,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0,00
					0,00
					0,00
	ТРУД :				175,03
	РАБОТНИК II	ч.ч.	41,730000	3,10	129,36
	РАБОТНИК I	ч.ч.	14,732258	3,10	45,67
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		26,60
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,00
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		175,03
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			441,03
	Общо допълнителни р-ди				201,63
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		51,41
	Обща цена :				694,07

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ЗАТРЕВЯВАНЕ С НАТОРЯВАНЕ С 20 КГ/ДКА АМОНИЕВА СИЛИТРА - II ЕТАП - ПОЛИВКИ	ДКА	0,70		
4.6.	МАТЕРИАЛИ:				266,00
	СЕМЕ ТРЕВНО	кг.	25,000000	10,00	250,00
	СЕЛИТРА АМОНИЕВА	кг.	20,000000	0,80	16,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0,00
					0,00
					0,00
	ТРУД :				175,02
	РАБОТНИК II	ч.ч.	41,730000	3,10	129,36
	РАБОТНИК I	ч.ч.	14,730000	3,10	45,66
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за
неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение
(Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		26,60
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,00
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		175,02
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			441,02
	Общо допълнителни р-ди				201,62
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		51,41
	Обща цена :				694,05

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ИЗКОП С ТРАПЕЦОВИДНО СЕЧЕНИЕ ЗА ОХРАНИТЕЛЕН КАНАЛ - РЪЧНО (30%)	м3	160,00		
5.1.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0,00
					0,00
					0,00
	ТРУД :				7,44
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,400170	3,10	1,24
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,400170	3,10	1,24
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,400170	3,10	1,24
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,400170	3,10	1,24
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,400170	3,10	1,24
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,400170	3,10	1,24
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,00
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		7,44
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			7,44
	Общо допълнителни р-ди				7,44
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		1,19
	Обща цена :				16,07



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ИЗКОП С ТРАПЕЦОВИДНО СЕЧЕНИЕ ЗА ОХРАНИТЕЛЕН КАНАЛ - МАШИННО (70%)	м3	370,00		
5.2.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				2,96
	БАГЕР С ОБРАТНА ЛОПАТА 0,41 - 0,50 м3	мсм	0,007800	380,00	2,96
					0,00
	ТРУД :				0,00
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,89
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			2,96
	Общо допълнителни р-ди				0,89
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,31
	Обща цена :				4,16

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ОФОРМЯНЕ НА ИЗКОПА РЪЧНО	дка	1,20		
5.3.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0,00
					0,00
					0,00
	ТРУД :				530,12
	РАБОТНИК I	ч.ч.	42,750000	3,10	132,53
	РАБОТНИК I	ч.ч.	42,750000	3,10	132,53
	РАБОТНИК I	ч.ч.	42,750000	3,10	132,53
	РАБОТНИК I	ч.ч.	42,750000	3,10	132,53
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за
неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение
(Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,00
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		530,12
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			530,12
	Общо допълнителни р-ди				530,12
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		84,82
	Обща цена :				1 145,06

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ДОСТАВКА НА ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК	м3	110,00		
5.5.	МАТЕРИАЛИ:				12,70
	ПЯСЪК	м3	1,150000	11,00	12,65
	ВОДА	м3	0,052200	0,99	0,05
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				4,47
	МОТОРЕН ВАЛЯК НАД 6,1Т	мсм	0,023700	165,00	3,91
	ГРЕДЕР ПРИКАЧЕН	мсм	0,002200	165,00	0,36
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110К.С.	мсм	0,001200	165,00	0,20
	ТРУД :				0,00
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		1,34
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			17,17
	Общо допълнителни р-ди				1,34
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		1,48
	Обща цена :				19,99

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	РАЗСТИЛАНЕ НА ПОДЛОЖНИЯ ПЯСЪК РЪЧНО	м3	110,00		



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
5.6.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0,00
					0,00
					0,00
	ТРУД :				5,32
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,427500	3,10	1,33
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,427500	3,10	1,33
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,427500	3,10	1,33
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,427500	3,10	1,33
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,00
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		5,32
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			5,32
	Общо допълнителни р-ди				5,32
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,85
	Обща цена :				11,49

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ДОСТАВКА НА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ	м2	0,00		
5.7.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0,48
	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,001270	380,00	0,48
					0,00
	ТРУД :				0,00
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,14
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			0,48
	Общо допълнителни р-ди				0,14
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,05
	Обща цена :				0,67



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за
неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение
(Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ	м2	1 200,00		
5.8.	МАТЕРИАЛИ:				4,06
	РАЗТВОР ЗА ЗИДАРИЯ	м3	0,070000	58,00	4,06
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0,00
					0,00
					0,00
	ТРУД :				8,25
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,426667	3,10	1,32
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,426667	3,10	1,32
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,426667	3,10	1,32
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,460000	3,10	1,43
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,460000	3,10	1,43
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,460000	3,10	1,43
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,41
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,00
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		8,25
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			12,31
	Общо допълнителни р-ди				8,66
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		1,68
	Обща цена :				22,65

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НДРЕ ТРЪБИ Ф630 ПЛЪТНИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ПОД ПЪТ	м	9,00		
5.9.	МАТЕРИАЛИ:				71,71
	НДРЕ ТРЪБИ Ф630 ПЛЪТНИ И ФАСОННИ ЧАСТИ	м	1,000000	71,71	71,71
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				15,15



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за
неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение
(Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализи за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	ЗАВАРЪЧНА МАШИНА	мсм	0,150000	50,00	7,50
	ЕЛ. АГРЕГАТ	мсм	0,001000	50,00	0,05
	АВТОКРАН 10Т	мсм	0,020000	380,00	7,60
	ТРУД :				5,12
	РАБОТНИК I	ч.ч.	1,650000	3,10	5,12
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		4,55
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		5,12
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			91,98
	Общо допълнителни р-ди				9,67
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		8,13
	Обща цена :				109,78

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ИЗКОП С ТРАПЕЦОВИДНО СЕЧЕНИЕ ЗА ОХРАНИТЕЛЕН КАНАЛ - РЪЧНО (30%)	м3	140,00		
6.1.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0,00
					0,00
					0,00
	ТРУД :				7,44
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,400170	3,10	1,24
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,400170	3,10	1,24
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,400170	3,10	1,24
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,400170	3,10	1,24
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,400170	3,10	1,24
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,400170	3,10	1,24
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,00
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		7,44
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			7,44
	Общо допълнителни р-ди				7,44
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		1,19



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	Обща цена :				16,07

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ИЗКОП С ТРАПЕЦОВИДНО СЕЧЕНИЕ ЗА ОХРАНИТЕЛЕН КАНАЛ -МАШИННО (70%)	м3	310,00		
6.2.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				2,96
	БАГЕР С ОБРАТНА ЛОПАТА 0,41 - 0,50 м3	мсм	0,007800	380,00	2,96
					0,00
	ТРУД :				0,00
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,89
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			2,96
	Общо допълнителни р-ди				0,89
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,31
	Обща цена :				4,16

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ОФОРМЯНЕ НА ИЗКОПА РЪЧНО	дка	1,00		
6.3.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0,00
					0,00
					0,00



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за
неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение
(Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализи за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	ТРУД :				530,10
	РАБОТНИК I	ч.ч.	28,500000	3,10	88,35
	РАБОТНИК I	ч.ч.	28,500000	3,10	88,35
	РАБОТНИК I	ч.ч.	28,500000	3,10	88,35
	РАБОТНИК I	ч.ч.	28,500000	3,10	88,35
	РАБОТНИК I	ч.ч.	28,500000	3,10	88,35
	РАБОТНИК I	ч.ч.	28,500000	3,10	88,35
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,00
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		530,10
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			530,10
	Общо допълнителни р-ди				530,10
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		84,82
	Обща цена :				1 145,02

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализи	ДОСТАВКА НА ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК	м3	100,00		
6.4.	МАТЕРИАЛИ:				12,70
	ПЯСЪК	м3	1,150000	11,00	12,65
	ВОДА	м3	0,052200	0,99	0,05
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				4,47
	МОТОРЕН ВАЛЯК НАД 6,1Т	мсм	0,023700	165,00	3,91
	ГРЕДЕР ПРИКАЧЕН	мсм	0,002200	165,00	0,36
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110К.С.	мсм	0,001200	165,00	0,20
	ТРУД :				0,00
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		1,34
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			17,17
	Общо допълнителни р-ди				1,34
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		1,48
	Обща цена :				19,99



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	РАЗСТИЛАНЕ НА ПОДЛОЖНИЯ ПЯСЪК РЪЧНО	м3	100,00		
6.5.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0,00
					0,00
					0,00
	ТРУД :				5,28
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,285000	3,10	0,88
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,285000	3,10	0,88
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,285000	3,10	0,88
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,285000	3,10	0,88
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,285000	3,10	0,88
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,285000	3,10	0,88
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,00
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		5,28
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			5,28
	Общо допълнителни р-ди				5,28
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,84
	Обща цена :				11,40

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ДОСТАВКА НА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ	м2	0,00		
6.6.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0,48
	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,001270	380,00	0,48
					0,00
	ТРУД :				0,00
					0,00



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализи за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,14
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			0,48
	Общо допълнителни р-ди				0,14
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,05
	Обща цена :				0,67

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ	м2	1,00		
6.7.	МАТЕРИАЛИ:				4,06
	РАЗТВОР ЗА ЗИДАРИЯ	м3	0,070000	58,00	4,06
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0,00
					0,00
					0,00
	ТРУД :				8,25
	РАБОТНИК II	ч.ч.	1,280000	3,10	3,97
	РАБОТНИК I	ч.ч.	1,380000	3,10	4,28
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,41
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,00
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		8,25
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			12,31
	Общо допълнителни р-ди				8,66
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		1,68
	Обща цена :				22,65

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализи за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
Анализ	ИЗЕМВАНЕ НА ХУМУС С БУЛДОЗЕР И ПРЕМЕСТВАНЕ	м3	240,00		
7.1.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				1,48
	БУЛДОЗЕР 90-102 к.с.	мсм	0,003900	380,00	1,48
					0,00
	ТРУД :				0,00
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,44
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			1,48
	Общо допълнителни р-ди				0,44
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,15
	Обща цена :				2,07

	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	НАТОВАРВАНЕ ХУМУС НА ТРАНСПОРТ	м3	240,00		
7.2.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				2,17
	БАГЕР С ОБРАТНА ЛОПАТА 0,41 - 0,50 м3	мсм	0,005700	380,00	2,17
					0,00
	ТРУД :				0,00
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,65
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			2,17
	Общо допълнителни р-ди				0,65



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,23
	Обща цена :				3,05

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ПРЕВОЗ НА ХУМУС НА 500м В РАЙОНА НА КЛЕТКА 1	м3	240,00		
	ПРЕВОЗ НА ХУМУС НА 500м В РАЙОНА НА КЛЕТКА 1	м3	1,00	2,72	2,72
	Всичко преки	лв.			2,72
	Общо допълнителни р-ди	%	0,00		0,00
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,22
	Обща цена :				2,94

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	555,00		
7.4.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				1,41
	БАГЕР С ОБРАТНА ЛОПАТА 0,41 - 0,50 м3	мсм	0,003711	380,00	1,41
					0,00
	ТРУД :				0,00
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,42
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			1,41



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	Общо допълнителни р-ди				0,42
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,15
	Обща цена :				1,98

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ИЗКОП С БАГЕР НА СК.П. НА ТРАНСПОРТ	м3	800,00		
7.5.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				4,92
	БАГЕР С ОБРАТНА ЛОПАТА 0,41 - 0,50 м3	мсм	0,012947	380,00	4,92
					0,00
	ТРУД :				0,00
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		1,50
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			4,92
	Общо допълнителни р-ди				1,50
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,51
	Обща цена :				6,93

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ПРЕВОЗ НА З.П. НА 500М НА ДЕПО СЕВЕРНО ОТ СТОПАНСКИЯ ДВОР	м3	1 355,00		
	ПРЕВОЗ НА З.П. НА 500М НА ДЕПО СЕВЕРНО ОТ СТОПАНСКИЯ ДВОР	м3	1,00	1,37	1,37



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	Всичко преки	лв.			1,37
	Общо допълнителни р-ди	%	0,00		0,00
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,11
	Обща цена :				1,48

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА (ПОДРАВНЯВАНЕ)	м2	800,00		
7.7.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				1,64
	БУЛДОЗЕР 90-102 к.с.	мсм	0,004320	380,00	1,64
					0,00
	ТРУД :				0,00
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,49
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			1,64
	Общо допълнителни р-ди				0,49
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,17
	Обща цена :				2,30

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК	м3	400,00		
7.8.	МАТЕРИАЛИ:				16,82
	ВОДА	м3	0,200000	0,99	0,20
	ТРОШЕН КАМЪК	м3	1,016000	12,00	12,19



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	ЧАКЪЛ	м3	0,290000	15,26	4,43
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				1,79
	ВАЛЯК СТАТИЧЕН САМОХОДЕН ДО 10 Т	мсм	0,002700	380,00	1,03
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С.	мсм	0,002000	380,00	0,76
	ТРУД :				2,06
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,118250	3,10	0,37
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,118250	3,10	0,37
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,118250	3,10	0,37
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,118250	3,10	0,37
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,095000	3,10	0,29
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,095000	3,10	0,29
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,54
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		2,06
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			20,67
	Общо допълнителни р-ди				2,60
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		1,86
	Обща цена :				25,13

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА	м2	800,00		
7.9.	МАТЕРИАЛИ:				2,92
	АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА	кг.	2,550000	1,14	2,91
	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ НА АРМИРОВКА	кг.	0,007650	1,69	0,01
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0,00
					0,00
	ТРУД :				0,28
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,054825	3,10	0,17
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,034425	3,10	0,11
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,29
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,00
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,28

"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			3,20
	Общо допълнителни р-ди				0,57
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,30
	Обща цена :				4,07

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	Доставка и полагане на бетон В25 за запълнител	м3	160,00		
7.10.	МАТЕРИАЛИ:				83,43
	БЕТОН КЛАС В25 (С20/25)	м3	1,010000	82,51	83,34
	ВОДА	м3	0,090000	0,99	0,09
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				14,82
	БЕТОНПОМПА	мсм	0,039000	380,00	14,82
	ТРУД :				2,75
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,260000	3,10	0,81
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,280000	3,10	0,87
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,180000	3,10	0,56
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,165500	3,10	0,51
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		4,45
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		2,75
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			101,00
	Общо допълнителни р-ди				7,20
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		8,66
	Обща цена :				116,86

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ИЗКОП ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА	м3	862,50		
7.11.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				2,81
	БАГЕР С ОБРАТНА ЛОПАТА 0,41 - 0,50 м3	мсм	0,007400	380,00	2,81
					0,00
	ТРУД :				0,00
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,84
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			2,81
	Общо допълнителни р-ди				0,84
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,29
	Обща цена :				3,94

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ПРЕВОЗ НА З.П. НА 500М НА ДЕПО	м3	862,50		
7.12.					
	ПРЕВОЗ НА З.П. НА 500М НА ДЕПО	м3	1,0000	2,72	2,72
					0,00
	Всичко преки	лв.			2,72
	Общо допълнителни р-ди	%	0,00		0,00
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,22
	Обща цена :				2,94

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК	м3	562,50		
7.13.	МАТЕРИАЛИ:				16,82
	ВОДА	м3	0,200000	0,99	0,20

"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за
неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение
(Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализи за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	ТРОШЕН КАМЪК	м3	1,016000	12,00	12,19
	ЧАКЪЛ	м3	0,290000	15,26	4,43
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				1,79
	ВАЛЯК СТАТИЧЕН САМОХОДЕН ДО 10 Т	мсм	0,002700	380,00	1,03
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С.	мсм	0,002000	380,00	0,76
	ТРУД :				2,06
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,118250	3,10	0,37
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,118250	3,10	0,37
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,118250	3,10	0,37
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,118250	3,10	0,37
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,095000	3,10	0,29
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,095000	3,10	0,29
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,54
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		2,06
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			20,67
	Общо допълнителни р-ди				2,60
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		1,86
	Обща цена :				25,13

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА	м2	1 110,00		
7.14.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				1,22
	БУЛДОЗЕР 90-102 к.с.	мсм	0,003200	380,00	1,22
					0,00
	ТРУД :				0,00
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,37
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			1,22



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	Общо допълнителни р-ди				0,37
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,13
	Обща цена :				1,72

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА	м2	1 110,00		
7.15.	МАТЕРИАЛИ:				2,92
	АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА	кг.	2,55	1,14	2,91
	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ НА АРМИРОВКА	кг.	0,00765	1,69	0,01
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0,00
					0,00
	ТРУД :				0,28
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,054825	3,10	0,17
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,034425	3,10	0,11
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,29
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,00
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,28
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			3,20
	Общо допълнителни р-ди				0,57
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,30
	Обща цена :				4,07

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	Доставка и полагане на бетон В25 за запълнител	м3	300,00		
7.16.	МАТЕРИАЛИ:				83,44
	БЕТОН КЛАС В25 (С20/25)	м3	1,01	82,51	83,34
	ВОДА	м3	0,10	0,99	0,10
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				12,16



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	БЕТОНПОМПА	мсм	0,032000	380,00	12,16
					0,00
	ТРУД :				1,62
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,260000	3,10	0,81
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,260000	3,10	0,81
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		3,65
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		1,62
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			97,22
	Общо допълнителни р-ди				5,27
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		8,20
	Обща цена :				110,69

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ИЗКОП ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА	м3	222,00		
7.17.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				2,81
	БАГЕР С ОБРАТНА ЛОПАТА 0,41 - 0,50 м3	мсм	0,007400	380,00	2,81
					0,00
	ТРУД :				0,00
					0,00
					0,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,84
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			2,81
	Общо допълнителни р-ди				0,84
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,29
	Обща цена :				3,94



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за
неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение
(Площадка за санитарно деполиране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ПРЕВОЗ НА З.П. НА 500М НА ДЕПО	м3	222,00		
7.18.					
	ПРЕВОЗ НА З.П. НА 500М НА ДЕПО	м3	1,0000	2,72	2,72
	Всичко преки	лв.			2,72
	Общо допълнителни р-ди	%	0,00		0,00
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,22
	Обща цена :				2,94

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК	м3	194,25		
7.19.	МАТЕРИАЛИ:				16,82
	ВОДА	м3	0,200000	0,99	0,20
	ТРОШЕН КАМЪК	м3	1,016000	12,00	12,19
	ЧАКЪЛ	м3	0,290000	15,26	4,43
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				1,79
	ВАЛЯК СТАТИЧЕН САМОХОДЕН ДО 10 Т	мсм	0,002700	380,00	1,03
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С.	мсм	0,002000	380,00	0,76
	ТРУД :				2,04
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,236500	3,10	0,73
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,236500	3,10	0,73
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,095000	3,10	0,29
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,095000	3,10	0,29
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,54
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		2,04
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			20,65
	Общо допълнителни р-ди				2,58
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		1,86
	Обща цена :				25,09



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК	м3	2 300,00		
7.20.	МАТЕРИАЛИ:				16,82
	ВОДА	м3	0,200000	0,99	0,20
	ТРОШЕН КАМЪК	м3	1,016000	12,00	12,19
	ЧАКЪЛ	м3	0,290000	15,26	4,43
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				1,79
	ВАЛЯК СТАТИЧЕН САМОХОДЕН ДО 10 Т	мсм	0,002700	380,00	1,03
	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С.	мсм	0,002000	380,00	0,76
	ТРУД :				2,04
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,078833	3,10	0,24
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,078833	3,10	0,24
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,078833	3,10	0,24
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,078833	3,10	0,24
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,078833	3,10	0,24
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,078833	3,10	0,24
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,063333	3,10	0,20
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,063333	3,10	0,20
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,063333	3,10	0,20
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,54
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		2,04
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			20,65
	Общо допълнителни р-ди				2,58
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		1,86
	Обща цена :				25,09

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ОБЛИЦОВЪЧНИ ПЛОЧИ ЗА КАНАВКИ 50/50/5	м2	600,00		
7.21.	МАТЕРИАЛИ:				17,94



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	ОБЛИЦОВЪЧНИ ПЛОЧИ 50/50/5 см	бр.	4,000000	4,05	16,20
	РАЗТВОР ЗА ЗИДАРИЯ	м3	0,030000	58,00	1,74
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0,01
	ХИДРАВЛИЧЕН КЪРТАЧ	мсм	0,000100	50,00	0,01
					0,00
	ТРУД :				3,56
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,487097	3,10	1,51
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,487097	3,10	1,51
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,087097	3,10	0,27
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,087097	3,10	0,27
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,01
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		3,56
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			21,51
	Общо допълнителни р-ди				3,57
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		2,01
	Обща цена :				27,09

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР И ЧЕРПАТЕЛНА КАМЕРА	бр	1,00		
8.1.	МАТЕРИАЛИ:				0,00
					0,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				0,00
					0,00
					0,00
	ТРУД :				689,48
	РАБОТНИК I	ч.ч.	55,602000	3,10	172,37
	РАБОТНИК I	ч.ч.	55,602000	3,10	172,37
	РАБОТНИК I	ч.ч.	55,602000	3,10	172,37
	РАБОТНИК I	ч.ч.	55,602000	3,10	172,37
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	10,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,00
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		689,48

"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			689,48
	Общо допълнителни р-ди				689,48
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		110,32
	Обща цена :				1 489,28

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ПОДМЯНА НА HDPE ФОЛИО В ЧЕРПАТЕЛНАТА КАМЕРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ РАЗХОДИ	м2	60,00		
8.2.	МАТЕРИАЛИ:				7,47
	HDPE ФОЛИО с d=2 мм	м2	1,010000	7,40	7,47
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				1,96
	ЗАВАРЪЧНА МАШИНА	мсм	0,008000	50,00	0,40
	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,004100	380,00	1,56
	ТРУД :				0,62
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,100000	3,10	0,31
	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,100000	3,10	0,31
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		0,59
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		0,62
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			10,05
	Общо допълнителни р-ди				1,21
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		0,90
	Обща цена :				12,16

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./

000047



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
Анализ	ИЗГРАЖДАНЕ НА КРАНОВА ШАХТА ЗА ВРЪЗКА С НАПОРЕН ТРЪБОПРОВОД ОТ РР ОБОРУДВАНА С КАПАК, ВКЛ ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ	бр	1,00		
8.3.	МАТЕРИАЛИ:				1 045,00
	КРАНОВА ШАХТА	бр.	1,000000	1 045,00	1 045,00
					0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				123,33
	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,324550	380,00	123,33
					0,00
	ТРУД :				70,44
	РАБОТНИК II	ч.ч.	7,575800	3,10	23,48
	РАБОТНИК II	ч.ч.	7,575800	3,10	23,48
	РАБОТНИК II	ч.ч.	7,575800	3,10	23,48
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		37,00
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		70,44
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			1 238,77
	Общо допълнителни р-ди				107,44
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		107,70
	Обща цена :				1 453,91

---	Наименование	Ед.м.	Разходни норми	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Анализ	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ - ПОМПИ С Q-2 l/s, H=60м , ЕДНА РАБОТЕЩА И ЕДНА НА СКЛАД КАКТО И ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕТЕ В ПРОЕКТА СПЕСИФИКАЦИИ НА ОБОРУДВАНЕТО	бр	1,00		
8.4.	МАТЕРИАЛИ:				30 937,50



"Извършване на СМР за изпълнение на проект "Регионално депо за
неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич - допълнение и изменение
(Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)"

Анализ за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС					
	ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ	бр.	1,000000	3 244,30	3 244,30
	ПОМПА С Q=2l/s,H=60m	бр.	2,000000	13 846,60	27 693,20
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				335,81
	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,883700	380,00	335,81
					0,00
	ТРУД :				178,47
	РАБОТНИК II	ч.ч.	19,190000	3,10	59,49
	РАБОТНИК II	ч.ч.	19,190000	3,10	59,49
	РАБОТНИК II	ч.ч.	19,190000	3,10	59,49
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.складови разходи (%)	%	0,00%		0,00
	Доп.р.механизация (%)	%	30,00%		100,74
	Доп.р-ди труд (%)	%	100,00%		178,47
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)	лв.			31 451,78
	Общо допълнителни р-ди				279,21
	Начисления (%) (печалба)	%	8,00%		2 538,48
	Обща цена :				34 269,47

000049