

ДО

ОБЩИНА ПЕТРИЧ



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ



От: „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ” ЕАД

със седалище и адрес на управление: гр.Благоевград , ул.”Тодор Александров” №21

ЕИК: 811132858, тел.: 073 / 88 59 49 , факс: 073 /88 59 49,

адрес на електронна поща: psi@mail.bg, представлявано от Инж.Костадин Василев Костов, в качеството ми на Изпълнителен директор, с л.к. № 644815509 , издадена на 30.09.2013 г. от МВР - гр. Благоевград., ЕГН 8807280041 ,

и от Инж.Стефан Аспарухов Стоев, в качеството ми на Изпълнителен директор, с л.к. № 640835409 , издадена на 16.09.2010 г. от МВР - гр. Благоевград., ЕГН 6205310141 ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Запознати сме и присмамс изцяло предоставените от Вас изисквания на Възложителя за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на улична настилка и обособяване на паркинг на ул. „Сандо Китанов“, гр. Петрич“


С настоящото, представяме на Вашето внимание нашето Ценово предложение за изпълнение на поръчката, както следва:

Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 91 542,48 лв. (словом: деветдесет и една хиляди петстотин четиридесет и два лева и 48 ст.) без ДДС или 109 850,98 лв. (словом: сто и девет хиляди осемстотин и петдесет лева и 98 ст.) с ДДС, която е формирана като сбор от:

1. Цена за изготвяне на инвестиционен проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР: 3 650,00 лв. (словом: три хиляди шестстотин и петдесет лева) без ДДС, от които:

1.1 за изготвяне на инвестиционен проект 3 300 ,00 (три хиляди и триста) лв. без ДДС;

1.2 за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР 350,00 лв. (триста и петдесет) без ДДС;



5/8

2. Цена за изпълнение на СМР 87 892,48 лв. (словом: осемдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и два лева и 48 ст.) без ДДС, съгласно приложените КСС.

При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се ценообразуват съгласно следните показатели:

- Часова ставка – не повече от 5,35 (пет цяло тридесет и пет) лева без ДДС;
- Допълнителни разходи върху труда – 70,0 (седемдесет) процента на сто.
- Допълнителни разходи върху механизацията – 30,0 (тридесет) процента на сто.
- Доставно-складови разходи – 4,0 (четири) процента на сто.
- Печалба върху СМР – 8,0 (осем) процента на сто.

Всички цифри се изписват и с думи, като при разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи.

Подпис:

Дата 02 / 07 / 2018 г.

Име и фамилия Инж.Костадин Костов и Инж.Стефан Стоев

Длъжност Изпълнителни директори

Наименование на участника „Пиринстройинженеринг“ ЕАД



Handwritten signature in blue ink.

Инженеринг за обект "Ремонт улична настилка и обособяване на паркинг на ул. "Сандо Китанов", гр. Петрич"

ИНДИКАТИВНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
I. ТРОТОАРИ					
1	Разваляне тротоарна настилка	м ²	150.00	3.00	450.00
2	Разваляне настилка от бетонни плочи	м ²	50.00	3.50	175.00
3	Разваляне градински бордюри	м ¹	55.00	2.00	110.00
4	Механизиран изкоп за полагане на тротоарна настилка с градински бордюри	м ³	33.50	7.50	251.25
5	Ръчен изкоп за подравняване	м ³	17.20	18.00	309.60
6	Доставка и полагане градински бордюри	м ¹	55.00	18.00	990.00
7	Доставка и полагане тротоарна настилка от бетонени плочки	м ²	200.00	23.50	4700.00
8	Натоварване и извозване на стр. отпадъци на депо	м ³	16.00	12.00	192.00
9	Натоварване и извозване на земни маси на депо	м ³	15.00	6.00	90.00
II. УЛИЧНИ НАСТИЛКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ					
1	Почистване риголи	м ²	32.00	5.00	160.00
2	Подмяна бордюри	м ¹	150.00	28.20	4230.00
3	Изрязване и разкъртване на 2,5 м. ивица асфалтобетон с дълж.	м ³	12.00	80.00	960.00
4	Изкоп механизирани, 15 см. дълбочина	м ³	36.00	7.50	270.00
5	Изкоп ръчен за подравняване	м ³	9.00	18.00	162.00
6	Уплътняване ръчно, с тръмбовка земно легло	м ³	30.00	30.00	900.00
7	Демонтаж стари паркинг елементи	м ²	202.65	2.00	405.30
8	Изрязване и разкъртване на ивица асфалтобетон за полагане на отводнително съоръжение	м ²	2.40	21.00	50.40
9	Изкоп, механизирани за полагане на отводнително съоръжение с р-ри 20/35, дълж. 6 м.	м ³	1.53	7.50	11.48
10	Двустрани кофраж, стени на отводнително съоръжение	м ²	8.68	18.00	156.24
11	Полагане на PVC тръба Ø160	м ¹	7.50	20.00	150.00
12	Доставка и полагане на заварена мрежа, Ø 8, отводнително съоръжение	м ²	5.54	20.00	110.80
13	Полагане на бетон В20, стени на отводнително съоръжение	м ³	0.55	140.00	77.00
14	Монтаж на стоманена решетка, съставена от ъглови профили 15/15/5, 10/10/5 и квадратен профил 18/18	кг	139.70	5.80	810.26
15	Доставка и полагане на пласт трошен камък, 15 см.	м ³	75.40	34.00	2563.60
16	Доставка и полагане на пласт неплътен асфалтобетон, 4 до 6 см. върху ивица трошен камък	т.	36.00	137.80	4960.80
17	Изкърпване на единични дупки с деб. 4 до 6 см., ръчно (включително разкъртване и почистване)	м ²	60.00	30.79	1847.40
18	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. (включително напръскване с битумна емулсия)	т.	216.63	139.80	30284.87
19	Полагане на хоризонтална маркировка за очертаване на паркоместа (за 81 паркоместа)	м ²	75.21	12.50	940.13
20	Полагане на хоризонтална маркировка за очертаване на инвалидни паркоместа (3 паркоместа, 4% от всички)	м ²	56.55	12.50	706.88

ИНДИКАТИВНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
21	Натоварване и извозване на стр. отпадъци на депо	м³	35.00	12.00	420.00
22	Натоварване и извозване на земни маси на депо	м³	40.00	6.00	240.00
III. ПАРКИНГ					
1	Демонтаж бордюри	м¹	40.00	2.50	100.00
2	Отстраняване на дървета с дебелина на стеблото до 20 см.	бр.	3	50.00	150.00
3	Отстраняване на дънер на дървета с дебелина над 50 см.	бр.	1	50.00	50.00
4	Преместване улично осветително тяло (с включени премахване на стари осв. тела, полагане на фундамент, стълб и ново осветително тяло)	бр.	1	220	220.00
5	Механизиран изкоп за полагане на настилка от паркинг елементи	м³	84.66	7.50	634.95
6	Ръчен изкоп за подравняване	м³	21.16	18.00	380.88
7	Обратен, ръчен насип за подравняван	м³	20.00	34.00	680.00
8	Доставка и полагане на бордюри 15/20 см. ...	м¹	74.50	20.90	1557.05
9	Доставка и полагане на бетонови улеи за отводняване 15/17,5/50	м	8.8	18	158.40
10	Доставка и полагане градински бордюри	м¹	100.00	18.80	1880.00
11	Доставка и полагане настилка от паркинг елементи на тревна fuga бетонени плочки	м²	500.00	42.80	21400.00
12	Изработка и монтаж на метален парапет	м¹	40.00	74.00	2960.00
13	Боядисване на метален парапет, двукратно	м²	30.16	1.20	36.19

общо сума без ДДС 87 892.48 лв.

Дата: 02.07.2018 г.

Име и фамилия: инж. Костадин Костов, инж. Стефан Стоев

Подпис на лицето (и печат):



Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на улична настилка и обособяване на паркинг на ул. „Сандо Китанов“, гр. Петрич

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	ДЕЙНОСТ	С-ст без ДДС
1	СМР - от индикативна количествено-стойностна сметка	87 892.48

общо сума СМР без ДДС 87 892.48 лв.

0.00 % непредвидени разходи 0.00 лв.

Общо сума с непредвидени разходи 87 892.48 лв.

Проектиране	3 300.00 лв.
Авторски надзор	350.00 лв.

общо без ДДС 91 542.48 лв.

Сума ДДС 20% 18 308.50 лв.

Общо сума с ДДС и непредвидени разходи 109 850.98 лв.

Дата: 02 .07.2018 г.

Име и фамилия: инж.Костадин Костов инж.Стефан Стоев

Подпис на лицето (и печат):

