

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

□ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване“ на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

ОБЕКТИ В ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ										С-ст без ДДС	
№	Дейности	Диаметър (мм)	Дължина (м')	Име на улица	Хидравлична точка				Осова точка		
					от	до	от	до			
ЕТАП 1											
1	Главен клон 2	DN110	463,89	ул. "Младост"	31	8	162	111	0,00		
2	Главен клон 3	DN110	118,29	ул. "Антон Попов", ул. "Хоризонт"	274	214	168	165	0,00		
3	Клон 5	DN90	156,57	ул. "Самуилова крепост"	18	42	134	115	0,00		
4	Клон 6	DN90	265,39	ул. "Яне Сандански"	196	297	133	130	0,00		
5	Клон 7	DN90	295,99	ул. "Васил Левски"	240	214	151	165	0,00		
6	Клон 12	DN90	397,71	ул. "Антон Попов"	57	214	113	165	0,00		
7	Клон 26	DN90	144,37	ул. "Самуилова крепост"	18	546	134	134	0,00		
8	Клон 28	DN90	144,55	ул. "Васил Левски"	240	574	151	160	0,00		
9	Клон 30	DN90	478,88	ул. "Огражден"	618	645	110	159	0,00		

общо сума СМР без ДДС 0,00 лв.
.....% непредвидени разходи 0,00 лв.
Общо сума с непредвидени разходи 0,00 лв.
Сума ДДС 20% 0,00 лв.
Общо сума с ДДС и непредвидени 0,00 лв.

Дата:
Име и фамилия:
Подпис на лицето (и печат):

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1 по обособени позиции:

II Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Гл. клон 2 - ЕТАП 1					
A.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м ¹	929,78		0,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	463,89		0,00
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	46,39		0,00
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	139,17		0,00
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	164,07		0,00
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	18,23		0,00
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	109,39		0,00
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	12,15		0,00
9	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	273,47		0,00
10	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	30,39		0,00
11	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	60,77		0,00
12	Извозване на депо до 15км	м ³	607,70		0,00
13	Непълтно укрепване изкоп	м ²	1679,28		0,00
14	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	232,17		0,00
15	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	46,39		0,00
16	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	185,78		0,00
17	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	167,00		0,00
18	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	167,00		0,00
19	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	167,00		0,00
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	185,78		0,00
21	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	167,00		0,00
Б.	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN110 PEHD, PE100, PN10	м ¹	463,89		0,00
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м ¹	463,89		0,00
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м ¹	463,89		0,00
4	Излитване на водопровод до DN110	м ¹	463,89		0,00
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м ¹	463,89		0,00
6	Доставка и монтаж на Жибо Ø90/Ø80	бр.	2,00		0,00
7	Доставка и монтаж на намалител - PEHD Ø90/Ø110	бр.	2,00		0,00
8	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м ¹	2,00		0,00
9	Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø110/Ø90	бр.	10,00		0,00
10	Доставка и монтаж на СК DN100 с охранителна гарнитура, PN16	бр.	7,00		0,00
11	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø110	бр.	14,00		0,00
12	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø100	бр.	14,00		0,00
13	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	бр.	17,00		0,00
Количествена сметка СМР за 37бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м					
A.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м ¹	371,50		0,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	148,70		0,00
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	14,90		0,00

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	66,60		0,00
5	Демонтаж на бордюри	бр.	74,00		0,00
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	73,30		0,00
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	76,80		0,00
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	8,50		0,00
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	51,20		0,00
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	5,70		0,00
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	127,90		0,00
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	14,20		0,00
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	28,40		0,00
14	Извозване на депо до 15км	м ³	284,30		0,00
15	Неплътно укрепване изкоп	м ²	790,30		0,00
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	95,40		0,00
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	22,20		0,00
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	73,20		0,00
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	91,00		0,00
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	91,00		0,00
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	91,00		0,00
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	73,20		0,00
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	91,00		0,00
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	м'	222,00		0,00
2	Изпитване на водопровод до DN60	м'	222,00		0,00
3	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	222,00		0,00
4	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо).	бр.	37,00		0,00
5	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	бр.	37,00		0,00
6	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	бр.	37,00		0,00
7	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	37,00		0,00

общо сума
без ДДС

0,00 лв.

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

▯ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване“ на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Гл. клон 3 - ЕТАП 1					
A.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м ¹	238,58		0,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	118,29		0,00
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	11,83		0,00
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	35,49		0,00
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	41,85		0,00
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	4,65		0,00
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	27,90		0,00
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	3,10		0,00
9	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	69,75		0,00
10	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	7,75		0,00
11	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	15,50		0,00
12	Извозване на депо до 15км	м ³	155,00		0,00
13	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	428,21		0,00
14	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	59,21		0,00
15	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	11,83		0,00
16	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	47,38		0,00
17	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	42,58		0,00
18	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	42,58		0,00
19	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	42,58		0,00
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	47,38		0,00
21	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	42,58		0,00
Б.	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN110 PEHD, PE100, PN10	м ¹	118,29		0,00
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м ¹	118,29		0,00
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м ¹	118,29		0,00
4	Изпитване на водопровод до DN110	м ¹	118,29		0,00
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м ¹	118,29		0,00
6	Доставка и монтаж на Жибо Ø90/Ø80	бр.	1,00		0,00
7	Доставка и монтаж на намалител - PEHD Ø90/Ø110	бр.	1,00		0,00
8	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м ¹	1,00		0,00
9	Доставка и монтаж на Жибо Ø90/Ø80	бр.	1,00		0,00
10	Доставка и монтаж на намалител - PEHD Ø90/Ø110	бр.	1,00		0,00

11	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	1,00		0,00
12	Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø110/Ø90	бр.	1,00		0,00
13	Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø110/Ø110	бр.	3,00		0,00
14	Доставка и монтаж на коляно PEHD Ø110/90°	бр.	1,00		0,00
15	Доставка и монтаж на СК DN100 с охранителна гарнитура, PN16	бр.	1,00		0,00
16	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø110	бр.	2,00		0,00
17	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø100	бр.	2,00		0,00
18	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	бр.	5,00		0,00
	Количествена сметка СМР за 4бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м				
A.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	40,20		0,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	16,10		0,00
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	1,60		0,00
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	7,20		0,00
5	Демонтаж на бордюри	бр.	8,00		0,00
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	7,90		0,00
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	8,30		0,00
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,90		0,00
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	5,50		0,00
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,60		0,00
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	13,80		0,00
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	1,50		0,00
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	3,00		0,00
14	Извозване на депо до 15км	м ³	30,60		0,00
15	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	85,40		0,00
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	10,30		0,00
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	2,40		0,00
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	7,90		0,00
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	9,80		0,00
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	9,80		0,00
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	9,80		0,00
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	7,90		0,00
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	9,80		0,00
Б.	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	м'	24,00		0,00
2	Изпитване на водопровод до DN60	м'	24,00		0,00
3	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	24,00		0,00
4	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо).	бр.	4,00		0,00

5	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	бр.	4,00		0,00
6	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	бр.	4,00		0,00
7	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	4,00		0,00
	Количествена сметка СМР за 1бр. Шахта изпускател при т.457				
A.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м ¹	12,40		0,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	9,60		0,00
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ²	1,00		0,00
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	2,90		0,00
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	5,30		0,00
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,60		0,00
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	3,50		0,00
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,40		0,00
9	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	8,90		0,00
10	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	1,00		0,00
11	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	2,00		0,00
12	Извозване на депо до 15км	м ³	19,70		0,00
13	Неплътно укрепване изкоп	м ²	31,60		0,00
14	Направа на кофраж за дъно и стени	м ²	4,40		0,00
15	Доставка, превоз и полагане на бетон С10/12 за подложен бетон	м ³	0,30		0,00
16	Доставка, превоз и полагане на бетон С16/20 за дъно	м ³	0,90		0,00
17	Армировка за фусове А III N12	кг	14,20		0,00
18	Долна и горна армировка А III N12	кг	28,80		0,00
19	Армировка за стремена стом. А I Ф6.5	кг	5,30		0,00
20	Доставка и монтаж на пръстен бетонен ф 1500 mm, h=750 mm	бр	2,00		0,00
21	Доставка и монтаж на чугунени стъпала	бр	4,00		0,00
22	Доставка и монтаж на КРШ капак за шахта с отвор ф 1500 mm, с отвор ф 600 mm, h=200 mm	бр	1,00		0,00
23	Доставка и монтаж на samozaklyuchavac se, херметичен чугунен капак с топлоизолация D=600mm	бр	1,00		0,00
24	Доставка и монтаж на опорен бет. блок - 50/50/50	бр	1,00		0,00
25	Доставка и полагане на хидроизолация на РШ	м ²	14,60		0,00
26	Доставка и полагане на циментова замазка по дъно, стени и тавани на РШ	м ²	24,00		0,00
27	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	8,50		0,00
28	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ²	8,50		0,00
29	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	8,50		0,00
30	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	8,50		0,00
Б.	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN110 PEHD, PE100, PN10	м ¹	3,00		0,00
2	Доставка и монтаж на тръби DN50 PEHD, PE100, PN10	м ¹	1,00		0,00
3	Изпитване на водопровод до DN110	м ¹	3,00		0,00
4	Дезинфекция на водопровод до DN110	м ¹	3,00		0,00

5	Изпитване на водопровод до DN60	м'	1,00		0,00
6	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	1,00		0,00
7	Доставка и монтаж на тройник - РЕHD Ø110/Ø110	бр.	1,00		0,00
8	Доставка и монтаж на фланшов спирателен кран Ø100	бр.	1,00		0,00
9	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø110	бр.	4,00		0,00
10	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø50	бр.	2,00		0,00
11	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø100	бр.	4,00		0,00
12	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø40	бр.	2,00		0,00
13	Доставка и монтаж на обратна клапа Ø40	бр.	1,00		0,00
14	Доставка и монтаж на обратна клапа Ø100	бр.	1,00		0,00
15	Доставка и монтаж на демонтажна връзка Ø100	бр.	1,00		0,00

общо сума
без ДДС 0,00 лв.

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1 по обособени позиции:

▮ **Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1**

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 5 - ЕТАП 1					
A.	Строителни работи				
1	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	47,01		0,00
2	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	58,77		0,00
3	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	39,20		0,00
4	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	4,36		0,00
5	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	98,01		0,00
6	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	10,89		0,00
7	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	15,25		0,00
8	Извозване на депо до 15км	м ³	211,23		0,00
9	Неплътно укрепване изкоп	м ²	560,95		0,00
10	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	75,78		0,00
11	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	15,67		0,00
12	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	60,11		0,00
13	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	78,35		0,00
14	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	78,35		0,00
15	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	78,35		0,00
16	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	60,11		0,00
17	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	78,35		0,00
18	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	78,35		0,00
19	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	78,35		0,00
20	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	78,35		0,00
21	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	78,35		0,00
22	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	31,34		0,00
Б.	Монтажни работи				

1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	156,69		0,00
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	156,69		0,00
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	156,69		0,00
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	156,69		0,00
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	156,69		0,00
6	Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø140/Ø90	бр.	2		0,00
7	Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, PN16	бр.	2		0,00
8	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90	бр.	4		0,00
9	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80	бр.	4		0,00
10	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	бр.	4		0,00
Количествена сметка СМР за 10бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м					
A.	Строителни работи				
1	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	18		0,00
2	Демонтаж на бордюри	бр.	22		0,00
3	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	21,8		0,00
4	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	22,1		0,00
5	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	2,5		0,00
6	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	14,7		0,00
7	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	1,6		0,00
8	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	36,7		0,00
9	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	4,1		0,00
10	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	8,2		0,00
11	Извозване на депо до 15км	м ³	81,7		0,00
12	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	105,6		0,00
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	25,8		0,00
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	6		0,00
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	19,8		0,00
16	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	31,8		0,00
17	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	31,8		0,00
18	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	31,8		0,00
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	19,8		0,00
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	31,8		0,00
21	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	30		0,00
22	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	30		0,00
23	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	30		0,00

24	Уплътняване на пластове с виброплата на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	30		0,00
25	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	12		0,00
Б.	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	м'	60		0,00
2	Изпитване на водопровод до DN60	м'	60		0,00
3	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	60		0,00
4	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140)	бр.	10		0,00
5	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	бр.	10		0,00
6	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	бр.	10		0,00
7	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	10		0,00
Количествена сметка СМР за 1бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
А.	Строителни работи				
1	Развяляне трошено-каменна настилка	м ²	0,9		0,00
2	Демонтаж на бордюри	бр.	2		0,00
3	Развяляне на тротоарна настилка	м ²	1		0,00
4	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	1		0,00
5	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,1		0,00
6	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	0,6		0,00
7	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,1		0,00
8	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	1,6		0,00
9	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	0,2		0,00
10	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	0,4		0,00
11	Извозване на депо до 15км	м ³	3,6		0,00
12	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	4,7		0,00
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	1,5		0,00
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,3		0,00
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	1,2		0,00
16	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални	м ³	0,8		0,00
17	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	0,8		0,00
18	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	0,8		0,00
19	Уплътняване на пластове с виброплата на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	1,2		0,00
20	Уплътняване на пластове с виброплата на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	0,8		0,00
21	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	1,5		0,00

22	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	1,5		0,00
23	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	1,5		0,00
24	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	1,5		0,00
25	Доставка, полагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	0,6		0,00
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	3		0,00
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	3		0,00
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	3		0,00
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	3		0,00
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	3		0,00
6	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125)	бр.	1		0,00
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и	бр.	1		0,00

общо сума
без ДДС **0,00 лв.**

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1 по обособени позиции:

▮ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 6 - ЕТАП 1					
A.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	532,78		0,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	265,39		0,00
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	26,54		0,00
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	79,62		0,00
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	92,43		0,00
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	10,27		0,00
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	61,63		0,00
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	6,85		0,00
9	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	154,08		0,00
10	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	17,12		0,00
12	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	34,24		0,00
13	Извозване на депо до 15км	м ³	342,38		0,00
14	Неплътно укрепване изкоп	м ²	950,10		0,00
15	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	128,34		0,00
16	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	26,54		0,00
17	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	101,80		0,00
18	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	95,54		0,00
19	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	95,54		0,00
20	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	95,54		0,00
21	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	101,80		0,00
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	95,54		0,00

Б.	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	265,39		0,00
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	265,39		0,00
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	265,39		0,00
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	265,39		0,00
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	265,39		0,00
6	Доставка и монтаж на Жибо Ø90/Ø80	бр.	1,00		0,00
7	Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø140/Ø90	бр.	2,00		0,00
8	Доставка и монтаж на дъга 22° PEHD Ø90	бр.	1,00		0,00
9	Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, PN16	бр.	4,00		0,00
10	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90	бр.	8,00		0,00
11	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80	бр.	8,00		0,00
12	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	бр.	7,00		0,00
Количествена сметка СМР за 186р. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м					
А.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	180,70		0,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	72,40		0,00
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ²	7,20		0,00
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	32,40		0,00
5	Демонтаж на бордюри	бр.	36,00		0,00
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	35,60		0,00
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	36,70		0,00
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	4,10		0,00
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	24,50		0,00
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	2,70		0,00
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	61,20		0,00
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	6,80		0,00
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	13,60		0,00
14	Извозване на депо до 15км	м ³	136,00		0,00
15	Неплътно укрепване изкоп	м ²	380,20		0,00
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	46,40		0,00
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	10,80		0,00
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	35,60		0,00
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	42,10		0,00
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	42,10		0,00
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	42,10		0,00
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	35,60		0,00
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	42,10		0,00
Б.	Монтажни работи				

1	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	м'	108,00		0,00
2	Изпитване на водопровод до DN60	м'	108,00		0,00
3	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	108,00		0,00
4	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо).	бр.	18,00		0,00
5	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	бр.	18,00		0,00
6	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	бр.	18,00		0,00
7	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	18,00		0,00
Количествена сметка СМР за 2бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	12,00		0,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	4,00		0,00
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ²	0,40		0,00
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	1,80		0,00
5	Демонтаж на бордюри	бр.	4,00		0,00
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	2,00		0,00
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	1,70		0,00
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,20		0,00
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	1,10		0,00
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,10		0,00
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	2,80		0,00
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	0,30		0,00
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	0,60		0,00
14	Извозване на депо до 15км	м ³	6,20		0,00
15	Неплътно укрепване изкоп	м ²	18,60		0,00
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,90		0,00
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,60		0,00
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	2,30		0,00
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	0,70		0,00
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	0,70		0,00
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	0,70		0,00
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	2,30		0,00
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	0,70		0,00
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	6,00		0,00
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	6,00		0,00
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	6,00		0,00

4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	6,00		0,00
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	6,00		0,00
6	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	2,00		0,00
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	2,00		0,00

общо сума
без ДДС 0,00 лв.

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1 по обособени позиции:

▮ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 7- ЕТАП 1					
A.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м ¹	593,98		0,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	295,99		0,00
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	29,60		0,00
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	88,80		0,00
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	103,05		0,00
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	11,45		0,00
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	68,72		0,00
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	7,64		0,00
9	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	171,81		0,00
10	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	19,09		0,00
12	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	38,18		0,00
13	Извозване на депо до 15км	м ³	381,76		0,00
14	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	1059,64		0,00
15	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	143,15		0,00
16	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	29,60		0,00
17	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	113,55		0,00
18	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	106,56		0,00
19	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	106,56		0,00
20	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	106,56		0,00
21	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	113,55		0,00
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	106,56		0,00
B.	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м ¹	295,99		0,00
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м ¹	295,99		0,00
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м ¹	295,99		0,00
4	Изпитване на водопровод до DN110	м ¹	295,99		0,00
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м ¹	295,99		0,00
6	Доставка и монтаж на дъга 22° PEHD Ø90	бр.	1,00		0,00
7	Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, PN16	бр.	4,00		0,00
8	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90	бр.	8,00		0,00
9	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80	бр.	8,00		0,00

10	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	бр.	5,00		0,00
Количествена сметка СМР за 13бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м					
А.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	130,50		0,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	52,30		0,00
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ²	5,20		0,00
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	23,40		0,00
5	Демонтаж на бордюри	бр.	26,00		0,00
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	25,70		0,00
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	26,60		0,00
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	3,00		0,00
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	17,70		0,00
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	2,00		0,00
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	44,20		0,00
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	4,90		0,00
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	9,90		0,00
14	Извозване на депо до 15км	м ³	98,40		0,00
15	Неплътно укрепване изкоп	м ²	274,60		0,00
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	33,50		0,00
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	7,80		0,00
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	25,70		0,00
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	30,40		0,00
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	30,40		0,00
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	30,40		0,00
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	25,70		0,00
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	30,40		0,00
Б.	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	м'	78,00		0,00
2	Изпитване на водопровод до DN60	м'	78,00		0,00
3	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	78,00		0,00
4	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо).	бр.	13,00		0,00
5	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	бр.	13,00		0,00
6	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	бр.	13,00		0,00
7	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	13,00		0,00
Количествена сметка СМР за 2бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
А.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	12,00		0,00

2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	4,00		0,00
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ²	0,40		0,00
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	1,80		0,00
5	Демонтаж на бордюри	бр.	4,00		0,00
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	2,00		0,00
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	1,70		0,00
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,20		0,00
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	1,10		0,00
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,10		0,00
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	2,80		0,00
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	0,30		0,00
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	0,60		0,00
14	Извозване на депо до 15км	м ³	6,20		0,00
15	Неплътно укрепване изкоп	м ²	18,60		0,00
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,90		0,00
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,60		0,00
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	2,30		0,00
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	0,70		0,00
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	0,70		0,00
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	0,70		0,00
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	2,30		0,00
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	0,70		0,00
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	6,00		0,00
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	6,00		0,00
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	6,00		0,00
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	6,00		0,00
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	6,00		0,00
6	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	2,00		0,00
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	2,00		0,00

общо сума
без ДДС

0,00 лв.

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване“ на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 12- ЕТАП 1					
A.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м ¹	211,40		0,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	104,70		0,00
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	10,47		0,00
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	119,31		0,00
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	181,44		0,00
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	20,16		0,00
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	120,98		0,00
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	13,44		0,00
9	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	302,45		0,00
10	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	33,61		0,00
11	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	67,21		0,00
12	Извозване на депо до 15км	м ³	672,08		0,00
13	Неплътно укрепване изкоп	м ²	1423,80		0,00
14	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	192,33		0,00
15	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	39,77		0,00
16	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	152,56		0,00
17	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	184,20		0,00
18	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	184,20		0,00
19	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	184,20		0,00
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	39,77		0,00
21	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	184,20		0,00
22	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	146,51		0,00
23	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	146,51		0,00
24	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	146,51		0,00

25	Уплътняване на пластове с виброплата на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	146,51		0,00
26	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	58,60		0,00
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	397,71		0,00
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	397,71		0,00
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	397,71		0,00
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	397,71		0,00
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	397,71		0,00
6	Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø90/Ø90	бр.	5,00		0,00
7	Доставка и монтаж на дъга 11° PEHD Ø90	бр.	2,00		0,00
8	Доставка и монтаж на дъга 30° PEHD Ø90	бр.	1,00		0,00
9	Доставка и монтаж на намалител - PEHD Ø160/Ø140	бр.	1,00		0,00
10	Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, PN16	бр.	3,00		0,00
11	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90	бр.	6,00		0,00
12	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80	бр.	6,00		0,00
13	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	бр.	11,00		0,00
Количествена сметка СМР за 28бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	80,30		0,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	32,20		0,00
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	3,20		0,00
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	14,40		0,00
5	Демонтаж на бордюри	бр.	34,00		0,00
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	33,70		0,00
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	25,20		0,00
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	2,80		0,00
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	251,00		0,00
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	27,90		0,00
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	75,30		0,00
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	8,40		0,00
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	39,10		0,00
14	Извозване на депо до 15км	м ³	390,60		0,00
15	Неплътно укрепване изкоп	м ²	591,40		0,00
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	18,80		0,00
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	16,80		0,00
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	2,00		0,00
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	82,30		0,00
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	82,30		0,00
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	82,30		0,00

22	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	2,00		0,00
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	82,30		0,00
24	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	84,00		0,00
25	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	84,00		0,00
26	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	84,00		0,00
27	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	84,00		0,00
28	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	24,00		0,00
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	м'	168,00		0,00
2	Изпитване на водопровод до DN60	м'	168,00		0,00
3	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	168,00		0,00
4	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо).	бр.	28,00		0,00
5	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	бр.	28,00		0,00
6	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	бр.	28,00		0,00
7	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	28,00		0,00
Количествена сметка СМР за 2бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
А.	Строителни работи				
1	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	1,80		0,00
2	Демонтаж на бордюри	бр.	2,00		0,00
3	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	1,00		0,00
4	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	1,90		0,00
5	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,20		0,00
6	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	1,20		0,00
7	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,10		0,00
8	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	3,10		0,00
9	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	0,30		0,00
10	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	0,60		0,00
11	Извозване на депо до 15км	м ³	6,80		0,00
12	Неплътно укрепване изкоп	м ²	9,30		0,00
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,90		0,00
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,60		0,00
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	2,30		0,00
16	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	1,60		0,00
17	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	1,60		0,00

18	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	1,60		0,00
19	Уплътняване на пластове с виброплова на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	2,30		0,00
20	Уплътняване на пластове с виброплова на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	1,60		0,00
21	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	3,00		0,00
22	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	3,00		0,00
23	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	3,00		0,00
24	Уплътняване на пластове с виброплова на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	3,00		0,00
25	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	1,20		0,00
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	6,00		0,00
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	6,00		0,00
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	6,00		0,00
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	6,00		0,00
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	6,00		0,00
6	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	2,00		0,00
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	2,00		0,00

общо сума
без ДДС

0,00 лв.

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

▮ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване“ на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 26- ЕТАП 1					
А.	Строителни работи				
1	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	43,29		0,00
2	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	54,54		0,00
3	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	6,06		0,00
4	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	36,36		0,00
5	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	4,04		0,00
6	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	90,90		0,00
7	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	10,10		0,00
8	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	20,20		0,00
10	Извозване на депо до 15км	м ³	202,00		0,00
11	Неплътно укрепване изкоп	м ²	519,48		0,00
11,7	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	69,79		0,00
12,8	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	14,43		0,00
13,9	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	55,36		0,00
15	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	73,59		0,00
16,1	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	73,59		0,00
17,2	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	73,59		0,00
18,3	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	55,36		0,00
19,4	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	73,59		0,00
20,5	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	72,15		0,00
21,6	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	72,15		0,00
22,7	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	72,15		0,00
23,8	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	72,15		0,00
24,9	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	28,86		0,00
Б.	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	144,30		0,00
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	144,30		0,00
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	144,30		0,00
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	144,30		0,00
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	144,30		0,00

6	Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, PN16	бр.	2,00		0,00
7	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90	бр.	4,00		0,00
8	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80	бр.	4,00		0,00
9	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	бр.	2,00		0,00
Количествена сметка СМР за 10бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м					
A.	Строителни работи				
1	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	1,80		0,00
2	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	2,30		0,00
3	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,30		0,00
4	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	1,50		0,00
5	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,20		0,00
6	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	3,70		0,00
7	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	0,40		0,00
9	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	0,90		0,00
10	Извозване на депо до 15км	м ³	8,40		0,00
11	Неплътно укрепване изкоп	м ²	10,60		0,00
12	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,60		0,00
13	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,60		0,00
14	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	2,00		0,00
15	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	3,20		0,00
16	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	3,20		0,00
17	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	3,20		0,00
18	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	2,00		0,00
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	3,20		0,00
20	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	3,00		0,00
21	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	3,00		0,00
22	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	3,00		0,00
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	3,00		0,00
24	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	1,20		0,00
Б.	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	м'	60,00		0,00
2	Изпитване на водопровод до DN60	м'	60,00		0,00
3	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	60,00		0,00
4	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо).	бр.	10,00		0,00
5	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	бр.	10,00		0,00
6	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	бр.	10,00		0,00

7	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	10,00		0,00
Количествена сметка СМР за 1бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
А.	Строителни работи				
1	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	0,90		0,00
2	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	1,00		0,00
3	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,10		0,00
4	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	0,60		0,00
5	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,10		0,00
6	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	1,60		0,00
7	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	0,20		0,00
9	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	0,40		0,00
10	Извозване на депо до 15км	м ³	3,60		0,00
11	Неплътно укрепване изкоп	м ²	4,70		0,00
12	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	1,50		0,00
13	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,30		0,00
14	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	1,20		0,00
15	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	0,80		0,00
16	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	0,80		0,00
17	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	0,80		0,00
18	Уплътняване на пластове с виброплова на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	1,20		0,00
19	Уплътняване на пластове с виброплова на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	0,80		0,00
20	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	1,50		0,00
21	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	1,50		0,00
22	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	1,50		0,00
23	Уплътняване на пластове с виброплова на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	1,50		0,00
24	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	0,60		0,00
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	3,00		0,00
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	3,00		0,00
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	3,00		0,00
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	3,00		0,00
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	3,00		0,00
6	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	1,00		0,00
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	1,00		0,00
Количествена сметка СМР за 1бр. Шахта изпускател при т.541					
А.	Строителни работи				
1	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	2,90		0,00

2	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	6,40		0,00
3	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,70		0,00
4	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	4,20		0,00
5	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,50		0,00
6	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	10,60		0,00
7	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	1,20		0,00
8	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	2,40		0,00
9	Извозване на депо до 15км	м ³	23,60		0,00
10	Неплътно укрепване изкоп	м ²	1,10		0,00
11	Направа на кофраж за дъно и стени	м ²	4,40		0,00
12	Доставка, превоз и полагане на бетон С10/12 за подложен бетон	м ³	0,30		0,00
13	Доставка, превоз и полагане на бетон С16/20 за дъно	м ³	0,90		0,00
14	Армировка за фусове А III N12	кг	14,20		0,00
15	Долна и горна армировка А III N12	кг	28,80		0,00
16	Армировка за стремена стом. А I Ф6.5	кг	5,30		0,00
17	Доставка и монтаж на пръстен бетонен ф 1500 mm, h=750 mm	бр	2,00		0,00
18	Доставка и монтаж на чугунени стъпала	бр	4,00		0,00
19	Доставка и монтаж на КРШ капак за шахта с отвор ф 1500 mm, с отвор ф 600 mm, h=200 mm	бр	1,00		0,00
20	Доставка и монтаж на самозакljučващ се, херметичен чугунен капак с топлоизолация D=600mm	бр	1,00		0,00
21	Доставка и монтаж на опорен бет. блок - 50/50/50	бр	1,00		0,00
22	Доставка и полагане на хидроизолация на РШ	м ²	4,40		0,00
23	Доставка и полагане на циментова замаска по дъно, стени и тавани на РШ	м ²	14,60		0,00
24	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	8,80		0,00
25	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ²	8,80		0,00
26	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	8,80		0,00
27	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	8,80		0,00
28	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	2,50		0,00
29	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	2,50		0,00
30	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	2,50		0,00
31	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	2,50		0,00
32	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	1,90		0,00
Б.	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	3,00		0,00
2	Доставка и монтаж на тръби DN50 PEHD, PE100, PN10	м'	1,00		0,00
3	Изпитване на водопровод до DN110	м'	3,00		0,00
4	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	3,00		0,00
5	Изпитване на водопровод до DN60	м'	1,00		0,00
6	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	1,00		0,00
7	Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø90/Ø90	бр.	1,00		0,00
8	Доставка и монтаж на фланшов спирателен кран Ø80	бр.	1,00		0,00
9	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90	бр.	4,00		0,00

10	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø50	бр.	2,00		0,00
11	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80	бр.	4,00		0,00
12	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø40	бр.	2,00		0,00
13	Доставка и монтаж на обратна клапа Ø40	бр.	1,00		0,00
14	Доставка и монтаж на обратна клапа Ø80	бр.	1,00		0,00
15	Доставка и монтаж на демонтажна връзка Ø80	бр.	1,00		0,00

общо
сума без
ДДС 0,00 лв.

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1 по обособени позиции:

▯ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 28- ЕТАП 1					
А.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	291,00		0,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	144,50		0,00
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	14,45		0,00
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	43,35		0,00
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	53,82		0,00
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	5,98		0,00
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	35,89		0,00
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	3,99		0,00
9	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	89,73		0,00
10	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	9,97		0,00
11	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	19,94		0,00
12	Извозване на депо до 15км	м ³	199,38		0,00
13	Неплътно укрепване изкоп	м ²	543,32		0,00
14	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	69,89		0,00
15	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	14,45		0,00
16	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	55,44		0,00
17	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	65,03		0,00
18	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	65,03		0,00
19	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	65,03		0,00
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	55,44		0,00
21	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	65,03		0,00
Б.	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	144,50		0,00
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	144,50		0,00
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	144,50		0,00
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	144,50		0,00
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	144,50		0,00
6	Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, PN16	бр.	1,00		0,00
7	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90	бр.	2,00		0,00
8	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80	бр.	2,00		0,00
9	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	бр.	1,00		0,00

Количествена сметка СМР за 6бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м					
А.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	60,20		0,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	24,10		0,00
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ²	2,40		0,00
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	10,80		0,00
5	Демонтаж на бордюри	бр.	12,00		0,00
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	11,90		0,00
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	13,10		0,00
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	1,50		0,00
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	8,70		0,00
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	1,00		0,00
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	21,90		0,00
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	2,40		0,00
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	4,90		0,00
14	Извозване на депо до 15км	м ³	48,60		0,00
15	Неплътно укрепване изкоп	м ²	133,20		0,00
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	15,50		0,00
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	3,60		0,00
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	11,90		0,00
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	17,30		0,00
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	17,30		0,00
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	17,30		0,00
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	11,90		0,00
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	17,30		0,00
Б.	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	м'	36,00		0,00
2	Изпитване на водопровод до DN60	м'	36,00		0,00
3	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	36,00		0,00
4	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо).	бр.	6,00		0,00
5	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	бр.	6,00		0,00
6	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	бр.	6,00		0,00
7	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	6,00		0,00
Количествена сметка СМР за 1бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
А.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	6,00		0,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	2,00		0,00
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ²	0,20		0,00
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	0,90		0,00

5	Демонтаж на бордюри	бр.	2,00		0,00
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	1,00		0,00
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	0,90		0,00
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,10		0,00
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	0,60		0,00
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,10		0,00
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	1,40		0,00
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	0,20		0,00
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	0,40		0,00
14	Извозване на депо до 15км	м ³	3,30		0,00
15	Неплътно укрепване изкоп	м ²	9,30		0,00
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	1,50		0,00
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,30		0,00
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	1,20		0,00
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	0,40		0,00
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	0,40		0,00
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	0,40		0,00
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	1,20		0,00
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	0,40		0,00
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	3,00		0,00
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	3,00		0,00
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	3,00		0,00
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	3,00		0,00
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	3,00		0,00
6	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	3,00		0,00
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	3,00		0,00

общо сума
без ДДС

0,00 лв.

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1 по обособени позиции:

▮ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 30 - ЕТАП 1					
A.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м ¹	391,38		0,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	194,69		0,00
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	19,47		0,00
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	143,66		0,00
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	218,52		0,00
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	24,28		0,00
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	145,67		0,00
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	16,19		0,00
9	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	364,19		0,00
10	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	40,47		0,00
11	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	80,94		0,00
12	Извозване на депо до 15км	м ³	809,32		0,00
13	Неплътно укрепване изкоп	м ²	1714,39		0,00
14	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	231,59		0,00
15	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	47,89		0,00
16	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	183,70		0,00
17	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	212,20		0,00
18	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	212,20		0,00
19	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	212,20		0,00
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	47,89		0,00
21	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	212,20		0,00
22	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	142,10		0,00
23	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	142,10		0,00
24	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	142,10		0,00
25	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	142,10		0,00

26	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	56,84		0,00
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	478,88		0,00
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	478,88		0,00
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	478,88		0,00
4	Излитване на водопровод до DN110	м'	478,88		0,00
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	478,88		0,00
6	Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø90/Ø90	бр.	10,00		0,00
7	Доставка и монтаж на Жибо Ø90/Ø80	бр.	1,00		0,00
8	Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, PN16	бр.	4,00		0,00
9	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90	бр.	8,00		0,00
10	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80	бр.	8,00		0,00
11	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	бр.	15,00		0,00
Количествена сметка СМР за 36бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	160,60		0,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	64,30		0,00
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	6,40		0,00
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	28,80		0,00
5	Демонтаж на бордюри	бр.	32,00		0,00
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	31,70		0,00
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	32,40		0,00
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	3,60		0,00
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	322,70		0,00
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	35,90		0,00
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	96,80		0,00
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	10,80		0,00
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	50,20		0,00
14	Извозване на депо до 15км	м ³	502,20		0,00
15	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	760,30		0,00
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	23,60		0,00
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	21,60		0,00
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	2,00		0,00
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	101,00		0,00
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	101,00		0,00
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	101,00		0,00
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	2,00		0,00
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	101,00		0,00

24	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	108,00		0,00
25	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	108,00		0,00
26	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	108,00		0,00
27	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	108,00		0,00
28	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	24,00		0,00
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	м'	216,00		0,00
2	Изпитване на водопровод до DN60	м'	216,00		0,00
3	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	216,00		0,00
4	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо).	бр.	36,00		0,00
5	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	бр.	36,00		0,00
6	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	бр.	36,00		0,00
7	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	36,00		0,00
Количествена сметка СМР за 3бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	12,00		0,00
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	4,00		0,00
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	0,40		0,00
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	1,80		0,00
5	Демонтаж на бордюри	бр.	4,00		0,00
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	2,00		0,00
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	2,70		0,00
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,30		0,00
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	11,80		0,00
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	1,30		0,00
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	3,50		0,00
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	0,40		0,00
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	2,00		0,00
14	Извозване на депо до 15км	м ³	20,00		0,00
15	Неплътнo укрепване изкоп	м ²	27,90		0,00
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,10		0,00
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,90		0,00
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	1,20		0,00
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	1,50		0,00
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	1,50		0,00
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	1,50		0,00

22	Уплътняване на пластове с виброплата на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	1,20		0,00
23	Уплътняване на пластове с виброплата на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	1,50		0,00
24	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	4,50		0,00
25	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	4,50		0,00
26	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	4,50		0,00
27	Уплътняване на пластове с виброплата на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	4,50		0,00
28	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	0,60		0,00
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	9,00		0,00
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	9,00		0,00
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	9,00		0,00
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	9,00		0,00
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	9,00		0,00
6	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	3,00		0,00
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	3,00		0,00

общо сума
без ДДС 0,00 лв.

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

- ☐ Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна“ – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

ОБЕКТИ В ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ								С-ст без ДДС
№	Дейности	Дължина (м')	Име на улица	Забележка	Осова точка			
					от	до		
ЕТАП 1								
1	Главен клон 2	463,89	ул. "Младост"		162	111	0,00	
2	Главен клон 3	118,29	ул. "Антон Попов", ул. "Хоризонт"		168	165	0,00	
3	Клон 5	156,57	ул. "Самуилова крепост"	без настилка	134	115		
4	Клон 6	265,39	ул. "Яне Сандански"		133	130	0,00	
5	Клон 7	295,99	ул. "Васил Левски"		151	165	0,00	
6	Клон 12	397,71	ул. "Антон Попов"		113	165	0,00	
7	Клон 26	144,37	ул. "Самуилова крепост"	без настилка	134	134		
8	Клон 28	144,55	ул. "Васил Левски"		151	160	0,00	
9	Клон 30	478,88	ул. "Огражден"		110	159	0,00	

общо сума СМР без ДДС 0,00 лв.
% непредвидени разходи 0,00 лв.
 Общо сума с непредвидени разходи 0,00 лв.
 Сума ДДС 20% 0,00 лв.
 Общо сума с ДДС и непредвидени 0,00 лв.

Дата:
 Име и фамилия:
 Подпис на лицето (и печат):

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

II Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна“ – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Главен Клон 2					
A.	Пътни работи				
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	70,70		0,00
Б.	Асфалтови работи				
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	1566,9		0,00
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	68,5		0,00
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	22,3		0,00
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	569,5		0,00
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	1137,6		0,00
II. Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения					
A.	Пътни работи				
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	114,50		0,00
2	Бетонови бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	30,00		0,00
3	Доставка и полагане на бетонови плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	90,00		0,00
Б.	Асфалтови работи				0,00
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	165,00		0,00
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	15,80		0,00
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90		0,00
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	165,00		0,00
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	330,00		0,00

общо сума
без ДДС

0,00 лв.

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

II Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна“ – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Главен Клон 3					
A.	Пътни работи				
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	70,70		0,00
Б.	Асфалтови работи				0,00
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ	м ²	284,00		0,00
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	34,10		0,00
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90		0,00
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	284,00		0,00
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	568,00		0,00
II. Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения					
A.	Пътни работи				
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	11,90		0,00
2	Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	5,00		0,00
3	Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	12,00		0,00
Б.	Асфалтови работи				
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	17,00		0,00
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	1,60		0,00
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90		0,00
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	17,00		0,00
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	34,00		0,00

общо сума
без ДДС

0,00 лв.

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1 по обособени позиции:

▮ **Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1**

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 6					
A.	Пътни работи				
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	70,70		0,00
Б.	Асфалтови работи				
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	266,00		0,00
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	31,90		0,00
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина	тон	18,90		0,00
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	266,00		0,00
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	532,00		0,00
II. Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения					
A.	Пътни работи				
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	28,00		0,00
2	Бетонени бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	14,00		0,00
3	Доставка и полагане на бетонени плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	37,00		0,00
Б.	Асфалтови работи				0,00
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	40,00		0,00
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	3,80		0,00
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90		0,00
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	40,00		0,00
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	80,00		0,00

**общо сума
без ДДС 0,00 лв.**

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1 по обособени позиции:

▮ Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 7					
A.	Пътни работи				
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	70,70		0,00
Б.	Асфалтови работи				
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	259,00		0,00
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	31,10		0,00
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90		0,00
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	259,00		0,00
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	518,00		0,00
II. Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения					
A.	Пътни работи				
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	21,00		0,00
2	Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	9,00		0,00
3	Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	25,00		0,00
Б.	Асфалтови работи				0,00
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	30,00		0,00
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	2,90		0,00
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90		0,00
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	30,00		0,00
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	60,00		0,00

общо сума
без ДДС

0,00 лв.

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

II Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 12					
A.	Пътни работи				
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	70,70		0,00
Б.	Асфалтови работи				
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	107,00		0,00
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	12,80		0,00
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90		0,00
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	107,00		0,00
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	214,00		0,00
II. Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения					
A.	Пътни работи				
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	18,90		0,00
2	Бетонери бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	8,00		0,00
3	Доставка и полагане на бетонери плочи в тротоар, вкл.подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	20,00		0,00
Б.	Асфалтови работи				0,00
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	27,00		0,00
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	2,60		0,00
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90		0,00
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	27,00		0,00
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	54,00		0,00

**общо сума
без ДДС 0,00 лв.**

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна“ – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 28					
A.	Пътни работи				
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	70,70		0,00
Б.	Асфалтови работи				
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	145,00		0,00
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	17,40		0,00
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90		0,00
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	145,00		0,00
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	290,00		0,00
II. Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения					
A.	Пътни работи				
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	14,00		0,00
2	Бетонери бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87,	м	6,00		0,00
3	Доставка и полагане на бетонери плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	15,00		0,00
Б.	Асфалтови работи				0,00
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	20,00		0,00
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	1,90		0,00
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90		0,00
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	20,00		0,00
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	40,00		0,00

общо сума
без ДДС 0,00 лв.

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна“ – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 30					
1	Пътни работи				
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	70,70		0,00
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	197,00		0,00
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	23,60		0,00
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90		0,00
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	197,00		0,00
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	394,00		0,00
II. Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения					
A. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	30,80		0,00
2	Бетонени бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	16,00		0,00
3	Доставка и полагане на бетонени плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	38,00		0,00
Б. Асфалтови работи					0,00
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	44,00		0,00
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	4,20		0,00
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90		0,00
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	44,00		0,00
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	88,00		0,00

общо сума
без ДДС 0,00 лв.

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):