



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)745 69112, факс: +359(0)745 62090  
e-mail: oa\_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.bg



УТВЪРДИЛ:

/ДИМИТЪР БРЪЧКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ/

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ЗОП С ПРЕДМЕТ:

**Инженеринг за обект "Ремонт ул. "Антон Попов", с. Коларово"**

### **1. Предмет на поръчката:**

Предмета на поръчката е „Инженеринг за обект " Ремонт ул. "Антон Попов", с. Коларово "

Обектът е четвърта категория строежи, съгласно чл. 8, ал.1, т.2 от Наредба № 1 /30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи (улицы от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища, улични съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др.) втора група строежи (строежи от транспортната инфраструктура) и по чл.137, ал.1, т.4, "а" от ЗУТ;

**Избраният за изпълнител участник следва да започне, изпълни и успешно да завърши в срок, обем и качество, обекта, включен в проекта.**

Настоящата обществена поръчка има за цел да се разработи проект с изясняване на инвестиционното строително намерение, съдържащо специфичните проучвания при ремонта на улицата, и с който да се определи точната стойност на строителното намерение, и да се изпълнят строително-монтажни работи за ремонт на ул. „Антон Попов" в с. Коларово, общ. Петрич, както и да се осъществява авторски контрол по време на строителството.

### **2. Обхват на дейностите, цел и етапи на поръчката:**

2.1 Целта на процедурата е избор на изпълнител за инженеринг, включващ следните етапи:

2.1.1. Изработка и съгласуване на проекти за извършване на строителни работи, включително авторски надзор по време на строителството.

2.1.2. Извършване на СМР, съгласно съгласуваните проекти за строежа и авторски надзор.

2.2. При изпълнение на поръчката следва да се изпълнят следните дейности:

**Дейност 1** – Изработка на проекти и предаването им за одобрение от Възложителя, със съдържание, покриващо минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация;

**Дейност 2** – Изпълнение на строителството, изготвяне на съпътстваща документация и всички необходими дейности до окончателното приемане на строежа от Възложителя, по реда и условията на Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

**Дейност 3** – Упражняване на авторски надзор през времето на изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на поръчката.

### **3. Описание:**

#### **3.1.Изготвяне на проект**

## **ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ**

### **за изготвяне на проект за обект: "Ремонт ул. "Антон Попов", с. Коларово"**

#### **1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ**

##### **1.1. Възложител: Община Петрич**

##### **1.2. Място на изпълнение**

Република България, Област Благоевград, Община Петрич, с. Коларово.

Някои от дейностите могат да се извършват в офис на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност.

##### **1.3. Описание на съществуващото положение**

###### **1.3.1. Обща информация за населеното място**

Село Коларово се намира в Община Петрич, Област Благоевград.

Село Коларово се намира в полупланински район – в северното подножие на планината Беласица, известно с името Подгорие. Разположено е в непосредствена близост до границата с Гърция и на около 10 километра западно от общинския център Петрич. Южно от селото е прохода Демир капия (Железни врата), който в миналото е свързвал селата от двете страни на Беласица. В съседство са разположени селата Беласица и Самуилово. Климатът е преходносредиземноморски с летен минимум и зимен максимум на валежите (средна годишна валежна сума около 750 мм). На около 5 километра северно от Коларово тече река Струмешница, ляв приток на Струма.

###### **1.3.2. Информация за състоянието на обекта**

Обекта, включен в настоящата процедура се нуждае от рехабилитация. Улицата е без трайна настилка и в крайно лошо състояние.

#### **2. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ**

##### **2.1. Обща цел**

Подобряване мобилността, осигуряване на равен достъп до основни услуги на населението и повишаване потенциала на община Петрич за развитие, чрез благоустрояване на обекти – публична общинска собственост и рехабилитация на общински улици и части от техническата инфраструктура.

##### **2.2. Специфични цели**

Специфичните цели на настоящия проект са:

- Да се осигури по-добра мобилност на работната сила, развитие на бизнеса и достъпност до основни услуги, чрез подобрени транспортно-експлоатационни качества на общинските улици.
- Да се осигури безопасност на движението, подобри достъпността в населените места в общината.
- Осигуряване на безопасни условия за движение за пътуване на МПС по пътната мрежа на община Петрич.
- Осигуряване носимоспособност на настилката.

Настоящият проект има за цел да се изготви проектна документация за благоустрояване на част от улица в с. Коларово.

### **2.3. Очаквани резултати**

- Да се изготви проект с изясняване на инвестиционното строително намерение, съдържащо специфичните проучвания при ремонта на улицата, и с който да се определи точната стойност на строителното намерение.
- На основание чл. 5, ал. 2 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, проектанта следва да изясни и обоснове обхвата и съдържанието на проекта.

## **3. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО**

При изготвянето на проектните разработки и документацията по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва следната нормативна уредба.

### **Нормативна база и съгласуване на инвестиционните проекти:**

- Закон за устройство на територията (ЗУТ);
- Закон за опазване на околната среда (ЗООС);
- Закон за геодезията и картографията;
- Наредба № 2 / 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.
- Наредба № 13- 1971/29.10.2009г. от СТПНОБП.
- Наредбата № РД-02-20-19 от 29.12.2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.
- Наредба № 18 /23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.
- Наредба № 4/ 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
- Наредба № 3/ 2010г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици.
- Ръководство за оразмеряване на асфалтови настилки на ЦЛПМ при ИАП – 2003г.
- Закон за техническите изисквания към продуктите и подзаконови наредби;

## **4. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА**

### **4.1. Общи положения**

Проектите трябва да включват всички необходими части за издаване на разрешение за строеж, ако проектанта е обосновал, че за обекта се изисква одобрение на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж и дейностите не са в обхвата на чл. 151, ал. 1 от ЗУТ.

### **4.2. Дейности на Изпълнителя**

Проектите трябва да бъдат изготвени в следните части:

- Част: „Геодезия”
  1. Обяснителна записка
  2. Чертежи в подходящ мащаб
- Част: „Пътна”- възстановяване на пътната настилка
  1. Обяснителна записка;
  2. Чертежи и детайли в подходящ мащаб
- Проектно - сметна документация (ПСД) включително Количествени (КС) и Количествено-стойностни сметки (КСС) за всяка проектна част, както и Обобщени.

Проектите да са в три екземпляра на хартиен носител и магнитен носител-CD във формат word (обяснителни записки), dwg, pdf и excel (KCC).

## **5. ИЗОХДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

За изготвяне на проектно предложение ще се предоставят данни от Община Петрич, които съдържат следното:

- Подложка с регулацията на с. Коларово;

Изготвените проекти трябва да отговарят на всички технически, икономически и технологични изисквания към обекта (съответствие между функционално и технологично решение). Използване на високоефективни материали, оборудване и технологии за осигуряване на качествено изпълнение на обекта. Осигуряване съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. Показателите за икономическа ефективност, които трябва да бъдат постигнати и др.

## **6. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен също:

- да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които възникват и биха могли да възникнат в хода на изпълнението на настоящият проект, като предложи адекватни решения за тях;
- да представява Възложителя пред държавните и общинските органи, тогава, когато това е пряко свързано с осъществяването на проектирането, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Да се представят проектите на хартиен носител - 3 бр. копия и 1 бр. на магнитен носител.

### **6.2 Изпълнение на СМР на обект "Ремонт ул. "Антон Попов", с. Коларово"**

*Конкретните видове и количества СМР за обекта са описани в количествената сметка.*

**6.2.1. Земни работи** – изкоп на неподходящ повърхностен пласт за профилиране на банкети, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.

- почистване на необлицовани окопи и направа на нови, включително всички свързани с това разходи.
- почистване на водостоци от наноси - ръчно, включително всички свързани с това разходи.

**6.2.2. Работи бетонови настилки** – машинно почистване на уличното платно и подравняване на основата, насипване с несортиран трошен камък с валиране за основа, направа на кофраж и разделителни фуги, монтаж армировъчни мрежи ф6, полагане на бетон В25 с дебелина минимум 8-10 см по цялото протежение на пътното платно. Влаганата армировачна мрежа следва да бъде почистена от замърсявания и ръжда, да не се допуска влагане на корозирала армировка. Точното местоположение се определя с помощта на фиксатори, така че да се осигури необходимото бетоново покритие. Не се допуска доставката и полагане на разслоен бетон. След полагане на бетона същия да бъде уплътнен с площен вибратор. Задължително бетона да бъде с добавки за водоуплътност, които да се докажат със съответния сертификат.

### **6.3. Организация и изпълнение на строителството**

Изпълнението на дейностите се извършва при стриктно спазване на действащата нормативна уредба, техническата спецификация и условията в настоящата документация. Участниците трябва да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнението им. Изпълнителят следва да опише подробно и задълбочено организацията, която ще създаде за изпълнение на

договора, методите и начините за обезпечаване на технологичния процес. Изпълнителят трябва да идентифицира и определи важните задачи, които са от особено значение за изпълнението на договора.

Представителят на Възложителя, който ръководи изпълнението на договора, има право да изисква извършването с предимство на някои видове работи, ако това е в интерес на Възложителя и е свързано с доброто качество на строителството, без да пречи на организацията за изпълнение на строителството, създадена от Изпълнителя.

Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд /обн.ДВ.бр.124/1997 г./ и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения и по специално Наредба № 2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР /обн.ДВ. бр.37 от 04.05.2004 г./.

В процеса на строителството, Представителят на Възложителя е отговорен и изисква от Изпълнителя, а съответните контролни органи контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от Изпълнителя. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на работодателя.

Пътните знаци на постоянната сигнализация, които противоречат или не съответстват на установената временна сигнализация, се отстраняват или закриват с непрозрачни калъфи от плат или фолио до завършването на ремонтните работи.

След приключване на строителството, всички терени да бъдат подравнени и почистени от строителните материали и отпадъци.

Потенциалният изпълнител на обекта следва да предложи решения по горе изброените елементи на работната програма при подготовка на Техническото си предложение за участие в тръжната процедура, съобразени с изискванията на Възложителя .

#### **6.4. Изпълнение за качеството на предвидените работи:**

Потенциалният изпълнител трябва да отговаря на следните изисквания, за гарантиране качеството на изпълнение на строителството:

Изпълнителят на строителството трябва да спазва всички закони и подзаконови изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи този вид дейност и определящи необходимото ниво на качество, както и да предложи гаранции за постигането му.

Качеството на извършените пътно-строителни работи обхваща: качество на използваните строителни материали и контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи.

При реконструкция и рехабилитация на пътища, влаганите материали да се придружават със следните документи :

- Оригиналнен сертификат за произход и качество на влаганите материали. Издава се от производителя.
- Оригинални сертификати за съответствие, съгласно измененията и допълненията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 230 от 06.11. 2000 г.и доп.бр. 5/от 28.08.2001 г. , изм. Бр. 115 от 10.12.2002 г. изм. И Доп. Бр. 109 от 16.12.2003 г., в сила от 01.01.2004 г. кн. 12 от 2000г стр. 96 кн. 9/2001 г. стр.10 т.8 ред 2 № 119. Оригинални декларации за съответствие, съгласно измененията и допълненията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 230 от 06.11.2000г обн. ДВ бр. 93 от 14.11.2000 г. в сила от 15.11.2001 г. изм. И доп. Бр. 75 от 28.08.2001 г. изм. В бр. 115 от 10.12.2002 г. изм. И доп. Бр. 109 от 16.12.2003 г. в сила от 01.01.2004 г. кн. 12 от 2000г стр. 96 кн. 9/2001 г. стр.10 т.8 ред 2 № 119. Издава се от Производителя.

#### **6.5. Технически и качествен контрол**

Технически и качествен контрол на обектите ще се упражнява от инвеститорски контрол. Същият ще следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническите спецификации, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества,

изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. Съхранението и работата с основните материали, които ще се използват.

**Изпълнението на всички строително-ремонтни работи да са съобразени с изискванията на действащата нормативна уредба в Република България.**

#### **6.6. Общи положения по безопасност на труда**

Всеки работник, който постъпва за пръв път на работа, независимо от неговата подготовка, се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран по правилата на безопасността и хигиената на труда. Ръководителите на обекта, бригадирите и майсторите са длъжни да спазват и следят за спазването от страна на работниците правилата по безопасността и хигиената на труда. На работниците и служителите, които не спазват дадените им указания за правилна и безопасна работа, и не използват предоставеното им специално работно облекло и лични предпазни средства, се налагат дисциплинарни наказания. При работа на особено опасни места, където са необходими повишени изисквания по ЗБУТ, трябва да се допускат работници, преминали на специален курс на обучение и положили съответен изпит.

Изпълнителят на СМР е длъжен да осигури безопасно изпълнение на работите. Работните места трябва да бъдат осигурени с необходимите предпазни устройства, приспособления и ограждения. Строителните машини, механизмите, инструментите и инвентарът трябва да съответстват на характера на работата и да се пускат в действие само в пълна изправност от лица с необходимата квалификация. Всички движещи се части на машините и механизмите трябва да бъдат добре обезопасени.

Забранява се след демонтирането или отстраняването на машините, механизмите или електрическото осветление, да се оставят проводници под напрежение, незахранващи ел. консуматори. Всички проводници, които захранват механизми или ел. осветление, задължително трябва да се демонтират, а не само да се изолират.

На всички опасни работни площадки, машини, съоръжения и други, на подходящи места трябва да се поставят предупредителни знаци, надписи, указания и инструкции по техника на безопасността.

Забранява се безредното складиране и разхвърляне на материали, детайли и съоръжения в складовете, строителните площадки и около строящите се обекти. Разстоянието между материалите и съоръженията от ръба на изкопите трябва да се определи според устойчивостта на почвата. Забранява се нареждането на материали и съоръжения на разстояние по-малко от 0,50 м от ръба на изкопите. Събарянето на насипните материали трябва да става отгоре. Забранява се събарянето им чрез подкопаване.

Вредните за здравето на хората и опасни материали трябва да се съхраняват в подходящи помещения.

Описаните по-горе точки по отношение на техниката по безопасността и охраната на труда са от общ характер. Необходимо и задължително е спазването от техническия ръководител и всички работници на временните правила и норми по техника на безопасността при строителните работи, Правилника за контрол на повдигателните уредби, Правилника по техническа безопасност и хигиена на труда при работа с електрозаваръчните съоръжения, Наредба за инструктажа на работниците по безопасността и хигиената на труда, както и на други правилници и нормативни документи по безопасността на труда, които имат връзка и приложение в строителството.

#### **6.7. Изисквания за опазване на околната среда**

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването със строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складиращи по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

Съгласно Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ, бр.86/30.09.2003г./ предаването и приемането на строителните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор. Причинителите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лицата, които имат право да извършват съответните дейности. Забранено е изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъците. За нарушения на изискванията към изпълнителните по време на строителните работи се носи административно-наказателна отговорност по реда глава VI, Раздел II на Закона за управление на отпадъците. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършват от изпълнителя на строителството или от друго лице въз основа на писмен договор. Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на отпадъците и инсталацията/ съоръжението за третирането им.

#### **6. 8. Приложими нормативни актове**

*При извършване на дейностите, предмет на възлагане, Изпълнителят е длъжен стриктно да се спазва действащите закони, правилници, наредби, норми и стандарти в областта на пътищата, по – важните от които са:*

- *Закон за движението по пътищата;*
- *Закон за здравословни и безопасни условия на труд;*
- *Закон за опазване на околната среда;*
- *Закон за устройство на територията;*
- *Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата;*
- *Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;*
- *Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;*
- *Наредба № 16 от 2001 г. за временната организация на движение;*
- *Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.*
- *Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии;*
- *Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;*
- *Наредба № 1 от 26 май 2000 г. за проектиране на пътища;*
- *Техническа спецификация на НАПИ/2009г.*
- *Технически правила и изисквания за поддържане на пътища.*

#### **6.9. Приемане на изпълнените работи**

Проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат необходимите измервания и проби /съгласно техническата спецификация/ за сметка на Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат.

Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя. Когато представителят на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на

Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде задължително за Изпълнителя.

**\*Неразделно приложение към настоящата документация са ИНДИКАТИВНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ.**

Предвидените СМР са подробно описани по позиции и количества в индикативните количествени сметки, както следва:

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество
1	Направа на механизирен изкоп земни маси	м <sup>3</sup>	282,00
2	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м <sup>3</sup>	28,80
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м <sup>1</sup>	500,00
4	Доставка полагане и валиране на баластра за основа преди настилка h=10 см	м <sup>3</sup>	282,00
5	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 (полагане върху фиксатори за настилка)	м <sup>2</sup>	2821,00
6	Полагане бетон В20 за настилка h=10 см.	м <sup>3</sup>	282,00
7	Превоз бетонови разтвори	м <sup>3</sup>	282,00
8	Направа на конструктивна фуга за настилка нарязана през 4 м1	м <sup>1</sup>	1100,00
9	Направа обратен насип с трамбоване	м3	7,44
10	Натоварване и извозване земни маси на табан	м3	141,00
	<b>НАПРАВА ОТВОДНИТЕЛНА РЕШЕТКА:</b>		
1	Направа на механизирен изкоп	м3	9,20
2	Доставка и полагане подложен бетон В10	м3	0,60
3	Направа кофраж за стени	м2	30,11
4	Доставка и полагане арматурна заготовка	кг	352,79
5	Доставка и полагане бетон В20 за стени	м3	5,82
6	Превоз бетонови разтвори	м3	6,40
7	Направа обратен насип	м3	6,40
8	Направа и монтаж метална решетка	кг	174,32

**9. Изисквания за изпълнението на авторския надзор**

Упражняването на авторски надзор върху изпълнението на строително-монтажните работи на обектите, съгласно изискванията на Закон за устройство на територията и наредбите към него,



включва съдействие за изготвяне на екзекутивна документация и работни проекти и детайли, участие в съставяне и подписване на актове и протоколи по време на строителството и участие в приемателни комисии.

Изпълняващия авторски контрол ще оказва консултации за решаване на проблеми, възникнали в процеса на изграждането на обекта – ще дава предписания при обстоятелства, които водят до изменения на проекта, допустими по Закона за устройство на територията.

Срокът за упражняване на авторски контрол е както следва:

- начало - при стартиране на СМР с подписване на Протокол за откриване на строителна площадка на обекта /обр. 2/;
- край - до окончателно предаване обекта на Възложителя.

Извършването на дейността ще се установява с протоколи за авторски надзор от посещенията на обекта, подписани от Строителя, Строителния надзор и представител на Възложителя.

## **10. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА**

***Обекта се финансира от средствата за капиталови разходи.***

Прогнозната обща максимална стойност на настоящата обществена поръчка възлиза на **105 000.00 лева (сто и пет хиляди лева) с ДДС или 87 500 лв. (осемдесет и седем хиляди и петстотин лева) без ДДС.**

## **10. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Срокът за изпълнение е съобразно обема на предвидените дейности. Следва да се спазват следните срокове:

- **Срок за изпълнение на проектирането – до 15 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя;**

- **Срок за изпълнение на строителството – до 55 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия /акт обр. 2, съгласно Наредба №3/31.07.2003 година/.**

- **Срокът за упражняване на авторски надзор – през времето на изпълнение на строително-монтажните работи до окончателното приемане на строежа от Възложителя, по реда и условията на Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.**

Изготвил: .....  
**инж. Николай Попов**