



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Образец № 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Участник: „РАСТЕР – ЮГ“ ООД

Седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Тодор Каблешков“ №4, ЕИК/БУЛСТАТ 020767877, представляван от **инж. Радослав Василев Костов** в качеството си на Управител

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително -монтажни работи по проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич" по три обособени позиции"**


Обособена позиция 1 – Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението на етаж /с идентификационен номер 56126.603.1555.12.3/ в Упи II, кв. 53 в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за изграждане на нов център за обществена подкрепа (ЦОП) и осигуряване на достъп”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително -монтажни работи по проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич" по три обособени позиции"**

Обособена позиция 1 – Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението на етаж /с идентификационен номер 56126.603.1555.12.3/ в Упи II, кв. 53 в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за изграждане на нов център за обществена подкрепа (ЦОП) и осигуряване на достъп”

Този документ е създаден в рамките на проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



Faint, illegible markings at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

A faint, curved blue line or scribble in the upper right quadrant of the page.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка съобразно условията на документацията за участие, и при следните ценови условия:

Обща цена за изпълнение: 192 067,91 лв. без ДДС⁵⁰ (сто деветдесет и две хиляди и шестдесет и седем лева и деветдесет и една стотинки), **230 481,49 лв. с ДДС⁵¹** (двеста и тридесет хиляди четиристотин осемдесет и един лева и четиридесет и девет стотинки).

Посочената обща цена за изпълнение включва 0% непредвидени разходи (участникът посочва процента на непредвидените разходи - стойността тук и в КСС трябва е една и съща и не може да е по-голяма от 10%).

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % от цената на договора без ДДС.

При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се ценообразуват съгласно следните показатели:

- Часова ставка – не повече от 4,00 лева без ДДС;
- Допълнителни разходи върху труда – 100 процента на сто.
- Допълнителни разходи върху механизацията – 35 процента на сто.
- Доставно-складови разходи – 5 процента на сто.
- Печалба върху СМР – 10 процента на сто.

Всички цифри се изписват и с думи, като при разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи.

**Приложение: КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА /подписана/;
АНАЛИЗНИ ЦЕНИ за предвидените в количествената сметка СМР;**

Дата: 02.05.2018 г.

ПОДПИС:.....

(инж. Радослав Василев Костов, Управител и
подпис на декларатора - представляващ участника
лице, включено в обединението-участник)



⁵⁰ ПОСОЧВА СЕ СТОЙНОСТТА В КОЛОНА 6 НА РЕД "ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС (С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ, ЛЕВА)" ОТ КСС.

⁵¹ ПОСОЧВА СЕ СТОЙНОСТТА В КОЛОНА 6 НА РЕД "ОБЩА ЦЕНА С ДДС (ЛЕВА)" ОТ КСС.

Количествено - стойностна сметка - СМР

Обект: Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначение на етаж /с идентификационен номер 56126.603.1555.12.3/ в УПИ II, кв.53 в МБАЛ "Рокфелер - Петрич" за изграждане на нов център за обществена подкрепа /ЦОП/ и осигуряване на достъп

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА					
Зидарски работи:					
1	Преградна стена на единична конструкция ,двустранно с по един пласт гипсокартон с d = 8см.	м ²	15.18	34.72	527.05
2	Обгръщане на съществуваща инсталация с гипсокартон , едностранно с един пласт гипсокартон с d = 4см.	м ²	49.83	21.87	1 089.78
3	Зидария от тухли с d=35 см.	м ³	0.77	166.59	128.27
4	Зидария от 1/2 тухла на цим. Разтвор	м ²	4.12	34.14	140.66
5	Зидария от тухли с d=30 см.	м ³	0.60	155.04	93.02
Настилки:					
6	Саморазливна циментова замазка с d=2 см.	м ²	476.90	16.97	8 092.99
7	Настилка от гранитогрес	м ²	153.80	45.15	6 944.07
8	Теракота настилка	м ²	32.70	41.91	1 370.46
9	Ламинат	м ²	290.40	32.08	9 316.03
10	Первази	м	419.00	6.45	2 702.55
11	Фаянс по стени до 2м	м ²	70.00	37.96	2 657.20
Мазилки:					
12	Варова мазилка с дебелина d=2см вътрешна по новите стени	м ²	22.00	13.89	305.58
13	Шпакловка по стени и тавани	м ²	1860.00	8.70	16 182.00
14	Латекс по стени и тавани	м ²	1860.00	6.85	12 741.00
15	Окачен таван в бани	м ²	33.00	34.33	1 132.89
Дограми:					
16	Врата с размери 70/200 лява	бр.	1.00	210.21	210.21
17	Врата с размери 70/200 дясна	бр.	2.00	210.21	420.42
18	Врата с размери 110/200 лява	бр.	4.00	250.63	1 002.52
19	Врата с размери 110/200 дясна	бр.	10.00	250.63	2 506.30
20	Врата с размери 95/200 дясна	бр.	1.00	242.55	242.55
21	Врата с размери 95/200 лява	бр.	1.00	242.55	242.55
22	Врата с размери 90/200 дясна	бр.	2.00	231.00	462.00
23	Врата с размери 85/200 лява	бр.	1.00	219.45	219.45
24	Прозорец с размери 295/180	бр.	3.00	993.30	2 979.90
25	Прозорец с размери 305/180	бр.	8.00	1 016.40	8 131.20
26	Прозорец с размери 220/180	бр.	1.00	731.12	731.12
27	Прозорец с размери 95/180	бр.	1.00	311.85	311.85
28	Прозорец с размери 300/180	бр.	6.00	999.08	5 994.48
29	Прозорец с размери 290/180	бр.	1.00	970.20	970.20
30	Прозорец с размери 385/275	бр.	1.00	1 963.50	1 963.50
31	Врата входна с размери 330/180 П7	бр.	1.00	1 206.97	1 206.97
32	Врата входна с размери 330/180 П8	бр.	1.00	1 206.97	1 206.97
33	Подпрозоречни первази от ПВХ	м	57.30	24.72	1 416.46
34	Алуминиеви щори - доставка и монтаж	м ²	92.52	28.49	2 635.89
35	Монтаж на новата дограма	бр.	194.82	4.93	960.46
Демонтажи:					
36	Демонтаж на стена 30 см.	м ³	32.60	39.60	1 290.96
37	Демонтаж на стена 15 см.	м ³	14.10	39.60	558.36
38	Демонтаж на врати в разрушените стени	бр.	13.00	8.80	114.40
39	Демонтаж на дограма	м ²	92.52	11.00	1 017.72
40	Извозване на строителните отпадаци до депо на 7 км	м ³	200.00	12.99	2 598.00
Други:					
41	Ръбоохранители вътрешни	м	294.00	6.48	1 905.12
42	Комарници	м ²	6.25	31.99	199.56
43	Ръбоохранители около прозорците	м	53.00	6.48	343.44
44	Съкло за "синя стая" едностранно пропускливо	м ²	7.20	150.43	1 083.10

СТЕ
ПАРОВИ
ПОД *

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.



45	Козирка от поликарбонат с метална конструкция	м ²	3.00	149.32	447.96
46	Парапет на стълбище	м	16.00	125.29	2 004.64
47	Мобилна платформа за хора в неравностойно положение с доставка и монтаж	бр.	1.00	15 565.00	15 565.00
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА					
48	Доставка и монтаж на стоманени профили за метална стълба	кг	677.00	5.13	3 473.01
49	Доставка и монтаж на рифелова ламарина 3мм - неръждаема за изграждане на метална стълба	кг	540.00	10.16	5 486.40
ЧАСТ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА					
50	Разпределтелно табло тип ТАП с 5 токови кръга с предпазител 1P/40A	бр.	3.00	119.24	357.72
51	Разпределтелно табло тип ТАП с 4 токови кръга с предпазител 1P/40A	бр.	2.00	129.63	259.26
52	Разпределтелно табло тип ТАП с 9 токови кръга с предпазител 1P/40A	бр.	9.00	172.15	1 549.35
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА					
53	Луминисцентни лампи 4x18	бр.	88.00	52.91	4 656.08
54	Пендели(плафониери)	бр.	8.00	24.31	194.48
55	Лампи аварийни	бр.	16.00	41.20	659.20
56	Луни за вграждане LED	бр.	28.00	8.86	248.08
КОНТАКТИ					
57	250/6	бр.	72.00	8.41	605.52
58	КОНЗОЛИ	бр.	50.00	1.23	61.50
59	РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ	бр.	77.00	2.22	170.94
ПРЕКЪСВАЧИ					
60	Обикновени	бр.	23.00	9.51	218.73
61	Импулсни бутони	бр.	6.00	11.82	70.92
62	Детектори за движение	бр.	4.00	41.27	165.08
ПРОВОДНИЦИ					
63	СВТ3x6	м	600.00	6.20	3 720.00
64	СВТ3x4	м	250.00	4.26	1 065.00
65	СВТ3x2,5	м	400.00	3.12	1 248.00
66	СВТ3x1,5	м	720.00	2.78	2 001.60
67	СВТ5x16	м	25.00	15.03	375.75
68	КАБЕЛНИ КАНАЛИ	м	800.00	3.98	3 184.00
ЧАСТ: ОВК					
Вентилация					
69	Доставка и монтаж на трансферна решетка 300/100мм;монтаж на стена	бр.	1.00	66.88	66.88
Климатизация					
70	Доставка и монтаж на инверторен климатик,термопомпено изпълнение ;с вътрешно тяло настенна единица; с Qхл.=0,5-3 kW;Qот.=0,5-4 kW;N=0,66kW;220V;	бр.	2.00	1 190.20	2 380.40
71	Доставка и монтаж на инверторна мулти система ,термопомпено изпълнение ;с 2 вътрешни тела настенна единица; с Qхл.=2-5-5,8 kW;Qот.= 2,7-5,5-6,38 kW;N=2,2 kW;220V; външно тяло 590/800/300мм;(1400 + 2*600)	бр.	5.00	3 617.46	18 087.30
72	Доставка и монтаж на инверторна мулти система ,термопомпено изпълнение ;с 3 вътрешни тела настенна единица; с Qхл.=0,5-3,2 kW;Qот.= 0,5-4 kW;N=2,2 kW;220V; външно тяло 590/800/300мм;(1400 + 3*600)	бр.	1.00	5 236.22	5 236.22
Отопление					
73	Доставка и монтаж на капсоловано,отоплително,електрическо тяло за баня с N=0,8kW;220V;	бр.	1.00	172.04	172.04
Битова вентилация					
74	Осев,битов вентилатор ,за монтаж на стена, с дебит до V=98м3/ч;Nел.=0,022квт;220V;комплект с възвратна клапа и таймер;	бр.	5.00	98.06	490.30
75	Въздуховод от поцинкована ламарина,ф80мм,прав,на фалц	м	20.00	6.99	139.80
76	Въздуховод от поцинкована ламарина,ф130мм,прав,на фалц	м	24.00	9.29	222.96
77	Въздуховод от поцинкована ламарина,ф130мм,фасонен,на фалц	м ²	4.00	14.79	59.16
78	Шапка кръгла ф 80мм	бр.	1.00	24.59	24.59
79	Шапка кръгла ф 130мм	бр.	2.00	40.76	81.52
80	Направа на единична проба на вентилаторите	бр.	4.00	44.00	176.00
81	Доставка и монтаж на металоконструкция за укрепване на вентилатори	т	0.01	4 878.50	48.79
ЧАСТ: ВиК					
Водопровод					
82	Полипропиленови тръби за студена вода Ф63 включително фасонни части	м'	26.00	20.55	534.30
83	Полипропиленови тръби за топла вода Ф63 включително фасонни части	м'	26.00	21.70	564.20
84	Полипропиленови тръби за студена вода Ф40 включително фасонни части	м'	6.00	14.12	84.72
85	Полипропиленови тръби за топла вода Ф40 включително фасонни части	м'	6.00	16.43	98.58
86	Полипропиленови тръби за студена вода Ф32 включително фасонни части	м'	16.00	12.44	199.04
87	Полипропиленови тръби за топла вода Ф32 включително фасонни части	м'	16.00	13.01	208.16



88	Полипропиленови тръби за топла вода ф25 включително фасонни части	м'	42.00	8.10	340.20
89	Полипропиленови тръби за студена вода ф20 включително фасонни части	м'	30.00	9.07	272.10
90	Полипропиленови тръби за топла вода ф20 с алуминиева вложка включително фасонни части	м'	25.00	9.65	241.25
91	Топлоизолация за тръби Ф63 с деб. 15мм	м'	52.00	9.05	470.60
92	Топлоизолация за тръби Ф40 с деб. 15мм	м'	6.00	4.77	28.62
93	Топлоизолация за тръби Ф32 с деб. 10мм	м'	32.00	3.50	112.00
94	Топлоизолация за тръби ф25 с деб. 15мм	м'	42.00	2.92	122.64
95	Топлоизолация за тръби ф20 с деб. 10мм	м'	55.00	2.80	154.00
96	Спирателен кран ф20" изпразнител	бр.	3.00	10.52	31.56
97	Спирателен кран ф20 (ф1/2")	бр.	28.00	8.44	236.32
98	ОК ф1/2"	бр.	3.00	4.51	13.53
99	Предпазен вентил ф1/2"	бр.	3.00	11.44	34.32
100	Водомер Ф1/2"-3м3	бр.	2.00	42.63	85.26
101	Направа и замонолитване на улей в стени за водопровод	м'	118.00	3.66	431.88
102	Смесителна батерия за тоалетна Мивка	бр.	8.00	65.34	522.72
103	Смесителна батерия за Душ	бр.	3.00	118.97	356.91
104	Доставка и монтаж бойлер 80л	бр.	3.00	262.46	787.38
105	Хидравлично изпитване на водопровод	м'	160.00	1.67	267.20
106	Дезинфекция на водопровод	м'	160.00	1.92	307.20
107	Укрепители за водопровод	бр.	48.00	2.05	98.40
108	Пробиване и замонолитване на отвори с р-и до 10см	бр.	26.00	14.63	380.38
109	Доставка и монтаж на ПК комплект с шланг и накр.	бр.	1.00	354.31	354.31
Канализация					
110	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110-дебелостенни включително фасонни части	м'	21.00	24.17	507.57
111	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 включително фасонни части	м'	46.00	15.43	709.78
112	Тоалетна мивка среден формат	бр.	8.00	85.47	683.76
113	Тоалетно седало моноблок	бр.	5.00	129.58	647.90
114	Доставка и монтаж на Подов сифон ф50 със странично оттичане за битови отпадъчни води	бр.	9.00	52.73	474.57
115	Пробиване и замонолитване на отвори с р-и до 10см	бр.	12.00	24.56	294.72
116	Изпитване за херметичност на канализацията	м'	67.00	1.32	88.44
А	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС (ЛЕВА)				192 067.91
Б	ДО 10% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ (ЛЕВА)				0.00
В	ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС (С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ, ЛЕВА) (НЕ МОЖЕ ДА ПРЕВИШАВА ПОСОЧЕНИЯ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ФИНАНСОВ РЕСУРС ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ)				192 067.91
Г	ДДС (ЛЕВА)			0.20	38 413.58
Д	ОБЩА ЦЕНА С ДДС (ЛЕВА)				230 481.49

"РАСТЕР - ЮГ" ООД

ИМЕ НА ФИРМАТА

ИНЖ. РАДОСЛАВ КОСТОВ

ЛИЦЕ ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ФИРМАТА

ПОДПИСИ ПЕЧАТ





НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КР.ЦЕНА	СТ-СТ.
N.1	Преградна стена на единична конструкция ,двустранно с по един пласт гипсокартон с d = 8см.	м2	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Гипсокартон	м2	р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Конструкция за ГК	м2	2.20	3.50	3.50	7.70
			1.40	6.50	6.50	9.10
						16.80
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.74	4.00		6.96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.84
	доп.р-ди труд (%)		100.00			6.96
	всичко преки					23.76
	общо допълнителни р-ди					7.80
	начисления (%)		10.00			3.16*
	Обща цена :					34.72*
N.2	Обгръщане на съществуваща инсталация с гипсокартон , едностранно с един пласт гипсокартон с d = 4см.	м2	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Гипсокартон	м2	р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Конструкция за ГК	м2	1.20	3.50	3.50	4.20
			1.50	5.00	5.00	7.50
						11.70
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.95	4.00		3.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.58*
	доп.р-ди труд (%)		100.00			3.80
	всичко преки					15.50
	общо допълнителни р-ди					4.38*
	начисления (%)		10.00			1.99*
	Обща цена :					21.87*
N.3	Зидария от тухли с d=35 см.	м3	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Тухли с d=35 см.	м3	р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	зидарски разтвор	кг	1.00	95.00	95.00	95.00
			40.00	0.45	0.45	18.00
						113.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.10	4.00		16.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		5.65
	доп.р-ди труд (%)		100.00			16.40
	всичко преки					129.40
	общо допълнителни р-ди					22.05
	начисления (%)		10.00			15.14*
	Обща цена :					168.59*
N.4	Зидария от 1/2 тухла на цим. Разтвор	м2	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Тухли	бр.	р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Цим. Разтвор	кг	16.00	0.55	0.55	8.80
			10.00	0.40	0.40	4.00
						12.80
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.20	4.00		8.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.64
	доп.р-ди труд (%)		100.00			8.80
	всичко преки					21.80
	общо допълнителни р-ди					9.44
	начисления (%)		10.00			3.10*
	Обща цена :					34.14*
N.5	Зидария от тухли с d=30 см.	м3	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Тухли с d=30 см.	бр.	р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	зидарски разтвор	кг	1.00	85.00	85.00	85.00
			45.00	0.40	0.40	18.00
						103.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.10	4.00		16.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		5.15
	доп.р-ди труд (%)		100.00			16.40
	всичко преки					119.40
	общо допълнителни р-ди					21.55
	начисления (%)		10.00			14.10*
	Обща цена :					155.04*
N.6	Саморазливна циментова замазка с d=2 см.	м2	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Саморазливна циментова замазка	кг	р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	ТРУД :		5.00	1.72	1.72	8.60
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.80	4.00		3.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.43
	доп.р-ди труд (%)		100.00			3.20
	всичко преки					11.80
	общо допълнителни р-ди					3.63
	начисления (%)		10.00			1.54*
	Обща цена :					16.97*
N.7	Настилка от гранитогрес	м2	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Гранитогрес	м2	р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Лепило	кг	1.10	22.40	22.40	24.64
			10.00	0.50	0.50	5.00
						29.64
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.24	4.00		4.96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		1.48*
	доп.р-ди труд (%)		100.00			4.96
	всичко преки					34.60
	общо допълнителни р-ди					6.44*
	начисления (%)		10.00			4.10*
	Обща цена :					45.15*



НОМ	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	СТ-СТ.
N.8	Теракота настилка	м2	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Теракот	м2	р.н.	цена	кр.цена	СТ-СТ
	Лепило	кг	1.20	18.20	18.20	21.84
				0.50	0.50	5.00
	ТРУД :					26.84
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.24	4.00		4.96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		1.34*
	доп.р-ди труд (%)			100.00		4.96
	всичко преки					31.80
	общо допълнителни р-ди					6.30*
	начисления (%)			10.00		3.81
	Обща цена :					41.91*
N.9	Ламинат	м2	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Ламинат	м2	р.н.	цена	кр.цена	СТ-СТ
	ТРУД :	м2	1.05	20.50	20.50	21.52*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.82	4.00		3.28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		1.08*
	доп.р-ди труд (%)			100.00		3.28
	всичко преки					24.80*
	общо допълнителни р-ди					4.36*
	начисления (%)			10.00		2.92*
	Обща цена :					32.08*
N.10	Первази	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Первази	м	р.н.	цена	кр.цена	СТ-СТ
	ТРУД :	м	1.10	3.00	3.00	3.30
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	4.00		1.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.17*
	доп.р-ди труд (%)			100.00		1.20
	всичко преки					4.50
	общо допълнителни р-ди					1.36*
	начисления (%)			10.00		0.59*
	Обща цена :					6.45*
N.11	Фаянс по стени до 2м	м2	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Фаянс	м2	р.н.	цена	кр.цена	СТ-СТ
	Лепило	кг	1.00	12.00	12.00	12.00
				0.50	0.50	5.00
	ТРУД :					17.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.08*	4.00		8.33
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.85
	доп.р-ди труд (%)			100.00		8.33
	всичко преки					25.33
	общо допълнителни р-ди					9.18
	начисления (%)			10.00		3.45*
	Обща цена :					37.96*
N.12	Варова мазилка с дебелина d=2см вътрешна по новите стени	м2	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Варова мазилка	кг	р.н.	цена	кр.цена	СТ-СТ
	ТРУД :	кг	8.00	0.77	0.77	6.16
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.77	4.00		3.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.31*
	доп.р-ди труд (%)			100.00		3.08
	всичко преки					9.24
	общо допълнителни р-ди					3.39*
	начисления (%)			10.00		1.26*
	Обща цена :					13.89*
N.13	Шлакловка по стени и тавани	м2	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Шлакловка	кг	р.н.	цена	кр.цена	СТ-СТ
	ТРУД :	кг	4.00	0.55	0.55	2.20
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.70	4.00		2.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.11
	доп.р-ди труд (%)			100.00		2.80
	всичко преки					5.00
	общо допълнителни р-ди					2.91
	начисления (%)			10.00		0.79*
	Обща цена :					8.70*
N.14	Латекс по стени и тавани	м2	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Латекс	кг	р.н.	цена	кр.цена	СТ-СТ
	ТРУД :	кг	0.16	6.00	6.00	1.28
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.81	4.00		2.44
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.06*
	доп.р-ди труд (%)			100.00		2.44
	всичко преки					3.72
	общо допълнителни р-ди					2.50*
	начисления (%)			10.00		0.62*
	Обща цена :					6.85*
N.15	Окачен таван в бани	м2	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ГК влагоустойчив	м2	р.н.	цена	кр.цена	СТ-СТ
	Конструкция за ГК	м2	1.20	3.80	3.80	4.56
		м2	1.40	6.00	6.00	8.40
	ТРУД :					12.96



ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст.
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.20	4.00		8.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			0.65*
	доп.р-ди труд (%)		100.00			8.80
	всичко преки					21.76
	общо допълнителни р-ди					9.45*
	начисления (%)		10.00			3.12*
	Обща цена :					34.33*
N.16	Врата с размери 70/200	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Врата с размери 70/200	бр.	1.00	182.00	182.00	182.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			9.10
	всичко преки					182.00
	общо допълнителни р-ди					9.10
	начисления (%)		10.00			19.11
	Обща цена :					210.21
N.17	Врата с размери 110/200	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Врата с размери 110/200	бр.	1.00	217.00	217.00	217.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			10.85
	всичко преки					217.00
	общо допълнителни р-ди					10.85
	начисления (%)		10.00			22.79*
	Обща цена :					250.83*
N.18	Врата с размери 95/200	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Врата с размери 95/200	бр.	1.00	210.00	210.00	210.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			10.50
	всичко преки					210.00
	общо допълнителни р-ди					10.50
	начисления (%)		10.00			22.05
	Обща цена :					242.55
N.19	Врата с размери 90/200	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Врата с размери 90/200	бр.	1.00	200.00	200.00	200.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			10.00
	всичко преки					200.00
	общо допълнителни р-ди					10.00
	начисления (%)		10.00			21.00
	Обща цена :					231.00
N.20	Врата с размери 85/200	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Врата с размери 85/200	бр.	1.00	190.00	190.00	190.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			9.50
	всичко преки					190.00
	общо допълнителни р-ди					9.50
	начисления (%)		10.00			19.95
	Обща цена :					219.45
N.21	Прозорец с размери 295/180	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Прозорец с размери 295/180	бр.	1.00	860.00	860.00	860.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			43.00
	всичко преки					860.00
	общо допълнителни р-ди					43.00
	начисления (%)		10.00			90.30
	Обща цена :					993.30
N.22	Прозорец с размери 305/180	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Прозорец с размери 305/180	бр.	1.00	880.00	880.00	880.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			44.00
	всичко преки					880.00
	общо допълнителни р-ди					44.00
	начисления (%)		10.00			92.40
	Обща цена :					1 016.40
N.23	Прозорец с размери 220/180	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Прозорец с размери 220/180	бр.	1.00	633.00	633.00	633.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			31.85
	всичко преки					633.00
	общо допълнителни р-ди					31.85
	начисления (%)		10.00			66.47*
	Обща цена :					731.12*
N.24	Прозорец с размери 95/180	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Прозорец с размери 95/180	бр.	1.00	270.00	270.00	270.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			13.50
	всичко преки					270.00
	общо допълнителни р-ди					13.50
	начисления (%)		10.00			28.35
	Обща цена :					311.85
N.25	Прозорец с размери 300/180	бр.	1.00			



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КР ЦЕНА	СТ-СТ.
	МАТЕРИАЛИ:					
	Прозорец с размери 300/180	бр.	1.00	865.00	865.00	865.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			43.25
	всичко преки					865.00
	общо допълнителни р-ди					43.25
	начисления (%)		10.00			90.83*
	Обща цена :					999.08*
N.26	Прозорец с размери 290/180	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Прозорец с размери 290/180	бр.	1.00	840.00	840.00	840.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			42.00
	всичко преки					840.00
	общо допълнителни р-ди					42.00
	начисления (%)		10.00			88.20
	Обща цена :					970.20
N.27	Прозорец с размери 385/275	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Прозорец с размери 385/275	бр.	1.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			85.00
	всичко преки					1 700.00
	общо допълнителни р-ди					85.00
	начисления (%)		10.00			178.50
	Обща цена :					1 963.50
N.28	Врата входна с размери 330/180 П7 и П8	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Врата входна с размери 330/180 П7 и П8	бр.	1.00	1 045.00	1 045.00	1 045.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			52.25
	всичко преки					1 045.00
	общо допълнителни р-ди					52.25
	начисления (%)		10.00			109.72*
	Обща цена :					1 206.97
N.29	Подпрозоречни первази от ПВЦ	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Подпрозоречни первази от ПВЦ	м	1.00	19.50	19.50	19.50
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	4.00		1.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			0.97*
	доп.р-ди труд (%)		100.00			1.00
	всичко преки					20.50
	общо допълнителни р-ди					1.98*
	начисления (%)		10.00			2.25*
	Обща цена :					24.72*
N.30	Алуминиеви щори - доставка и монтаж	м2	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Алуминиеви щори	м2	1.00	22.00	22.00	22.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.35	4.00		1.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			1.10
	доп.р-ди труд (%)		100.00			1.40
	всичко преки					23.40
	общо допълнителни р-ди					2.50
	начисления (%)		10.00			2.59
	Обща цена :					28.49
N.31	Монтаж на новата дограма	бр.	1.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.56	4.00		2.24
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			2.24
	всичко преки					2.24
	общо допълнителни р-ди					2.24
	начисления (%)		10.00			0.45*
	Обща цена :					4.93*
N.32	Демонтаж на стена 30 см. и стена 15 см	м3	1.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.50	4.00		18.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			18.00
	всичко преки					18.00
	общо допълнителни р-ди					18.00
	начисления (%)		10.00			3.60
	Обща цена :					39.60
N.33	Демонтаж на врати в разрушените стени	бр.	1.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	4.00		4.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			4.00
	всичко преки					4.00
	общо допълнителни р-ди					4.00
	начисления (%)		10.00			0.80
	Обща цена :					8.80
N.34	Демонтаж на дограма	м2	1.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.25	4.00		5.00



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КР. ЦЕНА	СТ-СТ.
	ДОП. РАЗХОДИ:					
	доп. р-ди труд (%)		100.00			5.00
	всичко преки					5.00
	общо допълнителни р-ди					5.00
	начисления (%)		10.00			1.00
	Обща цена :					11.00
N.35	Извозване на строителните отпадаци до депо на 7 км	бр.	1.00			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Самосвал	МСМ	0.04*	цена	кр. цена	СТ-СТ
	ДОП. РАЗХОДИ:					
	доп. р. механизация (%)		35.00			3.06*
	всичко преки					8.75
	общо допълнителни р-ди					3.06*
	начисления (%)		10.00			1.18*
	Обща цена :					12.99*
N.36	Ръбоохранители вътрешни	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Ръбоохранители	м	1.20	цена	кр. цена	СТ-СТ
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	4.00		2.00
	ДОП. РАЗХОДИ:					
	доп. р. материали (%)		5.00			0.09
	доп. р-ди труд (%)		100.00			2.00
	всичко преки					3.80
	общо допълнителни р-ди					2.09
	начисления (%)		10.00			0.59*
	Обща цена :					6.48*
N.37	Комарници	м2	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Комарници	м2	1.00	цена	кр. цена	СТ-СТ
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.40	4.00		1.60
	ДОП. РАЗХОДИ:					
	доп. р. материали (%)		5.00			1.23
	доп. р-ди труд (%)		100.00			1.60
	всичко преки					26.20
	общо допълнителни р-ди					2.83
	начисления (%)		10.00			2.90*
	Обща цена :					31.93*
N.38	Стъкло за "синя стая" едностранно пропускливо	м2	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Стъкло за "синя стая" едностранно пропускливо	м2	1.00	цена	кр. цена	СТ-СТ
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	4.00		8.00
	ДОП. РАЗХОДИ:					
	доп. р. материали (%)		5.00			5.75
	доп. р-ди труд (%)		100.00			8.00
	всичко преки					123.00
	общо допълнителни р-ди					13.75
	начисления (%)		10.00			13.68*
	Обща цена :					150.43*
N.39	Козирка от поликарбонат с метална конструкция	м2	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Поликарбонат	м2	1.00	цена	кр. цена	СТ-СТ
	Метална конструкция	м2	1.00	30.00	30.00	30.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.50	4.00		18.00
	ДОП. РАЗХОДИ:					
	доп. р. материали (%)		5.00			4.75
	доп. р-ди труд (%)		100.00			18.00
	всичко преки					113.00
	общо допълнителни р-ди					22.75
	начисления (%)		10.00			13.57*
	Обща цена :					149.32*
N.40	Парапет на стълбище	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Парапет	м	1.00	цена	кр. цена	СТ-СТ
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.90	4.00		7.60
	ДОП. РАЗХОДИ:					
	доп. р. материали (%)		5.00			4.70
	доп. р-ди труд (%)		100.00			7.60
	всичко преки					101.60
	общо допълнителни р-ди					12.30
	начисления (%)		10.00			11.39
	Обща цена :					125.29
N.41	Мобилна платформа за хора в неравностойно положение с доставка и монтаж	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Мобилна платформа за хора в неравностойно положение	бр.	1.00	цена	кр. цена	СТ-СТ
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	65.00	4.00		260.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	50.00	4.00		200.00
	ДОП. РАЗХОДИ:					
	доп. р. материали (%)		5.00			630.00
	доп. р-ди труд (%)		100.00			460.00
	всичко преки					13 060.00
	общо допълнителни р-ди					1 090.00
	начисления (%)		10.00			1 415.00
	Обща цена :					15 565.00
N.42	Доставка и монтаж на стоманени профили за метална стълба	кг	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Стоманени профили за метална стълба	кг	1.05	цена	кр. цена	СТ-СТ
				3.60	3.00	3.15



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КР. ЦЕНА	СТ-СТ.
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.17	4.00		0.68
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		5.00			0.16*
	всичко преки		100.00			0.68
	общо допълнителни р-ди					3.83
	начисления (%)					0.84*
	Обща цена :		10.00			0.47*
						5.13*
N.43	Доставка и монтаж на рифелова ламарина 3мм - неръждаема за изграждане на метална стълба	кг	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Рифелова ламарина 3мм - неръждаема	кг	1.00	7.50	кр.цена 7.50	ст-ст 7.50
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.17	4.00		0.68
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		5.00			0.38*
	всичко преки		100.00			0.68
	общо допълнителни р-ди					8.18
	начисления (%)					1.05*
	Обща цена :		10.00			0.92*
						10.16*
N.44	Разпределтелно табло тип ТАП с 5 токови кръга с предпазител 1P/40A	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Разпределтелно табло тип ТАП с 5 токови кръга с предпазител 1P/40A	бр.	1.00	88.00	кр.цена 88.00	ст-ст 88.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	2.00	4.00		8.00
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		5.00			4.40
	всичко преки		100.00			8.00
	общо допълнителни р-ди					96.00
	начисления (%)					12.40
	Обща цена :		10.00			10.84
						119.24
N.45	Разпределтелно табло тип ТАП с 4 токови кръга с предпазител 1P/40A	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Разпределтелно табло тип ТАП с 4 токови кръга с предпазител 1P/40A	бр.	1.00	97.00	кр.цена 97.00	ст-ст 97.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	2.00	4.00		8.00
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		5.00			4.85
	всичко преки		100.00			8.00
	общо допълнителни р-ди					105.00
	начисления (%)					12.85
	Обща цена :		10.00			11.79*
						129.63*
N.46	Разпределтелно табло тип ТАП с 9 токови кръга с предпазител 1P/40A	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Разпределтелно табло тип ТАП с 9 токови кръга с предпазител 1P/40A	бр.	1.00	130.00	кр.цена 130.00	ст-ст 130.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	2.50	4.00		10.00
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		5.00			6.50
	всичко преки		100.00			10.00
	общо допълнителни р-ди					140.00
	начисления (%)					16.50
	Обща цена :		10.00			15.65
						172.15
N.47	Луминисцентни лампи 4x18	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Луминисцентни лампи 4x18	бр.	1.00	42.00	кр.цена 42.00	ст-ст 42.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.50	4.00		2.00
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		5.00			2.10
	всичко преки		100.00			2.00
	общо допълнителни р-ди					44.00
	начисления (%)					4.10
	Обща цена :		10.00			4.81
						52.91
N.48	Пендели(плафонери)	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Пендели(плафонери)	бр.	1.00	18.00	кр.цена 18.00	ст-ст 18.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.40	4.00		1.60
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		5.00			0.90
	всичко преки		100.00			1.60
	общо допълнителни р-ди					19.60
	начисления (%)					2.50
	Обща цена :		10.00			2.21
						24.31
N.49	Лампи аварийни	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Лампи аварийни	бр.	1.00	33.00	кр.цена 33.00	ст-ст 33.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.					
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.35	4.00		1.40
	доп.р.материали (%)					
	доп.р-ди труд (%)		5.00			1.65
	всичко преки		100.00			1.40
	общо допълнителни р-ди					34.40
	начисления (%)					3.05
	Обща цена :		10.00			3.75*
						41.20*
N.50	Луни за вграждане LED	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					



НОМ	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст
	Луни за вграждане LED	бр.	1.00	5.00	5.00	5.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.35	4.00		1.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.25
	доп.р-ди труд (%)			100.00		1.40
	всичко преки					6.40
	общо допълнителни р-ди					1.85
	начисления (%)			10.00		0.81*
	Обща цена :					8.86*
N 51	КОНТАКТ 250/6	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	КОНТАКТ 250/6	бр.	1.00	5.30	5.30	5.30
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.26	4.00		1.04
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.27*
	доп.р-ди труд (%)			100.00		1.04
	всичко преки					6.34
	общо допълнителни р-ди					1.30*
	начисления (%)			10.00		0.76*
	Обща цена :					8.41*
N 52	КОНЗОЛИ	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	КОНЗОЛИ	бр.	1.00	0.30	0.30	0.30
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	4.00		0.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.02*
	доп.р-ди труд (%)			100.00		0.40
	всичко преки					0.70
	общо допълнителни р-ди					0.41*
	начисления (%)			10.00		0.11*
	Обща цена :					1.23*
N 53	РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ	бр.	1.00	0.70	0.70	0.70
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.16	4.00		0.64
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.04*
	доп.р-ди труд (%)			100.00		0.64
	всичко преки					1.34
	общо допълнителни р-ди					0.68*
	начисления (%)			10.00		0.20*
	Обща цена :					2.22*
N 54	ПРЕКЪСВАЧ обикновен	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПРЕКЪСВАЧ обикновен	бр.	1.00	4.50	4.50	4.50
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.49	4.00		1.96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.23*
	доп.р-ди труд (%)			100.00		1.96
	всичко преки					6.46
	общо допълнителни р-ди					2.19*
	начисления (%)			10.00		0.86*
	Обща цена :					9.51*
N 55	Импулсни бутони	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Импулсни бутони	бр.	1.00	6.50	6.50	6.50
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.49	4.00		1.96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.33*
	доп.р-ди труд (%)			100.00		1.96
	всичко преки					8.46
	общо допълнителни р-ди					2.29*
	начисления (%)			10.00		1.07*
	Обща цена :					11.82
N 56	Детектори за движение	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Детектори за движение	бр.	1.00	32.00	32.00	32.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.49	4.00		1.96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		1.60
	доп.р-ди труд (%)			100.00		1.96
	всичко преки					33.96
	общо допълнителни р-ди					3.56
	начисления (%)			10.00		3.75*
	Обща цена :					41.27*
N 57	СВТ3х6	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СВТ3х6	м	1.00	4.18	4.18	4.18
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.16*	4.00		0.62*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.21*
	доп.р-ди труд (%)			100.00		0.62*
	всичко преки					4.80*
	общо допълнителни р-ди					0.83*
	начисления (%)			10.00		0.85*
	Обща цена :					6.31*
N 58	СВТ3х4	м	1.00			



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КР.ЦЕНА	СТ-СТ.
	МАТЕРИАЛИ:					
	СВТ3x4	м	1.00	2.50	2.50	2.50
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.16*	4.00		0.62*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.13*
	доп.р-ди труд (%)			100.00		0.62*
	всичко преки					3.12*
	общо допълнителни р-ди					0.75*
	начисления (%)			10.00		0.39*
	Обща цена :					4.26
N.59	СВТ3x2,5	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СВТ3x2,5	м	1.00	1.92	1.92	1.92
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10*	4.00		0.41*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.10*
	доп.р-ди труд (%)			100.00		0.41*
	всичко преки					2.33*
	общо допълнителни р-ди					0.50*
	начисления (%)			10.00		0.28*
	Обща цена :					3.12*
N.60	СВТ3x1,5	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СВТ3x1,5	м	1.00	1.83	1.83	1.83
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10*	4.00		0.41*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.08*
	доп.р-ди труд (%)			100.00		0.41*
	всичко преки					2.04*
	общо допълнителни р-ди					0.49*
	начисления (%)			10.00		0.25*
	Обща цена :					2.78
N.61	СВТ5x16	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СВТ5x16	м	1.00	10.85	10.85	10.85
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.31	4.00		1.24
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.53*
	доп.р-ди труд (%)			100.00		1.24
	всичко преки					11.89
	общо допълнителни р-ди					1.77*
	начисления (%)			10.00		1.37*
	Обща цена :					15.03*
N.62	Доставка и монтаж на трансферна решетка 300/100мм;монтаж на стена	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Трансферна решетка 300/100мм	бр.	1.00	48.00	48.00	48.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.30	4.00		5.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		2.40
	доп.р-ди труд (%)			100.00		5.20
	всичко преки					53.20
	общо допълнителни р-ди					7.60
	начисления (%)			10.00		6.08
	Обща цена :					66.88
N.63	Доставка и монтаж на инверторен климатик,термопомпено изпълнение ;с вътрешно тяло настенна единица; с Qхл.=0,5-3 kW;Qот.=0,5-4 kW;N=0,66kW;220V;	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Инверторен климатик,термопомпено изпълнение ;с вътрешно тяло настенна единица; с Qхл.=0,5-3 kW;Qот.=0,5-4 kW;N=0,66kW;220V;	бр.	1.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	4.00		8.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	4.00		8.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					16.00
	доп.р.материали (%)			5.00		50.00
	доп.р-ди труд (%)			100.00		16.00
	всичко преки					1 016.00
	общо допълнителни р-ди					66.00
	начисления (%)			10.00		108.20
	Обща цена :					1 190.20
N.64	Доставка и монтаж на инверторна мулти система ,термопомпено изпълнение ;с 2 вътрешни тела настенна единица; с Qхл.=2-5-5,8 kW;Qот.= 2,7-5-6,38 kW;N=2,2 kW;220V; външно тяло 590/800/300мм;(1400 + 2*600)	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Инверторна мулти система ,термопомпено изпълнение ;с 2 вътрешни тела настенна единица; с Qхл.=2-5-5,8 kW;Qот.= 2,7-5-6,38 kW;	бр.	1.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	4.00		8.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.20	4.00		8.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					16.80
	доп.р.материали (%)			5.00		155.00
	доп.р-ди труд (%)			100.00		16.80
	всичко преки					3 116.80
	общо допълнителни р-ди					171.80
	начисления (%)			10.00		328.88
	Обща цена :					3 617.46
N.65	Доставка и монтаж на инверторна мулти система ,термопомпено изпълнение ;с 3 вътрешни тела настенна единица; с Qхл.=0,5-3,2 kW;Qот.= 0,5-4 kW;N=2,2 kW;220V; външно тяло 590/800/300мм;(1400 + 3*600)	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Инверторна мулти система ,термопомпено изпълнение ;с 3 вътрешни тела настенна единица; с Qхл.=0,5-3,2 kW;Qот.= 0,5-4 kW;N=2,2 k	бр.	1.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.40	4.00		9.60



НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КР. ЦЕНА	СТ-СТ.
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	4.00		8.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					17.60
	доп.р.материали (%)		5.00			225.00
	доп.р-ди труд (%)		100.00			17.60
	всичко преки					4 517.60
	общо допълнителни р-ди					242.60
	начисления (%)		10.00			476.02
	Обща цена :					5 236.22
N.66	Доставка и монтаж на капсоловано,отоплително,електрическо тяло за баня с N=0,8kW;220V;	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Капсоловано,отоплително,електрическо тяло за баня с N=0,8kW;220V;	бр.	1.00	120.00	120.00	120.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.80	4.00		15.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			6.00
	доп.р-ди труд (%)		100.00			15.20
	всичко преки					135.20
	общо допълнителни р-ди					21.20
	начисления (%)		10.00			15.64
	Обща цена :					172.04
N.67	Осев,битов вентилатор ,за монтаж на стена, с дебит до V=98м3/ч;Nел.=0,022квт;220V;комплект с възвратна клапа и таймер;	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Осев,битов вентилатор ,за монтаж на стена, с дебит до V=98м3/ч;Nел.=0,022квт;220V;комплект с възвратна клапа и таймер;	бр.	1.00	75.00	75.00	75.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.30	4.00		5.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			3.75
	доп.р-ди труд (%)		100.00			5.20
	всичко преки					80.20
	общо допълнителни р-ди					8.95
	начисления (%)		10.00			8.91*
	Обща цена :					98.06*
N.68	Въздуховод от поцинкована ламарина,ф80мм,прав,на фалц	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Въздуховод от поцинкована ламарина,ф80мм,прав,на фалц	м	1.00	3.00	3.00	3.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.40	4.00		1.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			0.15
	доп.р-ди труд (%)		100.00			1.60
	всичко преки					4.60
	общо допълнителни р-ди					1.75
	начисления (%)		10.00			0.64*
	Обща цена :					6.99*
N.69	Въздуховод от поцинкована ламарина,ф130мм,прав,на фалц	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Въздуховод от поцинкована ламарина,ф130мм,прав,на фалц	м	1.00	5.00	5.00	5.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.40	4.00		1.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			0.25
	доп.р-ди труд (%)		100.00			1.60
	всичко преки					6.60
	общо допълнителни р-ди					1.85
	начисления (%)		10.00			0.84*
	Обща цена :					9.29*
N.70	Въздуховод от поцинкована ламарина,ф130мм,фасонен,на фалц	м2	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Въздуховод от поцинкована ламарина,ф130мм,фасонен,на фалц	м2	1.00	9.00	9.00	9.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	4.00		2.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			0.45
	доп.р-ди труд (%)		100.00			2.00
	всичко преки					11.00
	общо допълнителни р-ди					2.45
	начисления (%)		10.00			1.34*
	Обща цена :					14.79*
N.71	Шапка кръгла ф 80мм	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Шапка кръгла ф 80мм	бр.	1.00	19.00	19.00	19.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	4.00		1.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			0.95
	доп.р-ди труд (%)		100.00			1.20
	всичко преки					20.20
	общо допълнителни р-ди					2.15
	начисления (%)		10.00			2.23*
	Обща цена :					24.59*
N.72	Шапка кръгла ф 130мм	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Шапка кръгла ф 130мм	бр.	1.00	33.00	33.00	33.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	4.00		1.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			1.65
	доп.р-ди труд (%)		100.00			1.20
	всичко преки					34.20
	общо допълнителни р-ди					2.85
	начисления (%)		10.00			3.71*
	Обща цена :					40.76*
N.73	Направа на единична проба на вентилаторите	бр.	1.00			
	ТРУД :					



ном	име	марка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст.
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5.00	4.00		20.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			20.00
	всичко преки					20.00
	общо допълнителни р-ди					20.00
	начисления (%)		10.00			4.00
	Обща цена :					44.00
N.74	Доставка и монтаж на металоконструкция за укрепване на вентилатори	тона	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Металоконструкция за укрепване на вентилатори	тона	1.00	2 700.00	кр.цена 2 700.00	ст-ст 2 700.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	100.00	4.00		400.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	50.00	4.00		200.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	50.00	4.00		200.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					800.00
	доп.р.материали (%)		5.00			135.00
	доп.р-ди труд (%)		100.00			800.00
	всичко преки					3 500.00
	общо допълнителни р-ди					935.00
	начисления (%)		10.00			443.50
	Обща цена :					4 878.50
N.75	Полипропиленови тръби за студена вода Ф63 включително фасонни части	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Полипропиленови тръби за студена вода Ф63 включително фасонни части	м	1.00	12.00	кр.цена 12.00	ст-ст 12.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.76	4.00		3.04
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			0.60
	доп.р-ди труд (%)		100.00			3.04
	всичко преки					15.04
	общо допълнителни р-ди					3.64
	начисления (%)		10.00			1.87*
	Обща цена :					20.55*
N.76	Полипропиленови тръби за топла вода Ф63 включително фасонни части	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Полипропиленови тръби за топла вода Ф63 включително фасонни части	м	1.00	13.00	кр.цена 13.00	ст-ст 13.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.76	4.00		3.04
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			0.65
	доп.р-ди труд (%)		100.00			3.04
	всичко преки					16.04
	общо допълнителни р-ди					3.69
	начисления (%)		10.00			1.97*
	Обща цена :					21.70*
N.77	Полипропиленови тръби за студена вода Ф40 включително фасонни части	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Полипропиленови тръби за студена вода Ф40 включително фасонни части	м	1.00	7.50	кр.цена 7.50	ст-ст 7.50
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.62	4.00		2.48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			0.38*
	доп.р-ди труд (%)		100.00			2.48
	всичко преки					9.98
	общо допълнителни р-ди					2.85*
	начисления (%)		10.00			1.28*
	Обща цена :					14.12*
N.78	Полипропиленови тръби за топла вода Ф40 включително фасонни части	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Полипропиленови тръби за топла вода Ф40 включително фасонни части	м	1.00	9.50	кр.цена 9.50	ст-ст 9.50
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.62	4.00		2.48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			0.47*
	доп.р-ди труд (%)		100.00			2.48
	всичко преки					11.98
	общо допълнителни р-ди					2.96*
	начисления (%)		10.00			1.49*
	Обща цена :					16.43*
N.79	Полипропиленови тръби за студена вода Ф32 включително фасонни части	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Полипропиленови тръби за студена вода Ф32 включително фасонни части	м	1.00	6.50	кр.цена 6.50	ст-ст 6.50
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.56	4.00		2.24
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			0.33*
	доп.р-ди труд (%)		100.00			2.24
	всичко преки					8.74
	общо допълнителни р-ди					2.56*
	начисления (%)		10.00			1.13*
	Обща цена :					12.44*
N.80	Полипропиленови тръби за топла вода Ф32 включително фасонни части	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Полипропиленови тръби за топла вода Ф32 включително фасонни части	м	1.00	7.00	кр.цена 7.00	ст-ст 7.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.56	4.00		2.24
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			0.35
	доп.р-ди труд (%)		100.00			2.24
	всичко преки					9.24
	общо допълнителни р-ди					2.59
	начисления (%)		10.00			1.18*
	Обща цена :					13.01*
N.81	Полипропиленови тръби за топла вода Ф25 включително фасонни части	м	1.00			



ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:					
	Полипропиленови тръби за топла вода ф25 включително фасонни части	м	1.00	3.20	3.20	3.20
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	4.00		2.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.16
	доп.р-ди труд (%)			100.00		2.00
	всичко преки					5.20
	общо допълнителни р-ди					2.16
	начисления (%)			10.00		0.74*
	Обща цена :					8.10*
N.82	Полипропиленови тръби за студена вода ф20 включително фасонни части	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Полипропиленови тръби за студена вода ф20 включително фасонни части	м	1.00	4.50	4.50	4.50
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.44	4.00		1.76
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.23*
	доп.р-ди труд (%)			100.00		1.76
	всичко преки					6.26
	общо допълнителни р-ди					1.99*
	начисления (%)			10.00		0.82*
	Обща цена :					9.07
N.83	Полипропиленови тръби за топла вода ф20 с алуминиева вложка включително фасонни части	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Полипропиленови тръби за топла вода ф20 с алуминиева вложка включително фасонни части	м	1.00	5.00	5.00	5.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.44	4.00		1.76
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.25
	доп.р-ди труд (%)			100.00		1.76
	всичко преки					6.76
	общо допълнителни р-ди					2.01
	начисления (%)			10.00		0.88*
	Обща цена :					9.65*
N.84	Топлоизолация за тръби Ф63 с деб. 15мм	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Топлоизолация за тръби Ф63 с деб. 15мм	м	1.00	5.40	5.40	5.40
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.32	4.00		1.28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.27
	доп.р-ди труд (%)			100.00		1.28
	всичко преки					6.68
	общо допълнителни р-ди					1.55
	начисления (%)			10.00		0.82*
	Обща цена :					9.05*
N.85	Топлоизолация за тръби Ф40 с деб. 15мм	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Топлоизолация за тръби Ф40 с деб. 15мм	м	1.00	2.00	2.00	2.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.28	4.00		1.12
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.10
	доп.р-ди труд (%)			100.00		1.12
	всичко преки					3.12
	общо допълнителни р-ди					1.22
	начисления (%)			10.00		0.43*
	Обща цена :					4.77*
N.86	Топлоизолация за тръби Ф32 с деб. 10мм	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Топлоизолация за тръби Ф32 с деб. 10мм	м	1.00	1.20	1.20	1.20
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.24	4.00		0.96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.06
	доп.р-ди труд (%)			100.00		0.96
	всичко преки					2.16
	общо допълнителни р-ди					1.02
	начисления (%)			10.00		0.32*
	Обща цена :					3.50*
N.87	Топлоизолация за тръби ф25 с деб. 15мм	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Топлоизолация за тръби ф25 с деб. 15мм	м	1.00	1.00	1.00	1.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20	4.00		0.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.05
	доп.р-ди труд (%)			100.00		0.80
	всичко преки					1.80
	общо допълнителни р-ди					0.85
	начисления (%)			10.00		0.27*
	Обща цена :					2.92*
N.88	Топлоизолация за тръби ф20 с деб. 10мм	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Топлоизолация за тръби ф20 с деб. 10мм	м	1.00	0.90	0.90	0.90
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20	4.00		0.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.05*
	доп.р-ди труд (%)			100.00		0.80
	всичко преки					1.70
	общо допълнителни р-ди					0.84*
	начисления (%)			10.00		0.26*
	Обща цена :					2.80



НОМ	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст.
N 89	Спирателен кран ф20" изпразнител	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Спирателен кран ф20" изпразнител	бр.	1.00	7.20	7.20	7.20
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	4.00		1.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.36
	доп.р-ди труд (%)			100.00		1.00
	всичко преки					8.20
	общо допълнителни р-ди					1.36
	начисления (%)			10.00		0.96*
	Обща цена :					10.52*
N 90	Спирателен кран ф20 (ф1/2")	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Спирателен кран ф20 (ф1/2")	бр.	1.00	5.40	5.40	5.40
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	4.00		1.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.27
	доп.р-ди труд (%)			100.00		1.00
	всичко преки					6.40
	общо допълнителни р-ди					1.27
	начисления (%)			10.00		0.77*
	Обща цена :					8.44*
N 91	ОК ф1/2"	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ОК ф1/2"	бр.	1.00	2.00	2.00	2.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	4.00		1.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.10
	доп.р-ди труд (%)			100.00		1.00
	всичко преки					3.00
	общо допълнителни р-ди					1.10
	начисления (%)			10.00		0.41
	Обща цена :					4.51
N 92	Предпазен вентил ф1/2"	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Предпазен вентил ф1/2"	бр.	1.00	8.00	8.00	8.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	4.00		1.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.40
	доп.р-ди труд (%)			100.00		1.00
	всичко преки					9.00
	общо допълнителни р-ди					1.40
	начисления (%)			10.00		1.04
	Обща цена :					11.44
N 93	Водомер Ф1/2"-3м3	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Водомер Ф1/2"-3м3	бр.	1.00	35.00	35.00	35.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	4.00		1.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		1.75
	доп.р-ди труд (%)			100.00		1.00
	всичко преки					36.00
	общо допълнителни р-ди					2.75
	начисления (%)			10.00		3.88*
	Обща цена :					42.63*
N 94	Направа и замонолитване на улей в стени за водопровод	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	мазилка	кг	1.00	0.50	0.50	0.50
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.35	4.00		1.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.03*
	доп.р-ди труд (%)			100.00		1.40
	всичко преки					1.90
	общо допълнителни р-ди					1.43*
	начисления (%)			10.00		0.33*
	Обща цена :					3.66*
N 95	Смесителна батерия за тоалетна Мивка	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Смесителна батерия за тоалетна Мивка	бр.	1.00	52.00	52.00	52.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.60	4.00		2.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		2.60
	доп.р-ди труд (%)			100.00		2.40
	всичко преки					54.40
	общо допълнителни р-ди					5.00
	начисления (%)			10.00		5.94
	Обща цена :					65.34
N 96	Смесителна батерия за Душ	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Смесителна батерия за Душ	бр.	1.00	95.00	95.00	95.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.05	4.00		4.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5.00		0.20
	доп.р-ди труд (%)			100.00		99.20
	всичко преки					8.95
	общо допълнителни р-ди					8.95



ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст.	
	начисления (%)					10.81*	
	Обща цена :					118.97*	
N.97	Доставка и монтаж бойлер 80л	бр.	1.00				
	МАТЕРИАЛИ:						
	Доставка и монтаж бойлер 80л	бр.	1.00	цена	кр.цена	ст-ст	
	ТРУД :			220.00	220.00	220.00	
	РАБОТНИК - I ст.						
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.95	4.00		3.80	
	доп.р.материали (%)			5.00		11.00	
	доп.р-ди труд (%)			100.00		3.80	
	всичко преки					223.80	
	общо допълнителни р-ди					14.80	
	начисления (%)			10.00		23.86	
	Обща цена :					262.46	
N.98	Хидравлично изпитване на водопровод	м	1.00				
	ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.			р.н.	кр.цена	ст-ст	
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.19	цена	4.00	0.76	
	доп.р-ди труд (%)						
	всичко преки			100.00		0.76	
	общо допълнителни р-ди					0.76	
	начисления (%)			10.00		0.15*	
	Обща цена :					1.67*	
N.99	Дезинфекция на водопровод	м	1.00				
	МАТЕРИАЛИ:						
	Препарат за дезинфекция			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	ТРУД :	кг	0.10	15.00	15.00	1.50	
	РАБОТНИК - I ст.						
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.02*	4.00		0.08*	
	доп.р.материали (%)			5.00		0.08*	
	доп.р-ди труд (%)			100.00		0.08*	
	всичко преки					1.58*	
	общо допълнителни р-ди					0.16*	
	начисления (%)			10.00		0.17*	
	Обща цена :					1.92*	
N.100	Укрепители за водопровод	бр.	1.00				
	МАТЕРИАЛИ:						
	Укрепители за водопровод			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	ТРУД :	бр.	1.00	0.40	0.40	0.40	
	РАБОТНИК - I ст.						
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.18	4.00		0.72	
	доп.р.материали (%)			5.00		0.02	
	доп.р-ди труд (%)			100.00		0.72	
	всичко преки					1.12	
	общо допълнителни р-ди					0.74	
	начисления (%)			10.00		0.19*	
	Обща цена :					2.05*	
N.101	Пробиване и замонолитване на отвори с р-и до 10см	бр.	1.00				
	МАТЕРИАЛИ:						
	мазилка			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	ТРУД :	кг	4.00	0.50	0.50	2.00	
	РАБОТНИК - I ст.						
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.40	4.00		5.60	
	доп.р.материали (%)			5.00		0.10	
	доп.р-ди труд (%)			100.00		5.60	
	всичко преки					7.60	
	общо допълнителни р-ди					5.70	
	начисления (%)			10.00		1.33	
	Обща цена :					14.63	
N.102	Доставка и монтаж на ГК комплект с шланг и накр.	бр.	1.00				
	МАТЕРИАЛИ:						
	Доставка и монтаж на ГК комплект с шланг и накр.			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	ТРУД :	бр.	1.00	290.00	290.00	290.00	
	РАБОТНИК - I ст.						
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	2.20	4.00		8.80	
	доп.р.материали (%)			5.00		14.50	
	доп.р-ди труд (%)			100.00		8.80	
	всичко преки					298.80	
	общо допълнителни р-ди					23.30	
	начисления (%)			10.00		32.21	
	Обща цена :					354.31	
N.103	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110-дебелостенни включително фасонни части	м	1.00				
	МАТЕРИАЛИ:						
	PVC тръби ф110-дебелостенни включително фасонни части			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	ТРУД :	бр.	1.00	9.50	9.50	9.50	
	РАБОТНИК - I ст.						
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.50	4.00		6.00	
	доп.р.материали (%)			5.00		0.47*	
	доп.р-ди труд (%)			100.00		6.00	
	всичко преки					15.50	
	общо допълнителни р-ди					6.47*	
	начисления (%)			10.00		2.20*	
	Обща цена :					24.17*	
N.104	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 включително фасонни части	м	1.00				
	МАТЕРИАЛИ:						
	PVC тръби ф50 включително фасонни части			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	ТРУД :	м	1.00	6.50	6.50	6.50	
	РАБОТНИК - I ст.						
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.90	4.00		3.60	
	доп.р.материали (%)			5.00		0.33*	
	доп.р-ди труд (%)			100.00		3.60	
	всичко преки					10.10	
	общо допълнителни р-ди					3.92*	
	начисления (%)			10.00		1.40*	



ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст.
	Обща цена :					15.43*
N.105	Тоалетна мивка среден формат	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Тоалетна мивка среден формат	бр.	1.00	цена 58.00	кр.цена 58.00	ст-ст 58.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.10	4.00		8.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			2.90
	доп.р-ди труд (%)		100.00			8.40
	всичко преки					66.40
	общо допълнителни р-ди					11.30
	начисления (%)		10.00			7.77
	Обща цена :					85.47
N.106	Тоалетно седало моноблок	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Тоалетно седало моноблок	бр.	1.00	цена 100.00	кр.цена 100.00	ст-ст 100.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.80	4.00		6.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			5.00
	доп.р-ди труд (%)		100.00			6.40
	всичко преки					106.40
	общо допълнителни р-ди					11.40
	начисления (%)		10.00			11.78
	Обща цена :					129.58
N.107	Доставка и монтаж на Подов сифон ф50 със странично оттичане за битови отпадъчни води	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Подов сифон ф50 със странично оттичане за битови отпадъчни води	бр.	1.00	цена 42.00	кр.цена 42.00	ст-ст 42.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.48	4.00		1.92
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			2.10
	доп.р-ди труд (%)		100.00			1.92
	всичко преки					43.92
	общо допълнителни р-ди					4.02
	начисления (%)		10.00			4.79*
	Обща цена :					52.73*
N.108	Пробиване и замонолитване на отвори с р-и до 10см	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	мазилка	кг	9.00	цена 0.50	кр.цена 0.50	ст-ст 4.50
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.20	4.00		8.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			0.23*
	доп.р-ди труд (%)		100.00			8.80
	всичко преки					13.30
	общо допълнителни р-ди					9.03*
	начисления (%)		10.00			2.23*
	Обща цена :					24.56*
N.109	Изпитване за херметичност на канализацията	м	1.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15	цена 4.00	кр.цена	ст-ст 0.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			0.60
	всичко преки					0.60
	общо допълнителни р-ди					0.60
	начисления (%)		10.00			0.12
	Обща цена :					1.32
N.110	КАБЕЛНИ КАНАЛИ	м	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	КАБЕЛНИ КАНАЛИ	м	1.00	цена 0.40	кр.цена 0.40	ст-ст 0.40
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.40	4.00		1.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5.00			0.02
	доп.р-ди труд (%)		100.00			1.60
	всичко преки					2.00
	общо допълнителни р-ди					1.62
	начисления (%)		10.00			0.36*
	Обща цена :					3.98*



