

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
**„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА – ГР. ПЕТРИЧ”**

От: „ЕКОДИН“ ЕООД

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника: 202027635, с адрес:  
Р.България, област Благоевград, община Гоце Делчев, с.Борово, ж.к Стопански двор, ПК 2904 ,  
тел.: 0888 201 901 , факс: ....., e-mail: ecodin@abv.bg

Представяван от Костадин Георгиев Чакалов

(трите имена на лицето, представляващо участника - юридическо лице)

в качеството си на управител на участника.

(длъжност)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията и техническите спецификации на Възложителя, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

1. Предлагаме цена за изпълнението на обществената поръчка, в размер на 79 992,04 лева. (Седемдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и два лева 04 ст.) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 95 990,45 лв. (Деведесет и пет хиляди лева деветстотин и деветдесет лева 45 ст.)
2. Единичните цени за отделните видове работи в Образец № 71 – Количествено – стойностна сметка съдържат в себе си цените на всички необходими технологични операции и процеси в обхвата на съответния вид работа и включват всички необходими разходи, независимо от какво естество са, за пълно, срочно и качествено изпълнение на поръчката, включително разходи за необходимите материали, крепежни елементи, спомагателни материали, аксесоари, суровини, оборудване, допълнителни разходи, транспорт до и в рамките на строежа, складиране, съхранение, съпътстващи операции, временен монтаж, доставки, натоварване и разтоварване, приспособления за вертикален или хоризонтален транспорт и техния монтаж и демонтаж, работна сила, режийни разноски, извънреден труд, строителна и друга механизация – подвижна и инсталирана, ръчни и механизирани инструменти, работни скелета и платформи и техния монтаж и демонтаж, разходи съобразно избраната организация и методология на работа, разходи за мита, данъци, такси, лицензи, застраховки, плащания към бюджета, машинно и компютърно време, разходи по контрола на качеството, разходи за управление, разходи за собствена и екзекутивна документация, изискуемите с проекта, с нормативните документи и с Техническите спецификации изпитвания, разходи за мобилизация и демобилизация на ресурсите, организация на площадката, разходи за почистване и извозване на отпадъци и за разчистване на площадката, вода, електричество и други, както и печалба.
3. Неразделна част от настоящото ценово предложение е Количествено – стойностна сметка по Образец № 7.1 (на хартиен и магнитен носител във формат .xls).

**ВАЖНО!!!**

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

Костадин Чакалов .....84



**ВАЖНО!!!**

*Участник, който е предложил цена, надхвърляща общата прогнозната стойност на поръчката, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. Участниците следва да имат предвид, че промени в предложените единични цени в количествено – стойностната сметка са недопустими.*

*ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ, заедно с приложението към него, задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК с надпис „Предлагани ценови параметри“.*

Дата 06.08.2018

Представяващ: .....  
(Костадин Чакалов)





Образец № 7.1

**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА**  
**Реконструкция и основен ремонт на спортна зала в - гр. Петрич**

№	Вид СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Стойност лв.
<b>I</b>	<b>ОСНОВНА ЗАЛА</b>				<b>56 496,00</b>
<b>I.1</b>	<b>Вентилационна инсталация - доставка и монтаж:</b>				
1	НЖР с мрежа и размери 700/500мм	бр.	3,00	70,00	210,00
2	Филтър въздушен "V" - образен с размери 600/350мм	бр.	1,00	184,00	184,00
3	Центробежен вентилатор с двойно засмукване - дебит 3000m <sup>3</sup> /h и напор 290Pa, Nel=0,55W/230V, комплект с мека връзка в шумоизолиращ бокс	бр.	1,00	2 980,00	2 980,00
4	Центробежен вентилатор с двойно засмукване - дебит 3000m <sup>3</sup> /h и напор 200Pa, Nel=0,55W/230V, комплект с мека връзка в шумоизолиращ бокс	бр.	1,00	2 880,00	2 880,00
5	Електронагревател 600/350мм, N=12kW/380V	бр.	1,00	840,00	840,00
6	Вентилационна решетка за монтаж на кръгъл въздуховод с размери 825/125мм, комплект с регулираща секция	бр.	12,00	150,00	1 800,00
7	Кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина ф250	м	10,00	28,00	280,00
8	Кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина ф315	м	10,00	28,00	280,00
9	Кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина ф355	м	20,00	28,00	560,00
10	Кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина ф400	м	21,00	28,00	588,00
11	Преход ф315/ф250	бр.	2,00	120,00	240,00
12	Преход ф355/ф315	бр.	2,00	130,00	260,00
13	Преход ф400/ф355	бр.	2,00	150,00	300,00
14	Тапа ф250	бр.	2,00	15,00	30,00
15	Въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 2700мм, фасонен	м	8,00	36,00	288,00
16	Топлоизолация по въздуховоди от микропореста гума с дебелина 13мм	м2	4,00	7,00	28,00
17	Табло за управление на вентилационна инсталация	бр.	1,00	2 000,00	2 000,00
18	Наладка	т.	12,00	18,00	216,00
<b>I.2</b>	<b>Климатизация - доставка и монтаж:</b>				



19	Канален инвенторен климатизатор с Qот=13.3kW; Qохл=12.1kW; Nел=3.8kW/380V, дебит 2100m³/h, напор 100Pa, комплект с нагнетателна решетка, въздушен филтър и тръбен пакет	бр.	7,00	6 076,00	42 532,00
<b>II</b>	<b>ОСНОВНА ЗАЛА</b>				<b>1 056,20</b>
20	Боядисване с латекс стени (двукратно)	м2	1 056,20	1,00	1 056,20
<b>III</b>	<b>ЗАЛА "КОНФЕРЕНТНА"</b>				<b>14 245,44</b>
21	Направа тераколна шпакловка по стени	м2	175,20	6,50	1 138,80
22	Направа здравителна мазилка по стени вкл. грундиране	м2	175,20	10,10	1 769,52
23	Доставка и полагане гранитогрес	м2	108,00	36,50	3 942,00
24	Вароциментова мазилка по страници	м	42,80	12,80	547,84
25	Цокъл от гранитогрес h = 10 см.	м	63,40	7,60	481,84
26	Направа изравнителна армирана циментова замазка h = 5 см.	м2	108,00	21,70	2 343,60
27	Боядисване с латекс стени - двукратно	м2	175,20	4,70	823,44
28	Доставка и монтаж на растерен окачен таван 60/60 см.	м2	108,00	24,80	2 678,40
29	Доставка и монтаж осветителни тела LED панел 60/60 за растерен таван	бр.	8,00	65,00	520,00
<b>IV</b>	<b>Тоалетни</b>				<b>8 194,40</b>
30	Демонтаж дървени врати	бр.	2,00	10,00	20,00
31	Разваляне тухлена зидария	м3	1,20	48,50	58,20
32	Зазиждане отвори	м2	3,60	34,50	124,20
33	Демонтаж тоалетно клекало	бр.	3,00	10,00	30,00
34	Демонтаж фаянс по стени	м2	20,10	7,80	156,78
35	Обръщане страници по отвори за врати	м	31,00	12,20	378,20
36	Направа хастарна мазилка по стени	м2	47,00	7,80	366,60
37	Направа финна мазилка по стени	м2	27,00	10,10	272,70
38	Доставка и полагане фаянс по стени	м2	20,00	38,60	772,00
39	Направа изравнителна циментова замазка по под d = 5 см.	м2	8,00	16,00	128,00
40	Доставка и полагане теракот по под	м2	8,00	35,60	284,80
41	Ремонт на ВИК инсталация	бр.	1,00	420,00	420,00
42	Ремонт ел. инсталация	бр.	1,00	320,00	320,00
43	Доставка и монтаж противовлажен аплик	бр.	4,00	15,00	60,00
44	Доставка и монтаж на моноблок	бр.	2,00	220,00	440,00
45	Доставка и монтаж душ батерия	бр.	2,00	115,00	230,00
46	Доставка и монтаж мивка среден формат	бр.	2,00	65,00	130,00
47	Доставка и монтаж смесителна батерия	бр.	2,00	65,00	130,00
48	Доставка и монтаж подов сифон 17/17	бр.	4,00	13,00	52,00
49	Доставка и монтаж противовлажен растерен окачен таван 60/60	м2	8,00	24,09	192,72
50	Доставка и монтаж алуминиеви врати 80x200	бр.	4,00	294,00	1 176,00



51	Доставка и монтаж алуминиев плъзгащ параван 5,80x2,00	м2	11,60	150,00	1 740,00
52	Доставка и монтаж ел. бойлер - 200 L.	бр.	1,00	650,00	650,00
53	Доставка и монтаж на ел.бойлерово табло	бр.	1,00	35,00	35,00
54	Доставка и монтаж ключ за осветление	бр.	4,00	6,80	27,20
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>79 992,04</b>
<b>20%ДДС</b>					<b>15 998,41</b>
<b>ОБЩО:</b>					<b>95 990,45</b>

ЕКОДИН ЕООД

Костадин Чакалов.....



06.08.2018 г

с.Борово общ.Гоце Делчев