

□ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП I


Количествена сметка СМР на Клон 6 - ЕТАП I

1	8243195000	Рязане на асфалтова настилка	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Ист.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
		Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
							0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Фугорезачка	мсм	0,0120	320,00 лв.	1,00	3,84 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,38 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,52 лв.
Общо:							5,70 лв.

2,0	8243195000	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	1,00 м ²				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Ист.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
		Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
							0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Асфалтокъртач	мсм	0,0120	30,00 лв.	1,00	0,36 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,04 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,14 лв.
Общо:							1,49 лв.

3,0	8101402120	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
							1,50 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,15 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,17 лв.
Общо:							1,82 лв.

4,0	8101402120	Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
		Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
							2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.



Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

5,0 8101402120 Изкоп в земни почви машинно на транспорт/ 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

МСМ

0,0100 150,00 лв.

1,00

1,50 лв.

Булдозер

МСМ

0,0028 250,00 лв.

1,00

0,70 лв.

2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,22 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

6,0 8101106221 Изкоп в земни почви ръчно 1,00 м³

ТРУД:

Изкопчия - Пст.

ч.ч

н.в.

1,2400

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

5,58 лв.

5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

5,02 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,06 лв.

Общо:

11,66 лв.

7,0 8101402120 Изкоп в скални почви машинно на транспорт 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

МСМ

0,0100 150,00 лв.

1,00

1,50 лв.

Булдозер

МСМ

0,0028 250,00 лв.

1,00

0,70 лв.

2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,22 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

8,0 8101106221 Изкоп в скални почви ръчно 1,00 м³

ТРУД:

Изкопчия - Пст.

ч.ч

н.в.

1,2400

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

5,58 лв.

5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

5,02 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,06 лв.

Общо:

11,66 лв.

9,0 8101402120 Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

МСМ

0,0100 150,00 лв.

1,00

1,50 лв.



Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

10,0	8101106221	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	1,00 м³		
ТРУД:					
Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
					5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.

11	103100088	Натоварване на камион на скални, слабо- скални и земни почви	1,00 м³		
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	МСМ	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.
Общо:					0,36 лв.

12	103100088	Извозване на депо до 15км	1,00 м³		
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
					12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.
Общо:					14,52 лв.

13,0	8101202110	Неплътнo укрепване изкоп	1,00 м²		
ТРУД:					
Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.
Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
					2,07 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Болтове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.
Греди бичени	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
Талпи	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,61 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,86 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,07 лв.



Печалба(%):	10,00%	0,46 лв.
Общо:		5,07 лв.

14	103100088	Транспорт на пясък от депо до 15км	1,00 м³					
МЕХАНИЗАЦИЯ:								
Превоз		р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.		
						12,00 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:								
Допълнителни разходи механизация (%):			10,00%			1,20 лв.		
Печалба(%):			10,00%			1,32 лв.		
Общо:							14,52 лв.	

15,0	8243012000	Пясъчна подложка 10см под тръба	1,00 м³					
ТРУД:								
Водопроводчик - Ист.		ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума		
			2,1500	4,50 лв.	1,00	9,68 лв.		
						9,68 лв.		
МАТЕРИАЛИ:								
Пясък		м³	1,0500	2,00 лв.	1,00	2,10 лв.		
						2,10 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:								
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			8,71 лв.		
Доставно складови разходи (%):			12,00%			0,25 лв.		
Печалба(%):			10,00%			2,07 лв.		
Общо:							22,81 лв.	

16	8103104000	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	1,00 м³					
ТРУД:								
Работник - I Ист.		ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума		
			0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.		
						1,40 лв.		
МЕХАНИЗАЦИЯ:								
Трамбовка		мсм	0,0200	850,00 лв.	1,00	17,00 лв.		
МАТЕРИАЛИ:								
Пясък		м³	1,0000	2,00 лв.	1,00	2,00 лв.		
						2,00 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:								
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			1,26 лв.		
Доставно складови разходи (%):			12,00%			0,24 лв.		
Допълнителни разходи механизация (%):			10,00%			1,70 лв.		
Печалба(%):			10,00%			2,36 лв.		
Общо:							25,95 лв.	

17	103100088	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м³					
МЕХАНИЗАЦИЯ:								
Багер		мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.		
						0,30 лв.		



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,03 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,03 лв.

Общо:

0,36 лв.

18

103100088

Транспорт на земни, слабо-скални и скални
маси от депо до 15км

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Превоз

р.н.

1,2000

10,00 лв.

1,00

12,00 лв.

12,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

1,20 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,32 лв.

Общо:

14,52 лв.

19

8103104000

Обратно засипване със земни, слабо-скални и
скални маси

1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

ч.ч

н.в.

0,3100

ч.с.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

1,40 лв.

1,40 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,27 лв.

Общо:

2,92 лв.

20

8103104000

Уплътняване на пластове с виброплова на
пясъчна засипка над теме тръба

1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

ч.ч

н.в.

0,3100

ч.с.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

1,40 лв.

1,40 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Трамбовка

мсм

0,0200

235,00 лв.

1,00

4,70 лв.

4,70 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,47 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,78 лв.

Общо:

8,60 лв.

21

8103104000

Уплътняване на пластове с виброплова на
обратен насип от земни, слабо скални и скални
маси

1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

ч.ч

н.в.

0,3100

ч.с.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

1,40 лв.

1,40 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Трамбовка

мсм

0,0200

235,00 лв.

1,00

4,70 лв.

4,70 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.



Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,47 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,78 лв.

Общо:

8,60 лв.

1,0 8255085510 Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD,
PE100, PN10

1,00 м

ТРУД:

Монтажник - Ист.

ч.ч

н.в.

0,4700

ч.с.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

2,12 лв.

Монтажник - Ист.

ч.ч

0,4000

4,50 лв.

1,00

1,80 лв.

Работник - Ист.

ч.ч

0,1600

4,50 лв.

1,00

0,72 лв.

4,64 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Тръба ПЕВП ф90

м

1,0000

4,05 лв.

1,00

4,05 лв.

4,05 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

4,17 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

0,49 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,33 лв.

Общо:

14,68 лв.

2,0 Доставка и полагане на сигнална лента

1,00 м

ТРУД:

Работник - Ист.

ч.ч

н.в.

0,0300

ч.с.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

0,14 лв.

0,14 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Сигнална лента

м

1,0000

0,15 лв.

1,00

0,15 лв.

0,15 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

0,12 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

0,02 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,04 лв.

Общо:

0,47 лв.

3,0 Доставка и полагане на детекторна лента

1,00 м

ТРУД:

Работник - Ист.

ч.ч

н.в.

0,0300

ч.с.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

0,14 лв.

0,14 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Сигнална лента

м

1,0000

0,15 лв.

1,00

0,15 лв.

0,15 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

0,12 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

0,02 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,04 лв.

Общо:

0,47 лв.

4 8252131010 Изпитване на водопровод до DN110

1,00 м

ТРУД:

Изкопчия - Ист.

ч.ч

н.в.

0,2200

ч.с.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

0,99 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

0,99 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,89 лв.

0,19 лв.

Общо:

2,07 лв.

5 8243141060 Дезинфекция на водопровод до DN110

1,00 м

ТРУД:

Работник - Пст.

ч.ч

н.в.

0,0156

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

0,07 лв.

Работник - Шст.

ч.ч

0,0052

4,50 лв.

1,00

0,02 лв.

0,09 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Хлорна вар

кг

0,0100

2,35 лв.

1,00

0,02 лв.

0,02 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

0,08 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

0,00 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,02 лв.

Общо:

0,22 лв.

6 8470424000 Доставка и монтаж на Жибо Ø90/Ø80

1,00 бр

ТРУД:

Работник - Пст.

ч.ч

н.в.

0,9200

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

4,14 лв.

4,14 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Жибо

бр

1,0000

15,60 лв.

1,00

15,60 лв.

15,60 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

3,73 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

1,87 лв.

Печалба(%):

10,00%

2,53 лв.

Общо:

27,87 лв.

7,0 8256119050 Доставка и монтаж на тройник - РЕНД
Ø140/Ø90

1,00 бр

ТРУД:

Работник - Пст.

ч.ч

н.в.

1,0000

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

4,50 лв.

Работник - Шст.

ч.ч

1,0000

4,50 лв.

1,00

4,50 лв.

9,00 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Тройник

бр

1,0000

1,20 лв.

1,00

1,20 лв.

1,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

8,10 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

0,14 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,84 лв.

Общо:

20,29 лв.

8,0 8256119050 Доставка и монтаж на дъга 22° РЕНД Ø90

1,00 бр

ТРУД:		Н.В.	Ч.С.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
					9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Дъга	бр	1,0000	1,20 лв.	1,00	1,20 лв.
					1,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,14 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,84 лв.
Общо:					20,29 лв.

9,0	8243094204	Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, PN16	1,00 бр				
ТРУД:			Н.В.	Ч.С.	коэф.	сума	
Работник - Пст.	ч.ч		0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.	
						2,79 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
СК	бр		1,0000	20,50 лв.	1,00	20,50 лв.	
						20,50 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			2,51 лв.	
Доставно складови разходи (%):			12,00%			2,46 лв.	
Печалба(%):			10,00%			2,83 лв.	
Общо:						31,09 лв.	

10,0	8243094204	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø90	1,00 бр				
ТРУД:			Н.В.	Ч.С.	коэф.	сума	
Работник - Пст.	ч.ч		0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.	
						2,79 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
фланшов накрайник Ø90	бр		1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.	
						3,54 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			2,51 лв.	
Доставно складови разходи (%):			12,00%			0,42 лв.	
Печалба(%):			10,00%			0,93 лв.	
Общо:						10,19 лв.	

11,0	8243094204	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø80	1,00 бр				
ТРУД:			Н.В.	Ч.С.	коэф.	сума	
Работник - Пст.	ч.ч		0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.	
						2,79 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
Свободен фланец Ø80	бр		1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.	
						3,54 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			2,51 лв.	
Доставно складови разходи (%):			12,00%			0,42 лв.	



Печалба(%):	10,00%	0,93 лв.
Общо:		10,19 лв.

12,0 8256119050 Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 1,00 бр

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
					9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Опорен блок	бр	1,0000	22,00 лв.	1,00	22,00 лв.
					22,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			2,64 лв.
Печалба(%):		10,00%			4,17 лв.
Общо:					45,91 лв.

1 8243195000 Рязане на асфалтова настилка 1,00 м

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
					0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Футорезачка	мсм	0,0120	320,00 лв.	1,00	3,84 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,38 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,52 лв.
Общо:					5,70 лв.

2,0 8243195000 РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 1,00 м²

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
					0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Асфалтокъртач	мсм	0,0120	30,00 лв.	1,00	0,36 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,04 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,14 лв.
Общо:					1,49 лв.

3,0 8101402120 Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:



Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
					1,50 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,15 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,17 лв.
Общо:					1,82 лв.

4,0	8101402120 Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

5	8210221030 Разкъртване на бордюри	1,00 м				
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.	0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%				0,89 лв.
Печалба(%)		10,00%				0,19 лв.
Общо:						2,07 лв.

6	8210223100 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	1,00 м ²				
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,3800	4,50 лв.	1,00	1,71 лв.	1,71 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%				1,54 лв.
Печалба(%)		10,00%				0,32 лв.
Общо:						3,57 лв.

7,0	8101402120 Изкоп в земни почви машинно на транспорт/	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

8,0	8101106221 Изкоп в земни почви ръчно	1,00 м ³			
-----	--------------------------------------	---------------------	--	--	--



ТРУД:	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
					5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			5,02 лв.
Печалба(%)		10,00%			1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.

9,0	8101402120	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	1,00 м³		
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

10,0	8101106221	Изкоп в скални почви ръчно	1,00 м³		
ТРУД:					
Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
					5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			5,02 лв.
Печалба(%)		10,00%			1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.

11,0	8101402120	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	1,00 м³		
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

12,0	8101106221	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	1,00 м³		
ТРУД:					
Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
					5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			5,02 лв.
Печалба(%)		10,00%			1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.



13	103100088	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.	
	Общо:					0,36 лв.	

14	103100088	Извозване на депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
	Общо:					14,52 лв.	

15,0	8101202110	Непълтно укрепване изкоп	1,00 м²				
ТРУД:							
	Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.	
	Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.	
	Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.	
						2,07 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	Болтове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.	
	Греди бичени	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.	
	Талпи	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.	
						0,61 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,86 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,07 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,46 лв.	
	Общо:					5,07 лв.	

16	103100088	Транспорт на пясък от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
	Общо:					14,52 лв.	

17,0	8243012000	Пясъчна подложка 10см под тръба	1,00 м³				
ТРУД:							
	Водопроводчик - Ист.	ч.ч	2,1500	4,50 лв.	1,00	9,68 лв.	



МАТЕРИАЛИ:					9,68 лв.
Пясък	м ³	1,0500	2,00 лв.	1,00	2,10 лв.
					2,10 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,71 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,25 лв.
Печалба(%):		10,00%			2,07 лв.
Общо:					22,81 лв.

18	8103104000	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	1,00 м ³			
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.
		Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00
						сума
						1,40 лв.
						1,40 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ:				
		Трамбовка	мсм	0,0200	850,00 лв.	1,00
						17,00 лв.
		МАТЕРИАЛИ:				
		Пясък	м ³	1,0000	2,00 лв.	1,00
						2,00 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%		1,26 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%		0,24 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%		1,70 лв.
		Печалба(%):		10,00%		2,36 лв.
		Общо:				25,95 лв.

19	103100088	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м ³			
		МЕХАНИЗАЦИЯ:				
		Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00
						0,30 лв.
						0,30 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%		0,03 лв.
		Печалба(%):		10,00%		0,03 лв.
		Общо:				0,36 лв.

20	103100088	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	1,00 м ³			
		МЕХАНИЗАЦИЯ:				
		Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00
						12,00 лв.
						12,00 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%		1,20 лв.
		Печалба(%):		10,00%		1,32 лв.
		Общо:				14,52 лв.

21	8103104000	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	1,00 м ³			
----	------------	---	---------------------	--	--	--



ТРУД:	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I Ист.		0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,40 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,27 лв.
Общо:					2,92 лв.

22	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м³			
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.
		Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00
						1,40 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ:				
		Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00
						4,70 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%		1,26 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%		0,47 лв.
		Печалба(%):		10,00%		0,78 лв.
		Общо:				8,60 лв.

23	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м³				
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
							1,40 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ:					
		Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
							4,70 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.
		Общо:					8,60 лв.

1,0	8255085510	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	1,00 м			
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
	Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.
	Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
						4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
	Тръба ПЕВП	м	1,0000	4,23 лв.	1,00	4,23 лв.
						4,23 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			4,17 лв.
	Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,51 лв.



Печалба(%):	10,00%	1,35 лв.
Общо:		14,90 лв.

2 8252131010 Изпитване на водопровод до DN60

1,00 м

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
					0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,89 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,19 лв.
Общо:					2,07 лв.

3 8243141060 Дезинфекция на водопровод до DN60

1,00 м

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.
					0,09 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.
					0,02 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,08 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,00 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,02 лв.
Общо:					0,22 лв.

4 8243101030 Доставка и монтаж на водовземна скоба -
електрозаваряема с вграден пробивен елемент
за всички присъединителни диаметри
(DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-
голямо).


1,00 бр

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	1,2300	4,50 лв.	1,00	5,54 лв.
					5,54 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
РЕ електрозаваряема водовземна скоба - DN90/DN110/140	бр	1,0000	350,00 лв.	1,00	350,00 лв.
					350,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,98 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			42,00 лв.
Печалба(%):		10,00%			40,25 лв.
Общо:					442,77 лв.

5 8256119050 Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ

1,00 бр

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
					9,00 лв.



МАТЕРИАЛИ:

Коляно	бр	1,0000	0,52 лв.	1,00	0,52 лв.
					0,52 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,06 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,77 лв.
Общо:					19,45 лв.

6 8440037000 Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна
окомплектовка 1,00 бр

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коеф.	сума
Работник - Пост.	ч.ч	1,4500	4,50 лв.	1,00	6,53 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,4500	4,50 лв.	1,00	6,53 лв.
					13,05 лв.

МАТЕРИАЛИ:

ТСК	бр	1,0000	250,00 лв.	1,00	250,00 лв.
					250,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			11,75 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			30,00 лв.
Печалба(%):		10,00%			30,48 лв.
Общо:					335,27 лв.

7,0 8256119050 Направа опорен блок под тротоарен
спирателен кран 1,00 бр

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коеф.	сума
Работник - Пост.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
					9,00 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Опорен блок	бр	1,0000	22,00 лв.	1,00	22,00 лв.
					22,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			2,64 лв.
Печалба(%):		10,00%			4,17 лв.
Общо:					45,91 лв.

1 8243195000 Рязане на асфалтова настилка 1,00 м

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коеф.	сума
Работник - Пост.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
					0,50 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Фугорезачка	мсм	0,0120	320,00 лв.	1,00	3,84 лв.
-------------	-----	--------	------------	------	----------

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,38 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,52 лв.



Общо:

5,70 лв.

2,0 8243195000 РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА

1,00 м²

ТРУД:

Работник - Ист.

ч.ч

н.в.

ч.с.

коэф.

сума

0,0652

4,50 лв.

1,00

0,29 лв.

Работник - Шст.

ч.ч

0,0467

4,50 лв.

1,00

0,21 лв.

0,50 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Асфалтокъртач

МСМ

0,0120

30,00 лв.

1,00

0,36 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

0,45 лв.

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,04 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,14 лв.

Общо:

1,49 лв.

3,0 8101402120 Отстраняване асфалтови пластове от
съществуваща настилка1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

МСМ

0,0100

150,00 лв.

1,00

1,50 лв.

1,50 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,15 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,17 лв.

Общо:

1,82 лв.

4,0 8101402120 Разваляне трошено-каменна настилка

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

МСМ

0,0100

150,00 лв.

1,00

1,50 лв.

Булдозер

МСМ

0,0028

250,00 лв.

1,00

0,70 лв.

2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,22 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

5 8210221030 Разкъртване на бордюри

1,00 м

ТРУД:

Работник - Ист.

ч.ч

н.в.

ч.с.

коэф.

сума

0,2200

4,50 лв.

1,00

0,99 лв.

0,99 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

0,89 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,19 лв.

Общо:

2,07 лв.

6 8210223100 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка

1,00 м²

ТРУД:

н.в.

ч.с.

коэф.

сума

Работник - Ист.	ч.ч	0,3800	4,50 лв.	1,00	1,71 лв.
					1,71 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,54 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,32 лв.
Общо:					3,57 лв.

7,0	8101402120 Изкоп в земни почви машинно на транспорт/	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

8,0	8101106221 Изкоп в земни почви ръчно	1,00 м³			
ТРУД:					
Изкопчия - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
					5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.

9,0	8101402120 Изкоп в скални почви машинно на транспорт	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

10,0	8101106221 Изкоп в скални почви ръчно	1,00 м³			
ТРУД:					
Изкопчия - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
					5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.



11,0	8101402120	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
					2,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.	
Общо:						2,66 лв.

12,0	8101106221	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	1,00 м³				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Пст.		ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.	
							5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			5,02 лв.	
Печалба(%):			10,00%			1,06 лв.	
Общо:							11,66 лв.

13	103100088	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	1,00 м³					
		МЕХАНИЗАЦИЯ:						
		Багер	МСМ	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	
							0,30 лв.	
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
		Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,03 лв.	
		Печалба(%)		10,00%			0,03 лв.	
		Общо:						0,36 лв.

14	103100088	Извозване на депо до 15км	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
Общо:						14.52 лв.

15,0	8101202110	Неплътнo укрепване изкоп	1,00 м²				
ТРУД:				Н.В.	Ч.С.	коэф.	сума
Изкопчия - Ист.	ч.ч		0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.	
Изкопчия - Пст.	ч.ч		0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.	
Дърводелец - Пст.	ч.ч		0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.	
						2,07 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
Болтове	кг		0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.	
Греди бичени	м³		0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.	



Талпи	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,61 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,86 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,07 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,46 лв.
Общо:					5,07 лв.

16	103100088	Транспорт на пясък от депо до 15км	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
Общо:					14,52 лв.	

17,0	8243012000	Пясъчна подложка 10см под тръба	1,00 м³			
ТРУД:						
Водопроводчик - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
		2,1500	4,50 лв.	1,00	9,68 лв.	9,68 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Пясък	м³	1,0500	2,00 лв.	1,00	2,10 лв.	2,10 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,71 лв.	
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,25 лв.	
Печалба(%):		10,00%			2,07 лв.	
Общо:					22,81 лв.	

18	8103104000	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	1,00 м³			
ТРУД:						
Работник - I Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
		0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Трамбовка	мсм	0,0200	850,00 лв.	1,00	17,00 лв.	
МАТЕРИАЛИ:						
Пясък	м³	1,0000	2,00 лв.	1,00	2,00 лв.	2,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,24 лв.	
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,70 лв.	
Печалба(%):		10,00%			2,36 лв.	
Общо:					25,95 лв.	



19	103100088	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	МСМ	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.	
	Общо:						0,36 лв.

20	103100088	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
	Общо:						14,52 лв.

21	8103104000	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,27 лв.	
	Общо:						2,92 лв.

22	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Трамбовка	МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.	
	Общо:						8,60 лв.

23	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:							
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума	

Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
					4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.
Общо:					8,60 лв.

1,0	8255085510	Доставка и монтаж на тръби DN90 РЕНД, PE100, PN10	1,00 м		
ТРУД:					
		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.
Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
					4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Тръба ПЕВП ф90	м	1,0000	4,05 лв.	1,00	4,05 лв.
					4,05 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,17 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,49 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,33 лв.
Общо:					14,68 лв.

2,0		Доставка и полагане на сигнална лента	1,00 м		
ТРУД:					
		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.
					0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.
					0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,12 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,02 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,04 лв.
Общо:					0,47 лв.

3,0		Доставка и полагане на детекторна лента	1,00 м		
ТРУД:					
		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.
					0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.
					0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,12 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,02 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,04 лв.



Общо:

0,47 лв.

4 8252131010 Изпитване на водопровод до DN110 1,00 м

ТРУД:

Изкопчия - Ист.

ч.ч

Н.В.

0,2200

Ч.С.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

0,99 лв.

0,99 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

0,89 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,19 лв.

Общо:

2,07 лв.

5 8243141060 Дезинфекция на водопровод до DN110 1,00 м

ТРУД:

Работник - Ист.

ч.ч

Н.В.

0,0156

Ч.С.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

0,07 лв.

Работник - Шст.

ч.ч

0,0052

4,50 лв.

1,00

0,02 лв.

0,09 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Хлорна вар

кг

0,0100

2,35 лв.

1,00

0,02 лв.

0,02 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

0,08 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

0,00 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,02 лв.

Общо:

0,22 лв.

6,0 8256119050 Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80. 1,00 бр

ТРУД:

Работник - Ист.

ч.ч

Н.В.

1,0000

Ч.С.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

4,50 лв.

Работник - Шст.

ч.ч

1,0000

4,50 лв.

1,00

4,50 лв.

9,00 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Тройник

бр

1,0000

1,20 лв.

1,00

1,20 лв.

1,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

8,10 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

0,14 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,84 лв.

Общо:

20,29 лв.

7 8440041000 Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци 1,00 бр

ТРУД:

Работник - Ист.

ч.ч

Н.В.

1,2200

Ч.С.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

5,49 лв.

Работник - Шст.

ч.ч

1,2200

4,50 лв.

1,00

5,49 лв.

10,98 лв.

МАТЕРИАЛИ:



Надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16
пълна окомплектовка със СК, пета и фланци

бр

1,0000 100,80 лв.

1,00 100,80 лв.

100,80 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

9,88 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

12,10 лв.

Печалба(%):

10,00%

13,38 лв.

Общо:

147,13 лв.



□ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1

Количествена сметка СМР на Клон 7- ЕТАП 1

1	8243195000 Рязане на асфалтова настилка	1,00 м				
ТРУД:						
	Работник - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Ист.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
	Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
						0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Фугорезачка	мсм	0,0120	320,00 лв.	1,00	3,84 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,38 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,52 лв.
	Общо:					5,70 лв.

2,0	8243195000 РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	1,00 м ²				
ТРУД:						
	Работник - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Ист.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
	Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
						0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Асфалтокъртач	мсм	0,0120	30,00 лв.	1,00	0,36 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,04 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,14 лв.
	Общо:					1,49 лв.

3,0	8101402120 Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
						1,50 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,15 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,17 лв.
	Общо:					1,82 лв.

4,0	8101402120 Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
	Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
						2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						



Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,22 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,24 лв.
Общо:		2,66 лв.

5,0	8101402120 Изкоп в земни почви машинно на транспорт/	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
					2,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.	
Общо:						2,66 лв.

6,0	8101106221 Изкоп в земни почви ръчно	1,00 м³				
ТРУД:						
Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.	
					5,58 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.	
Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.	
Общо:						11,66 лв.

7,0	8101402120 Изкоп в скални почви машинно на транспорт	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
					2,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.	
Общо:						2,66 лв.

8,0	8101106221 Изкоп в скални почви ръчно	1,00 м³				
ТРУД:						
Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.	
					5,58 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.	
Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.	
Общо:						11,66 лв.

9,0	8101402120 Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:						





Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

10,0	8101106221	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	1,00 м³				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Пст.		ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.	
							5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			5,02 лв.	
Печалба(%):			10,00%			1,06 лв.	
Общо:							11,66 лв.

11	103100088	Натоварване на камион на скални, слабо- скални и земни почви	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	
					0,30 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.	
Общо:					0,36 лв.	

12	103100088	Извозване на депо до 15км	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
Общо:					14,52 лв.	

13,0	8101202110	Непълтно укрепване изкоп	1,00 м²				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.		
Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.		
Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.		
					2,07 лв.		
МАТЕРИАЛИ:							
Болтове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.		
Греди бичени	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.		
Талпи	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.		
					0,61 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			1,86 лв.		



Доставно складови разходи (%):
Печалба(%):
Общо:

12,00%
10,00%

0,07 лв.
0,46 лв.
5,07 лв.

14 103100088 Транспорт на пясък от депо до 15км

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Превоз

р.н.

1,2000

10,00 лв.

1,00

12,00 лв.

12,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

1,20 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,32 лв.

Общо:

14,52 лв.

15,0 8243012000 Пясъчна подложка 10см под тръба

1,00 м³

ТРУД:

Водопроводчик - Ист.

ч.ч

н.в.

2,1500

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

9,68 лв.

9,68 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Пясък

м³

1,0500

2,00 лв.

1,00

2,10 лв.

2,10 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

8,71 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

0,25 лв.

Печалба(%):

10,00%

2,07 лв.

Общо:

22,81 лв.

16 8103104000 Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)

1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

ч.ч

н.в.

0,3100

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

1,40 лв.

1,40 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Трамбовка

мсм

0,0200

850,00 лв.

1,00

17,00 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Пясък

м³

1,0000

2,00 лв.

1,00

2,00 лв.

2,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

0,24 лв.

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

1,70 лв.

Печалба(%):

10,00%

2,36 лв.

Общо:

25,95 лв.

17 103100088 Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

мсм

0,0020

150,00 лв.

1,00

0,30 лв.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,30 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,03 лв.

0,03 лв.

Общо:

0,36 лв.

18 103100088 Транспорт на земни, слабо-скални и скални
маси от депо до 15км 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Превоз

р.н.

1,2000

10,00 лв.

1,00

12,00 лв.

12,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

1,20 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,32 лв.

Общо:

14,52 лв.

19 8103104000 Обратно засипване със земни, слабо-скални и
скални маси 1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

ч.ч

н.в. 0,3100

ч.с. 4,50 лв.

коэф. 1,00

сума 1,40 лв.

1,40 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,27 лв.

Общо:

2,92 лв.

20 8103104000 Уплътняване на пластове с виброплоча на
пясъчна засипка над теме тръба 1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

ч.ч

н.в. 0,3100

ч.с. 4,50 лв.

коэф. 1,00

сума 1,40 лв.

1,40 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Трамбовка

мсм

0,0200

235,00 лв.

1,00

4,70 лв.

4,70 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,47 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,78 лв.

Общо:

8,60 лв.

21 8103104000 Уплътняване на пластове с виброплоча на
обратен насип от земни, слабо скални и скални
маси 1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

ч.ч

н.в. 0,3100

ч.с. 4,50 лв.

коэф. 1,00

сума 1,40 лв.

1,40 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Трамбовка

мсм

0,0200

235,00 лв.

1,00

4,70 лв.

4,70 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:



Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,47 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,78 лв.
Общо:		8,60 лв.

1,0	8255085510	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
		Монтажник - Пст.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.
		Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
							4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Тръба ПЕВП ф90	м	1,0000	4,05 лв.	1,00	4,05 лв.
							4,05 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,17 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,49 лв.
		Печалба(%):		10,00%			1,33 лв.
		Общо:					14,68 лв.

2,0		Доставка и полагане на сигнална лента	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Пст.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.
							0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.
							0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,12 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,02 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,04 лв.
		Общо:					0,47 лв.

3,0		Доставка и полагане на детекторна лента	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Пст.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.
							0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.
							0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,12 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,02 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,04 лв.
		Общо:					0,47 лв.

4	8252131010	Изпитване на водопровод до DN110	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума



Изкопция - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
					0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,89 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,19 лв.
Общо:					2,07 лв.

5	8243141060	Дезинфекция на водопровод до DN110	1,00 м		
ТРУД:					
		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.
Работник - Ист.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.
					0,09 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.
					0,02 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,08 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,00 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,02 лв.
Общо:					0,22 лв.

6,0	8256119050	Доставка и монтаж на дъга 22° РЕНД Ø90	1,00 бр		
ТРУД:					
		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Ист.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
					9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Дъга	бр	1,0000	1,20 лв.	1,00	1,20 лв.
					1,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,14 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,84 лв.
Общо:					20,29 лв.

7,0	8243094204	Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, PN16	1,00 бр		
ТРУД:					
		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.
					2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
СК	бр	1,0000	20,50 лв.	1,00	20,50 лв.
					20,50 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			2,51 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			2,46 лв.
Печалба(%):		10,00%			2,83 лв.
Общо:					31,09 лв.



8,0	8243094204	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø90	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Пст.	ч.ч		0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.
							2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	фланшов накрайник Ø90	бр		1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.
							3,54 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			2,51 лв.
	Доставно складови разходи (%):			12,00%			0,42 лв.
	Печалба(%):			10,00%			0,93 лв.
	Общо:						10,19 лв.

9,0	8243094204	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø80	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Пст.	ч.ч		0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.
							2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Свободен фланец Ø80	бр		1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.
							3,54 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			2,51 лв.
	Доставно складови разходи (%):			12,00%			0,42 лв.
	Печалба(%):			10,00%			0,93 лв.
	Общо:						10,19 лв.

10,0	8256119050	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Пст.	ч.ч		1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
	Работник - Шст.	ч.ч		1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
							9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Опорен блок	бр		1,0000	22,00 лв.	1,00	22,00 лв.
							22,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			8,10 лв.
	Доставно складови разходи (%):			12,00%			2,64 лв.
	Печалба(%):			10,00%			4,17 лв.
	Общо:						45,91 лв.

1	8243195000	Рязане на асфалтова настилка	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Ист.	ч.ч		0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
	Работник - Шст.	ч.ч		0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
							0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Фугорезачка	мсм		0,0120	320,00 лв.	1,00	3,84 лв.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

0,45 лв.

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,38 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,52 лв.

Общо:

5,70 лв.

2,0 8243195000 РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 1,00 м²

ТРУД:

Работник - Ист.

ч.ч

н.в. 0,0652

ч.с. 4,50 лв.

коэф. 1,00

сума 0,29 лв.

Работник - Шст.

ч.ч

0,0467

4,50 лв.

1,00

0,21 лв.

0,50 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Асфалтокъртач

МСМ

0,0120

30,00 лв.

1,00

0,36 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

0,45 лв.

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,04 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,14 лв.

Общо:

1,49 лв.

3,0 8101402120 Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

МСМ

0,0100

150,00 лв.

1,00

1,50 лв.

1,50 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,15 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,17 лв.

Общо:

1,82 лв.

4,0 8101402120 Разваляне трошено-каменна настилка 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

МСМ

0,0100

150,00 лв.

1,00

1,50 лв.

Булдозер

МСМ

0,0028

250,00 лв.

1,00

0,70 лв.

2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,22 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

5 8210221030 Разкъртване на бордюри 1,00 м

ТРУД:

Работник - Ист.

ч.ч

н.в. 0,2200

ч.с. 4,50 лв.

коэф. 1,00

сума 0,99 лв.

0,99 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

0,89 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,19 лв.

Общо:

2,07 лв.

6	8210223100 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	1,00 м ²					
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
	Работник - Ист.	ч.ч	0,3800	4,50 лв.	1,00	1,71 лв.	
						1,71 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			1,54 лв.	
	Печалба(%)		10,00%			0,32 лв.	
	Общо:					3,57 лв.	

7,0	8101402120 Изкоп в земни почви машинно на транспорт/	1,00 м ³					
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
	Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
						2,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,22 лв.	
	Печалба(%)		10,00%			0,24 лв.	
	Общо:					2,66 лв.	

8,0	8101106221 Изкоп в земни почви ръчно	1,00 м ³					
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
	Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.	
						5,58 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			5,02 лв.	
	Печалба(%)		10,00%			1,06 лв.	
	Общо:					11,66 лв.	

9,0	8101402120 Изкоп в скални почви машинно на транспорт	1,00 м ³					
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
	Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
						2,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,22 лв.	
	Печалба(%)		10,00%			0,24 лв.	
	Общо:					2,66 лв.	

10,0	8101106221 Изкоп в скални почви ръчно	1,00 м ³					
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
	Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.	
						5,58 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			5,02 лв.	
	Печалба(%)		10,00%			1,06 лв.	



Общо:

11,66 лв.

11,0	8101402120	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
	Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
						2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,22 лв.
	Печалба(%)		10,00%			0,24 лв.
Общо:						2,66 лв.

12,0	8101106221	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	1,00 м³				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.	5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			5,02 лв.	
	Печалба(%)		10,00%			1,06 лв.	
	Общо:					11,66 лв.	

13	103100088	Натоварване на камион на скални, слабо- скални и земни почви	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Багер	МСМ	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.
						0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,03 лв.
	Печалба(%)		10,00%			0,03 лв.
Общо:						0,36 лв.

14	103100088	Извозване на депо до 15км	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			1,20 лв.	
Печалба(%)		10,00%			1,32 лв.	
Общо:					14,52 лв.	

15,0	8101202110	Неплътнo укрепване изкоп	1,00 м²				
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.
		Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
		Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
							2,07 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Болтове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.
Греди бичени	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
Талпи	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,61 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	1,86 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%	0,07 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,46 лв.
Общо:		5,07 лв.

16 103100088 Транспорт на пясък от депо до 15км 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
					12,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	1,20 лв.
Печалба(%):	10,00%	1,32 лв.
Общо:		14,52 лв.

17,0 8243012000 Пясъчна подложка 10см под тръба 1,00 м³

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коеф.	сума
Водопроводчик - Ист.	ч.ч	2,1500	4,50 лв.	1,00	9,68 лв.
					9,68 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Пясък	м³	1,0500	2,00 лв.	1,00	2,10 лв.
					2,10 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	8,71 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%	0,25 лв.
Печалба(%):	10,00%	2,07 лв.
Общо:		22,81 лв.

18 8103104000 Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 1,00 м³

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коеф.	сума
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,40 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Трамбовка	мсм	0,0200	850,00 лв.	1,00	17,00 лв.
-----------	-----	--------	------------	------	-----------

МАТЕРИАЛИ:

Пясък	м³	1,0000	2,00 лв.	1,00	2,00 лв.
					2,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	1,26 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%	0,24 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	1,70 лв.
Печалба(%):	10,00%	2,36 лв.
Общо:		25,95 лв.



19	103100088	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	МСМ	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.	
	Общо:						0,36 лв.

20	103100088	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
	Общо:						14,52 лв.

21	8103104000	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,27 лв.	
	Общо:						2,92 лв.

22	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Трамбовка	МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.	
	Общо:						8,60 лв.

23	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м³				
----	------------	--	---------	--	--	--	--



ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Трамбовка	МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
					4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.
Общо:					8,60 лв.

1,0	8255085510	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), РЕHD, PE100, PN10	1,00 м		
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
Монтажник - Пст.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.
Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
					4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Тръба ПЕВП	м	1,0000	4,23 лв.	1,00	4,23 лв.
					4,23 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,17 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,51 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,35 лв.
Общо:					14,90 лв.

2	8252131010	Изпитване на водопровод до DN60	1,00 м		
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
					0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,89 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,19 лв.
Общо:					2,07 лв.

3	8243141060	Дезинфекция на водопровод до DN60	1,00 м		
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.
					0,09 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.
					0,02 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,08 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,00 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,02 лв.
Общо:					0,22 лв.

4	8243101030	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по- голямо).	1,00 бр				
ТРУД:							
	Работник - Шст.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
			1,2300	4,50 лв.	1,00	5,54 лв.	
						5,54 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	РЕ електрозаваряема водовземна скоба - DN90/DN110/140	бр	1,0000	350,00 лв.	1,00	350,00 лв.	
						350,00 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,98 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			42,00 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			40,25 лв.	
	Общо:					442,77 лв.	

5	8256119050	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	1,00 бр				
ТРУД:							
	Работник - Шст.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
			1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	
	Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	
						9,00 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	Коляно	бр	1,0000	0,52 лв.	1,00	0,52 лв.	
						0,52 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,06 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			1,77 лв.	
	Общо:					19,45 лв.	

6	8440037000	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	1,00 бр				
ТРУД:							
	Работник - Шст.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
			1,4500	4,50 лв.	1,00	6,53 лв.	
	Работник - Шст.	ч.ч	1,4500	4,50 лв.	1,00	6,53 лв.	
						13,05 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	ТСК	бр	1,0000	250,00 лв.	1,00	250,00 лв.	
						250,00 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			11,75 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			30,00 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			30,48 лв.	
	Общо:					335,27 лв.	

7,0	8256119050	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	1,00 бр				
-----	------------	--	---------	--	--	--	--



ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
					9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Опорен блок	бр	1,0000	22,00 лв.	1,00	22,00 лв.
					22,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			2,64 лв.
Печалба(%):		10,00%			4,17 лв.
Общо:					45,91 лв.

1	8243195000 Рязане на асфалтова настилка	1,00 м				
	ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Ист.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
	Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
						0,50 лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ:					
	Фугорезачка	мсм	0,0120	320,00 лв.	1,00	3,84 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,38 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,52 лв.
	Общо:					5,70 лв.

2,0	8243195000 РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	1,00 м ²				
	ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Ист.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
	Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
						0,50 лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ:					
	Асфалтокъртач	мсм	0,0120	30,00 лв.	1,00	0,36 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,04 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,14 лв.
	Общо:					1,49 лв.

3,0	8101402120	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер		мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
						1,50 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):			10,00%			0,15 лв.
Печалба(%):			10,00%			0,17 лв.
Общо:						1,82 лв.



4,0	8101402120 Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
					2,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,22 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,24 лв.	
Общо:					2,66 лв.	

5	8210221030 Разкъртане на бордюри	1,00 м				
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.	
					0,99 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,89 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,19 лв.	
Общо:					2,07 лв.	

6	8210223100 Ръчно разкъртане на тротоарна настилка	1,00 м²				
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,3800	4,50 лв.	1,00	1,71 лв.	
					1,71 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			1,54 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,32 лв.	
Общо:					3,57 лв.	

7,0	8101402120 Изкоп в земни почви машинно на транспорт/	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
					2,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.	
Общо:					2,66 лв.	

8,0	8101106221 Изкоп в земни почви ръчно	1,00 м³				
ТРУД:			Н.В.	Ч.С.	коэф.	сума
Изкопчия - Пост.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.	
					5,58 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			5,02 лв.	
Печалба(%)		10,00%			1,06 лв.	
Общо:					11,66 лв.	

9,0	8101402120	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
					2,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,22 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,24 лв.	
Общо:					2,66 лв.	

10,0	8101106221	Изкоп в скални почви ръчно	1,00 м³				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Пст.		ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.	
							5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			5,02 лв.	
Печалба(%):			10,00%			1,06 лв.	
Общо:							11,66 лв.

11,0	8101402120	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
					2,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%		0,22 лв.		
Печалба(%):		10,00%		0,24 лв.		
Общо:				2,66 лв.		

12,0	8101106221	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	1,00 м³				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Пст.		ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.	
							5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			5,02 лв.	
Печалба(%):			10,00%			1,06 лв.	
Общо:						11,66 лв.	

13	103100088	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	
					0,30 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						



Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,03 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,03 лв.
Общо:		0,36 лв.

14	103100088	Извозване на депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.		
					12,00 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.		
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.		
Общо:						14,52 лв.	

15,0	8101202110	Неплътнo укрепване изкоп	1,00 м²				
ТРУД:							
Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.		
Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.		
Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.		
					2,07 лв.		
МАТЕРИАЛИ:							
Болтове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.		
Греди бичени	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.		
Талпи	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.		
					0,61 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,86 лв.		
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,07 лв.		
Печалба(%):		10,00%			0,46 лв.		
Общо:						5,07 лв.	

16	103100088	Транспорт на пясък от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.		
					12,00 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.		
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.		
Общо:						14,52 лв.	

17,0	8243012000	Пясъчна подложка 10см под тръба	1,00 м³				
ТРУД:							
Водопроводчик - Ист.	ч.ч	2,1500	4,50 лв.	1,00	9,68 лв.		
					9,68 лв.		
МАТЕРИАЛИ:							
Пясък	м³	1,0500	2,00 лв.	1,00	2,10 лв.		
					2,10 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,71 лв.		



Доставно складови разходи (%):	12,00%	0,25 лв.
Печалба(%):	10,00%	2,07 лв.
Общо:		22,81 лв.

18	8103104000	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Трамбовка	мсм	0,0200	850,00 лв.	1,00	17,00 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	Пясък	м³	1,0000	2,00 лв.	1,00	2,00 лв.	2,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,24 лв.	
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,70 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			2,36 лв.	
	Общо:					25,95 лв.	

19	103100088	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.	
	Общо:					0,36 лв.	

20	103100088	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
	Общо:					14,52 лв.	

21	8103104000	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	



Печалба(%):	10,00%	0,27 лв.
Общо:		2,92 лв.

22	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			1,26 лв.	
	Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,47 лв.	
	Печалба(%)		10,00%			0,78 лв.	
	Общо:					8,60 лв.	

23	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			1,26 лв.	
	Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,47 лв.	
	Печалба(%)		10,00%			0,78 лв.	
	Общо:					8,60 лв.	

1,0	8255085510	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	1,00 м				
ТРУД:							
	Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.	
	Монтажник - Пост.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.	
	Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.	4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Тръба ПЕВП ф90	м	1,0000	4,05 лв.	1,00	4,05 лв.	4,05 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			4,17 лв.	
	Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,49 лв.	
	Печалба(%)		10,00%			1,33 лв.	
	Общо:					14,68 лв.	

2,0		Доставка и полагане на сигнална лента	1,00 м				
-----	--	---------------------------------------	--------	--	--	--	--



ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.
					0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.
					0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,12 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,02 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,04 лв.
Общо:					0,47 лв.

3,0	Доставка и полагане на детекторна лента	1,00 м				
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
Работник - Пст.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.	
					0,14 лв.	
МАТЕРИАЛИ:						
Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.	
					0,15 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				0,12 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%				0,02 лв.
Печалба(%):		10,00%				0,04 лв.
Общо:						0,47 лв.

4	8252131010 Изпитване на водопровод до DN110	1,00 м				
	ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
						0,99 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,89 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,19 лв.
	Общо:					2,07 лв.

5	8243141060 Дезинфекция на водопровод до DN110	1,00 м				
	ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Пст.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.
	Работник - Шст.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.
						0,09 лв.
	МАТЕРИАЛИ:					
	Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.
						0,02 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,08 лв.
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,00 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,02 лв.
	Общо:					0,22 лв.



6,0	8256119050	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Пост.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	
	Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	
						9,00 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	Тройник	бр	1,0000	1,20 лв.	1,00	1,20 лв.	
						1,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,14 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			1,84 лв.	
Общо:							20,29 лв.

7	8440041000	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Пост.	ч.ч	1,2200	4,50 лв.	1,00	5,49 лв.	
	Работник - Шст.	ч.ч	1,2200	4,50 лв.	1,00	5,49 лв.	
						10,98 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	Надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр	1,0000	100,80 лв.	1,00	100,80 лв.	
						100,80 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			9,88 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			12,10 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			13,38 лв.	
Общо:							147,13 лв.



□ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1


Количествена сметка СМР на Клон 12- ЕТАП 1

1	8243195000	Рязане на асфалтова настилка	1,00 м				
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коеф.	сума
		Работник - Iст.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
		Работник - IIIст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
							0,50 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ:					
		Футорезачка	мсм	0,0120	320,00 лв.	1,00	3,84 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,38 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,52 лв.
		Общо:					5,70 лв.

2,0	8243195000	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	1,00 м ²				
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коеф.	сума
		Работник - Iст.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
		Работник - IIIст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
							0,50 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ:					
		Асфалтокрътач	мсм	0,0120	30,00 лв.	1,00	0,36 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,04 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,14 лв.
		Общо:					1,49 лв.

3,0	8101402120	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	1,00 м ³				
		МЕХАНИЗАЦИЯ:					
		Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
							1,50 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,15 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,17 лв.
		Общо:					1,82 лв.

4,0	8101402120	Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м ³				
		МЕХАНИЗАЦИЯ:					
		Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
		Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
							2,20 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.



Общо:

2,66 лв.

5,0 8101402120 Изкоп в земни почви машинно на транспорт/

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

МСМ

0,0100

150,00 лв.

1,00

1,50 лв.

Булдозер

МСМ

0,0028

250,00 лв.

1,00

0,70 лв.

2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,22 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

6,0 8101106221 Изкоп в земни почви ръчно

1,00 м³

ТРУД:

Изкопчия - Пст.

ч.ч

н.в.

1,2400

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

5,58 лв.

5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

5,02 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,06 лв.

Общо:

11,66 лв.

7,0 8101402120 Изкоп в скални почви машинно на транспорт

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

МСМ

0,0100

150,00 лв.

1,00

1,50 лв.

Булдозер

МСМ

0,0028

250,00 лв.

1,00

0,70 лв.

2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,22 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

8,0 8101106221 Изкоп в скални почви ръчно

1,00 м³

ТРУД:

Изкопчия - Пст.

ч.ч

н.в.

1,2400

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

5,58 лв.

5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

5,02 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,06 лв.

Общо:

11,66 лв.

9,0 8101402120 Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

МСМ

0,0100

150,00 лв.

1,00

1,50 лв.

Булдозер

МСМ


0,0028

250,00 лв.

1,00

0,70 лв.

2,20 лв.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,22 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,24 лв.
Общо:		2,66 лв.

10,0 8101106221 Изкоп в слабо- скални почви ръчно

1,00 м³

ТРУД:

Изкопчия - Ист.

	н.в.	ч.с.	коеф.	сума
ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
				5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00% 5,02 лв.

Печалба(%):

10,00% 1,06 лв.

Общо:

11,66 лв.

11 103100088 Натоварване на камион на скални, слабо-
скални и земни почви

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.
				0,30 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00% 0,03 лв.

Печалба(%):

10,00% 0,03 лв.

Общо:

0,36 лв.

12 103100088 Извозване на депо до 15км

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Превоз

р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
				12,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00% 1,20 лв.

Печалба(%):

10,00% 1,32 лв.

Общо:

14,52 лв.

13,0 8101202110 Неплътнo укрепване изкоп

1,00 м²

ТРУД:

Изкопчия - Ист.

ч.ч	0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.
-----	--------	----------	------	----------

Изкопчия - Ист.

ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
-----	--------	----------	------	----------

Дърводелец - Ист.

ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
-----	--------	----------	------	----------

2,07 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Болтове

кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.
----	--------	----------	------	----------

Греди бичени

м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
----	--------	-----------	------	----------

Талпи

м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
----	--------	-----------	------	----------

0,61 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00% 1,86 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00% 0,07 лв.

Печалба(%):

10,00% 0,46 лв.

Общо:

5,07 лв.



14	103100088	Транспорт на пясък от депо до 15км	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.		
					12,00 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.		
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.		
Общо:						14,52 лв.	

15,0	8243012000	Пясъчна подложка 10см под тръба	1,00 м ³				
ТРУД:							
Водопроводчик - Ист.	ч.ч	н.в. 2,1500	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 9,68 лв.		
					9,68 лв.		
МАТЕРИАЛИ:							
Пясък	м ³	1,0500	2,00 лв.	1,00	2,10 лв.		
					2,10 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,71 лв.		
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,25 лв.		
Печалба(%):		10,00%			2,07 лв.		
Общо:						22,81 лв.	

16	8103104000	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	1,00 м ³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	н.в. 0,3100	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 1,40 лв.		
					1,40 лв.		
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка	мсм	0,0200	850,00 лв.	1,00	17,00 лв.		
МАТЕРИАЛИ:							
Пясък	м ³	1,0000	2,00 лв.	1,00	2,00 лв.		
					2,00 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.		
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,24 лв.		
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,70 лв.		
Печалба(%):		10,00%			2,36 лв.		
Общо:						25,95 лв.	

17	103100088	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.		
					0,30 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.		
Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.		
Общо:						0,36 лв.	




18	103100088	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.		
						12,00 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.		
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.		
Общо:						14,52 лв.	

19	8103104000	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.		
						1,40 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.		
Печалба(%):		10,00%			0,27 лв.		
Общо:						2,92 лв.	

20	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.		
						1,40 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.		
						4,70 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.		
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.		
Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.		
Общо:						8,60 лв.	

21	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.		
						1,40 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.		
						4,70 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.		
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.		
Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.		
Общо:						8,60 лв.	



22	103100088	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	МСМ	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.	
	Общо:						0,36 лв.

23	103100088	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
	Общо:						14,52 лв.

24	8103104000	Обратно засипване с нестандартна баластра	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,27 лв.	
	Общо:						2,92 лв.

25	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплова на обратен насип от нестандартна баластра	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Трамбовка	МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.	
	Общо:						8,60 лв.

26	8103104000	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МАТЕРИАЛИ:							



Камък трошен	м ³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.
					34,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
					4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			4,18 лв.
Печалба(%):		10,00%			4,68 лв.
Общо:					51,48 лв.

1,0	8255085510	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	1,00 м			
ТРУД:						
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00		2,12 лв.
Монтажник - Пст.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00		1,80 лв.
Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00		0,72 лв.
						4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Тръба ПЕВП ф90	м	1,0000	4,05 лв.	1,00		4,05 лв.
						4,05 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				4,17 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%				0,49 лв.
Печалба(%):		10,00%				1,33 лв.
Общо:						14,68 лв.

2,0		Доставка и полагане на сигнална лента	1,00 м			
ТРУД:						
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00		0,14 лв.
						0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00		0,15 лв.
						0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				0,12 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%				0,02 лв.
Печалба(%):		10,00%				0,04 лв.
Общо:						0,47 лв.

3,0		Доставка и полагане на детекторна лента	1,00 м			
ТРУД:						
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00		0,14 лв.
						0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00		0,15 лв.
						0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				0,12 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%				0,02 лв.
Печалба(%):		10,00%				0,04 лв.



Общо:

0,47 лв.

4 8252131010 Изпитване на водопровод до DN110 1,00 м

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопция - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
					0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,89 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,19 лв.
Общо:					2,07 лв.

5 8243141060 Дезинфекция на водопровод до DN110 1,00 м


ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.
					0,09 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.
					0,02 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,08 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,00 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,02 лв.
Общо:					0,22 лв.

6,0 8256119050 Доставка и монтаж на тройник - РЕHD Ø90/Ø90 1,00 бр

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
					9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Тройник	бр	1,0000	1,20 лв.	1,00	1,20 лв.
					1,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,14 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,84 лв.
Общо:					20,29 лв.

7,0 8256119050 Доставка и монтаж на дъга 11° РЕHD Ø90 1,00 бр

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
					9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Дъга	бр	1,0000	1,20 лв.	1,00	1,20 лв.
					1,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.



Доставно складови разходи (%):	12,00%	0,14 лв.
Печалба(%):	10,00%	1,84 лв.
Общо:		20,29 лв.

8,0	8256119050	Доставка и монтаж на дъга 30° РЕНД Ø90	1,00 бр			
ТРУД:				н.в.	ч.с.	сума
		Работник - Ист.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	4,50 лв.
		Работник - Ист.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	4,50 лв.
						9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
		Дъга	бр	1,0000	1,20 лв.	1,20 лв.
						1,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%		8,10 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%		0,14 лв.
		Печалба(%):		10,00%		1,84 лв.
		Общо:				20,29 лв.

9,0	8256119050	Доставка и монтаж на намалител - РЕНД Ø160/Ø140	1,00 бр			
ТРУД:				н.в.	ч.с.	сума
		Работник - Ист.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	4,50 лв.
		Работник - Ист.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	4,50 лв.
						9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
		Намалител	бр	1,0000	1,20 лв.	1,20 лв.
						1,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%		8,10 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%		0,14 лв.
		Печалба(%):		10,00%		1,84 лв.
		Общо:				20,29 лв.

10,0	8243094204	Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, PN16	1,00 бр			
ТРУД:				н.в.	ч.с.	сума
		Работник - Ист.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	2,79 лв.
						2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
		СК	бр	1,0000	20,50 лв.	20,50 лв.
						20,50 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%		2,51 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%		2,46 лв.
		Печалба(%):		10,00%		2,83 лв.
		Общо:				31,09 лв.

11,0	8243094204	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø90	1,00 бр			
ТРУД:				н.в.	ч.с.	сума
		Работник - Ист.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	2,79 лв.



						2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
фланшов накрайник Ø90	бр	1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.	3,54 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			2,51 лв.	
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,42 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,93 лв.	
Общо:						10,19 лв.

12,0	8243094204	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø80	1,00 бр			
ТРУД:						
Работник - Пст.	ч.ч	н.в. 0,6200	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 2,79 лв.	2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Свободен фланец Ø80	бр	1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.	3,54 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			2,51 лв.	
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,42 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,93 лв.	
Общо:						10,19 лв.

13,0	8256119050	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	1,00 бр			
ТРУД:						
Работник - Пст.	ч.ч	н.в. 1,0000	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 4,50 лв.	4,50 лв.
Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	4,50 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Опорен блок	бр	1,0000	22,00 лв.	1,00	22,00 лв.	22,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			8,10 лв.	
Доставно складови разходи (%)		12,00%			2,64 лв.	
Печалба(%)		10,00%			4,17 лв.	
Общо:						45,91 лв.

1	8243195000	Рязане на асфалтова настилка	1,00 м			
ТРУД:						
Работник - Пст.	ч.ч	н.в. 0,0652	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 0,29 лв.	0,29 лв.
Работник - Пст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.	0,21 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Фугорезачка	мсм	0,0120	320,00 лв.	1,00	3,84 лв.	3,84 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,45 лв.	
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,38 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,52 лв.	
Общо:						5,70 лв.



2,0	8243195000 РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	1,00 м ²				
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коеф.	сума
	Работник - Ист.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
	Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
						0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Асфалтокъртач	мсм	0,0120	30,00 лв.	1,00	0,36 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,45 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,04 лв.
	Печалба(%)		10,00%			0,14 лв.
Общо:						1,49 лв.

3,0	8101402120 Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
						1,50 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,15 лв.
	Печалба(%)		10,00%			0,17 лв.
Общо:						1,82 лв.

4,0	8101402120 Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
	Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
						2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,22 лв.
	Печалба(%)		10,00%			0,24 лв.
Общо:						2,66 лв.

5	8210221030 Разкъртване на бордюри	1,00 м				
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коеф.	сума
	Работник - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
						0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,89 лв.
	Печалба(%)		10,00%			0,19 лв.
Общо:						2,07 лв.

6	8210223100 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	1,00 м ²				
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коеф.	сума
	Работник - Ист.	ч.ч	0,3800	4,50 лв.	1,00	1,71 лв.
						1,71 лв.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,54 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,32 лв.

Общо:

3,57 лв.

7,0 8101402120 Изкоп в земни почви машинно на транспорт/

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

мсм

0,0100

150,00 лв.

1,00

1,50 лв.

Булдозер

мсм

0,0028

250,00 лв.

1,00

0,70 лв.

2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,22 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

8,0 8101106221 Изкоп в земни почви ръчно

1,00 м³

ТРУД:

Изкопчия - Пст.

ч.ч

н.в.

1,2400

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

5,58 лв.

5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

5,02 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,06 лв.

Общо:

11,66 лв.

9,0 8101402120 Изкоп в скални почви машинно на транспорт

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

мсм

0,0100

150,00 лв.

1,00

1,50 лв.

Булдозер

мсм

0,0028

250,00 лв.

1,00

0,70 лв.

2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,22 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

10,0 8101106221 Изкоп в скални почви ръчно

1,00 м³

ТРУД:

Изкопчия - Пст.

ч.ч

н.в.

1,2400

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

5,58 лв.

5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

5,02 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,06 лв.

Общо:

11,66 лв.

11,0 8101402120 Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:



Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

12,0	8101106221	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	1,00 м ³		
ТРУД:					
		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
					5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.

13	103100088	Натоварване на камион на скални, слабо- скални и земни почви	1,00 м ³		
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	МСМ	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.
Общо:					0,36 лв.

14	103100088	Извозване на депо до 15км	1,00 м ³		
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
					12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.
Общо:					14,52 лв.

15,0	8101202110	Непълтно укрепване изкоп	1,00 м ²		
ТРУД:					
		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.
Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
					2,07 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Болтове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.
Греди бичени	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
Талпи	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,61 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,86 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,07 лв.



Печалба(%):	10,00%	0,46 лв.
Общо:		5,07 лв.

16	103100088	Транспорт на пясък от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Превоз		р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	
						12,00 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):			10,00%			1,20 лв.	
Печалба(%):			10,00%			1,32 лв.	
Общо:							14,52 лв.

17,0	8243012000	Пясъчна подложка 10см под тръба	1,00 м³				
ТРУД:							
Водопроводчик - Ист.		ч.ч	2,1500	4,50 лв.	1,00	9,68 лв.	
						9,68 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
Пясък		м³	1,0500	2,00 лв.	1,00	2,10 лв.	
						2,10 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			8,71 лв.	
Доставно складови разходи (%):			12,00%			0,25 лв.	
Печалба(%):			10,00%			2,07 лв.	
Общо:							22,81 лв.

18	8103104000	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	1,00 м³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.		ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	
						1,40 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка		мсм	0,0200	850,00 лв.	1,00	17,00 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
Пясък		м³	1,0000	2,00 лв.	1,00	2,00 лв.	
						2,00 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			1,26 лв.	
Доставно складови разходи (%):			12,00%			0,24 лв.	
Допълнителни разходи механизация (%):			10,00%			1,70 лв.	
Печалба(%):			10,00%			2,36 лв.	
Общо:							25,95 лв.

19	103100088	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Багер		мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	
						0,30 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							



Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,03 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,03 лв.
Общо:		0,36 лв.

20	103100088	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.		
					12,00 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.		
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.		
Общо:						14,52 лв.	

21	8103104000	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.		
					1,40 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.		
Печалба(%):		10,00%			0,27 лв.		
Общо:						2,92 лв.	

22	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.		
					1,40 лв.		
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.		
					4,70 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.		
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.		
Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.		
Общо:						8,60 лв.	

23	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.		
					1,40 лв.		
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.		
					4,70 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.		
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.		
Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.		



Общо:

8,60 лв.

- 24 103100088 Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

мсм

0,0020 150,00 лв.

1,00

0,30 лв.

0,30 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,03 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,03 лв.

Общо:

0,36 лв.

- 25 103100088 Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Превоз

р.н.

1,2000 10,00 лв.

1,00

12,00 лв.

12,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

1,20 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,32 лв.

Общо:

14,52 лв.

- 26 8103104000 Обратно засипване с нестандартна баластра

1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

ч.ч

н.в. 0,3100

ч.с. 4,50 лв.

коэф. 1,00

сума

1,40 лв.

1,40 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,27 лв.

Общо:

2,92 лв.

- 27 8103104000 Уплътняване на пластове с виброплова на обратен насип от нестандартна баластра

1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

ч.ч

н.в. 0,3100

ч.с. 4,50 лв.

коэф. 1,00

сума

1,40 лв.

1,40 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Трамбовка

мсм

0,0200 235,00 лв.

1,00

4,70 лв.

4,70 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,47 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,78 лв.

Общо:

8,60 лв.

- 28 8103104000 Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка

1,00 м³

ТРУД:

н.в.

ч.с.

коэф.

сума

Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,40 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Камък трошен	м ³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.
					34,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
					4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			4,18 лв.
Печалба(%):		10,00%			4,68 лв.
Общо:					51,48 лв.

1,0	8255085510	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10		1,00 м	
ТРУД:					
		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
Монтажник - Пост.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.
Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
					4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Тръба ПЕВП	м	1,0000	4,23 лв.	1,00	4,23 лв.
					4,23 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,17 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,51 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,35 лв.
Общо:					14,90 лв.

2	8252131010 Изпитване на водопровод до DN60	1,00 м			
ТРУД:					
Изкопчия - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
					0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,89 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,19 лв.
Общо:					2,07 лв.

3	8243141060	Дезинфекция на водопровод до DN60		1,00 м		
ТРУД:						
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пост.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00		0,07 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00		0,02 лв.
						0,09 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00		0,02 лв.
						0,02 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				0,08 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%				0,00 лв.



Печалба(%):

10,00%

0,02 лв.

Общо:

0,22 лв.

4

8243101030

Доставка и монтаж на водовземна скоба -
електрозаваряема с вграден пробивен елемент
за всички присъединителни диаметри
(DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-
голямо).

1,00 бр

ТРУД:

Работник - Шст.

ч.ч

н.в.

1,2300

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

5,54 лв.

5,54 лв.

МАТЕРИАЛИ:

РЕ електрозаваряема водовземна скоба -
DN90/DN110/140

бр

1,0000

350,00 лв.

1,00

350,00 лв.

350,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

4,98 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

42,00 лв.

Печалба(%):

10,00%

40,25 лв.

Общо:

442,77 лв.

5

8256119050 Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ

1,00 бр

ТРУД:

Работник - Пст.

ч.ч

н.в.

1,0000

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

4,50 лв.

Работник - Шст.

ч.ч

1,0000

4,50 лв.

1,00

4,50 лв.

9,00 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Коляно

бр

1,0000

0,52 лв.

1,00

0,52 лв.

0,52 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

8,10 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

0,06 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,77 лв.

Общо:

19,45 лв.

6

8440037000 Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна
окомплектовка

1,00 бр

ТРУД:

Работник - Пст.

ч.ч

н.в.

1,4500

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

6,53 лв.

Работник - Шст.

ч.ч

1,4500

4,50 лв.

1,00

6,53 лв.

13,05 лв.

МАТЕРИАЛИ:

ТСК

бр

1,0000

250,00 лв.

1,00

250,00 лв.

250,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

11,75 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

30,00 лв.

Печалба(%):

10,00%

30,48 лв.

Общо:

335,27 лв.

7,0

8256119050 Направа опорен блок под тротоарен
спирателен кран

1,00 бр



ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
					9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Опорен блок	бр	1,0000	22,00 лв.	1,00	22,00 лв.
					22,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			2,64 лв.
Печалба(%):		10,00%			4,17 лв.
Общо:					45,91 лв.

1,0	8101402120 Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
						2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.	
Общо:						2,66 лв.

2	8210221030 Разкъртване на бордюри	1,00 м				
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
Работник - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.	
						0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,89 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,19 лв.	
Общо:						2,07 лв.

3	8210223100 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	1,00 м ²				
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
Работник - Ист.	ч.ч	0,3800	4,50 лв.	1,00	1,71 лв.	
						1,71 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,54 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,32 лв.	
Общо:						3,57 лв.

4,0	8101402120 Изкоп в земни почви машинно на транспорт/	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
						2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.	



Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

5,0 8101106221 Изкоп в земни почви ръчно

1,00 м³

ТРУД:

Изкопчия - Пст.

ч.ч

н.в.

1,2400

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

5,58 лв.

5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

5,02 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,06 лв.

Общо:

11,66 лв.

6,0 8101402120 Изкоп в скални почви машинно на транспорт

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

мсм

0,0100

150,00 лв.

1,00

1,50 лв.

Булдозер

мсм

0,0028

250,00 лв.

1,00

0,70 лв.

2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,22 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

7,0 8101106221 Изкоп в скални почви ръчно

1,00 м³

ТРУД:

Изкопчия - Пст.

ч.ч

н.в.

1,2400

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

5,58 лв.

5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

5,02 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,06 лв.

Общо:

11,66 лв.

8,0 8101402120 Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

мсм

0,0100

150,00 лв.

1,00

1,50 лв.

Булдозер

мсм

0,0028

250,00 лв.

1,00

0,70 лв.

2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,22 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

9,0 8101106221 Изкоп в слабо- скални почви ръчно

1,00 м³

ТРУД:

Изкопчия - Пст.

ч.ч

н.в.

1,2400

ч.с.

4,50 лв.

коеф.


1,00

сума

5,58 лв.

5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:



Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	5,02 лв.
Печалба(%):	10,00%	1,06 лв.
Общо:		11,66 лв.

10	103100088	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.	0,03 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.	0,03 лв.
	Общо:					0,36 лв.	0,36 лв.

11	103100088	Извозване на депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	1,20 лв.
	Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	1,32 лв.
	Общо:					14,52 лв.	14,52 лв.

12,0	8101202110	Неплътно укрепване изкоп	1,00 м²				
ТРУД:							
	Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.	0,59 лв.
	Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.	1,13 лв.
	Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.	0,36 лв.
						2,07 лв.	2,07 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Болтове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.	0,01 лв.
	Греди бичени	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.
	Талпи	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.
						0,61 лв.	0,61 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,86 лв.	1,86 лв.
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,07 лв.	0,07 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,46 лв.	0,46 лв.
	Общо:					5,07 лв.	5,07 лв.

13	103100088	Транспорт на пясък от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	1,20 лв.
	Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	1,32 лв.
	Общо:					14,52 лв.	14,52 лв.



14,0	8243012000	Пясъчна подложка 10см под тръба	1,00 м³				
				ТРУД:	н.в.	ч.с.	сума
				Водопроводчик - Ист.	ч.ч	2,1500	4,50 лв.
						1,00	9,68 лв.
							9,68 лв.
				МАТЕРИАЛИ:			
				Пясък	м³	1,0500	2,00 лв.
						1,00	2,10 лв.
							2,10 лв.
				ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
				Допълнителни разходи труд (%):		90,00%	8,71 лв.
				Доставно складови разходи (%):		12,00%	0,25 лв.
				Печалба(%):		10,00%	2,07 лв.
				Общо:			22,81 лв.

15	8103104000	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	1,00 м³				
				ТРУД:	н.в.	ч.с.	сума
				Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.
						1,00	1,40 лв.
							1,40 лв.
				МЕХАНИЗАЦИЯ:			
				Трамбовка	мсм	0,0200	850,00 лв.
						1,00	17,00 лв.
				МАТЕРИАЛИ:			
				Пясък	м³	1,0000	2,00 лв.
						1,00	2,00 лв.
							2,00 лв.
				ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
				Допълнителни разходи труд (%):		90,00%	1,26 лв.
				Доставно складови разходи (%):		12,00%	0,24 лв.
				Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%	1,70 лв.
				Печалба(%):		10,00%	2,36 лв.
				Общо:			25,95 лв.

16	103100088	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м³				
				МЕХАНИЗАЦИЯ:			
				Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.
						1,00	0,30 лв.
							0,30 лв.
				ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
				Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%	0,03 лв.
				Печалба(%):		10,00%	0,03 лв.
				Общо:			0,36 лв.

17	103100088	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	1,00 м³				
				МЕХАНИЗАЦИЯ:			
				Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.
						1,00	12,00 лв.
							12,00 лв.
				ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
				Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%	1,20 лв.
				Печалба(%):		10,00%	1,32 лв.
				Общо:			14,52 лв.



18	8103104000	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00		1,40 лв.
							1,40 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				1,26 лв.
	Печалба(%):		10,00%				0,27 лв.
Общо:							2,92 лв.

19	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплова на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м³				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00		1,40 лв.
							1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00		4,70 лв.
							4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				1,26 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%				0,47 лв.
	Печалба(%):		10,00%				0,78 лв.
Общо:							8,60 лв.

20	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплова на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00		1,40 лв.
							1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00		4,70 лв.
							4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				1,26 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%				0,47 лв.
	Печалба(%):		10,00%				0,78 лв.
Общо:							8,60 лв.

21	103100088	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00		0,30 лв.
							0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%				0,03 лв.
	Печалба(%):		10,00%				0,03 лв.
Общо:							0,36 лв.



22	103100088	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
	Общо:					14,52 лв.	

23	8103104000	Обратно засипване с нестандартна баластра	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,27 лв.	
	Общо:					2,92 лв.	

24	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.	
	Общо:					8,60 лв.	

25	8103104000	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Камък трошен	м³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.	34,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			4,18 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			4,68 лв.	
	Общо:					51,48 лв.	



1,0	8255085510	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коеф.	сума
		Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
		Монтажник - Пост.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.
		Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
							4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Тръба ПЕВП ф90	м	1,0000	4,05 лв.	1,00	4,05 лв.
							4,05 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			4,17 лв.
		Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,49 лв.
		Печалба(%)		10,00%			1,33 лв.
		Общо:					14,68 лв.

2,0		Доставка и полагане на сигнална лента	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коеф.	сума
		Работник - Пост.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.
							0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.
							0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,12 лв.
		Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,02 лв.
		Печалба(%)		10,00%			0,04 лв.
		Общо:					0,47 лв.

3,0		Доставка и полагане на детекторна лента	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коеф.	сума
		Работник - Пост.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.
							0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.
							0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,12 лв.
		Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,02 лв.
		Печалба(%)		10,00%			0,04 лв.
		Общо:					0,47 лв.

4	8252131010	Изпитване на водопровод до DN110	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коеф.	сума
		Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
							0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,89 лв.
		Печалба(%)		10,00%			0,19 лв.
		Общо:					2,07 лв.

5	8243141060	Дезинфекция на водопровод до DN110	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Пст.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.	
	Работник - Шст.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.	
						0,09 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.	
						0,02 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,08 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,00 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,02 лв.	
Общо:						0,22 лв.	

6,0	8256119050	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	
	Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	
						9,00 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	Тройник	бр	1,0000	1,20 лв.	1,00	1,20 лв.	
						1,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,14 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			1,84 лв.	
Общо:						20,29 лв.	

7	8440041000	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Пст.	ч.ч	1,2200	4,50 лв.	1,00	5,49 лв.	
	Работник - Шст.	ч.ч	1,2200	4,50 лв.	1,00	5,49 лв.	
						10,98 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	Надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр	1,0000	100,80 лв.	1,00	100,80 лв.	
						100,80 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			9,88 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			12,10 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			13,38 лв.	
Общо:						147,13 лв.	



□ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1

Количествена сметка СМР на Клон 26- ЕТАП 1

1,0	8,101E+09	Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Багер		МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
Булдозер		МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
						2,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):			10,00%			0,22 лв.	
Печалба(%):			10,00%			0,24 лв.	
Общо:							2,66 лв.

2,0	8,101E+09	Изкоп в земни почви машинно на транспорт/	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Багер		МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
Булдозер		МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
						2,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):			10,00%			0,22 лв.	
Печалба(%):			10,00%			0,24 лв.	
Общо:							2,66 лв.

3,0	8,101E+09	Изкоп в земни почви ръчно	1,00 м³				
ТРУД:							
Изкопчия - Пст.		ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
			1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.	
						5,58 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			5,02 лв.	
Печалба(%):			10,00%			1,06 лв.	
Общо:							11,66 лв.

4,0	8,101E+09	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Багер		МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
Булдозер		МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
						2,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):			10,00%			0,22 лв.	
Печалба(%):			10,00%			0,24 лв.	
Общо:							2,66 лв.

5,0	8,101E+09	Изкоп в скални почви ръчно	1,00 м³				
ТРУД:							
Изкопчия - Пст.		ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
			1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.	
						5,58 лв.	



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:
Допълнителни разходи труд (%):
Печалба(%):
Общо:

90,00%
10,00%

5,02 лв.
1,06 лв.
11,66 лв.

6,0 8,101E+09 Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,22 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,24 лв.
Общо:		2,66 лв.

7,0 8,101E+09 Изкоп в слабо- скални почви ръчно 1,00 м³

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
					5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	5,02 лв.
Печалба(%):	10,00%	1,06 лв.
Общо:		11,66 лв.

8 103100088 Натоварване на камион на скални, слабо- скални и земни почви 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,30 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,03 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,03 лв.
Общо:		0,36 лв.

10 103100088 Извозване на депо до 15км 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
					12,00 лв.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	1,20 лв.
Печалба(%):	10,00%	1,32 лв.
Общо:		14,52 лв.

11,0 8,101E+09 Неплътнo укрепване изкоп 1,00 м²

ТРУД:

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.
Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.



					2,07 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Болтове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.
Греди бичени	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
Талпи	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,61 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,86 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,07 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,46 лв.
Общо:					5,07 лв.

12	103100088	Транспорт на пясък от депо до 15км	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	
					12,00 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
Общо:					14,52 лв.	

13,0	8,243E+09	Пясъчна подложка 10см под тръба	1,00 м³			
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.
		Водопроводчик - Ист.	ч.ч	2,1500	4,50 лв.	1,00
						сума
						9,68 лв.
						9,68 лв.
		МАТЕРИАЛИ:				
		Пясък	м³	1,0500	2,00 лв.	1,00
						2,10 лв.
						2,10 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%		8,71 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%		0,25 лв.
		Печалба(%):		10,00%		2,07 лв.
		Общо:				22,81 лв.

14	8,103E+09	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	1,00 м³			
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I Ист.	ч.ч		0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
						1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Трамбовка	мсм		0,0200	850,00 лв.	1,00	17,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Пясък	м³		1,0000	2,00 лв.	1,00	2,00 лв.
						2,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			1,26 лв.
Доставно складови разходи (%):			12,00%			0,24 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):			10,00%			1,70 лв.
Печалба(%):			10,00%			2,36 лв.
Общо:						25,95 лв.



15	103100088	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	МСМ	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.	0,03 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.	0,03 лв.
	Общо:						0,36 лв.

16	103100088	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	1,20 лв.
	Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	1,32 лв.
	Общо:						14,52 лв.

17	8,103E+09	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	н.в. 0,3100	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 1,40 лв.	1,40 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	1,26 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,27 лв.	0,27 лв.
	Общо:						2,92 лв.

18	8,103E+09	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	н.в. 0,3100	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 1,40 лв.	1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Трамбовка	МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	1,26 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.	0,47 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.	0,78 лв.
	Общо:						8,60 лв.

19	8,103E+09	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	н.в. 0,3100	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 1,40 лв.	1,40 лв.



МЕХАНИЗАЦИЯ:

Трамбовка

МСМ

0,0200 235,00 лв.

1,00

4,70 лв.

4,70 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,47 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,78 лв.

Общо:

8,60 лв.

21 103100088 Натоварване на нестандартна баластра от депо
на транспорт за обратен насип

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

МСМ

0,0020 150,00 лв.

1,00

0,30 лв.

0,30 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,03 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,03 лв.

Общо:

0,36 лв.

22 103100088 Транспорт на нестандартна баластра от депо
до 15км

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Превоз

р.н.

1,2000 10,00 лв.

1,00

12,00 лв.

12,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

1,20 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,32 лв.

Общо:

14,52 лв.

23 8,103E+09 Обратно засипване с нестандартна баластра

1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

ч.ч

н.в.

ч.с.

коэф.

сума

0,3100

4,50 лв.

1,00

1,40 лв.

1,40 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,27 лв.

Общо:

2,92 лв.

24 8,103E+09 Уплътняване на пластове с виброплоча на
обратен насип от нестандартна баластра

1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

ч.ч

н.в.

ч.с.

коэф.

сума

0,3100

4,50 лв.

1,00

1,40 лв.

1,40 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Трамбовка

МСМ

0,0200 235,00 лв.

1,00

4,70 лв.

4,70 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,47 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,78 лв.



Общо:

8,60 лв.

25	8,103E+09	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
			0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	
						1,40 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	Камък трошен	м³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.	
						34,80 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	
						4,70 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			4,18 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			4,68 лв.	
	Общо:					51,48 лв.	

1,0	8,255E+09	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	1,00 м				
ТРУД:							
	Монтажник - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
			0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.	
	Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.	
	Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.	
						4,64 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	Тръба ПЕВП ф90	м	1,0000	4,05 лв.	1,00	4,05 лв.	
						4,05 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,17 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,49 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			1,33 лв.	
	Общо:					14,68 лв.	

2,0		Доставка и полагане на сигнална лента	1,00 м				
ТРУД:							
	Работник - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
			0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.	
						0,14 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.	
						0,15 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,12 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,02 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,04 лв.	
	Общо:					0,47 лв.	

3,0		Доставка и полагане на детекторна лента	1,00 м				
ТРУД:							
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума	




Работник - Пст.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.
					0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.
					0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,12 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,02 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,04 лв.
Общо:					0,47 лв.

4	8,252E+09	Изпитване на водопровод до DN110	1,00 м			
ТРУД:						
Изкопция - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.	0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,89 лв.	0,89 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,19 лв.	0,19 лв.
Общо:					2,07 лв.	2,07 лв.

5	8,243E+09	Дезинфекция на водопровод до DN110	1,00 м			
ТРУД:						
Работник - Пст.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.	0,07 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.	0,02 лв.
					0,09 лв.	0,09 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.	0,02 лв.
					0,02 лв.	0,02 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,08 лв.	0,08 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,00 лв.	0,00 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,02 лв.	0,02 лв.
Общо:					0,22 лв.	0,22 лв.

6,0	8,243E+09	Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, PN16	1,00 бр			
ТРУД:						
Работник - Пст.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.	2,79 лв.
					2,79 лв.	2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
СК	бр	1,0000	20,50 лв.	1,00	20,50 лв.	20,50 лв.
					20,50 лв.	20,50 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			2,51 лв.	2,51 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			2,46 лв.	2,46 лв.
Печалба(%)		10,00%			2,83 лв.	2,83 лв.
Общо:					31,09 лв.	31,09 лв.

7,0	8,243E+09	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø90	1,00 бр			
ТРУД:						
		н.в.	ч.с.	коэф.	сума	



Работник - Пст.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.
					2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
фланшов накрайник Ø90	бр	1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.
					3,54 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			2,51 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,42 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,93 лв.
Общо:					10,19 лв.

8,0	8,243E+09	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø80	1,00 бр		
ТРУД:					
Работник - Пст.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.
					2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Свободен фланец Ø80	бр	1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.
					3,54 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			2,51 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,42 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,93 лв.
Общо:					10,19 лв.

9,0	8,256E+09	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	1,00 бр		
ТРУД:					
Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
					9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Опорен блок	бр	1,0000	22,00 лв.	1,00	22,00 лв.
					22,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			2,64 лв.
Печалба(%):		10,00%			4,17 лв.
Общо:					45,91 лв.

1,0	8,101E+09	Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м³		
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

2,0	8,101E+09	Изкоп в земни почви машинно на транспорт/	1,00 м³		
-----	-----------	---	---------	--	--



МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%				0,22 лв.
Печалба(%):	10,00%				0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

3,0 8,101E+09 Изкоп в земни почви ръчно

1,00 м³

ТРУД:

Изкопчия - Пст.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
					5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%				5,02 лв.
Печалба(%):	10,00%				1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.

4,0 8,101E+09 Изкоп в скални почви машинно на транспорт

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%				0,22 лв.
Печалба(%):	10,00%				0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

5,0 8,101E+09 Изкоп в скални почви ръчно

1,00 м³

ТРУД:

Изкопчия - Пст.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
					5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%				5,02 лв.
Печалба(%):	10,00%				1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.

6,0 8,101E+09 Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%				0,22 лв.
Печалба(%):	10,00%				0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

7,0	8,101E+09	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	1,00 м³				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
							5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.
		Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.
Общо:							11,66 лв.

8	103100088	Натоварване на камион на скални, слабо- скални и земни почви	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.
							0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.
Общо:							0,36 лв.

9	103100088	Извозване на депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
							12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.
		Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.
Общо:							14,52 лв.

10,0	8,101E+09	Неплътнo укрепване изкоп	1,00 м²				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.
		Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
		Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
							2,07 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Болтове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.
		Греди бичени	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
		Талпи	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
							0,61 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,86 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,07 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,46 лв.
Общо:							5,07 лв.

11	103100088	Транспорт на пясък от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
							12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	1,20 лв.
Печалба(%):	10,00%	1,32 лв.
Общо:		14,52 лв.

12,0	8,243E+09	Пясъчна подложка 10см под тръба	1,00 м ³				
ТРУД:							
		Водопроводчик - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
				2,1500	4,50 лв.	1,00	9,68 лв.
							9,68 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Пясък	м ³	1,0500	2,00 лв.	1,00	2,10 лв.
							2,10 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,71 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,25 лв.
		Печалба(%):		10,00%			2,07 лв.
		Общо:					22,81 лв.

13	8,103E+09	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	1,00 м ³				
ТРУД:							
		Работник - I Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
				0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
							1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Трамбовка	мсм	0,0200	850,00 лв.	1,00	17,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Пясък	м ³	1,0000	2,00 лв.	1,00	2,00 лв.
							2,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,24 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,70 лв.
		Печалба(%):		10,00%			2,36 лв.
		Общо:					25,95 лв.

14	103100088	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.
							0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.
		Общо:					0,36 лв.


15	103100088	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
							12,00 лв.




ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	1,20 лв.
Печалба(%):	10,00%	1,32 лв.
Общо:		14,52 лв.

16	8,103E+09	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	1,00 м³				
							
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I Ист.				0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
							1,40 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):				90,00%			1,26 лв.
Печалба(%):				10,00%			0,27 лв.
Общо:							2,92 лв.

17	8,103E+09	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м³				
							
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I Ист.				0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
							1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка				0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
							4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):				90,00%			1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):				10,00%			0,47 лв.
Печалба(%):				10,00%			0,78 лв.
Общо:							8,60 лв.

18	8,103E+09	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м³				
							
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I Ист.				0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
							1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка				0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
							4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):				90,00%			1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):				10,00%			0,47 лв.
Печалба(%):				10,00%			0,78 лв.
Общо:							8,60 лв.

19	103100088	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м³				
							
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Багер				0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.
							0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):				10,00%			0,03 лв.
Печалба(%):				10,00%			0,03 лв.



Общо:

0,36 лв.

20	103100088	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.		
						12,00 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.		
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.		
Общо:						14,52 лв.	

21	8,103E+09	Обратно засипване с нестандартна баластра	1,00 м³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.		
						1,40 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.		
Печалба(%):		10,00%			0,27 лв.		
Общо:						2,92 лв.	

22	8,103E+09	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	1,00 м³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.		
						1,40 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Грамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.		
						4,70 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.		
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.		
Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.		
Общо:						8,60 лв.	

23	8,103E+09	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	1,00 м³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.		
						1,40 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
Камък трошен	м³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.		
						34,80 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.		
						4,70 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.		
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.		
Доставно складови разходи (%):		12,00%			4,18 лв.		



Печалба(%):	10,00%	4,68 лв.
Общо:		51,48 лв.

1,0	8,255E+09	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), РЕHD, РЕ100, PN10	1,00 м				
ТРУД:							
		Монтажник - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коеф.	сума
				0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
		Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.
		Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
							4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Тръба ПЕВП	м	1,0000	4,23 лв.	1,00	4,23 лв.
							4,23 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			4,17 лв.
		Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,51 лв.
		Печалба(%)		10,00%			1,35 лв.
		Общо:					14,90 лв.

2	8,252E+09	Изпитване на водопровод до DN60	1,00 м				
ТРУД:							
		Изкопчия - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коеф.	сума
				0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
							0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,89 лв.
		Печалба(%)		10,00%			0,19 лв.
		Общо:					2,07 лв.

3	8,243E+09	Дезинфекция на водопровод до DN60	1,00 м				
ТРУД:							
		Работник - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коеф.	сума
				0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.
		Работник - Ист.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.
							0,09 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.
							0,02 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,08 лв.
		Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,00 лв.
		Печалба(%)		10,00%			0,02 лв.
		Общо:					0,22 лв.

4	8,243E+09	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо).	1,00 бр				
ТРУД:							
		Работник - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коеф.	сума
				1,2300	4,50 лв.	1,00	5,54 лв.

[Handwritten signature]



					5,54 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
РЕ електрозаваряема водовземна скоба - DN90/DN110/140	бр	1,0000	350,00 лв.	1,00	350,00 лв.
					350,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			4,98 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			42,00 лв.
Печалба(%)		10,00%			40,25 лв.
Общо:					442,77 лв.

5	8,256E+09	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
		Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
							9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Коляно	бр	1,0000	0,52 лв.	1,00	0,52 лв.
							0,52 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			8,10 лв.
		Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,06 лв.
		Печалба(%)		10,00%			1,77 лв.
		Общо:					19,45 лв.

6	8,44E+09	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	1,00 бр			
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.
		Работник - Пст.	ч.ч	1,4500	4,50 лв.	1,00
		Работник - Шст.	ч.ч	1,4500	4,50 лв.	1,00
						сума
						6,53 лв.
						6,53 лв.
						13,05 лв.
		МАТЕРИАЛИ:				
		ТСК	бр	1,0000	250,00 лв.	1,00
						сума
						250,00 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
		Допълнителни разходи труд (%)		90,00%		11,75 лв.
		Доставно складови разходи (%)		12,00%		30,00 лв.
		Печалба(%)		10,00%		30,48 лв.
		Общо:				335,27 лв.

7,0	8,256E+09	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	1,00 бр			
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00		4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00		4,50 лв.
						9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Опорен блок	бр	1,0000	22,00 лв.	1,00		22,00 лв.
						22,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%				8,10 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%				2,64 лв.
Печалба(%)		10,00%				4,17 лв.



Общо:

45,91 лв.

1,0 8,101E+09 Разваляне трошено-каменна настилка

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

МСМ

0,0100

150,00 лв.

1,00

1,50 лв.

Булдозер

МСМ

0,0028

250,00 лв.

1,00

0,70 лв.

2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,22 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

2,0 8,101E+09 Изкоп в земни почви машинно на транспорт/

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

МСМ

0,0100

150,00 лв.

1,00

1,50 лв.

Булдозер

МСМ

0,0028

250,00 лв.

1,00

0,70 лв.

2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,22 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

3,0 8,101E+09 Изкоп в земни почви ръчно

1,00 м³

ТРУД:

Изкопчия - Пст.

ч.ч

н.в.

1,2400

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

5,58 лв.

5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

5,02 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,06 лв.

Общо:

11,66 лв.

4,0 8,101E+09 Изкоп в скални почви машинно на транспорт

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

МСМ

0,0100

150,00 лв.

1,00

1,50 лв.

Булдозер

МСМ

0,0028

250,00 лв.

1,00

0,70 лв.

2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,22 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

5,0 8,101E+09 Изкоп в скални почви ръчно

1,00 м³

ТРУД:

Изкопчия - Пст.

ч.ч

н.в.

1,2400

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

5,58 лв.

5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

5,02 лв.



10,0	8,101E+09	Неплътно укрепване изкоп	1,00 м ²		
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.
Изкопчия - Изт.	ч.ч	0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.
Изкопчия - Пост.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
Дърводелец - Пост.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
МАТЕРИАЛИ:					2,07 лв.

Болтове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.
Греди бичени	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
Талпи	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,61 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,86 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,07 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,46 лв.
Общо:					5,07 лв.

11	103100088	Транспорт на пясък от депо до 15км	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
Общо:					14,52 лв.	

12,0	8,243E+09	Пясъчна подложка 10см под тръба	1,00 м³		
ТРУД:					
Водопроводчик - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		2,1500	4,50 лв.	1,00	9,68 лв.
					9,68 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Пясък	м³	1,0500	2,00 лв.	1,00	2,10 лв.
					2,10 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			8,71 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,25 лв.
Печалба(%)		10,00%			2,07 лв.
Общо:					22,81 лв.

13	8,103E+09	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	1,00 м³			
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I Ист.	ч.ч		0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
						1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Трамбовка	мсм		0,0200	850,00 лв.	1,00	17,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Пясък	м³		1,0000	2,00 лв.	1,00	2,00 лв.
						2,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			1,26 лв.
Доставно складови разходи (%):			12,00%			0,24 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):			10,00%			1,70 лв.
Печалба(%):			10,00%			2,36 лв.
Общо:						25,95 лв.





14	103100088	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	МСМ	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.	0,03 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.	0,03 лв.
	Общо:						0,36 лв.


15	103100088	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	1,20 лв.
	Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	1,32 лв.
	Общо:						14,52 лв.

16	8,103E+09	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	1,26 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,27 лв.	0,27 лв.
	Общо:						2,92 лв.

17	8,103E+09	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Трамбовка	МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	1,26 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.	0,47 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.	0,78 лв.
	Общо:						8,60 лв.

18	8,103E+09	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.

[Handwritten signature]



МЕХАНИЗАЦИЯ:

Трамбовка

МСМ

0,0200 235,00 лв.

1,00

4,70 лв.

4,70 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,47 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,78 лв.

Общо:

8,60 лв.

19

103100088

Натоварване на нестандартна баластра от депо
на транспорт за обратен насип

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

МСМ

0,0020 150,00 лв.

1,00

0,30 лв.

0,30 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,03 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,03 лв.

Общо:

0,36 лв.

20

103100088

Транспорт на нестандартна баластра от депо
до 15км

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Превоз

р.н.

1,2000 10,00 лв.

1,00

12,00 лв.

12,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

1,20 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,32 лв.

Общо:

14,52 лв.

21

8,103E+09

Обратно засипване с нестандартна баластра

1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

ч.ч

н.в. 0,3100

ч.с. 4,50 лв.

коеф. 1,00

сума 1,40 лв.

1,40 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,27 лв.

Общо:

2,92 лв.

22

8,103E+09

Уплътняване на пластове с виброплоча на
обратен насип от нестандартна баластра

1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

ч.ч

н.в. 0,3100

ч.с. 4,50 лв.

коеф. 1,00

сума 1,40 лв.

1,40 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Трамбовка

МСМ

0,0200 235,00 лв.

1,00

4,70 лв.

4,70 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,47 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,78 лв.



Общо:


8,60 лв.

23	8,103E+09	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	1,00 м³				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
							1,40 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Камък трошен	м³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.
							34,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
							4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			4,18 лв.
		Печалба(%):		10,00%			4,68 лв.
Общо:							51,48 лв.

1,0	8,255E+09	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
		Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.
		Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
							4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Тръба ПЕВП ф90	м	1,0000	4,05 лв.	1,00	4,05 лв.
							4,05 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,17 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,49 лв.
		Печалба(%):		10,00%			1,33 лв.
Общо:							14,68 лв.

2,0		Доставка и полагане на сигнална лента	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Ист.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.
							0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.
							0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,12 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,02 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,04 лв.
Общо:							0,47 лв.

3,0		Доставка и полагане на детекторна лента	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума



Работник - Пст.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.
					0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.
					0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,12 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,02 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,04 лв.
Общо:					0,47 лв.

4	8,252E+09	Изпитване на водопровод до DN110	1,00 м			
ТРУД:						
		н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.	
					0,99 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,89 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,19 лв.	
Общо:					2,07 лв.	

5	8,243E+09	Дезинфекция на водопровод до DN110	1,00 м			
ТРУД:						
		н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
Работник - Пст.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.	
Работник - Шст.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.	
					0,09 лв.	
МАТЕРИАЛИ:						
Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.	
					0,02 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,08 лв.	
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,00 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,02 лв.	
Общо:					0,22 лв.	

6,0	8,256E+09	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	1,00 бр			
ТРУД:						
		н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	
					9,00 лв.	
МАТЕРИАЛИ:						
Тройник	бр	1,0000	1,20 лв.	1,00	1,20 лв.	
					1,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.	
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,14 лв.	
Печалба(%):		10,00%			1,84 лв.	
Общо:					20,29 лв.	





7	8,44E+09	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Пст.	и.ч	1,2200	4,50 лв.	1,00	5,49 лв.
		Работник - Шст.	ч.ч	1,2200	4,50 лв.	1,00	5,49 лв.
							10,98 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр	1,0000	100,80 лв.	1,00	100,80 лв.
							100,80 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			9,88 лв.
		Доставно складови разходи (%)		12,00%			12,10 лв.
		Печалба(%)		10,00%			13,38 лв.
		Общо:					147,13 лв.

1,0	8,101E+09	Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
		Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
							2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,22 лв.
		Печалба(%)		10,00%			0,24 лв.
		Общо:					2,66 лв.

2,0	8,101E+09	Изкоп в земни почви машинно на транспорт/	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
		Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
							2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,22 лв.
		Печалба(%)		10,00%			0,24 лв.
		Общо:					2,66 лв.

3,0	8,101E+09	Изкоп в земни почви ръчно	1,00 м³				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
							5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			5,02 лв.
		Печалба(%)		10,00%			1,06 лв.
		Общо:					11,66 лв.

4,0	8,101E+09	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							



Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

5,0	8,101E+09	Изкоп в скални почви ръчно	1,00 м³		
ТРУД:					
Изкопчия - Пст.	ч.ч	Н.В.	Ч.С.	коэф.	сума
		1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
					5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			5,02 лв.
Печалба(%)		10,00%			1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.

6,0	8,101E+09	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
					2,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.	
Общо:					2,66 лв.	

7,0	8,101E+09	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	1,00 м³			
ТРУД:						
Изкопчия - Пст.	ч.ч	Н.В.	Ч.С.	коэф.	сума	
		1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.	
					5,58 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			5,02 лв.	
Печалба(%)		10,00%			1,06 лв.	
Общо:					11,66 лв.	

8	103100088	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	
					0,30 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.	
Общо:					0,36 лв.	

9	103100088	Извозване на депо до 15км	1,00 м³		
МЕХАНИЗАЦИЯ:					

[Handwritten signature]



Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
					12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.
Общо:					14,52 лв.

10,0	8,101E+09	Неплътнo укрепване изкоп	1,00 м ²		
ТРУД:					
Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.
Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
					2,07 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Болтове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.
Греди бичени	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
Талпи	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,61 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,86 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,07 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,46 лв.
Общо:					5,07 лв.

11	8,102E+09	Направа на кофраж за дъно и стени	1,00 м ²		
ТРУД:					
Работник	ч.ч	0,5500	4,50 лв.	1,00	2,48 лв.
Работник	ч.ч	0,3000	4,50 лв.	1,00	1,35 лв.
Работник	ч.ч	0,3400	4,50 лв.	1,00	1,53 лв.
					5,36 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Пирони	кг	0,0800	2,85 лв.	1,00	0,23 лв.
Кофражно масло	кг	0,1000	2,50 лв.	1,00	0,25 лв.
Дъски	м ³	0,0500	150,00 лв.	1,00	7,50 лв.
Кофражен шперплат	м ²	1,0000	2,56 лв.	1,00	2,56 лв.
					10,54 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,82 лв.
Допълнителни разходи материали (%):		12,00%			1,26 лв.
Печалба (%):		10,00%			2,20 лв.
Обща цена:					24,17 лв.

12	8,243E+09	Доставка, превоз и полагане на бетон C10/12 за подложен бетон	1,00 м ³		
ТРУД:					
Работник - Ист.	ч.ч	4,6900	4,50 лв.	1,00	21,11 лв.
					21,11 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Бетон B10	м ³	1,0000	95,00 лв.	1,00	95,00 лв.
					95,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			18,99 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			11,40 лв.



Печалба(%):

10,00%

14,65 лв.

Общо:

161,15 лв.

13 8,243E+09

Доставка, превоз и полагане на бетон С16/20
за дъно

1,00 м³

ТРУД:

Работник - Ист.

ч.ч

н.в.

ч.с.

коэф.

сума

4,6900

4,50 лв.

1,00

21,11 лв.

21,11 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Бетон В16

м³

1,0000

95,00 лв.

1,00

95,00 лв.

95,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

18,99 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

11,40 лв.

Печалба(%):

10,00%

14,65 лв.

Общо:

161,15 лв.

14

8,102E+09 Армировка за фусове А III N12

1,00 кг

ТРУД:

Работник

ч.ч

0,0280

3,80 лв.

1,00

0,11 лв.

Работник

ч.ч

0,0100

3,80 лв.

1,00

0,04 лв.

Работник

ч.ч

0,0090

3,80 лв.

1,00

0,03 лв.

0,18 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Тел кофражна

кг

0,0030

2,50 лв.

1,00

0,01 лв.

Арматурна стомана

кг

1,0000

0,85 лв.

1,00

0,85 лв.

0,86 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

20,00%

0,04 лв.

Допълнителни разходи материали (%):

5,00%

0,04 лв.

Печалба (%):

5,00%

0,06 лв.

Обща цена:

1,17 лв.

15

8,102E+09 Долна и горна армировка А III N12

1,00 кг

ТРУД:

Работник

ч.ч

0,0280

3,80 лв.

1,00

0,11 лв.

Работник

ч.ч

0,0100

3,80 лв.

1,00

0,04 лв.

Работник

ч.ч

0,0090

3,80 лв.

1,00

0,03 лв.

0,18 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Тел кофражна

кг

0,0030

2,50 лв.

1,00

0,01 лв.

Арматурна стомана

кг

1,0000

0,85 лв.

1,00

0,85 лв.

0,86 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

20,00%

0,04 лв.

Допълнителни разходи материали (%):

5,00%

0,04 лв.

Печалба (%):

5,00%

0,06 лв.

Обща цена:

1,17 лв.

16

8,102E+09 Армировка за стремена стом. А I Ф6.5

1,00 кг

ТРУД:



Работник	ч.ч	0,0280	3,80 лв.	1,00	0,11 лв.
Работник	ч.ч	0,0100	3,80 лв.	1,00	0,04 лв.
Работник	ч.ч	0,0090	3,80 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,18 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Тел кофражна	кг	0,0030	2,50 лв.	1,00	0,01 лв.
Арматурна стомана	кг	1,0000	0,85 лв.	1,00	0,85 лв.
					0,86 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):	20,00%				0,04 лв.
Допълнителни разходи материали (%):	5,00%				0,04 лв.
Печалба (%):	5,00%				0,06 лв.
Обща цена:					1,17 лв.

17	8,441E+09	Доставка и монтаж на пръстен бетонен ф 1500 mm, h=750 mm	1,00 бр				
ТРУД:							
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
Работник - Ист.	ч.ч	3,1900	4,50 лв.	1,00		14,36 лв.	
Работник - Пст.	ч.ч	6,3900	4,50 лв.	1,00		28,76 лв.	
						43,11 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
пръстен бетонен ф 1500 mm, h=750 mm	бр	1,0000	1 950,00 лв.	1,00		1 950,00 лв.	
Циментов разтвор	м³	0,0300	115,00 лв.	1,00		3,45 лв.	
						1 953,45 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):	90,00%					38,80 лв.	
Доставно складови разходи (%):	12,00%					234,41 лв.	
Печалба(%):	10,00%					226,98 лв.	
Общо:						2 496,75 лв.	

18	8,441E+09	Доставка и монтаж на чугунени стъпала	1,00 бр				
ТРУД:							
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
Работник - Ист.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00		1,13 лв.	
						1,13 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
Стъпало	м³	0,4500	3,50 лв.	1,00		1,58 лв.	
						1,58 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):	90,00%					1,01 лв.	
Доставно складови разходи (%):	12,00%					0,19 лв.	
Печалба(%):	10,00%					0,39 лв.	
Общо:						4,29 лв.	

19	8,243E+09	Доставка и монтаж на КРШ капак за шахта с отвор ф 1500 mm, с отвор ф 600 mm, h=200 mm	1,00 бр				
ТРУД:							
			ч.ч.				
Работник	ч.ч.	0,5000	4,50 лв.	1,00		2,2500 лв	
						2,2500 лв	
МАТЕРИАЛИ:							
Капак	бр	1,0000	250,00 лв	1,00		250,0000 лв	
						250,0000 лв	



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

2,0250 лв

Допълнителни разходи материали (%):

12,00%

30,0000 лв

Печалба (%):

10,00%

28,4275 лв

Обща цена :

312,70 лв

20	8,243E+09	Доставка и монтаж на самозаклучващ се, херметичен чугунен капак с топлоизолация D=600mm	1,00 бр				
ТРУД:							
	Работник	ч.ч.	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,2500 лв	2,2500 лв
МАТЕРИАЛИ:							
	Капак	бр	1,0000	122,00 лв	1,00	122,0000 лв	122,0000 лв
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			2,0250 лв	
	Допълнителни разходи материали (%):		12,00%			14,6400 лв	
	Печалба (%):		10,00%			14,0915 лв	
	Обща цена :					155,01 лв	

21,0	8,256E+09	Доставка и монтаж на опорен бет. блок - 50/50/50	1,00 бр				
ТРУД:							
	Работник - II ст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	
	Работник - III ст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	
						9,00 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	Опорен блок	бр	1,0000	22,00 лв.	1,00	22,00 лв.	22,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			2,64 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			4,17 лв.	
	Общо:					45,91 лв.	

22	8,102E+09	Доставка и полагане на хидроизолация на РШ	1,00 м²				
ТРУД:							
	Работник - I ст.	ч.ч	0,0200	4,50 лв.	1,00	0,09 лв.	
	Изолаторджия - I ст.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	
						1,49 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	Битум	м³	4,3100	1,05 лв.	1,00	4,53 лв.	
	Нафта	м³	1,4900	1,96 лв.	1,00	2,92 лв.	
						7,45 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Казан за топене на битум	мсм	0,0100	50,00 лв.	1,00	0,50 лв.	
						0,50 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,34 лв.	
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,05 лв.	



Доставно складови разходи (%):	12,00%	0,89 лв.
Печалба(%):	10,00%	1,17 лв.
Общо:		12,88 лв.

23	8,102E+09	Доставка и полагане на циментова замаска по дъно, стени и тавани на РЩ	1,00 м ²				
ТРУД:							
		ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.	
		ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.	
Работник		ч.ч	0,0400	4,50 лв.	1,00	0,18 лв.	
						2,70 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
Цимент		кг	4,5500	0,91 лв.	1,00	4,14 лв.	
Пясък		м ³	0,0300	2,00 лв.	1,00	0,06 лв.	
						4,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				2,43 лв.	
Допълнителни разходи материали (%):		12,00%				0,50 лв.	
Печалба (%):		10,00%				0,98 лв.	
Обща цена:							10,82 лв.

24	103100088	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Багер		мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	
						0,30 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%				0,03 лв.	
Печалба(%):		10,00%				0,03 лв.	
Общо:							0,36 лв.

25	103100088	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Превоз		р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	
						12,00 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%				1,20 лв.	
Печалба(%):		10,00%				1,32 лв.	
Общо:							14,52 лв.

26	8,103E+09	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	1,00 м ³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.		ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	
						1,40 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				1,26 лв.	
Печалба(%):		10,00%				0,27 лв.	
Общо:							2,92 лв.

27	8,103E+09	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
			0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	
						1,40 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	
						4,70 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.	
	Общо:					8,60 лв.	

28	103100088	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	
						0,30 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.	
	Общо:					0,36 лв.	

29	103100088	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	
						12,00 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
	Общо:					14,52 лв.	

30	8,103E+09	Обратно засипване с нестандартна баластра	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
			0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	
						1,40 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,27 лв.	
	Общо:					2,92 лв.	

31	8,103E+09	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
			0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	
						1,40 лв.	



МЕХАНИЗАЦИЯ:

Трамбовка	МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
					4,70 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.
Общо:					8,60 лв.

32 8,103E+09 Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка 1,00 м³

ТРУД:		Н.В.	Ч.С.	коэф.	сума
Работник - I Ист.	Ч.Ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,40 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Камък трошен	м³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.
					34,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Валяк самоходен	МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
					4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			4,18 лв.
Печалба(%):		10,00%			4,68 лв.
Общо:					51,48 лв.

1,0 8,255E+09 Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10 1,00 м

ТРУД:		Н.В.	Ч.С.	коэф.	сума
Монтажник - Ист.	Ч.Ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
Монтажник - Пст.	Ч.Ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.
Работник - Ист.	Ч.Ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
					4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Тръба ПЕВП ф90	м	1,0000	4,05 лв.	1,00	4,05 лв.
					4,05 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,17 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,49 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,33 лв.
Общо:					14,68 лв.

2,0 8,255E+09 Доставка и монтаж на тръби DN50 PEHD, PE100, PN10 1,00 м

ТРУД:		Н.В.	Ч.С.	коэф.	сума
Монтажник - Ист.	Ч.Ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
Монтажник - Пст.	Ч.Ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.
Работник - Ист.	Ч.Ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
					4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Тръба ПЕВП ф50	м	1,0000	3,20 лв.	1,00	3,20 лв.
					3,20 лв.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	4,17 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%	0,38 лв.
Печалба(%):	10,00%	1,24 лв.
Общо:		13,63 лв.

3 8,252E+09 Изпитване на водопровод до DN110 1,00 м

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопция - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
					0,99 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	0,89 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,19 лв.
Общо:		2,07 лв.

4 8,243E+09 Дезинфекция на водопровод до DN110 1,00 м

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.
					0,09 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.
					0,02 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	0,08 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%	0,00 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,02 лв.
Общо:		0,22 лв.

5 8,252E+09 Изпитване на водопровод до DN60 1,00 м

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопция - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
					0,99 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	0,89 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,19 лв.
Общо:		2,07 лв.

6 8,243E+09 Дезинфекция на водопровод до DN60 1,00 м

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.
					0,09 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.
					0,02 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	0,08 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%	0,00 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,02 лв.



Общо:

0,22 лв.

7,0	8,256E+09	Доставка и монтаж на тройник - РЕНД Ø90/Ø90	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
		Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
							9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Тройник	бр	1,0000	1,20 лв.	1,00	1,20 лв.
							1,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,14 лв.
		Печалба(%):		10,00%			1,84 лв.
Общо:							20,29 лв.

8,0	8,243E+09	Доставка и монтаж на фланшов спирателен кран Ø80	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Пст.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.
							2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		СК	бр	1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.
							3,54 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			2,51 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,42 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,93 лв.
Общо:							10,19 лв.

9,0	8,243E+09	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Пст.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.
							2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		фланшов накрайник Ø90	бр	1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.
							3,54 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			2,51 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,42 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,93 лв.
Общо:							10,19 лв.

10,0	8,243E+09	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø50	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Пст.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.
							2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		фланшов накрайник Ø50	бр	1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

3,54 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

2,51 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,42 лв.

Общо:

0,93 лв.

10,19 лв.

11,0 8,243E+09 Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 1,00 бр

ТРУД:

Работник - Пст.

ч.ч

н.в.

0,6200

ч.с.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

2,79 лв.

2,79 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Фланец Ф80

бр

1,0000

3,54 лв.

1,00

3,54 лв.

3,54 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

2,51 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

0,42 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,93 лв.

Общо:

10,19 лв.

12,0 8,243E+09 Доставка и монтаж на свободен фланец Ø40 1,00 бр

ТРУД:

Работник - Пст.

ч.ч

н.в.

0,6200

ч.с.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

2,79 лв.

2,79 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Фланец Ф40

бр

1,0000

3,54 лв.

1,00

3,54 лв.

3,54 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

2,51 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

0,42 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,93 лв.

Общо:

10,19 лв.

13,0 8,243E+09 Доставка и монтаж на обратна клапа Ø40 1,00 бр

ТРУД:

Работник - Пст.

ч.ч

н.в.

0,6200

ч.с.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

2,79 лв.

2,79 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Клапа Ф40

бр

1,0000

2,11 лв.

1,00

2,11 лв.

2,11 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

2,51 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

0,25 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,77 лв.

Общо:

8,43 лв.

14,0 8,243E+09 Доставка и монтаж на обратна клапа Ø80 1,00 бр

ТРУД:

Работник - Пст.

ч.ч

н.в.

0,6200

ч.с.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

2,79 лв.



						2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Клапа Ф80	бр	1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.	3,54 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			2,51 лв.	2,51 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,42 лв.	0,42 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,93 лв.	0,93 лв.
Общо:						10,19 лв.

15,0	8,243E+09	Доставка и монтаж на демонтажна връзка Ø80	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коеф.	сума
Работник - Пост.		ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.	2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
Връзка демонтажна Ф80		бр	1,0000	5,60 лв.	1,00	5,60 лв.	5,60 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			2,51 лв.	
Доставно складови разходи (%):			12,00%			0,67 лв.	
Печалба(%):			10,00%			1,16 лв.	
Общо:						12,73 лв.	



□ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1

Количествена сметка СМР на Клон 28- ЕТАП 1

1	8243195000 Рязане на асфалтова настилка	1,00 м					
	ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
	Работник - Ист.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.	
	Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.	
						0,50 лв.	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Фугорезачка	мсм	0,0120	320,00 лв.	1,00	3,84 лв.	
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.	
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,38 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,52 лв.	
	Общо:					5,70 лв.	

2,0	8243195000 РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	1,00 м ²					
	ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
	Работник - Ист.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.	
	Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.	
						0,50 лв.	
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Асфалтокъртач	мсм	0,0120	30,00 лв.	1,00	0,36 лв.	
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.	
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,04 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,14 лв.	
	Общо:					1,49 лв.	

3,0	8101402120 Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	1,00 м ³					
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
						1,50 лв.	
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,15 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,17 лв.	
	Общо:					1,82 лв.	

4,0	8101402120 Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м ³					
	МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
	Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
						2,20 лв.	
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.	



Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

5,0 8101402120 Изкоп в земни почви машинно на транспорт/

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

МСМ

0,0100 150,00 лв.

1,00

1,50 лв.

Булдозер

МСМ

0,0028 250,00 лв.

1,00

0,70 лв.

2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,22 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

6,0 8101106221 Изкоп в земни почви ръчно

1,00 м³

ТРУД:

Изкопчия - Пст.

ч.ч

н.в.

1,2400

ч.с.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

5,58 лв.

5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

5,02 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,06 лв.

Общо:

11,66 лв.

7,0 8101402120 Изкоп в скални почви машинно на транспорт

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

МСМ

0,0100 150,00 лв.

1,00

1,50 лв.

Булдозер

МСМ

0,0028 250,00 лв.

1,00

0,70 лв.

2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,22 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

8,0 8101106221 Изкоп в скални почви ръчно

1,00 м³

ТРУД:

Изкопчия - Пст.

ч.ч

н.в.

1,2400

ч.с.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

5,58 лв.

5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

5,02 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,06 лв.

Общо:

11,66 лв.

9,0 8101402120 Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:


Багер

МСМ

0,0100 150,00 лв.

1,00

1,50 лв.



Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

10,0	8101106221	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	1,00 м ³		
ТРУД:					
Изкопчия - Пст.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
					5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.

11	103100088	Натоварване на камион на скални, слабо- скални и земни почви	1,00 м ³		
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.
Общо:					0,36 лв.

12	103100088	Извозване на депо до 15км	1,00 м ³		
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
					12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.
Общо:					14,52 лв.

13,0	8101202110	Неплътнo укрепване изкоп	1,00 м ²		
ТРУД:					
Изкопчия - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.
Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
					2,07 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Болтове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.
Греди бичени	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
Талпи	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,61 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,86 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,07 лв.



Печалба(%):	10,00%	0,46 лв.
Общо:		5,07 лв.

14	103100088	Транспорт на пясък от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Превоз		р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%)			10,00%			1,20 лв.	
Печалба(%)			10,00%			1,32 лв.	
Общо:						14,52 лв.	

15,0	8243012000	Пясъчна подложка 10см под тръба	1,00 м³				
ТРУД:							
Водопроводчик - Ист.		ч.ч	н.в.	ч.с.	коеф.	сума	
			2,1500	4,50 лв.	1,00	9,68 лв.	9,68 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
Пясък		м³	1,0500	2,00 лв.	1,00	2,10 лв.	2,10 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%)			90,00%			8,71 лв.	
Доставно складови разходи (%)			12,00%			0,25 лв.	
Печалба(%)			10,00%			2,07 лв.	
Общо:						22,81 лв.	

16	8103104000	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	1,00 м³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.		ч.ч	н.в.	ч.с.	коеф.	сума	
			0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка		мсм	0,0200	850,00 лв.	1,00	17,00 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
Пясък		м³	1,0000	2,00 лв.	1,00	2,00 лв.	2,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%)			90,00%			1,26 лв.	
Доставно складови разходи (%)			12,00%			0,24 лв.	
Допълнителни разходи механизация (%)			10,00%			1,70 лв.	
Печалба(%)			10,00%			2,36 лв.	
Общо:						25,95 лв.	

17	103100088	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Багер		мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,03 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,03 лв.
Общо:		0,36 лв.

18	103100088	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.		
						12,00 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.		
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.		
Общо:						14,52 лв.	

19	8103104000	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.		
						1,40 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.		
Печалба(%):		10,00%			0,27 лв.		
Общо:						2,92 лв.	

20	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.		
						1,40 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка	МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.		
						4,70 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.		
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.		
Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.		
Общо:						8,60 лв.	

21	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.		
						1,40 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка	МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.		
						4,70 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.		

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,47 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,78 лв.
Общо:		8,60 лв.

1,0	8255085510	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
		Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.
		Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
							4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Тръба ПЕВП ф90	м	1,0000	4,05 лв.	1,00	4,05 лв.
							4,05 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,17 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,49 лв.
		Печалба(%):		10,00%			1,33 лв.
Общо:							14,68 лв.

2,0		Доставка и полагане на сигнална лента	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Ист.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.
							0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.
							0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,12 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,02 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,04 лв.
Общо:							0,47 лв.

3,0		Доставка и полагане на детекторна лента	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Ист.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.
							0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.
							0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,12 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,02 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,04 лв.
Общо:							0,47 лв.

4	8252131010	Изпитване на водопровод до DN110	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.

				0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
Допълнителни разходи труд (%):	90,00%			0,89 лв.
Печалба(%):	10,00%			0,19 лв.
Общо:				2,07 лв.

5	8243141060	Дезинфекция на водопровод до DN110	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коеф.	сума
		Работник - Пст.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.
		Работник - Шст.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.
							0,09 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.
							0,02 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,08 лв.
		Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,00 лв.
		Печалба(%)		10,00%			0,02 лв.
		Общо:					0,22 лв.

6,0	8243094204	Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, PN16	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коеф.	сума
		Работник - Пст.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.
							2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		СК	бр	1,0000	20,50 лв.	1,00	20,50 лв.
							20,50 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			2,51 лв.
		Доставно складови разходи (%)		12,00%			2,46 лв.
		Печалба(%)		10,00%			2,83 лв.
		Общо:					31,09 лв.

7,0	8243094204	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø90	1,00 бр				
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коеф.	сума
		Работник - Пст.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.
							2,79 лв.
		МАТЕРИАЛИ:					
		фланшов накрайник Ø90	бр	1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.
							3,54 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
		Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			2,51 лв.
		Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,42 лв.
		Печалба(%)		10,00%			0,93 лв.
		Общо:					10,19 лв.

8,0	8243094204	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø80	1,00 бр		
-----	------------	--	---------	--	--



ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.
					2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Свободен фланец Ø80	бр	1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.
					3,54 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			2,51 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,42 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,93 лв.
Общо:					10,19 лв.

9,0 8256119050 Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 1,00 бр


ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
					9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Опорен блок	бр	1,0000	22,00 лв.	1,00	22,00 лв.
					22,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			2,64 лв.
Печалба(%):		10,00%			4,17 лв.
Общо:					45,91 лв.

1 8243195000 Рязане на асфалтова настилка 1,00 м

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
					0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Фугорезачка	мсм	0,0120	320,00 лв.	1,00	3,84 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,38 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,52 лв.
Общо:					5,70 лв.

2,0 8243195000 РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 1,00 м²

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
					0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Асфалтокръгач	мсм	0,0120	30,00 лв.	1,00	0,36 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					



Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	0,45 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,04 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,14 лв.
Общо:		1,49 лв.

3,0	8101402120	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.		
						1,50 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%				0,15 лв.	
Печалба(%):		10,00%				0,17 лв.	
Общо:							1,82 лв.

4,0	8101402120	Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.		
Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.		
						2,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%				0,22 лв.	
Печалба(%):		10,00%				0,24 лв.	
Общо:							2,66 лв.

5	8210221030	Разкъртване на бордюри	1,00 м				
ТРУД:							
Работник - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.		
						0,99 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				0,89 лв.	
Печалба(%):		10,00%				0,19 лв.	
Общо:							2,07 лв.

6	8210223100	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	1,00 м²				
ТРУД:							
Работник - Ист.	ч.ч	0,3800	4,50 лв.	1,00	1,71 лв.		
						1,71 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				1,54 лв.	
Печалба(%):		10,00%				0,32 лв.	
Общо:							3,57 лв.

7,0	8101402120	Изкоп в земни почви машинно на транспорт/	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.		



Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

8,0	8101106221	Изкоп в земни почви ръчно	1,00 м³			
ТРУД:						
	Изкопчия - Пст.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
			1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
						5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.
	Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.
	Общо:					11,66 лв.

9,0	8101402120	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
	Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
						2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
	Общо:					2,66 лв.

10,0	8101106221	Изкоп в скални почви ръчно	1,00 м³			
ТРУД:						
	Изкопчия - Пст.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
			1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
						5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.
	Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.
	Общо:					11,66 лв.

11,0	8101402120	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
	Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
						2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
	Общо:					2,66 лв.

12,0	8101106221	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	1,00 м³			
------	------------	-----------------------------------	---------	--	--	--



ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопция - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
					5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			5,02 лв.
Печалба(%)		10,00%			1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.

13	103100088	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.		0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,03 лв.		0,03 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,03 лв.		0,03 лв.
Общо:					0,36 лв.		0,36 лв.

14	103100088	Извозване на депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.		12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			1,20 лв.		1,20 лв.
Печалба(%)		10,00%			1,32 лв.		1,32 лв.
Общо:					14,52 лв.		14,52 лв.

15,0	8101202110	Неплътено укрепване изкоп	1,00 м²				
ТРУД:							
Изкопция - Ист.	ч.ч	0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.		0,59 лв.
Изкопция - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.		1,13 лв.
Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.		0,36 лв.
					2,07 лв.		2,07 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
Болтове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.		0,01 лв.
Греди бичени	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.		0,30 лв.
Талпи	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.		0,30 лв.
					0,61 лв.		0,61 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			1,86 лв.		1,86 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,07 лв.		0,07 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,46 лв.		0,46 лв.
Общо:					5,07 лв.		5,07 лв.

16	103100088	Транспорт на пясък от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.		12,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	1,20 лв.
Печалба(%):	10,00%	1,32 лв.
Общо:		14,52 лв.

17,0 8243012000 Пясъчна подложка 10см под тръба 1,00 м³

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Водопроводчик - Ист.	ч.ч	2,1500	4,50 лв.	1,00	9,68 лв.
					9,68 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Пясък	м³	1,0500	2,00 лв.	1,00	2,10 лв.
					2,10 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,71 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,25 лв.
Печалба(%):		10,00%			2,07 лв.
Общо:					22,81 лв.

18 8103104000 Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 1,00 м³

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Трамбовка	мсм	0,0200	850,00 лв.	1,00	17,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Пясък	м³	1,0000	2,00 лв.	1,00	2,00 лв.
					2,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,24 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,70 лв.
Печалба(%):		10,00%			2,36 лв.
Общо:					25,95 лв.

19 103100088 Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.
Общо:					0,36 лв.

20 103100088 Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км 1,00 м³



МЕХАНИЗАЦИЯ:

Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
					12,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	1,20 лв.
---------------------------------------	--------	----------

Печалба(%):	10,00%	1,32 лв.
-------------	--------	----------

Общо:		14,52 лв.
-------	--	-----------

21 8103104000 Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси 1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,40 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	1,26 лв.
--------------------------------	--------	----------

Печалба(%):	10,00%	0,27 лв.
-------------	--------	----------

Общо:		2,92 лв.
-------	--	----------

22 8103104000 Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба 1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,40 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
					4,70 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	1,26 лв.
--------------------------------	--------	----------

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,47 лв.
---------------------------------------	--------	----------

Печалба(%):	10,00%	0,78 лв.
-------------	--------	----------

Общо:		8,60 лв.
-------	--	----------

23 8103104000 Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси 1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,40 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
					4,70 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	1,26 лв.
--------------------------------	--------	----------

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,47 лв.
---------------------------------------	--------	----------

Печалба(%):	10,00%	0,78 лв.
-------------	--------	----------

Общо:		8,60 лв.
-------	--	----------

1,0 8255085510 Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10 1,00 м



ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.
Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
					4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Тръба ПЕВП	м	1,0000	4,23 лв.	1,00	4,23 лв.
					4,23 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,17 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,51 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,35 лв.
Общо:					14,90 лв.

2 8252131010 Изпитване на водопровод до DN60 1,00 м

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
					0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,89 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,19 лв.
Общо:					2,07 лв.

3 8243141060 Дезинфекция на водопровод до DN60 1,00 м

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.
Работник - Ист.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.
					0,09 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.
					0,02 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,08 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,00 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,02 лв.
Общо:					0,22 лв.

4 8243101030 Доставка и монтаж на водовземна скоба -
електрозаваряема с вграден пробивен елемент
за всички присъединителни диаметри
(DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-
голямо). 1,00 бр

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	1,2300	4,50 лв.	1,00	5,54 лв.
					5,54 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
РЕ електрозаваряема водовземна скоба - DN90/DN110/140	бр	1,0000	350,00 лв.	1,00	350,00 лв.
					350,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,98 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			42,00 лв.



Печалба(%):	10,00%	40,25 лв.
Общо:		442,77 лв.

5 8256119050 Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ 1,00 бр

ТРУД:		Н.В.	Ч.С.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
					9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Коляно	бр	1,0000	0,52 лв.	1,00	0,52 лв.
					0,52 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,06 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,77 лв.
Общо:					19,45 лв.

6 8440037000 Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка 1,00 бр

ТРУД:		Н.В.	Ч.С.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	1,4500	4,50 лв.	1,00	6,53 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,4500	4,50 лв.	1,00	6,53 лв.
					13,05 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
ТСК	бр	1,0000	250,00 лв.	1,00	250,00 лв.
					250,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			11,75 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			30,00 лв.
Печалба(%):		10,00%			30,48 лв.
Общо:					335,27 лв.

7,0 8256119050 Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран 1,00 бр

ТРУД:		Н.В.	Ч.С.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
					9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Опорен блок	бр	1,0000	22,00 лв.	1,00	22,00 лв.
					22,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			2,64 лв.
Печалба(%):		10,00%			4,17 лв.
Общо:					45,91 лв.

1 8243195000 Рязане на асфалтова настилка 1,00 м



ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
					0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Фугорезачка	мсм	0,0120	320,00 лв.	1,00	3,84 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,38 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,52 лв.
Общо:					5,70 лв.

2,0	8243195000 РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	1,00 м ²			
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
					0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Асфалтокъртач	мсм	0,0120	30,00 лв.	1,00	0,36 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,04 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,14 лв.
Общо:					1,49 лв.

3,0	8101402120 Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	1,00 м ³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
					1,50 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,15 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,17 лв.
Общо:					1,82 лв.

4,0	8101402120 Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м ³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

5	8210221030 Разкъртване на бордюри	1,00 м			
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума





Работник - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
					0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,89 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,19 лв.
Общо:					2,07 лв.

6	8210223100 Ръчно разкъртане на тротоарна настилка	1,00 м ²				
ТРУД:						
Работник - Ист.	ч.ч	0,3800	4,50 лв.	1,00	1,71 лв.	
						1,71 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			1,54 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,32 лв.	
Общо:						3,57 лв.

7,0	8101402120 Изкоп в земни почви машинно на транспорт/	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
						2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,22 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,24 лв.	
Общо:						2,66 лв.

8,0	8101106221 Изкоп в земни почви ръчно	1,00 м ³				
ТРУД:						
Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.	
						5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			5,02 лв.	
Печалба(%)		10,00%			1,06 лв.	
Общо:						11,66 лв.

9,0	8101402120 Изкоп в скални почви машинно на транспорт	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
						2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,22 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,24 лв.	
Общо:						2,66 лв.

10,0	8101106221 Изкоп в скални почви ръчно	1,00 м ³				
------	---------------------------------------	---------------------	--	--	--	--

[Handwritten signature]



ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
					5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			5,02 лв.
Печалба(%)		10,00%			1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.

11,0	8101402120	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
					2,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.	
Общо:					2,66 лв.	

12,0	8101106221	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	1,00 м³			
ТРУД:						
Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.	
					5,58 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.	
Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.	
Общо:					11,66 лв.	

13	103100088	Натоварване на камион на скални, слабо- скални и земни почви	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	
					0,30 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.	
Общо:					0,36 лв.	

14	103100088	Извозване на депо до 15км	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	
					12,00 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
Общо:					14,52 лв.	

[Handwritten signature]




15,0	8101202110	Неплътно укрепване изкоп	1,00 м ²				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.	
	Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.	
	Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.	
						2,07 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	Болтове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.	
	Греди бичени	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.	
	Талпи	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.	
						0,61 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,86 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,07 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,46 лв.	
	Общо:					5,07 лв.	

16	103100088	Транспорт на пясък от депо до 15км	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	
						12,00 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
	Общо:					14,52 лв.	

17,0	8243012000	Пясъчна подложка 10см под тръба	1,00 м ²				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Водопроводчик - Ист.	ч.ч	2,1500	4,50 лв.	1,00	9,68 лв.	
						9,68 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	Пясък	м ³	1,0500	2,00 лв.	1,00	2,10 лв.	
						2,10 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,71 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,25 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			2,07 лв.	
	Общо:					22,81 лв.	

18	8103104000	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	1,00 м ³				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	
						1,40 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Трамбовка	мсм	0,0200	850,00 лв.	1,00	17,00 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	Пясък	м ³	1,0000	2,00 лв.	1,00	2,00 лв.	
						2,00 лв.	



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	1,26 лв.
Доставно-складови разходи (%):	12,00%	0,24 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	1,70 лв.
Печалба(%):	10,00%	2,36 лв.
Общо:		25,95 лв.

19	103100088	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.	0,03 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.	0,03 лв.
	Общо:					0,36 лв.	0,36 лв.

20	103100088	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	1,20 лв.
	Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	1,32 лв.
	Общо:					14,52 лв.	14,52 лв.

21	8103104000	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	1,26 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,27 лв.	0,27 лв.
	Общо:					2,92 лв.	2,92 лв.

22	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	1,26 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.	0,47 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.	0,78 лв.



Общо:

8,60 лв.

23	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
							1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Трамбовка	МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
							4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):				90,00%			1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):				10,00%			0,47 лв.
Печалба(%):				10,00%			0,78 лв.
Общо:							8,60 лв.

1,0	8255085510	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
		Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.
		Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
							4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Тръба ПЕВП ф90	м	1,0000	4,05 лв.	1,00	4,05 лв.
							4,05 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):				90,00%			4,17 лв.
Доставно складови разходи (%):				12,00%			0,49 лв.
Печалба(%):				10,00%			1,33 лв.
Общо:							14,68 лв.

2,0		Доставка и полагане на сигнална лента	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Ист.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.
							0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.
							0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):				90,00%			0,12 лв.
Доставно складови разходи (%):				12,00%			0,02 лв.
Печалба(%):				10,00%			0,04 лв.
Общо:							0,47 лв.

3,0		Доставка и полагане на детекторна лента	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Ист.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.



					0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.
					0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,12 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,02 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,04 лв.
Общо:					0,47 лв.

4	8252131010 Изпитване на водопровод до DN110	1,00 м				
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Ист.			0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
						0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)			90,00%			0,89 лв.
Печалба(%)			10,00%			0,19 лв.
Общо:						2,07 лв.

5	8243141060 Дезинфекция на водопровод до DN110	1,00 м				
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.	
Работник - Шст.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.	
					0,09 лв.	
МАТЕРИАЛИ:						
Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.	
					0,02 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,08 лв.	
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,00 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,02 лв.	
Общо:					0,22 лв.	

6,0	8256119050	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	1,00 бр			
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	сума
		Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	4,50 лв.
		Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	4,50 лв.
						9,00 лв.
		МАТЕРИАЛИ:				
		Тройник	бр	1,0000	1,20 лв.	1,20 лв.
						1,20 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%		8,10 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%		0,14 лв.
		Печалба(%):		10,00%		1,84 лв.
		Общо:				20,29 лв.



7	8440041000	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - IIст.	ч.ч	1,2200	4,50 лв.	1,00	5,49 лв.
		Работник - IIIст.	ч.ч	1,2200	4,50 лв.	1,00	5,49 лв.
							10,98 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр	1,0000	100,80 лв.	1,00	100,80 лв.
							100,80 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			9,88 лв.
		Доставно складови разходи (%)		12,00%			12,10 лв.
		Печалба(%)		10,00%			13,38 лв.
		Общо:					147,13 лв.



□ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1

Количествена сметка СМР на Клон 30 - ЕТАП 1

1	8243195000 Рязане на асфалтова настилка	1,00 м				
	ТРУД:		Н.В.	Ч.С.	коэф.	сума
	Работник - Ист.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
	Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
						0,50 лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ:					
	Фугорезачка	МСМ	0,0120	320,00 лв.	1,00	3,84 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,38 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,52 лв.
	Общо:					5,70 лв.

2,0	8243195000 РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	1,00 м ²				
	ТРУД:		Н.В.	Ч.С.	коэф.	сума
	Работник - Ист.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
	Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
						0,50 лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ:					
	Асфалтокъртач	МСМ	0,0120	30,00 лв.	1,00	0,36 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,04 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,14 лв.
	Общо:					1,49 лв.

3,0	8101402120 Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	1,00 м ²				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:					
	Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
						1,50 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,15 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,17 лв.
	Общо:					1,82 лв.

4,0	8101402120 Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м ³				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:					
	Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
	Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
						2,20 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.



Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

5,0 8101402120 Изкоп в земни почви машинно на транспорт/ 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

МСМ

0,0100 150,00 лв.

1,00

1,50 лв.

Булдозер

МСМ

0,0028 250,00 лв.

1,00

0,70 лв.

2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,22 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

6,0 8101106221 Изкоп в земни почви ръчно 1,00 м³

ТРУД:

Изкопчия - Пст.

ч.ч

н.в.

1,2400

ч.с.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

5,58 лв.

5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

5,02 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,06 лв.

Общо:

11,66 лв.

7,0 8101402120 Изкоп в скални почви машинно на транспорт 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

МСМ

0,0100 150,00 лв.

1,00

1,50 лв.

Булдозер

МСМ

0,0028 250,00 лв.

1,00

0,70 лв.

2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,22 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

8,0 8101106221 Изкоп в скални почви ръчно 1,00 м³

ТРУД:

Изкопчия - Пст.

ч.ч

н.в.

1,2400

ч.с.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

5,58 лв.

5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

5,02 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,06 лв.

Общо:

11,66 лв.

9,0 8101402120 Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

МСМ

0,0100 150,00 лв.

1,00

1,50 лв.



Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

10,0	8101106221	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	1,00 м³		
ТРУД:					
Изкопчия - Пст.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
					5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.

11	103100088	Натоварване на камион на скални, слабо- скални и земни почви	1,00 м³		
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.
Общо:					0,36 лв.

12	103100088	Извозване на депо до 15км	1,00 м³		
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
					12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.
Общо:					14,52 лв.

13,0	8101202110	Неплътнo укрепване изкоп	1,00 м²		
ТРУД:					
Изкопчия - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.
Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
					2,07 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Болтове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.
Греди бичени	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
Талпи	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,61 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,86 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,07 лв.

Печалба(%):	10,00%	0,46 лв.
Общо:		5,07 лв.

14	103100088	Транспорт на пясък от депо до 15км	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	
					12,00 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			1,20 лв.	
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
Общо:						14,52 лв.

15,0	8243012000	Пясъчна подложка 10см под тръба	1,00 м³			
ТРУД:						
Водопроводчик - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коеф.	сума	
		2,1500	4,50 лв.	1,00	9,68 лв.	
					9,68 лв.	
МАТЕРИАЛИ:						
Пясък	м³	1,0500	2,00 лв.	1,00	2,10 лв.	
					2,10 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			8,71 лв.	
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,25 лв.	
Печалба(%):		10,00%			2,07 лв.	
Общо:						22,81 лв.

16	8103104000	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	1,00 м³			
ТРУД:						
Работник - I Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коеф.	сума	
		0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	
					1,40 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Трамбовка	мсм	0,0200	850,00 лв.	1,00	17,00 лв.	
МАТЕРИАЛИ:						
Пясък	м³	1,0000	2,00 лв.	1,00	2,00 лв.	
					2,00 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			1,26 лв.	
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,24 лв.	
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			1,70 лв.	
Печалба(%):		10,00%			2,36 лв.	
Общо:						25,95 лв.

17	103100088	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	
					0,30 лв.	



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,03 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,03 лв.
Общо:		0,36 лв.

18	103100088	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.		
					12,00 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.		
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.		
Общо:						14,52 лв.	

19	8103104000	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума		
		0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.		
					1,40 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.		
Печалба(%):		10,00%			0,27 лв.		
Общо:						2,92 лв.	

20	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума		
		0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.		
					1,40 лв.		
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.		
					4,70 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.		
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.		
Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.		
Общо:						8,60 лв.	

21	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума		
		0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.		
					1,40 лв.		
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.		
					4,70 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.		



Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,47 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,78 лв.
Общо:		8,60 лв.

22	103100088	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	МСМ	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.	0,03 лв.
	Печалба(%):		10,00%				0,36 лв.
	Общо:						

23	103100088	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	1,32 лв.
	Печалба(%):		10,00%				14,52 лв.
	Общо:						

24	8103104000	Обратно засипване с нестандартна баластра	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	0,27 лв.
	Печалба(%):		10,00%				2,92 лв.
	Общо:						

25	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплова на обратен насип от нестандартна баластра	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Трамбовка	МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	0,47 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,78 лв.	8,60 лв.
	Печалба(%):		10,00%				
	Общо:						




26	8103104000	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Камък трошен	м³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.	34,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			4,18 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			4,68 лв.	
	Общо:						51,48 лв.

1,0	8255085510	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	1,00 м				
ТРУД:							
	Монтажник - Iст.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.	
	Монтажник - IIст.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.	
	Работник - Iст.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.	4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Тръба ПЕВП ф90	м	1,0000	4,05 лв.	1,00	4,05 лв.	4,05 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,17 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,49 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			1,33 лв.	
	Общо:						14,68 лв.

2,0		Доставка и полагане на сигнална лента	1,00 м				
ТРУД:							
	Работник - IIст.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.	0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.	0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,12 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,02 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,04 лв.	
	Общо:						0,47 лв.

3,0		Доставка и полагане на детекторна лента	1,00 м				
ТРУД:							
	Работник - IIст.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.	

[Handwritten signature]



						0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.	0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				0,12 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%				0,02 лв.
Печалба(%):		10,00%				0,04 лв.
Общо:						0,47 лв.

4	8252131010 Изпитване на водопровод до DN110	1,00 м				
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Ист.	ч.ч		0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
						0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				0,89 лв.
Печалба(%):		10,00%				0,19 лв.
Общо:						2,07 лв.

5	8243141060 Дезинфекция на водопровод до DN110	1,00 м				
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч		0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.
Работник - Ист.	ч.ч		0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.
						0,09 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.	0,02 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				0,08 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%				0,00 лв.
Печалба(%):		10,00%				0,02 лв.
Общо:						0,22 лв.

6,0	8256119050 Доставка и монтаж на тройник - РЕНД Ø90/Ø90	1,00 бр				
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	4,50 лв.
Работник - Ист.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	4,50 лв.
						9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Тройник	бр	1,0000	1,20 лв.	1,00	1,20 лв.	1,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				8,10 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%				0,14 лв.
Печалба(%):		10,00%				1,84 лв.
Общо:						20,29 лв.

7	8470424000 Доставка и монтаж на Жибо Ø90/Ø80	1,00 бр				
---	--	---------	--	--	--	--

[Handwritten signature]



		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
ТРУД:					
Работник - Пст.	ч.ч	0,9200	4,50 лв.	1,00	4,14 лв.
					4,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Жибо	бр	1,0000	15,60 лв.	1,00	15,60 лв.
					15,60 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			3,73 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			1,87 лв.
Печалба(%):		10,00%			2,53 лв.
Общо:					27,87 лв.

8,0	8243094204	Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, PN16	1,00 бр		
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.
					2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
СК	бр	1,0000	20,50 лв.	1,00	20,50 лв.
					20,50 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			2,51 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			2,46 лв.
Печалба(%):		10,00%			2,83 лв.
Общо:					31,09 лв.

9,0	8243094204	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90	1,00 бр		
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.
					2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
фланшов накрайник Ø90	бр	1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.
					3,54 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			2,51 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,42 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,93 лв.
Общо:					10,19 лв.

10,0	8243094204	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80	1,00 бр		
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.
					2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Свободен фланец Ø80	бр	1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.
					3,54 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			2,51 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,42 лв.



Печалба(%):

10,00%

0,93 лв.

Общо:

10,19 лв.

11,0 8256119050 Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 1,00 бр

ТРУД:

Работник - Ист.

Работник - Шст.

МАТЕРИАЛИ:

Опорен блок

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

Доставно складови разходи (%):

Печалба(%):

Общо:

ч.ч

ч.ч

бр

н.в.

1,0000

1,0000

1,0000

90,00%

12,00%

10,00%

ч.с.

4,50 лв.

4,50 лв.

22,00 лв.

8,10 лв.

2,64 лв.

4,17 лв.

коэф.

1,00

1,00

1,00

8,10 лв.

2,64 лв.

4,17 лв.

сума

4,50 лв.

4,50 лв.

22,00 лв.

8,10 лв.

2,64 лв.

4,17 лв.

45,91 лв.

1 8243195000 Рязане на асфалтова настилка 1,00 м

ТРУД:

Работник - Ист.

Работник - Шст.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Фугорезачка

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

Допълнителни разходи механизация (%):

Печалба(%):

Общо:

ч.ч

ч.ч

мсм

н.в.

0,0652

0,0467

0,0120

90,00%

10,00%

10,00%

ч.с.

4,50 лв.

4,50 лв.

320,00 лв.

0,45 лв.

0,38 лв.

0,52 лв.

коэф.

1,00

1,00

1,00

0,45 лв.

0,38 лв.

0,52 лв.

сума

0,29 лв.

0,21 лв.

3,84 лв.

0,45 лв.

0,38 лв.

0,52 лв.

5,70 лв.

2,0 8243195000 РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 1,00 м²

ТРУД:

Работник - Ист.

Работник - Шст.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Асфалтокъртач

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

Допълнителни разходи механизация (%):

Печалба(%):

Общо:

ч.ч

ч.ч

мсм

н.в.

0,0652

0,0467

0,0120

90,00%

10,00%

10,00%

ч.с.

4,50 лв.

4,50 лв.

30,00 лв.

0,45 лв.

0,04 лв.

0,14 лв.

коэф.

1,00

1,00

1,00

0,45 лв.

0,04 лв.

0,14 лв.

сума

0,29 лв.

0,21 лв.

0,36 лв.

0,45 лв.

0,04 лв.

0,14 лв.

1,49 лв.

3,0 8101402120 Отстраняване асфалтови пластове от
съществуваща настилка1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:



Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
					1,50 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,15 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,17 лв.
Общо:					1,82 лв.

4,0	8101402120 Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

5	8210221030 Разкъртване на бордюри	1,00 м				
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.	
					0,99 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,89 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,19 лв.	
Общо:					2,07 лв.	

6	8210223100 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	1,00 м ²				
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,3800	4,50 лв.	1,00	1,71 лв.	
					1,71 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			1,54 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,32 лв.	
Общо:					3,57 лв.	

7,0	8101402120 Изкоп в земни почви машинно на транспорт/	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

8,0	8101106221 Изкоп в земни почви ръчно	1,00 м ³			
-----	--------------------------------------	---------------------	--	--	--

Handwritten signature and blue circular stamp with text "БАНКА" and "000 А".

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопция - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
					5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			5,02 лв.
Печалба(%)		10,00%			1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.

9,0	8101402120	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
						2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.	
Общо:						2,66 лв.

10,0	8101106221	Изкоп в скални почви ръчно	1,00 м³			
ТРУД:						
Изкопция - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.	
						5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.	
Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.	
Общо:						11,66 лв.

11,0	8101402120	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	1,00 м³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
						2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.	
Общо:						2,66 лв.

12,0	8101106221	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	1,00 м³			
ТРУД:						
Изкопция - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.	
						5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.	
Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.	
Общо:						11,66 лв.

[Handwritten signature]



13	103100088	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	МСМ	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.	
	Общо:						0,36 лв.

14	103100088	Извозване на депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
	Общо:						14,52 лв.

15,0	8101202110	Неплътнo укрепване изкоп	1,00 м²				
ТРУД:							
	Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.	
	Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.	
	Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.	
							2,07 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Болтове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.	
	Греди бичени	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.	
	Талпи	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.	
							0,61 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,86 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,07 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,46 лв.	
	Общо:						5,07 лв.

16	103100088	Транспорт на пясък от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
	Общо:						14,52 лв.

17,0	8243012000	Пясъчна подложка 10см под тръба	1,00 м³				
ТРУД:							
	Водопроводчик - Ист.	ч.ч	2,1500	4,50 лв.	1,00	9,68 лв.	



9,68 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Пясък

м³

1,0500

2,00 лв.

1,00

2,10 лв.

2,10 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

8,71 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

0,25 лв.

Печалба(%):

10,00%

2,07 лв.

Общо:

22,81 лв.

18 8103104000

Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)

1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

ч.ч

н.в.

0,3100

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

1,40 лв.

1,40 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Трамбовка

мсм

0,0200

850,00 лв.

1,00

17,00 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Пясък

м³

1,0000

2,00 лв.

1,00

2,00 лв.

2,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

0,24 лв.

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

1,70 лв.

Печалба(%):

10,00%

2,36 лв.

Общо:

25,95 лв.

19 103100088

Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

мсм

0,0020

150,00 лв.

1,00

0,30 лв.

0,30 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,03 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,03 лв.

Общо:

0,36 лв.

20 103100088

Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Превоз

р.н.

1,2000

10,00 лв.

1,00

12,00 лв.

12,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

1,20 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,32 лв.

Общо:

14,52 лв.

21

8103104000

Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси

1,00 м³



ТРУД:	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I Ист.	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
				1,40 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
Допълнителни разходи труд (%):	90,00%			1,26 лв.
Печалба(%):	10,00%			0,27 лв.
Общо:				2,92 лв.

22	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м³				
		ТРУД:	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
		Работник - I Ист.	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	
						1,40 лв.	
		МЕХАНИЗАЦИЯ:					
		Трамбовка	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	
						4,70 лв.	
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
		Допълнителни разходи труд (%):	90,00%			1,26 лв.	
		Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%			0,47 лв.	
		Печалба(%):	10,00%			0,78 лв.	
		Общо:				8,60 лв.	

23	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м³				
		ТРУД:	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
		Работник - I Ист.	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	
						1,40 лв.	
		МЕХАНИЗАЦИЯ:					
		Трамбовка	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	
						4,70 лв.	
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
		Допълнителни разходи труд (%):	90,00%			1,26 лв.	
		Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%			0,47 лв.	
		Печалба(%):	10,00%			0,78 лв.	
		Общо:				8,60 лв.	

24	103100088	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м³				
		МЕХАНИЗАЦИЯ:					
		Багер	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	
						0,30 лв.	
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
		Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%			0,03 лв.	
		Печалба(%):	10,00%			0,03 лв.	
		Общо:				0,36 лв.	

25	103100088	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	1,00 м³				
----	-----------	--	---------	--	--	--	--



МЕХАНИЗАЦИЯ:

Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
					12,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	1,20 лв.
---------------------------------------	--------	----------

Печалба(%):	10,00%	1,32 лв.
-------------	--------	----------

Общо:		14,52 лв.
-------	--	-----------

26 8103104000 Обратно засипване с нестандартна баластра

1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

ч.ч

н.в.

0,3100

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

1,40 лв.

1,40 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,27 лв.

Общо:

2,92 лв.

27 8103104000 Уплътняване на пластове с виброплоча на
обратен насип от нестандартна баластра

1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

ч.ч

н.в.

0,3100

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

1,40 лв.

1,40 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Трамбовка

мсм

0,0200

235,00 лв.

1,00

4,70 лв.

4,70 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,47 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,78 лв.

Общо:

8,60 лв.

28 8103104000 Доставка, плагане и уплътняване на трошено-
каменна настилка

1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

ч.ч

н.в.

0,3100

ч.с.

4,50 лв.

коеф.

1,00

сума

1,40 лв.

1,40 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Камък трошен

м³

1,1600

30,00 лв.

1,00

34,80 лв.

34,80 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Валяк самоходен

мсм

0,0200

235,00 лв.

1,00

4,70 лв.

4,70 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,47 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

4,18 лв.

Печалба(%):

10,00%

4,68 лв.

Общо:

51,48 лв.



1,0 8255085510 Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), РЕHD, РЕ100, РN10 1,00 м

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
Монтажник - Пст.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.
Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
					4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Тръба ПЕВП	м	1,0000	4,23 лв.	1,00	4,23 лв.
					4,23 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			4,17 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,51 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,35 лв.
Общо:					14,90 лв.

2 8252131010 Изпитване на водопровод до DN60 1,00 м

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопция - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
					0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,89 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,19 лв.
Общо:					2,07 лв.

3 8243141060 Дезинфекция на водопровод до DN60 1,00 м

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.
					0,09 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.
					0,02 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,08 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,00 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,02 лв.
Общо:					0,22 лв.

4 8243101030 Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо). 1,00 бр

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	1,2300	4,50 лв.	1,00	5,54 лв.
					5,54 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
РЕ електрозаваряема водовземна скоба - DN90/DN110/140	бр	1,0000	350,00 лв.	1,00	350,00 лв.



350,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

4,98 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

42,00 лв.

Печалба(%):

10,00%

40,25 лв.

Общо:

442,77 лв.

5 8256119050 Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ 1,00 бр

ТРУД:

Работник - Ист.

Работник - Шст.

МАТЕРИАЛИ:

Коляно

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

Доставно складови разходи (%):

Печалба(%):

Общо:

н.в.

ч.с.

коеф.

сума

1,0000

4,50 лв.

1,00

4,50 лв.

1,0000

4,50 лв.

1,00

4,50 лв.

9,00 лв.

1,0000

0,52 лв.

1,00

0,52 лв.

0,52 лв.

90,00%

8,10 лв.

12,00%

0,06 лв.

10,00%

1,77 лв.

19,45 лв.

6 8440037000 Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка 1,00 бр

ТРУД:

Работник - Ист.

Работник - Шст.

МАТЕРИАЛИ:

ТСК

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

Доставно складови разходи (%):

Печалба(%):

Общо:

н.в.

ч.с.

коеф.

сума

1,4500

4,50 лв.

1,00

6,53 лв.

1,4500

4,50 лв.

1,00

6,53 лв.

13,05 лв.

1,0000

250,00 лв.

1,00

250,00 лв.

250,00 лв.

90,00%

11,75 лв.

12,00%

30,00 лв.

10,00%

30,48 лв.

335,27 лв.

7,0 8256119050 Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран 1,00 бр

ТРУД:

Работник - Ист.

Работник - Шст.

МАТЕРИАЛИ:

Опорен блок

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

Доставно складови разходи (%):

Печалба(%):

Общо:

н.в.

ч.с.

коеф.

сума

1,0000

4,50 лв.

1,00

4,50 лв.

1,0000

4,50 лв.

1,00

4,50 лв.

9,00 лв.

1,0000

22,00 лв.

1,00

22,00 лв.

22,00 лв.

90,00%

8,10 лв.

12,00%

2,64 лв.

10,00%

4,17 лв.

45,91 лв.




1	8243195000 Рязане на асфалтова настилка	1,00 м				
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Ист.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
	Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
						0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Футорезачка	МСМ	0,0120	320,00 лв.	1,00	3,84 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,38 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,52 лв.
	Общо:					5,70 лв.

2,0	8243195000 РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	1,00 м ²				
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Ист.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
	Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
						0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Асфалтокъртач	МСМ	0,0120	30,00 лв.	1,00	0,36 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,04 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,14 лв.
	Общо:					1,49 лв.

3,0	8101402120 Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
						1,50 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,15 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,17 лв.
	Общо:					1,82 лв.

4,0	8101402120 Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
	Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
						2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
	Общо:					2,66 лв.

[Handwritten signature]



5	8210221030 Разкъртване на бордюри	1,00 м				
	ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
						0,99 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,89 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,19 лв.
	Общо:					2,07 лв.

6	8210223100 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	1,00 м ²				
	ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Ист.	ч.ч	0,3800	4,50 лв.	1,00	1,71 лв.
						1,71 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,54 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,32 лв.
	Общо:					3,57 лв.

7,0	8101402120 Изкоп в земни почви машинно на транспорт/	1,00 м ³				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:					
	Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
	Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
						2,20 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
	Общо:					2,66 лв.

8,0	8101106221 Изкоп в земни почви ръчно	1,00 м ³				
	ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Изкопчия - Ист.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
						5,58 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.
	Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.
	Общо:					11,66 лв.

9,0	8101402120 Изкоп в скални почви машинно на транспорт	1,00 м ³				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:					
	Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
	Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
						2,20 лв.
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.



Общо:

2,66 лв.

10,0 8101106221 Изкоп в скални почви ръчно

1,00 м³

ТРУД:

Изкопчия - Пст.

ч.ч

н.в.

1,2400

ч.с.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

5,58 лв.

5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

5,02 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,06 лв.

Общо:

11,66 лв.

11,0 8101402120

Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

мсм

0,0100

150,00 лв.

1,00

1,50 лв.

Булдозер

мсм

0,0028

250,00 лв.

1,00

0,70 лв.

2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,22 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

12,0 8101106221 Изкоп в слабо- скални почви ръчно

1,00 м³

ТРУД:

Изкопчия - Пст.

ч.ч

н.в.

1,2400

ч.с.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

5,58 лв.

5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

5,02 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,06 лв.

Общо:

11,66 лв.

13 103100088

Натоварване на камион на скални, слабо- скални и земни почви

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

мсм

0,0020

150,00 лв.

1,00

0,30 лв.

0,30 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,03 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,03 лв.

Общо:

0,36 лв.

14 103100088 Извозване на депо до 15км

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Превоз

р.н.

1,2000

10,00 лв.

1,00

12,00 лв.

12,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

1,20 лв.



Печалба(%):

10,00%

1,32 лв.

Общо:

14,52 лв.

15,0 8101202110 Неплътено укрепване изкоп

1,00 м²

ТРУД:

Изкопчия - Ист.

Изкопчия - Пст.

Дърводелец - Пст.

МАТЕРИАЛИ:

Болтове

Греди бичени

Талпи

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

Доставно складови разходи (%):

Печалба(%):

Общо:

	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
ч.ч	0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.
ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
				2,07 лв.
кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.
м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
				0,61 лв.
	90,00%			1,86 лв.
	12,00%			0,07 лв.
	10,00%			0,46 лв.
				5,07 лв.

16 103100088 Транспорт на пясък от депо до 15км

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Превоз

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

Печалба(%):

Общо:

р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
				12,00 лв.
	10,00%			1,20 лв.
	10,00%			1,32 лв.
				14,52 лв.

17,0 8243012000 Пясъчна подложка 10см под тръба

1,00 м³

ТРУД:

Водопроводчик - Ист.

МАТЕРИАЛИ:

Пясък

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

Доставно складови разходи (%):

Печалба(%):

Общо:

	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
ч.ч	2,1500	4,50 лв.	1,00	9,68 лв.
				9,68 лв.
м ³	1,0500	2,00 лв.	1,00	2,10 лв.
				2,10 лв.
	90,00%			8,71 лв.
	12,00%			0,25 лв.
	10,00%			2,07 лв.
				22,81 лв.

18 8103104000 Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)

1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Трамбовка

	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
				1,40 лв.
мсм	0,0200	850,00 лв.	1,00	17,00 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Пясък

м³

1,0000

2,00 лв.

1,00

2,00 лв.

2,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

0,24 лв.

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

1,70 лв.

Печалба(%):

10,00%

2,36 лв.

Общо:

25,95 лв.

19

103100088

Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

мсм

0,0020

150,00 лв.

1,00

0,30 лв.

0,30 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,03 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,03 лв.

Общо:

0,36 лв.

20

103100088

Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км

1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Превоз

р.н.

1,2000

10,00 лв.

1,00

12,00 лв.

12,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

1,20 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,32 лв.

Общо:

14,52 лв.

21

8103104000

Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси

1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

ч.ч

н.в.
0,3100ч.с.
4,50 лв.коэф.
1,00сума
1,40 лв.

1,40 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,27 лв.

Общо:

2,92 лв.

22

8103104000

Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба

1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

ч.ч

н.в.
0,3100ч.с.
4,50 лв.коэф.
1,00сума
1,40 лв.

1,40 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Трамбовка

мсм

0,0200

235,00 лв.

1,00

4,70 лв.

4,70 лв.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,47 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,78 лв.

Общо:

8,60 лв.

23 8103104000 Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси 1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

н.в.

0,3100

ч.с.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

1,40 лв.

1,40 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Трамбовка

0,0200

235,00 лв.

1,00

4,70 лв.

4,70 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,47 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,78 лв.

Общо:

8,60 лв.

24 103100088 Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер

МСМ

0,0020

150,00 лв.

1,00

0,30 лв.

0,30 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

0,03 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,03 лв.

Общо:

0,36 лв.

25 103100088 Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Превоз

р.н.

1,2000

10,00 лв.

1,00

12,00 лв.

12,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):

10,00%

1,20 лв.

Печалба(%):

10,00%

1,32 лв.

Общо:

14,52 лв.

26 8103104000 Обратно засипване с нестандартна баластра 1,00 м³

ТРУД:

Работник - I Ист.

н.в.

0,3100

ч.с.

4,50 лв.

коэф.

1,00

сума

1,40 лв.

1,40 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

1,26 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,27 лв.

Общо:

2,92 лв.

27	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен настиг от нестандартна баластра	1,00 м³				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%				1,26 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%				0,47 лв.
	Печалба(%)		10,00%				0,78 лв.
	Общо:						8,60 лв.

28	8103104000	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	1,00 м³				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Камък трошен	м³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.	34,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%				1,26 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%				0,47 лв.
	Доставно складови разходи (%)		12,00%				4,18 лв.
	Печалба(%)		10,00%				4,68 лв.
	Общо:						51,48 лв.

1,0	8255085510	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.	2,12 лв.
	Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.	1,80 лв.
	Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.	0,72 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Тръба ПЕВП ф90	м	1,0000	4,05 лв.	1,00	4,05 лв.	4,05 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%				4,17 лв.
	Доставно складови разходи (%)		12,00%				0,49 лв.
	Печалба(%)		10,00%				1,33 лв.
	Общо:						14,68 лв.

2,0		Доставка и полагане на сигнална лента	1,00 м				
-----	--	---------------------------------------	--------	--	--	--	--



		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
ТРУД:					
Работник - Ист.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.
					0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.
					0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,12 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,02 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,04 лв.
Общо:					0,47 лв.

3,0	Доставка и полагане на детекторна лента	1,00 м			
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.
					0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.
					0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,12 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,02 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,04 лв.
Общо:					0,47 лв.

4	8252131010 Изпитване на водопровод до DN110	1,00 м			
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
					0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,89 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,19 лв.
Общо:					2,07 лв.

5	8243141060 Дезинфекция на водопровод до DN110	1,00 м			
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.
Работник - Ист.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.
Работник - Ист.	ч.ч				0,09 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.
					0,02 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,08 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,00 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,02 лв.
Общо:					0,22 лв.

[Handwritten signature]



6,0 8256119050 Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80. 1,00 бр

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
ТРУД:					
Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
					9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Тройник	бр	1,0000	1,20 лв.	1,00	1,20 лв.
					1,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,14 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,84 лв.
Общо:					20,29 лв.

7 8440041000 Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци 1,00 бр

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
ТРУД:					
Работник - Пст.	ч.ч	1,2200	4,50 лв.	1,00	5,49 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,2200	4,50 лв.	1,00	5,49 лв.
					10,98 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр	1,0000	100,80 лв.	1,00	100,80 лв.
					100,80 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			9,88 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			12,10 лв.
Печалба(%):		10,00%			13,38 лв.
Общо:					147,13 лв.

