

ДО
ОБЩИНА ПЕТРИЧ
гр. Петрич

УЧАСТНИК: Обединение «Хая Строй 2018» ДЗЗД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект:

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1

по обособени позиции:

- ⇒ **Обособена позиция 1** – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1;

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения предмет, изготвено съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, и предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет при следните финансови условия:

I. Предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 576 480,79 лв. (словом: петстотин седемдесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет лева и седемдесет и девет стотинки) без ДДС или 691 776,95 лв. (словом: шестстотин деветдесет и една хиляди седемстотин седемдесет и шест лева и деветдесет и пет стотинки) с ДДС, съгласно приложената остойностена количествена сметка.

II. Остойносттаването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, а именно:

1. Средна часова ставка	4,50 лв./час
2. Допълнителни разходи върху труд	90%
3. Допълнителни разходи върху механизация	10 %
4. Доставно -складови разходи	12 %
5. Печалба	10 %

**посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на*

строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.


III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Приемаме предложения от Възложителя в проекта на Договор начин на плащане.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Приложение:

1. Остойностена количествена сметка на хартиен носител.
2. Анализи на единичните цени на СМР.

Дата	14 / 09 / 2018 г.
Име и фамилия	Светлана Станева
Подпис на лицето (и печат) (Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

□ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване“ на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	ОБЕКТИ В ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ										С-ст без ДДС
	Дейности	Диаметър (мм)	Дължина (м')	Име на улица	Хидравлична точка		Осова точка		от	до	
					от	до	от	до			
ЕТАП 1											
1	Главен клон 2	DN110	463,89	ул. "Младост"	31	8	162	111			105 208,35
2	Главен клон 3	DN110	118,29	ул. "Антон Попов", ул. "Хоризонт"	274	214	168	165			26 441,10
3	Клон 5	DN90	156,57	ул. "Самуилова крепост"	18	42	134	115			34 779,44
4	Клон 6	DN90	265,39	ул. "Яне Сандански"	196	297	133	130			55 698,08
5	Клон 7	DN90	295,99	ул. "Васил Левски"	240	214	151	165			51 505,74
6	Клон 12	DN90	397,71	ул. "Антон Попов"	57	214	113	165			93 478,38
7	Клон 26	DN90	144,37	ул. "Самуилова крепост"	18	546	134	134			35 493,47
8	Клон 28	DN90	144,55	ул. "Васил Левски"	240	574	151	160			25 746,41
9	Клон 30	DN90	478,88	ул. "Огражден"	618	645	110	159			115 498,83
2465,64											

общо сума СМР без ДДС 543 849,80 лв.
 6% непредвидени разходи 32 630,99 лв.
 Общо сума с непредвидени разходи 576 480,79 лв.
 Сума ДДС 20% 115 296,16 лв.
 Общо сума с ДДС и непредвидени разходи 691 776,95 лв.



Дата: 14.09.2018 г.
 Име и фамилия: Светлана Станева
 Подпис на лицето (и печат):

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

▣ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване“ на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Гл. клон 2 - ЕТАП 1					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м ¹	929,78	5,70	5299,75
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	463,89	1,49	691,20
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	46,39	1,82	84,43
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	139,17	2,66	370,19
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	164,07	2,66	436,43
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	18,23	11,66	212,56
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	109,39	2,66	290,98
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	12,15	11,66	141,67
9	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	273,47	2,66	727,43
10	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	30,39	11,66	354,35
11	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	60,77	0,36	21,88
12	Извозване на депо до 15км	м ³	607,70	14,52	8823,80
13	Непълтно укрепване изкоп	м ²	1679,28	5,07	8513,95
14	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	232,17	14,52	3371,11
15	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	46,39	22,81	1058,16
16	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	185,78	25,95	4820,99
17	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	167,00	0,36	60,12
18	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	167,00	14,52	2424,84
19	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	167,00	2,92	487,64
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	185,78	8,60	1597,71
21	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	167,00	8,60	1436,20
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN110 PEHD, PE100, PN10	м ¹	463,89	14,90	6911,96
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м ¹	463,89	0,47	218,03
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м ¹	463,89	0,47	218,03
4	Изпитване на водопровод до DN110	м ¹	463,89	2,07	960,25
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м ¹	463,89	0,22	102,06
6	Доставка и монтаж на Жибо Ø90/Ø80	бр.	2,00	27,87	55,74
7	Доставка и монтаж на намалител - PEHD Ø90/Ø110	бр.	2,00	20,29	40,58
8	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м ¹	2,00	14,90	29,80
9	Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø110/Ø90	бр.	10,00	20,29	202,90
10	Доставка и монтаж на СК DN100 с охранителна гарнитура, PN16	бр.	7,00	31,09	217,63
11	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø110	бр.	14,00	10,19	142,66
12	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø100	бр.	14,00	10,19	142,66
13	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	бр.	17,00	45,91	780,47
Количествена сметка СМР за 37бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м ¹	371,50	5,70	2117,55
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	148,70	1,49	221,56
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	14,90	1,82	27,12

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	66,60	2,66	177,16
5	Демонтаж на бордюри	бр.	74,00	2,07	153,18
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	73,30	3,57	261,68
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	76,80	2,66	204,29
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	8,50	11,66	99,11
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	51,20	2,66	136,19
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	5,70	11,66	66,46
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	127,90	2,66	340,21
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	14,20	11,66	165,57
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	28,40	0,36	10,22
14	Извозване на депо до 15км	м ³	284,30	14,52	4128,04
15	Неплътно укрепване изкоп	м ²	790,30	5,07	4006,82
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	95,40	14,52	1385,21
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	22,20	22,81	506,38
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	73,20	25,95	1899,54
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	91,00	0,36	32,76
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	91,00	14,52	1321,32
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	91,00	2,92	265,72
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	73,20	8,60	629,52
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	91,00	8,60	782,60
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	м'	222,00	14,90	3307,80
2	Изпитване на водопровод до DN60	м'	222,00	2,07	459,54
3	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	222,00	0,22	48,84
4	Доставка и монтаж на водоземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо).	бр.	37,00	442,77	16382,49
5	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	бр.	37,00	19,45	719,65
6	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	бр.	37,00	335,27	12404,99
7	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	37,00	45,91	1698,67

общо сума
без ДДС 105 208,35 лв.

Дата:14.09.2018 г.

Име и фамилия: Светлана Станева

Подпис на лицето (и печат):



Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване“ на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Гл. клон 3 - ЕТАП 1					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м ¹	238,58	5,70	1359,91
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	118,29	1,49	176,25
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	11,83	1,82	21,53
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	35,49	2,66	94,40
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	41,85	2,66	111,32
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	4,65	11,66	54,22
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	27,90	2,66	74,21
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	3,10	11,66	36,15
9	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	69,75	2,66	185,54
10	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	7,75	11,66	90,37
11	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	15,50	0,36	5,58
12	Извозване на депо до 15км	м ³	155,00	14,52	2250,60
13	Непълтно укрепване изкоп	м ²	428,21	5,07	2171,02
14	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	59,21	14,52	859,73
15	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	11,83	22,81	269,84
16	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	47,38	25,95	1229,51
17	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	42,58	0,36	15,33
18	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	42,58	14,52	618,26
19	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	42,58	2,92	124,33
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	47,38	8,60	407,47
21	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	42,58	8,60	366,19
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN110 PEHD, PE100, PN10	м ¹	118,29	14,90	1762,52
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м ¹	118,29	0,47	55,60
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м ¹	118,29	0,47	55,60
4	Изпитване на водопровод до DN110	м ¹	118,29	2,07	244,86
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м ¹	118,29	0,22	26,02
6	Доставка и монтаж на Жибо Ø90/Ø80	бр.	1,00	27,87	27,87
7	Доставка и монтаж на намалител - PEHD Ø90/Ø110	бр.	1,00	20,29	20,29
8	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м ¹	1,00	14,90	14,90
9	Доставка и монтаж на Жибо Ø90/Ø80	бр.	1,00	27,87	27,87
10	Доставка и монтаж на намалител - PEHD Ø90/Ø110	бр.	1,00	20,29	20,29

11	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	1,00	14,90	14,90
12	Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø110/Ø90	бр.	1,00	20,29	20,29
13	Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø110/Ø110	бр.	3,00	20,29	60,87
14	Доставка и монтаж на коляно PEHD Ø110/90°	бр.	1,00	26,02	26,02
15	Доставка и монтаж на СК DN100 с охранителна гарнитура, PN16	бр.	1,00	31,09	31,09
16	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø110	бр.	2,00	10,19	20,38
17	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø100	бр.	2,00	10,19	20,38
18	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	бр.	5,00	45,91	229,55
	Количествена сметка СМР за 4бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м				
A.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	40,20	5,70	229,14
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	16,10	1,49	23,99
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	1,60	1,82	2,91
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	7,20	2,66	19,15
5	Демонтаж на бордюри	бр.	8,00	2,07	16,56
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	7,90	3,57	28,20
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	8,30	2,66	22,08
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,90	11,66	10,49
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	5,50	2,66	14,63
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,60	11,66	7,00
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	13,80	2,66	36,71
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	1,50	11,66	17,49
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	3,00	0,36	1,08
14	Извозване на депо до 15км	м ³	30,60	14,52	444,31
15	Неплътно укрепване изкоп	м ²	85,40	5,07	432,98
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	10,30	14,52	149,56
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	2,40	22,81	54,74
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	7,90	25,95	205,01
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	9,80	0,36	3,53
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	9,80	14,52	142,30
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	9,80	2,92	28,62
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	7,90	8,60	67,94
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	9,80	8,60	84,28
Б.	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	м'	24,00	14,90	357,60
2	Изпитване на водопровод до DN60	м'	24,00	2,07	49,68
3	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	24,00	0,22	5,28
4	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо).	бр.	4,00	442,77	1771,08

5	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	бр.	4,00	19,45	77,80
6	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	бр.	4,00	335,27	1341,08
7	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	4,00	45,91	183,64
Количествена сметка СМР за 1бр. Шахта изпускател при т.457					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	12,40	5,70	70,68
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	9,60	1,49	14,30
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ²	1,00	1,82	1,82
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	2,90	2,66	7,71
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	5,30	2,66	14,10
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,60	11,66	7,00
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	3,50	2,66	9,31
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,40	11,66	4,66
9	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	8,90	2,66	23,67
10	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	1,00	11,66	11,66
11	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	2,00	0,36	0,72
12	Извозване на депо до 15км	м ³	19,70	14,52	286,04
13	Неплътно укрепване изкоп	м ²	31,60	5,07	160,21
14	Направа на кофраж за дъно и стени	м ²	4,40	24,17	106,35
15	Доставка, превоз и полагане на бетон С10/12 за подложен бетон	м ³	0,30	161,15	48,35
16	Доставка, превоз и полагане на бетон С16/20 за дъно	м ³	0,90	161,15	145,04
17	Армировка за фусове А III N12	кг	14,20	1,17	16,61
18	Долна и горна армировка А III N12	кг	28,80	1,17	33,70
19	Армировка за стремена стом. А I Ф6.5	кг	5,30	1,17	6,20
20	Доставка и монтаж на пръстен бетонен ф 1500 mm, h=750 mm	бр.	2,00	2496,75	4993,50
21	Доставка и монтаж на чугунени стъпала	бр.	4,00	4,29	17,16
22	Доставка и монтаж на КРШ капак за шахта с отвор ф 1500 mm, с отвор ф 600 mm, h=200 mm	бр.	1,00	312,70	312,70
23	Доставка и монтаж на самозаключващ се, херметичен чугунен капак с топлоизолация D=600mm	бр.	1,00	155,01	155,01
24	Доставка и монтаж на опорен бет. блок - 50/50/50	бр.	1,00	45,91	45,91
25	Доставка и полагане на хидроизолация на РШ	м ²	14,60	12,88	188,05
26	Доставка и полагане на циментова замаска по дъно, стени и тавани на РШ	м ²	24,00	10,82	259,68
27	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	8,50	0,36	3,06
28	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ²	8,50	14,52	123,42
29	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	8,50	2,92	24,82
30	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	8,50	8,60	73,10
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN110 PEHD, PE100, PN10	м'	3,00	14,90	44,70
2	Доставка и монтаж на тръби DN50 PEHD, PE100, PN10	м'	1,00	13,63	13,63
3	Изпитване на водопровод до DN110	м'	3,00	2,07	6,21
4	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	3,00	0,22	0,66

5	Изпитване на водопровод до DN60	м'	1,00	2,07	2,07
6	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	1,00	0,22	0,22
7	Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø110/Ø110	бр.	1,00	20,29	20,29
8	Доставка и монтаж на фланшов спирателен кран Ø100	бр.	1,00	10,19	10,19
9	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø110	бр.	4,00	10,19	40,76
10	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø50	бр.	2,00	9,47	18,94
11	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø100	бр.	4,00	10,19	40,76
12	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø40	бр.	2,00	8,43	16,86
13	Доставка и монтаж на обратна клапа Ø40	бр.	1,00	8,43	8,43
14	Доставка и монтаж на обратна клапа Ø100	бр.	1,00	10,19	10,19
15	Доставка и монтаж на демонтажна връзка Ø100	бр.	1,00	12,73	12,73

общо сума
без ДДС 26 441,10 лв.

Дата: 14.09.2018 г.

Име и фамилия: Светлана Станева

Подпис на лицето (и печат):



Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

▣ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване“ на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 5 - ЕТАП 1					
А. Строителни работи					
1	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	47,01	2,66	125,05
2	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	58,77	2,66	156,33
3	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	39,20	2,66	104,27
4	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	4,36	11,66	50,84
5	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	98,01	2,66	260,71
6	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	10,89	11,66	126,98
7	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	15,25	0,36	5,49
8	Извозване на депо до 15км	м ³	211,23	14,52	3067,06
9	Неплътно укрепване изкоп	м ²	560,95	5,07	2844,02
10	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	75,78	14,52	1100,33
11	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	15,67	22,81	357,43
12	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	60,11	25,95	1559,85
13	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	78,35	0,36	28,21
14	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	78,35	14,52	1137,64
15	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	78,35	2,92	228,78
16	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	60,11	8,60	516,95
17	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	78,35	8,60	673,81
18	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	78,35	0,36	28,21
19	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	78,35	14,52	1137,64
20	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	78,35	2,92	228,78
21	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	78,35	8,60	673,81
22	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	31,34	51,48	1613,38
Б. Монтажни работи					

1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	156,69	14,68	2300,21
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	156,69	0,47	73,64
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	156,69	0,47	73,64
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	156,69	2,07	324,35
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	156,69	0,22	34,47
6	Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø140/Ø90	бр.	2	20,29	40,58
7	Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, PN16	бр.	2	31,09	62,18
8	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90	бр.	4	10,19	40,76
9	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80	бр.	4	10,19	40,76
10	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	бр.	4	45,91	183,64
Количествена сметка СМР за 10бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м					
A.	Строителни работи				
1	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	18	2,66	47,88
2	Демонтаж на бордюри	бр.	22	2,07	45,54
3	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	21,8	3,57	77,83
4	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	22,1	2,66	58,79
5	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	2,5	11,66	29,15
6	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	14,7	2,66	39,10
7	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	1,6	11,66	18,66
8	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	36,7	2,66	97,62
9	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	4,1	11,66	47,81
10	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	8,2	0,36	2,95
11	Извозване на депо до 15км	м ³	81,7	14,52	1186,28
12	Неплътно укрепване изкоп	м ²	105,6	5,07	535,39
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	25,8	14,52	374,62
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	6	22,81	136,86
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	19,8	25,95	513,81
16	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	31,8	0,36	11,45
17	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	31,8	14,52	461,74
18	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	31,8	2,92	92,86
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	19,8	8,60	170,28
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	31,8	8,60	273,48
21	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	30	0,36	10,80
22	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	30	14,52	435,60
23	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	30	2,92	87,60

24	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	30	8,60	258,00
25	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	12	51,48	617,76
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	м'	60	14,90	894,00
2	Изпитване на водопровод до DN60	м'	60	2,07	124,20
3	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	60	0,22	13,20
4	Доставка и монтаж на водоземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо)	бр.	10	442,77	4427,70
5	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	бр.	10	19,45	194,50
6	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	бр.	10	335,27	3352,70
7	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	10	45,91	459,10
Количествена сметка СМР за 1бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
А. Строителни работи					
1	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	0,9	2,66	2,39
2	Демонтаж на бордюри	бр.	2	2,07	4,14
3	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	1	3,57	3,57
4	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	1	2,66	2,66
5	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,1	11,66	1,17
6	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	0,6	2,66	1,60
7	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,1	11,66	1,17
8	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	1,6	2,66	4,26
9	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	0,2	11,66	2,33
10	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	0,4	0,36	0,14
11	Извозване на депо до 15км	м ³	3,6	14,52	52,27
12	Неплътно укрепване изкоп	м ²	4,7	5,07	23,83
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	1,5	14,52	21,78
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,3	22,81	6,84
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	1,2	25,95	31,14
16	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	0,8	0,36	0,29
17	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	0,8	14,52	11,62
18	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	0,8	2,92	2,34
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	1,2	8,60	10,32
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	0,8	8,60	6,88
21	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	1,5	0,36	0,54

22	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	1,5	14,52	21,78
23	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	1,5	2,92	4,38
24	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	1,5	8,60	12,90
25	Доставка, полагане и уплътняване на трешено-каменна настилка	м ³	0,6	51,48	30,89
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	3	14,68	44,04
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	3	0,47	1,41
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	3	0,47	1,41
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	3	2,07	6,21
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	3	0,22	0,66
6	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125)	бр.	1	20,29	20,29
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	1	147,13	147,13

общо сума
без ДДС 34 779,44 лв.

Дата: 14.09.2018 г.

Име и фамилия: Светлана Станева

Подпис на лицето (и печат):



Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

▣ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване“ на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 6 - ЕТАП 1					
A.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	532,78	5,70	3036,85
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	265,39	1,49	395,43
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	26,54	1,82	48,30
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	79,62	2,66	211,79
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	92,43	2,66	245,86
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	10,27	11,66	119,75
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	61,63	2,66	163,94
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	6,85	11,66	79,87
9	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	154,08	2,66	409,85
10	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	17,12	11,66	199,62
12	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	34,24	0,36	12,33
13	Извозване на депо до 15км	м ³	342,38	14,52	4971,36
14	Неплътно укрепване изкоп	м ²	950,10	5,07	4817,01
15	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	128,34	14,52	1863,50
16	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	26,54	22,81	605,38
17	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	101,80	25,95	2641,71
18	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	95,54	0,36	34,39
19	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	95,54	14,52	1387,24
20	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	95,54	2,92	278,98
21	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	101,80	8,60	875,48
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	95,54	8,60	821,64

Б.	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	265,39	14,68	3895,93
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	265,39	0,47	124,73
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	265,39	0,47	124,73
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	265,39	2,07	549,36
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	265,39	0,22	58,39
6	Доставка и монтаж на Жибо Ø90/Ø80	бр.	1,00	27,87	27,87
7	Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø140/Ø90	бр.	2,00	20,29	40,58
8	Доставка и монтаж на дъга 22° PEHD Ø90	бр.	1,00	20,29	20,29
9	Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, PN16	бр.	4,00	31,09	124,36
10	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90	бр.	8,00	10,19	81,52
11	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80	бр.	8,00	10,19	81,52
12	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	бр.	7,00	45,91	321,37
Количествена сметка СМР за 18бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м					
А.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	180,70	5,70	1029,99
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	72,40	1,49	107,88
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ²	7,20	1,82	13,10
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	32,40	2,66	86,18
5	Демонтаж на бордюри	бр.	36,00	2,07	74,52
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	35,60	3,57	127,09
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	36,70	2,66	97,62
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	4,10	11,66	47,81
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	24,50	2,66	65,17
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	2,70	11,66	31,48
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	61,20	2,66	162,79
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	6,80	11,66	79,29
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	13,60	0,36	4,90
14	Извозване на депо до 15км	м ³	136,00	14,52	1974,72
15	Непълтно укрепване изкоп	м ²	380,20	5,07	1927,61
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	46,40	14,52	673,73
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	10,80	22,81	246,35
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	35,60	25,95	923,82
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	42,10	0,36	15,16
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	42,10	14,52	611,29
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	42,10	2,92	122,93
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	35,60	8,60	306,16
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	42,10	8,60	362,06
Б.	Монтажни работи				

1	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	м'	108,00	14,90	1609,20
2	Изпитване на водопровод до DN60	м'	108,00	2,07	223,56
3	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	108,00	0,22	23,76
4	Доставка и монтаж на водоземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо).	бр.	18,00	442,77	7969,86
5	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	бр.	18,00	19,45	350,10
6	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	бр.	18,00	335,27	6034,86
7	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	18,00	45,91	826,38
Количествена сметка СМР за 2бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	12,00	5,70	68,40
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	4,00	1,49	5,96
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ²	0,40	1,82	0,73
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	1,80	2,66	4,79
5	Демонтаж на бордюри	бр.	4,00	2,07	8,28
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	2,00	3,57	7,14
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	1,70	2,66	4,52
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,20	11,66	2,33
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	1,10	2,66	2,93
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,10	11,66	1,17
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	2,80	2,66	7,45
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	0,30	11,66	3,50
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	0,60	0,36	0,22
14	Извозване на депо до 15км	м ³	6,20	14,52	90,02
15	Неплътно укрепване изкоп	м ²	18,60	5,07	94,30
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,90	14,52	42,11
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,60	22,81	13,69
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	2,30	25,95	59,69
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	0,70	0,36	0,25
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	0,70	14,52	10,16
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	0,70	2,92	2,04
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	2,30	8,60	19,78
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	0,70	8,60	6,02
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	6,00	14,68	88,08
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	6,00	0,47	2,82
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	6,00	0,47	2,82

4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	6,00	2,07	12,42
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	6,00	0,22	1,32
6	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	2,00	20,29	40,58
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	2,00	147,13	294,26

общо сума
без ДДС 55 698,08 лв.

Дата: 14.09.2018 г.

Име и фамилия: Светлана Станева

Подпис на лицето (и печат):



Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1 по обособени позиции:

▣ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 7- ЕТАП 1					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м ¹	593,98	5,70	3385,69
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	295,99	1,49	441,03
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	29,60	1,82	53,87
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	88,80	2,66	236,21
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	103,05	2,66	274,11
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	11,45	11,66	133,51
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	68,72	2,66	182,80
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	7,64	11,66	89,08
9	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	171,81	2,66	457,01
10	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	19,09	11,66	222,59
12	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	38,18	0,36	13,74
13	Извозване на депо до 15км	м ³	381,76	14,52	5543,16
14	Непълтно укрепване изкоп	м ²	1059,64	5,07	5372,37
15	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	143,15	14,52	2078,54
16	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	29,60	22,81	675,18
17	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	113,55	25,95	2946,62
18	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	106,56	0,36	38,36
19	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	106,56	14,52	1547,25
20	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	106,56	2,92	311,16
21	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	113,55	8,60	976,53
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	106,56	8,60	916,42
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м ¹	295,99	14,68	4345,13
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м ¹	295,99	0,47	139,12
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м ¹	295,99	0,47	139,12
4	Изпитване на водопровод до DN110	м ¹	295,99	2,07	612,70
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м ¹	295,99	0,22	65,12
6	Доставка и монтаж на дъга 22° PEHD Ø90	бр.	1,00	20,29	20,29
7	Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, PN16	бр.	4,00	31,09	124,36
8	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90	бр.	8,00	10,19	81,52
9	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80	бр.	8,00	10,19	81,52

10	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	бр.	5,00	45,91	229,55
Количествена сметка СМР за 13бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м					
A.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	130,50	5,70	743,85
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	52,30	1,49	77,93
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ²	5,20	1,82	9,46
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	23,40	2,66	62,24
5	Демонтаж на бордюри	бр.	26,00	2,07	53,82
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	25,70	3,57	91,75
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	26,60	2,66	70,76
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	3,00	11,66	34,98
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	17,70	2,66	47,08
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	2,00	11,66	23,32
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	44,20	2,66	117,57
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	4,90	11,66	57,13
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	9,90	0,36	3,56
14	Извозване на депо до 15км	м ³	98,40	14,52	1428,77
15	Неплътно укрепване изкоп	м ²	274,60	5,07	1392,22
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	33,50	14,52	486,42
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	7,80	22,81	177,92
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	25,70	25,95	666,92
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	30,40	0,36	10,94
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	30,40	14,52	441,41
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	30,40	2,92	88,77
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	25,70	8,60	221,02
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	30,40	8,60	261,44
B.	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	м'	78,00	14,90	1162,20
2	Изпитване на водопровод до DN60	м'	78,00	2,07	161,46
3	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	78,00	0,22	17,16
4	Доставка и монтаж на водоземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо).	бр.	13,00	442,77	5756,01
5	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	бр.	13,00	19,45	252,85
6	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	бр.	13,00	335,27	4358,51
7	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	13,00	45,91	596,83
Количествена сметка СМР за 2бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
A.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	12,00	5,70	68,40

2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	4,00	1,49	5,96
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ²	0,40	1,82	0,73
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	1,80	2,66	4,79
5	Демонтаж на бордюри	бр.	4,00	2,07	8,28
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	2,00	3,57	7,14
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	1,70	2,66	4,52
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,20	11,66	2,33
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	1,10	2,66	2,93
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,10	11,66	1,17
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	2,80	2,66	7,45
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	0,30	11,66	3,50
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	0,60	0,36	0,22
14	Извозване на депо до 15км	м ³	6,20	14,52	90,02
15	Неплътно укрепване изкоп	м ²	18,60	5,07	94,30
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,90	14,52	42,11
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,60	22,81	13,69
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	2,30	25,95	59,69
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	0,70	0,36	0,25
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	0,70	14,52	10,16
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	0,70	2,92	2,04
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	2,30	8,60	19,78
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	0,70	8,60	6,02
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	6,00	14,68	88,08
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	6,00	0,47	2,82
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	6,00	0,47	2,82
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	6,00	2,07	12,42
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	6,00	0,22	1,32
6	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	2,00	20,29	40,58
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	2,00	147,13	294,26

общо сума
без ДДС

51 505,74 лв.

Дата: 14.09.2018 г.

Име и фамилия: Светлана Станева

Подпис на лицето (и печат):



Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

▣ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване“ на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 12- ЕТАП 1					
A.	Строителни работи				
1	Рязане на асфалтова настилка	м ¹	211,40	5,70	1204,98
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	104,70	1,49	156,00
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	10,47	1,82	19,06
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	119,31	2,66	317,36
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	181,44	2,66	482,63
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	20,16	11,66	235,07
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	120,98	2,66	321,81
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	13,44	11,66	156,71
9	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	302,45	2,66	804,52
10	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	33,61	11,66	391,89
11	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	67,21	0,36	24,20
12	Извозване на депо до 15км	м ³	672,08	14,52	9758,60
13	Непълтно укрепване изкоп	м ²	1423,80	5,07	7218,67
14	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	192,33	14,52	2792,63
15	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	39,77	22,81	907,15
16	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	152,56	25,95	3958,93
17	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	184,20	0,36	66,31
18	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	184,20	14,52	2674,58
19	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	184,20	2,92	537,86
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	39,77	8,60	342,02
21	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	184,20	8,60	1584,12
22	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	146,51	0,36	52,74
23	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	146,51	14,52	2127,33
24	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	146,51	2,92	427,81

25	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	146,51	8,60	1259,99
26	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	58,60	51,48	3016,73
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	397,71	14,68	5838,38
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	397,71	0,47	186,92
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	397,71	0,47	186,92
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	397,71	2,07	823,26
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	397,71	0,22	87,50
6	Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø90/Ø90	бр.	5,00	20,29	101,45
7	Доставка и монтаж на дъга 11° PEHD Ø90	бр.	2,00	20,29	40,58
8	Доставка и монтаж на дъга 30° PEHD Ø90	бр.	1,00	20,29	20,29
9	Доставка и монтаж на намалител - PEHD Ø160/Ø140	бр.	1,00	20,29	20,29
10	Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, PN16	бр.	3,00	31,09	93,27
11	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90	бр.	6,00	10,19	61,14
12	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80	бр.	6,00	10,19	61,14
13	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	бр.	11,00	45,91	505,01
Количествена сметка СМР за 28бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	80,30	5,70	457,71
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	32,20	1,49	47,98
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	3,20	1,82	5,82
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	14,40	2,66	38,30
5	Демонтаж на бордюри	бр.	34,00	2,07	70,38
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	33,70	3,57	120,31
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	25,20	2,66	67,03
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	2,80	11,66	32,65
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	251,00	2,66	667,66
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	27,90	11,66	325,31
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	75,30	2,66	200,30
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	8,40	11,66	97,94
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	39,10	0,36	14,08
14	Извозване на депо до 15км	м ³	390,60	14,52	5671,51
15	Неплътно укрепване изкоп	м ²	591,40	5,07	2998,40
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	18,80	14,52	272,98
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	16,80	22,81	383,21
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	2,00	25,95	51,90
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	82,30	0,36	29,63
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	82,30	14,52	1195,00
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	82,30	2,92	240,32

22	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	2,00	8,60	17,20
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	82,30	8,60	707,78
24	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	84,00	0,36	30,24
25	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	84,00	14,52	1219,68
26	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	84,00	2,92	245,28
27	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	84,00	8,60	722,40
28	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	24,00	51,48	1235,52
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	м'	168,00	14,90	2503,20
2	Изпитване на водопровод до DN60	м'	168,00	2,07	347,76
3	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	168,00	0,22	36,96
4	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо).	бр.	28,00	442,77	12397,56
5	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	бр.	28,00	19,45	544,60
6	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	бр.	28,00	335,27	9387,56
7	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	28,00	45,91	1285,48
Количествена сметка СМР за 2бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
А. Строителни работи					
1	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	1,80	2,66	4,79
2	Демонтаж на бордюри	бр.	2,00	2,07	4,14
3	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	1,00	3,57	3,57
4	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	1,90	2,66	5,05
5	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,20	11,66	2,33
6	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	1,20	2,66	3,19
7	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,10	11,66	1,17
8	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	3,10	2,66	8,25
9	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	0,30	11,66	3,50
10	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	0,60	0,36	0,22
11	Извозване на депо до 15км	м ³	6,80	14,52	98,74
12	Неплътно укрепване изкоп	м ²	9,30	5,07	47,15
13	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,90	14,52	42,11
14	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,60	22,81	13,69
15	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	2,30	25,95	59,69
16	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	1,60	0,36	0,58

17	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	1,60	14,52	23,23
18	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	1,60	2,92	4,67
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	2,30	8,60	19,78
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	1,60	8,60	13,76
21	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	3,00	0,36	1,08
22	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	3,00	14,52	43,56
23	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	3,00	2,92	8,76
24	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	3,00	8,60	25,80
25	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	1,20	51,48	61,78
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	6,00	14,68	88,08
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	6,00	0,47	2,82
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	6,00	0,47	2,82
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	6,00	2,07	12,42
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	6,00	0,22	1,32
6	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	2,00	20,29	40,58
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	2,00	147,13	294,26

общо сума
без ДДС 93 478,38 лв.

Дата: 14.09.2018 г.

Име и фамилия: Светлана Станева

Подпис на лицето (и печат):



Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

▣ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване“ на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 26- ЕТАП 1					
A.	Строителни работи				
1	Развяляне трошено-каменна настилка	м ³	43,29	2,66	115,15
2	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	54,54	2,66	145,08
3	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	6,06	11,66	70,66
4	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	36,36	2,66	96,72
5	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	4,04	11,66	47,11
6	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	90,90	2,66	241,79
7	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	10,10	11,66	117,77
8	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	20,20	0,36	7,27
10	Извозване на депо до 15км	м ³	202,00	14,52	2933,04
11	Непълтно укрепване изкоп	м ²	519,48	5,07	2633,76
11,7	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	69,79	14,52	1013,35
12,8	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	14,43	22,81	329,15
13,9	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	55,36	25,95	1436,59
15	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	73,59	0,36	26,49
16,1	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	73,59	14,52	1068,53
17,2	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	73,59	2,92	214,88
18,3	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	55,36	8,60	476,10
19,4	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	73,59	8,60	632,87
20,5	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	72,15	0,36	25,97
21,6	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	72,15	14,52	1047,62
22,7	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	72,15	2,92	210,68
23,8	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	72,15	8,60	620,49
24,9	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	28,86	51,48	1485,71
B.	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	144,30	14,68	2118,32
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	144,30	0,47	67,82
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	144,30	0,47	67,82
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	144,30	2,07	298,70
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	144,30	0,22	31,75

6	Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, PN16	бр.	2,00	31,09	62,18
7	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90	бр.	4,00	10,19	40,76
8	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80	бр.	4,00	10,19	40,76
9	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	бр.	2,00	45,91	91,82
Количествена сметка СМР за 10бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м					
А. Строителни работи					
1	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	1,80	2,66	4,79
2	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	2,30	2,66	6,12
3	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,30	1,66	0,50
4	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	1,50	2,66	3,99
5	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,20	11,66	2,33
6	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	3,70	2,66	9,84
7	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	0,40	11,66	4,66
9	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	0,90	0,36	0,32
10	Извозване на депо до 15км	м ³	8,40	14,52	121,97
11	Непълтно укрепване изкоп	м ²	10,60	5,07	53,74
12	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,60	14,52	37,75
13	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,60	22,81	13,69
14	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	2,00	25,95	51,90
15	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	3,20	0,36	1,15
16	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	3,20	14,52	46,46
17	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	3,20	2,92	9,34
18	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	2,00	8,60	17,20
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	3,20	8,60	27,52
20	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	3,00	0,36	1,08
21	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	3,00	14,52	43,56
22	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	3,00	2,92	8,76
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	3,00	8,60	25,80
24	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	1,20	51,48	61,78
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	м'	60,00	14,90	894,00
2	Изпитване на водопровод до DN60	м'	60,00	2,07	124,20
3	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	60,00	0,22	13,20
4	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо).	бр.	10,00	442,77	4427,70
5	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	бр.	10,00	19,45	194,50
6	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	бр.	10,00	335,27	3352,70

7	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	10,00	45,91	459,10
Количествена сметка СМР за 1бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
A.	Строителни работи				
1	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	0,90	2,66	2,39
2	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	1,00	2,66	2,66
3	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,10	1,66	0,17
4	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	0,60	2,66	1,60
5	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,10	11,66	1,17
6	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	1,60	2,66	4,26
7	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	0,20	11,66	2,33
9	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	0,40	0,36	0,14
10	Извозване на депо до 15км	м ³	3,60	14,52	52,27
11	Непълтно укрепване изкоп	м ²	4,70	5,07	23,83
12	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	1,50	14,52	21,78
13	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,30	22,81	6,84
14	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	1,20	25,95	31,14
15	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	0,80	0,36	0,29
16	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	0,80	14,52	11,62
17	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	0,80	2,92	2,34
18	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	1,20	8,60	10,32
19	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	0,80	8,60	6,88
20	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	1,50	0,36	0,54
21	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	1,50	14,52	21,78
22	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	1,50	2,92	4,38
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	1,50	8,60	12,90
24	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	0,60	51,48	30,89
B.	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	3,00	14,68	44,04
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	3,00	0,47	1,41
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	3,00	0,47	1,41
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	3,00	2,07	6,21
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	3,00	0,22	0,66
6	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	1,00	20,29	20,29
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	1,00	147,13	147,13
Количествена сметка СМР за 1бр. Шахта изпускател при т.541					
A.	Строителни работи				
1	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	2,90	2,66	7,71

2	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	6,40	2,66	17,02
3	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,70	11,66	8,16
4	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	4,20	2,66	11,17
5	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,50	11,66	5,83
6	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	10,60	2,66	28,20
7	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	1,20	11,66	13,99
8	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	2,40	0,36	0,86
9	Извозване на депо до 15км	м ³	23,60	14,52	342,67
10	Непълтно укрепване изкоп	м ²	1,10	5,07	5,58
11	Направа на кофраж за дъно и стени	м ²	4,40	24,17	106,35
12	Доставка, превоз и полагане на бетон С10/12 за подложен бетон	м ³	0,30	161,15	48,35
13	Доставка, превоз и полагане на бетон С16/20 за дъно	м ³	0,90	161,15	145,04
14	Армировка за фусове А III N12	кг	14,20	1,17	16,61
15	Долна и горна армировка А III N12	кг	28,80	1,17	33,70
16	Армировка за стремена стом. А I Ф6.5	кг	5,30	1,17	6,20
17	Доставка и монтаж на пръстен бетонен ф 1500 mm, h=750 mm	бр	2,00	2496,75	4993,50
18	Доставка и монтаж на чугунени стъпала	бр	4,00	4,29	17,16
19	Доставка и монтаж на КРШ капак за шахта с отвор ф 1500 mm, с отвор ф 600 mm, h=200 mm	бр	1,00	312,70	312,70
20	Доставка и монтаж на самозаклучващ се, херметичен чугунен капак с топлоизолация D=600mm	бр	1,00	155,01	155,01
21	Доставка и монтаж на опорен бет. блок - 50/50/50	бр	1,00	45,91	45,91
22	Доставка и полагане на хидроизолация на РШ	м ²	4,40	12,88	56,67
23	Доставка и полагане на циментова замазка по дъно, стени и тавани на РШ	м ²	14,60	10,82	157,97
24	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	8,80	0,36	3,17
25	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ²	8,80	14,52	127,78
26	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	8,80	2,92	25,70
27	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	8,80	8,60	75,68
28	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	2,50	0,36	0,90
29	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	2,50	14,52	36,30
30	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	2,50	2,92	7,30
31	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	2,50	8,60	21,50
32	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	1,90	51,48	97,81
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	3,00	14,68	44,04
2	Доставка и монтаж на тръби DN50 PEHD, PE100, PN10	м'	1,00	13,63	13,63
3	Изпитване на водопровод до DN110	м'	3,00	2,07	6,21
4	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	3,00	0,22	0,66
5	Изпитване на водопровод до DN60	м'	1,00	2,07	2,07
6	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	1,00	0,22	0,22
7	Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø90/Ø90	бр.	1,00	20,29	20,29
8	Доставка и монтаж на фланшов спирателен кран Ø80	бр.	1,00	10,19	10,19
9	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90	бр.	4,00	10,19	40,76

10	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø50	бр.	2,00	10,19	20,38
11	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80	бр.	4,00	10,19	40,76
12	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø40	бр.	2,00	10,19	20,38
13	Доставка и монтаж на обратна клапа Ø40	бр.	1,00	8,43	8,43
14	Доставка и монтаж на обратна клапа Ø80	бр.	1,00	10,19	10,19
15	Доставка и монтаж на демонтажна връзка Ø80	бр.	1,00	12,73	12,73

общо
сума без
ДДС 35 493,47 лв.

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):



Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

▣ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване“ на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 28- ЕТАП 1					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	291,00	5,70	1658,70
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	144,50	1,49	215,31
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	14,45	1,82	26,30
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	43,35	2,66	115,31
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	53,82	2,66	143,16
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	5,98	11,66	69,73
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	35,89	2,66	95,47
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	3,99	11,66	46,52
9	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	89,73	2,66	238,68
10	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	9,97	11,66	116,25
11	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	19,94	0,36	7,18
12	Извозване на депо до 15км	м ³	199,38	14,52	2895,00
13	Неплътно укрепване изкоп	м ²	543,32	5,07	2754,63
14	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	69,89	14,52	1014,80
15	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	14,45	22,81	329,60
16	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	55,44	25,95	1438,67
17	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	65,03	0,36	23,41
18	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	65,03	14,52	944,24
19	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	65,03	2,92	189,89
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	55,44	8,60	476,78
21	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	65,03	8,60	559,26
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	144,50	14,68	2121,26
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	144,50	0,47	67,92
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	144,50	0,47	67,92
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	144,50	2,07	299,12
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	144,50	0,22	31,79
6	Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, PN16	бр.	1,00	31,09	31,09
7	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90	бр.	2,00	10,19	20,38
8	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80	бр.	2,00	10,19	20,38
9	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	бр.	1,00	45,91	45,91

Количествена сметка СМР за 6бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	60,20	5,70	343,14
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	24,10	1,49	35,91
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ²	2,40	1,82	4,37
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	10,80	2,66	28,73
5	Демонтаж на бордюри	бр.	12,00	2,07	24,84
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	11,90	3,57	42,48
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	13,10	2,66	34,85
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	1,50	11,66	17,49
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	8,70	2,66	23,14
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	1,00	11,66	11,66
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	21,90	2,66	58,25
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	2,40	11,66	27,98
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	4,90	0,36	1,76
14	Извозване на депо до 15км	м ³	48,60	14,52	705,67
15	Неплътно укрепване изкоп	м ²	133,20	5,07	675,32
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	15,50	14,52	225,06
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	3,60	22,81	82,12
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	11,90	25,95	308,81
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	17,30	0,36	6,23
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	17,30	14,52	251,20
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	17,30	2,92	50,52
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	11,90	8,60	102,34
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	17,30	8,60	148,78
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	м'	36,00	14,90	536,40
2	Изпитване на водопровод до DN60	м'	36,00	2,07	74,52
3	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	36,00	0,22	7,92
4	Доставка и монтаж на водоземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо).	бр.	6,00	442,77	2656,62
5	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	бр.	6,00	19,45	116,70
6	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	бр.	6,00	335,27	2011,62
7	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	6,00	45,91	275,46
Количествена сметка СМР за 1бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	6,00	5,70	34,20
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	2,00	1,49	2,98
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ²	0,20	1,82	0,36
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ²	0,90	2,66	2,39

5	Демонтаж на бордюри	бр.	2,00	2,07	4,14
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	1,00	3,57	3,57
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	0,90	2,66	2,39
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,10	11,66	1,17
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	0,60	2,66	1,60
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	0,10	11,66	1,17
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	1,40	2,66	3,72
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	0,20	11,66	2,33
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	0,40	0,36	0,14
14	Извозване на депо до 15км	м ³	3,30	14,52	47,92
15	Непълтно укрепване изкоп	м ²	9,30	5,07	47,15
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	1,50	14,52	21,78
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,30	22,81	6,84
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	1,20	25,95	31,14
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	0,40	0,36	0,14
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	0,40	14,52	5,81
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	0,40	2,92	1,17
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	1,20	8,60	10,32
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	0,40	8,60	3,44
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	3,00	14,68	44,04
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	3,00	0,47	1,41
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	3,00	0,47	1,41
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	3,00	2,07	6,21
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	3,00	0,22	0,66
6	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	3,00	20,29	60,87
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	3,00	147,13	441,39

общо сума
без ДДС 25 746,41 лв.

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):



Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

▣ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване“ на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 30 - ЕТАП 1					
A. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м ¹	391,38	5,70	2230,87
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	194,69	1,49	290,09
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	19,47	1,82	35,44
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	143,66	2,66	382,14
5	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	218,52	2,66	581,26
6	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	24,28	11,66	283,10
7	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	145,67	2,66	387,48
8	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	16,19	11,66	188,78
9	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	364,19	2,66	968,75
10	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	40,47	11,66	471,88
11	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	80,94	0,36	29,14
12	Извозване на депо до 15км	м ³	809,32	14,52	11751,33
13	Непълтно укрепване изкоп	м ²	1714,39	5,07	8691,96
14	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	231,59	14,52	3362,69
15	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	47,89	22,81	1092,37
16	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	183,70	25,95	4767,02
17	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	212,20	0,36	76,39
18	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	212,20	14,52	3081,14
19	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	212,20	2,92	619,62
20	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	47,89	8,60	411,85
21	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	212,20	8,60	1824,92
22	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	142,10	0,36	51,16
23	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	142,10	14,52	2063,29
24	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	142,10	2,92	414,93
25	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	142,10	8,60	1222,06

26	Доставка, полагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	56,84	51,48	2926,12
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	478,88	14,68	7029,96
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	478,88	0,47	225,07
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	478,88	0,47	225,07
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	478,88	2,07	991,28
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	478,88	0,22	105,35
6	Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø90/Ø90	бр.	10,00	20,29	202,90
7	Доставка и монтаж на Жибо Ø90/Ø80	бр.	1,00	27,87	27,87
8	Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, PN16	бр.	4,00	31,09	124,36
9	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90	бр.	8,00	10,19	81,52
10	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80	бр.	8,00	10,19	81,52
11	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	бр.	15,00	45,91	688,65
Количествена сметка СМР за 36бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) до 6м					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	160,60	5,70	915,42
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	64,30	1,49	95,81
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	6,40	1,82	11,65
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	28,80	2,66	76,61
5	Демонтаж на бордюри	бр.	32,00	2,07	66,24
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	31,70	3,57	113,17
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	32,40	2,66	86,18
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	3,60	11,66	41,98
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	322,70	2,66	858,38
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	35,90	11,66	418,59
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	96,80	2,66	257,49
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	10,80	11,66	125,93
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	50,20	0,36	18,07
14	Извозване на депо до 15км	м ³	502,20	14,52	7291,94
15	Неплътно укрепване изкоп	м ²	760,30	5,07	3854,72
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	23,60	14,52	342,67
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	21,60	22,81	492,70
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	2,00	25,95	51,90
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	101,00	0,36	36,36
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	101,00	14,52	1466,52
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	101,00	2,92	294,92
22	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	2,00	8,60	17,20
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	101,00	8,60	868,60

24	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	108,00	0,36	38,88
25	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	108,00	14,52	1568,16
26	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	108,00	2,92	315,36
27	Уплътняване на пластове с виброточка на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	108,00	8,60	928,80
28	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	24,00	51,48	1235,52
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	м'	216,00	14,90	3218,40
2	Изпитване на водопровод до DN60	м'	216,00	2,07	447,12
3	Дезинфекция на водопровод до DN60	м'	216,00	0,22	47,52
4	Доставка и монтаж на водоземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо).	бр.	36,00	442,77	15939,72
5	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	бр.	36,00	19,45	700,20
6	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	бр.	36,00	335,27	12069,72
7	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	бр.	36,00	45,91	1652,76
Количествена сметка СМР за 3бр. Пожарен Хидрант 70/80 (ПХ 70/80)					
А. Строителни работи					
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	12,00	5,70	68,40
2	Разваляне на асфалтова настилка	м ²	4,00	1,49	5,96
3	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	м ³	0,40	1,82	0,73
4	Разваляне трошено-каменна настилка	м ³	1,80	2,66	4,79
5	Демонтаж на бордюри	бр.	4,00	2,07	8,28
6	Разваляне на тротоарна настилка	м ²	2,00	3,57	7,14
7	Изкоп в земни почви машинно на транспорт	м ³	2,70	2,66	7,18
8	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	0,30	11,66	3,50
9	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	м ³	11,80	2,66	31,39
10	Изкоп в скални почви ръчно	м ³	1,30	11,66	15,16
11	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	м ³	3,50	2,66	9,31
12	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	м ³	0,40	11,66	4,66
13	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	м ³	2,00	0,36	0,72
14	Извозване на депо до 15км	м ³	20,00	14,52	290,40
15	Непълтно укрепване изкоп	м ²	27,90	5,07	141,45
16	Транспорт на пясък от депо до 15км	м ³	2,10	14,52	30,49
17	Пясъчна подложка 10см под тръба	м ³	0,90	22,81	20,53
18	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	м ³	1,20	25,95	31,14
19	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	м ³	1,50	0,36	0,54
20	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	м ³	1,50	14,52	21,78
21	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	м ³	1,50	2,92	4,38

22	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	м ³	1,20	8,60	10,32
23	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	м ³	1,50	8,60	12,90
24	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	м ³	4,50	0,36	1,62
25	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	м ³	4,50	14,52	65,34
26	Обратно засипване с нестандартна баластра	м ³	4,50	2,92	13,14
27	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	м ³	4,50	8,60	38,70
28	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	м ³	0,60	51,48	30,89
Б. Монтажни работи					
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	м'	9,00	14,68	132,12
2	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	9,00	0,47	4,23
3	Доставка и полагане на детекторна лента	м'	9,00	0,47	4,23
4	Изпитване на водопровод до DN110	м'	9,00	2,07	18,63
5	Дезинфекция на водопровод до DN110	м'	9,00	0,22	1,98
6	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	бр.	3,00	20,29	60,87
7	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр.	3,00	147,13	441,39

общо сума
без ДДС 115 498,83 лв.

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):




□ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1

Количествена сметка СМР на Гл. клон 2 - ЕТАП 1

1	8243195000	Рязане на асфалтова настилка	1,00 м				
ТРУД:							
		Работник - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Шст.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
				0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
							0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Фугорезачка	мсм	0,0120	320,00 лв.	1,00	3,84 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,38 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,52 лв.
		Общо:					5,70 лв.

2,0	8243195000	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	1,00 м ²				
ТРУД:							
		Работник - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Шст.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
				0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
							0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Асфалтокъртач	мсм	0,0120	30,00 лв.	1,00	0,36 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,04 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,14 лв.
		Общо:					1,49 лв.

3,0	8101402120	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
							1,50 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,15 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,17 лв.
		Общо:					1,82 лв.



4,0	8101402120	Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
		Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
							2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.

[Handwritten signature]

Печалба(%):	10,00%	0,24 лв.
Общо:		2,66 лв.

5,0	8101402120	Изкоп в земни почви машинно на транспорт/	1,00 м ³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
	Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
2,20 лв.						
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
	Общо:					2,66 лв.

6,0	8101106221	Изкоп в земни почви ръчно	1,00 м ³			
ТРУД:						
	Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	н.в. 4,50 лв.	ч.с. 1,00	сума 5,58 лв.
5,58 лв.						
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.
	Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.
	Общо:					11,66 лв.

7,0	8101402120	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	1,00 м ³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
	Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
2,20 лв.						
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
	Общо:					2,66 лв.

8,0	8101106221	Изкоп в скални почви ръчно	1,00 м ³			
ТРУД:						
	Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	н.в. 4,50 лв.	ч.с. 1,00	сума 5,58 лв.
5,58 лв.						
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.
	Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.
	Общо:					11,66 лв.

9,0	8101402120	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	1,00 м ³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.

Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

10,0	8101106221	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	1,00 м ³		
ТРУД:					
Изкопчия - Пст.	ч.ч	н.в. 1,2400	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 5,58 лв.
					5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			5,02 лв.
Печалба(%)		10,00%			1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.

11	103100088	Натоварване на камион на скални, слабо- скални и земни почви	1,00 м ³		
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,03 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,03 лв.
Общо:					0,36 лв.

12	103100088	Извозване на депо до 15км	1,00 м ³		
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
					12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			1,20 лв.
Печалба(%)		10,00%			1,32 лв.
Общо:					14,52 лв.

13,0	8101202110	Непълтно укрепване изкоп	1,00 м ²		
ТРУД:					
Изкопчия - Ист.	ч.ч	н.в. 0,1300	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 0,59 лв.
Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
					2,07 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Болгове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.
Греди бичени	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
Талпи	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,61 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			1,86 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,07 лв.




Печалба(%):	10,00%	0,46 лв.
Общо:		5,07 лв.

14	103100088	Транспорт на пясък от депо до 15км	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
	Общо:						14,52 лв.

15,0	8243012000	Пясъчна подложка 10см под тръба	1,00 м ³				
ТРУД:							
	Водопроводчик - Ист.	ч.ч	2,1500	4,50 лв.	1,00	9,68 лв.	9,68 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Пясък	м ³	1,0500	2,00 лв.	1,00	2,10 лв.	2,10 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,71 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,25 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			2,07 лв.	
	Общо:						22,81 лв.

16	8103104000	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	1,00 м ³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Трамбовка	мсм	0,0200	850,00 лв.	1,00	17,00 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	Пясък	м ³	1,0000	2,00 лв.	1,00	2,00 лв.	2,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,24 лв.	
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,70 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			2,36 лв.	
	Общо:						25,95 лв.

17	103100088	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.



Handwritten signature

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,03 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,03 лв.
Общо:		0,36 лв.

18	103100088	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Превоз		р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):			10,00%			1,20 лв.	
Печалба(%):			10,00%			1,32 лв.	
Общо:						14,52 лв.	

19	8103104000	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	1,00 м ³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.		ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			1,26 лв.	
Печалба(%):			10,00%			0,27 лв.	
Общо:						2,92 лв.	

20	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м ³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.		ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка		мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			1,26 лв.	
Допълнителни разходи механизация (%):			10,00%			0,47 лв.	
Печалба(%):			10,00%			0,78 лв.	
Общо:						8,60 лв.	

21	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м ³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.		ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка		мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			1,26 лв.	

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,47 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,78 лв.
Общо:		8,60 лв.

1,0	8255085510	Доставка и монтаж на тръби DN110 PEHD, PE100, PN10	1,00 м			
ТРУД:						
		н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
	Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
	Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.
	Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
4,64 лв.						
МАТЕРИАЛИ:						
	Тръба ПЕВП ф110	м	1,0000	4,23 лв.	1,00	4,23 лв.
4,23 лв.						
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,17 лв.
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,51 лв.
	Печалба(%):		10,00%			1,35 лв.
Общо:						14,90 лв.

2,0		Доставка и полагане на сигнална лента	1,00 м			
ТРУД:						
	Работник - Ист.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.
0,14 лв.						
МАТЕРИАЛИ:						
	Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.
0,15 лв.						
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,12 лв.
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,02 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,04 лв.
Общо:						0,47 лв.

3,0		Доставка и полагане на детекторна лента	1,00 м			
ТРУД:						
	Работник - Ист.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.
0,14 лв.						
МАТЕРИАЛИ:						
	Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.
0,15 лв.						
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,12 лв.
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,02 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,04 лв.
Общо:						0,47 лв.

4	8252131010	Изпитване на водопровод до DN110	1,00 м			
ТРУД:						
	Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

0,99 лв.

0,89 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,19 лв.

Общо:

2,07 лв.

5 8243141060 Дезинфекция на водопровод до DN110 1,00 м

ТРУД:

Работник - Пст.

ч.ч

н.в. 0,0156

ч.с. 4,50 лв.

коэф. 1,00

сума 0,07 лв.

Работник - Шст.

ч.ч

0,0052

4,50 лв.

1,00

0,02 лв.

0,09 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Хлорна вар

кг

0,0100

2,35 лв.

1,00

0,02 лв.

0,02 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

0,08 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

0,00 лв.

Печалба(%):

10,00%

0,02 лв.

Общо:

0,22 лв.

6 8470424000 Доставка и монтаж на Жибо Ø90/Ø80 1,00 бр

ТРУД:

Работник - Пст.

ч.ч

н.в. 0,9200

ч.с. 4,50 лв.

коэф. 1,00

сума 4,14 лв.

4,14 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Жибо

бр

1,0000

15,60 лв.

1,00

15,60 лв.

15,60 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

3,73 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

1,87 лв.

Печалба(%):

10,00%

2,53 лв.

Общо:

27,87 лв.

7,0 8256119050 Доставка и монтаж на намалител - РЕНД Ø90/Ø110 1,00 бр

ТРУД:

Работник - Пст.

ч.ч

н.в. 1,0000

ч.с. 4,50 лв.

коэф. 1,00

сума 4,50 лв.

Работник - Шст.

ч.ч

1,0000

4,50 лв.

1,00

4,50 лв.

9,00 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Намалител

бр

1,0000

1,20 лв.

1,00

1,20 лв.

1,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):

90,00%

8,10 лв.

Доставно складови разходи (%):

12,00%

0,14 лв.

Печалба(%):


10,00%

1,84 лв.

Общо:

20,29 лв.

8,0 8255085510 Доставка и монтаж на тръби DN90 РЕНД, PE100, PN10 1,00 м



ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.
Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
					4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Тръба ПЕВП ф90	м	1,0000	4,23 лв.	1,00	4,23 лв.
					4,23 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,17 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,51 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,35 лв.
Общо:					14,90 лв.

9,0 8256119050 Доставка и монтаж на тройник - РЕНД Ø110/Ø90		1,00 бр			
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Ист.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
					9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Тройник	бр	1,0000	1,20 лв.	1,00	1,20 лв.
					1,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,14 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,84 лв.
Общо:					20,29 лв.

10,0 8243094204 Доставка и монтаж на СК DN100 с охранителна гарнитура, PN16		1,00 бр			
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.
					2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
СК	бр	1,0000	20,50 лв.	1,00	20,50 лв.
					20,50 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			2,51 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			2,46 лв.
Печалба(%):		10,00%			2,83 лв.
Общо:					31,09 лв.

11,0 8243094204 Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø110		1,00 бр			
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.
					2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
фланшов накрайник Ø110	бр	1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.
					3,54 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	2,51 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%	0,42 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,93 лв.
Общо:		10,19 лв.

12,0 8243094204 Доставка и монтаж на свободен фланец Ø100 1,00 бр

ТРУД:	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00 2,79 лв.
				2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:				
Свободен фланец Ø100	бр	1,0000	3,54 лв.	1,00 3,54 лв.
				3,54 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
Допълнителни разходи труд (%):	90,00%			2,51 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%			0,42 лв.
Печалба(%):	10,00%			0,93 лв.
Общо:				10,19 лв.

13,0 8256119050 Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 1,00 бр

ТРУД:	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00 4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00 4,50 лв.
				9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:				
Опорен блок	бр	1,0000	22,00 лв.	1,00 22,00 лв.
				22,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
Допълнителни разходи труд (%):	90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%			2,64 лв.
Печалба(%):	10,00%			4,17 лв.
Общо:				45,91 лв.

1 8243195000 Рязане на асфалтова настилка 1,00 м

ТРУД:	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Iст.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00 0,29 лв.
Работник - IIIст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00 0,21 лв.
				0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:				
Фугорезачка	МСМ	0,0120	320,00 лв.	1,00 3,84 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
Допълнителни разходи труд (%):	90,00%			0,45 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%			0,38 лв.
Печалба(%):	10,00%			0,52 лв.
Общо:				5,70 лв.

2,0 8243195000 РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 1,00 м²

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
					0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Асфалтокръгач	мсм	0,0120	30,00 лв.	1,00	0,36 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,04 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,14 лв.
Общо:					1,49 лв.

3,0	8101402120	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	1,00 м ³		
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
					1,50 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,15 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,17 лв.
Общо:					1,82 лв.

4,0	8101402120	Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м ³		
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

5	8210221030	Разкъртване на бордюри	1,00 м		
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
					0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,89 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,19 лв.
Общо:					2,07 лв.

6	8210223100	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	1,00 м ²		
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.	ч.ч	0,3800	4,50 лв.	1,00	1,71 лв.
					1,71 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,54 лв.

Печалба(%):	10,00%	0,32 лв.
Общо:		3,57 лв.

7,0	8101402120	Изкоп в земни почви машинно на транспорт/	1,00 м ³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
	Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
2,20 лв.						
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
Общо:						
						2,66 лв.

8,0	8101106221	Изкоп в земни почви ръчно	1,00 м ³			
ТРУД:						
	Изкопчия - Пст.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
			1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
5,58 лв.						
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.
	Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.
Общо:						
						11,66 лв.

9,0	8101402120	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	1,00 м ³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
	Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
2,20 лв.						
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
Общо:						
						2,66 лв.

10,0	8101106221	Изкоп в скални почви ръчно	1,00 м ³			
ТРУД:						
	Изкопчия - Пст.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
			1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
5,58 лв.						
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.
	Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.
Общо:						
						11,66 лв.

11,0	8101402120	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	1,00 м ³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.



Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

12,0	8101106221	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	1,00 м ³		
ТРУД:					
Изкопчия - Пст.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
					5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.

13	103100088	Натоварване на камион на скални, слабо- скални и земни почви	1,00 м ³		
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.
Общо:					0,36 лв.

14	103100088	Извозване на депо до 15км	1,00 м ³		
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
					12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.
Общо:					14,52 лв.

15,0	8101202110	Непълтно укрепване изкоп	1,00 м ²		
ТРУД:					
Изкопчия - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.
Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
					2,07 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Болтове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.
Греди бичени	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
Талпи	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,61 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,86 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,07 лв.



[Handwritten signature]

Печалба(%):	10,00%	0,46 лв.
Общо:		5,07 лв.

16	103100088	Транспорт на пясък от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз		р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
							12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%)			10,00%			1,20 лв.
	Печалба(%)			10,00%			1,32 лв.
	Общо:						14,52 лв.

17,0	8243012000	Пясъчна подложка 10см под тръба	1,00 м³				
ТРУД:							
	Водопроводчик - Ист.		ч.ч	н.в. 2,1500	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 9,68 лв.
							9,68 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Пясък		м³	1,0500	2,00 лв.	1,00	2,10 лв.
							2,10 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)			90,00%			8,71 лв.
	Доставно складови разходи (%)			12,00%			0,25 лв.
	Печалба(%)			10,00%			2,07 лв.
	Общо:						22,81 лв.

18	8103104000	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	1,00 м³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.		ч.ч	н.в. 0,3100	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 1,40 лв.
							1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Трамбовка		мсм	0,0200	850,00 лв.	1,00	17,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Пясък		м³	1,0000	2,00 лв.	1,00	2,00 лв.
							2,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)			90,00%			1,26 лв.
	Доставно складови разходи (%)			12,00%			0,24 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%)			10,00%			1,70 лв.
	Печалба(%)			10,00%			2,36 лв.
	Общо:						25,95 лв.

19	103100088	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер		мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.
							0,30 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:


Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,03 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,03 лв.
Общо:		0,36 лв.

20	103100088	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Превоз		р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):			10,00%			1,20 лв.	
Печалба(%):			10,00%			1,32 лв.	
Общо:							14,52 лв.

21	8103104000	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	1,00 м ³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.		ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			1,26 лв.	
Печалба(%):			10,00%			0,27 лв.	
Общо:							2,92 лв.

22	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м ³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.		ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка		МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			1,26 лв.	
Допълнителни разходи механизация (%):			10,00%			0,47 лв.	
Печалба(%):			10,00%			0,78 лв.	
Общо:							8,60 лв.

23	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м ³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.		ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка		МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			1,26 лв.	



Handwritten signature


Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,47 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,78 лв.
Общо:		8,60 лв.

1,0	8255085510	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	1,00 м			
ТРУД:						
		н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
	Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
	Монтажник - Пст.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.
	Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
						4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
	Тръба ПЕВП	м	1,0000	4,23 лв.	1,00	4,23 лв.
						4,23 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,17 лв.
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,51 лв.
	Печалба(%):		10,00%			1,35 лв.
	Общо:					14,90 лв.

2	8252131010	Изпитване на водопровод до DN60	1,00 м			
ТРУД:						
	Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
						0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,89 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,19 лв.
	Общо:					2,07 лв.

3	8243141060	Дезинфекция на водопровод до DN60	1,00 м			
ТРУД:						
	Работник - Пст.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.
	Работник - Шст.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.
						0,09 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
	Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.
						0,02 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,08 лв.
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,00 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,02 лв.
	Общо:					0,22 лв.

4	8243101030	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо).	1,00 бр		
ТРУД:					
		н.в.	ч.с.	коэф.	сума



[Handwritten signature]

Работник - Шст.	ч.ч	1,2300	4,50 лв.	1,00	5,54 лв.
5,54 лв.					
МАТЕРИАЛИ:					
РЕ електрозаваряема водовземна скоба - DN90/DN110/140	бр	1,0000	350,00 лв.	1,00	350,00 лв.
350,00 лв.					
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			4,98 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			42,00 лв.
Печалба(%)		10,00%			40,25 лв.
Общо:					442,77 лв.

5	8256119050	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	1,00 бр		
ТРУД:					
			н.в.	ч.с.	коэф.
Работник - Пст.	ч.ч	1,0000		4,50 лв.	1,00
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000		4,50 лв.	1,00
9,00 лв.					
МАТЕРИАЛИ:					
Коляно	бр	1,0000	0,52 лв.	1,00	0,52 лв.
0,52 лв.					
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,06 лв.
Печалба(%)		10,00%			1,77 лв.
Общо:					19,45 лв.

6	8440037000	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	1,00 бр		
ТРУД:					
			н.в.	ч.с.	коэф.
Работник - Пст.	ч.ч	1,4500		4,50 лв.	1,00
Работник - Шст.	ч.ч	1,4500		4,50 лв.	1,00
13,05 лв.					
МАТЕРИАЛИ:					
ТСК	бр	1,0000	250,00 лв.	1,00	250,00 лв.
250,00 лв.					
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			11,75 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			30,00 лв.
Печалба(%)		10,00%			30,48 лв.
Общо:					335,27 лв.

7,0	8256119050	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	1,00 бр		
ТРУД:					
			н.в.	ч.с.	коэф.
Работник - Пст.	ч.ч	1,0000		4,50 лв.	1,00
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000		4,50 лв.	1,00
9,00 лв.					
МАТЕРИАЛИ:					
Опорен блок	бр	1,0000	22,00 лв.	1,00	22,00 лв.
22,00 лв.					
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	8,10 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%	2,64 лв.
Печалба(%):	10,00%	4,17 лв.
Общо:		45,91 лв.




Количествена сметка СМР на Гл. клон 3 - ЕТАП 1

1	8,243E+09	Рязане на асфалтова настилка	1,00 м				
ТРУД:							
		Работник - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Шст.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
				0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
							0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Фугорезачка	мсм	0,0120	320,00 лв.	1,00	3,84 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,38 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,52 лв.
		Общо:					5,70 лв.

2,0	8,243E+09	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	1,00 м ²				
ТРУД:							
		Работник - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Шст.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
				0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
							0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Асфалтокъртач	мсм	0,0120	30,00 лв.	1,00	0,36 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,04 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,14 лв.
		Общо:					1,49 лв.

3,0	8,101E+09	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
							1,50 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,15 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,17 лв.
		Общо:					1,82 лв.

4,0	8,101E+09	Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
		Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
							2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
		Общо:					2,66 лв.



Handwritten blue signature or initials at the bottom of the page.

5,0	8,101E+09	Изкоп в земни почви машинно на транспорт/	1,00 м ³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
		Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00
		Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00
						2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%		0,22 лв.
		Печалба(%):		10,00%		0,24 лв.
		Общо:				2,66 лв.

6,0	8,101E+09	Изкоп в земни почви ръчно	1,00 м ³			
ТРУД:						
		Изкопчия - Пст.	ч.ч	н.в. 1,2400	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00
						сума 5,58 лв.
						5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%		5,02 лв.
		Печалба(%):		10,00%		1,06 лв.
		Общо:				11,66 лв.

7,0	8,101E+09	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	1,00 м ³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
		Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00
		Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00
						2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%		0,22 лв.
		Печалба(%):		10,00%		0,24 лв.
		Общо:				2,66 лв.

8,0	8,101E+09	Изкоп в скални почви ръчно	1,00 м ³			
ТРУД:						
		Изкопчия - Пст.	ч.ч	н.в. 1,2400	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00
						сума 5,58 лв.
						5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%		5,02 лв.
		Печалба(%):		10,00%		1,06 лв.
		Общо:				11,66 лв.

9,0	8,101E+09	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	1,00 м ³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
		Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00
		Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00
						2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%		0,22 лв.

[Handwritten signature]



Печалба(%):	10,00%	0,24 лв.
Общо:		2,66 лв.

10,0	8,101E+09	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	1,00 м ³				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
							5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):				90,00%			5,02 лв.
Печалба(%):				10,00%			1,06 лв.
Общо:							11,66 лв.

11	103100088	Натоварване на камион на скални, слабо- скални и земни почви	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.
							0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):				10,00%			0,03 лв.
Печалба(%):				10,00%			0,03 лв.
Общо:							0,36 лв.

12	103100088	Извозване на депо до 15км	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
							12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):				10,00%			1,20 лв.
Печалба(%):				10,00%			1,32 лв.
Общо:							14,52 лв.

13,0	8,101E+09	Непълтно укрепване изкоп	1,00 м ²				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.
		Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
		Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
							2,07 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Болтове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.
		Греди бичени	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
		Талпи	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
							0,61 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):				90,00%			1,86 лв.
Доставно складови разходи (%):				12,00%			0,07 лв.
Печалба(%):				10,00%			0,46 лв.
Общо:							5,07 лв.

14	103100088	Транспорт на пясък от депо до 15км	1,00 м ³				
----	-----------	------------------------------------	---------------------	--	--	--	--



МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
Общо:						14,52 лв.

15,0	8,243E+09	Пясъчна подложка 10см под тръба	1,00 м ³				
ТРУД:							
Водопроводчик - Iст.	ч.ч	2,1500	4,50 лв.	1,00	9,68 лв.	9,68 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
Пясък	м ³	1,0500	2,00 лв.	1,00	2,10 лв.	2,10 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,71 лв.		
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,25 лв.		
Печалба(%):		10,00%			2,07 лв.		
Общо:						22,81 лв.	

16	8,103E+09	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	1,00 м ³				
ТРУД:							
Работник - Iст.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка	мсм	0,0200	850,00 лв.	1,00	17,00 лв.	17,00 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
Пясък	м ³	1,0000	2,00 лв.	1,00	2,00 лв.	2,00 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.		
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,24 лв.		
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,70 лв.		
Печалба(%):		10,00%			2,36 лв.		
Общо:						25,95 лв.	

17	103100088	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.		
Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.		
Общо:						0,36 лв.	



18	103100088	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	1,00 м³					
МЕХАНИЗАЦИЯ:								
	Превоз		р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	
							12,00 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:								
	Допълнителни разходи механизация (%):			10,00%			1,20 лв.	
	Печалба(%):			10,00%			1,32 лв.	
	Общо:							14,52 лв.

19	8,103E+09	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	1,00 м³					
ТРУД:								
	Работник - I Ист.		ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	
							1,40 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:								
	Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			1,26 лв.	
	Печалба(%):			10,00%			0,27 лв.	
	Общо:							2,92 лв.

20	8,103E+09	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м³					
ТРУД:								
	Работник - I Ист.		ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	
							1,40 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:								
	Трамбовка		мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	
							4,70 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:								
	Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			1,26 лв.	
	Допълнителни разходи механизация (%):			10,00%			0,47 лв.	
	Печалба(%):			10,00%			0,78 лв.	
	Общо:							8,60 лв.

21	8,103E+09	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м³					
ТРУД:								
	Работник - I Ист.		ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	
							1,40 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:								
	Трамбовка		мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	
							4,70 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:								
	Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			1,26 лв.	
	Допълнителни разходи механизация (%):			10,00%			0,47 лв.	
	Печалба(%):			10,00%			0,78 лв.	
	Общо:							8,60 лв.

1,0	8,255E+09	Доставка и монтаж на тръби DN110 PEHD, PE100, PN10	1,00 м					
-----	-----------	--	--------	--	--	--	--	--



		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
ТРУД:					
Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.
Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
					4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Тръба ПЕВП ф110	м	1,0000	4,23 лв.	1,00	4,23 лв.
					4,23 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,17 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,51 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,35 лв.
Общо:					14,90 лв.

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
2,0	Доставка и полагане на сигнална лента	1,00 м			
ТРУД:					
	Работник - Ист.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00
					0,14 лв.
					0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
	Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00
					0,15 лв.
					0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,12 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,02 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,04 лв.
Общо:					0,47 лв.

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
3,0	Доставка и полагане на детекторна лента	1,00 м			
ТРУД:					
	Работник - Ист.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00
					0,14 лв.
					0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
	Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00
					0,15 лв.
					0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,12 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,02 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,04 лв.
Общо:					0,47 лв.

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
4	8,252E+09 Изпитване на водопровод до DN110	1,00 м			
ТРУД:					
	Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00
					0,99 лв.
					0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,89 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,19 лв.
Общо:					2,07 лв.

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
5	8,243E+09 Дезинфекция на водопровод до DN110	1,00 м			



		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
ТРУД:					
Работник - Пст.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,08 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,00 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,02 лв.
Общо:					0,22 лв.

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
6	8,47E+09 Доставка и монтаж на Жибо Ø90/Ø80				
					1,00 бр
ТРУД:					
Работник - Пст.	ч.ч	0,9200	4,50 лв.	1,00	4,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Жибо	бр	1,0000	15,60 лв.	1,00	15,60 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			3,73 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			1,87 лв.
Печалба(%)		10,00%			2,53 лв.
Общо:					27,87 лв.

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
7,0	8,256E+09 Доставка и монтаж на намалител - PEHD Ø90/Ø110				
					1,00 бр
ТРУД:					
Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Намалител	бр	1,0000	1,20 лв.	1,00	1,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,14 лв.
Печалба(%)		10,00%			1,84 лв.
Общо:					20,29 лв.

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
8,0	8,255E+09 Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10				
					1,00 м
ТРУД:					
Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
Монтажник - Пст.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.
Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Тръба ПЕВП ф90	м	1,0000	4,23 лв.	1,00	4,23 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			4,17 лв.




Доставно складови разходи (%):	12,00%	0,51 лв.
Печалба(%):	10,00%	1,35 лв.
Общо:		14,90 лв.

9	8,47E+09	Доставка и монтаж на Жибо Ø90/Ø80	1,00 бр				
ТРУД:							
Работник - Пст.		ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
			0,9200	4,50 лв.	1,00	4,14 лв.	4,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
Жибо		бр	1,0000	15,60 лв.	1,00	15,60 лв.	15,60 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			3,73 лв.	
Доставно складови разходи (%):			12,00%			1,87 лв.	
Печалба(%):			10,00%			2,53 лв.	
Общо:							27,87 лв.

10,0	8,256E+09	Доставка и монтаж на намалител - РЕHD Ø90/Ø110	1,00 бр				
ТРУД:							
Работник - Пст.		ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
			1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	
Работник - Шст.		ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
Намалител		бр	1,0000	1,20 лв.	1,00	1,20 лв.	1,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			8,10 лв.	
Доставно складови разходи (%):			12,00%			0,14 лв.	
Печалба(%):			10,00%			1,84 лв.	
Общо:							20,29 лв.

11,0	8,255E+09	Доставка и монтаж на тръби DN90 РЕHD, PE100, PN10	1,00 м				
ТРУД:							
Монтажник - Ист.		ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
			0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.	
Монтажник - Пст.		ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.	
Работник - Ист.		ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.	4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
Тръба ПЕВП ф90		м	1,0000	4,23 лв.	1,00	4,23 лв.	4,23 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			4,17 лв.	
Доставно складови разходи (%):			12,00%			0,51 лв.	
Печалба(%):			10,00%			1,35 лв.	
Общо:							14,90 лв.

12,0	8,256E+09	Доставка и монтаж на тройник - РЕHD Ø110/Ø90	1,00 бр				
ТРУД:							
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума	



Handwritten signature

Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
					9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Тройник	бр	1,0000	1,20 лв.	1,00	1,20 лв.
					1,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,14 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,84 лв.
Общо:					20,29 лв.

13,0	8,256E+09	Доставка и монтаж на тройник - РЕНД Ø110/Ø110	1,00 бр			
ТРУД:						
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	
					9,00 лв.	
МАТЕРИАЛИ:						
Тройник	бр	1,0000	1,20 лв.	1,00	1,20 лв.	
					1,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.	
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,14 лв.	
Печалба(%):		10,00%			1,84 лв.	
Общо:					20,29 лв.	

14	8,256E+09	Доставка и монтаж на коляно РЕНД Ø110/90°	1,00 бр			
ТРУД:						
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	
					9,00 лв.	
МАТЕРИАЛИ:						
Коляно	бр	1,0000	5,85 лв.	1,00	5,85 лв.	
					5,85 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.	
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,70 лв.	
Печалба(%):		10,00%			2,37 лв.	
Общо:					26,02 лв.	

15,0	8,243E+09	Доставка и монтаж на СК DN100 с охранителна гарнитура, PN16	1,00 бр			
ТРУД:						
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.	
					2,79 лв.	
МАТЕРИАЛИ:						
СК	бр	1,0000	20,50 лв.	1,00	20,50 лв.	
					20,50 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			2,51 лв.	
Доставно складови разходи (%):		12,00%			2,46 лв.	

[Handwritten signature]



Печалба(%): 10,00% 2,83 лв.
 Общо: 31,09 лв.

16,0	8,243E+09	Доставка и монтаж на фланшов крайник Ø110	1,00 бр				
ТРУД:							
	Работник - Пст.	ч.ч	н.в. 0,6200	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 2,79 лв.	
							2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	фланшов крайник Ø110	бр	н.в. 1,0000	ч.с. 3,54 лв.	коэф. 1,00	сума 3,54 лв.	
							3,54 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			2,51 лв.	
	Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,42 лв.	
	Печалба(%)		10,00%			0,93 лв.	
Общо:							10,19 лв.

17,0	8,243E+09	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø100	1,00 бр				
ТРУД:							
	Работник - Пст.	ч.ч	н.в. 0,6200	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 2,79 лв.	
							2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Свободен фланец Ø100	бр	н.в. 1,0000	ч.с. 3,54 лв.	коэф. 1,00	сума 3,54 лв.	
							3,54 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			2,51 лв.	
	Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,42 лв.	
	Печалба(%)		10,00%			0,93 лв.	
Общо:							10,19 лв.

18,0	8,256E+09	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	1,00 бр				
ТРУД:							
	Работник - Пст.	ч.ч	н.в. 1,0000	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 4,50 лв.	
	Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	
							9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Опорен блок	бр	н.в. 1,0000	ч.с. 22,00 лв.	коэф. 1,00	сума 22,00 лв.	
							22,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			8,10 лв.	
	Доставно складови разходи (%)		12,00%			2,64 лв.	
	Печалба(%)		10,00%			4,17 лв.	
Общо:							45,91 лв.

1	8,243E+09	Рязане на асфалтова настилка	1,00 м				
ТРУД:							
	Работник - Ист.	ч.ч	н.в. 0,0652	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 0,29 лв.	
	Работник - Шст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.	
							0,50 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Фугорезачка	МСМ	0,0120	320,00 лв.	1,00	3,84 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,45 лв.	
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,38 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,52 лв.	
Общо:						5,70 лв.

2,0	8,243E+09	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	1,00 м ²			
ТРУД:						
Работник - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
Работник - Шст.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.	
		0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.	
					0,50 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Асфалтокъртач	МСМ	0,0120	30,00 лв.	1,00	0,36 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,45 лв.	
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,04 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,14 лв.	
Общо:						1,49 лв.

3,0	8,101E+09	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	1,00 м ³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
					1,50 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,15 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,17 лв.	
Общо:						1,82 лв.

4,0	8,101E+09	Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м ³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
					2,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,22 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,24 лв.	
Общо:						2,66 лв.

5	8,21E+09	Разкъртане на бордюри	1,00 м			
ТРУД:						
Работник - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
		0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.	
					0,99 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,89 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,19 лв.	

Общо:

2,07 лв.

6	8,21E+09	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	1,00 м ²				
ТРУД:							
		Работник - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
				0,3800	4,50 лв.	1,00	1,71 лв.
							1,71 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,54 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,32 лв.
		Общо:					3,57 лв.

7,0	8,101E+09	Изкоп в земни почви машинно на транспорт/	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
		Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
							2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
		Общо:					2,66 лв.

8,0	8,101E+09	Изкоп в земни почви ръчно	1,00 м ³				
ТРУД:							
		Изкопчия - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
				1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
							5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.
		Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.
		Общо:					11,66 лв.

9,0	8,101E+09	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
		Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
							2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
		Общо:					2,66 лв.

10,0	8,101E+09	Изкоп в скални почви ръчно	1,00 м ³				
ТРУД:							
		Изкопчия - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
				1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
							5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.
		Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.



Общо:

11,66 лв.

11,0	8,101E+09	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
	Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
							2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.	
Общо:							2,66 лв.

12,0	8,101E+09	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	1,00 м ³				
ТРУД:							
	Изкопчия - Пст.	ч.ч	н.в. 1,2400	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 5,58 лв.	
							5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.	
Общо:							11,66 лв.

13	103100088	Натоварване на камион на скални, слабо- скални и земни почви	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	МСМ	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	
							0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.	
Общо:							0,36 лв.

14	103100088	Извозване на депо до 15км	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	
							12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
Общо:							14,52 лв.

15,0	8,101E+09	Непълтно укрепване изкоп	1,00 м ²				
ТРУД:							
	Изкопчия - Ист.	ч.ч	н.в. 0,1300	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 0,59 лв.	
	Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.	
	Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.	
							2,07 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Болтове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.	


Греди бичени	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
Талпи	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,61 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,86 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,07 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,46 лв.
Общо:					5,07 лв.

16	103100088	Транспорт на пясък от депо до 15км	1,00 м ³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	
					12,00 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
Общо:					14,52 лв.	

17,0	8,243E+09	Пясъчна подложка 10см под тръба	1,00 м ³			
ТРУД:						
Водопроводчик - Ист.	ч.ч	2,1500	4,50 лв.	1,00	9,68 лв.	
					9,68 лв.	
МАТЕРИАЛИ:						
Пясък	м ³	1,0500	2,00 лв.	1,00	2,10 лв.	
					2,10 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,71 лв.	
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,25 лв.	
Печалба(%):		10,00%			2,07 лв.	
Общо:					22,81 лв.	

18	8,103E+09	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	1,00 м ³			
ТРУД:						
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	
					1,40 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Трамбовка	мсм	0,0200	850,00 лв.	1,00	17,00 лв.	
МАТЕРИАЛИ:						
Пясък	м ³	1,0000	2,00 лв.	1,00	2,00 лв.	
					2,00 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,24 лв.	
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,70 лв.	
Печалба(%):		10,00%			2,36 лв.	
Общо:					25,95 лв.	

19	103100088	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м ³			
----	-----------	---	---------------------	--	--	--



[Handwritten signature]

МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.	
Общо:						0,36 лв.

20	103100088	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	1,00 м³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.		
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.		
Общо:						14,52 лв.	

21	8,103E+09	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	н.в. 0,3100	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 1,40 лв.	1,40 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.		
Печалба(%):		10,00%			0,27 лв.		
Общо:						2,92 лв.	

22	8,103E+09	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	н.в. 0,3100	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 1,40 лв.	1,40 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка	МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.		
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.		
Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.		
Общо:						8,60 лв.	

23	8,103E+09	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	н.в. 0,3100	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 1,40 лв.	1,40 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка	МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.	

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,47 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,78 лв.
Общо:		8,60 лв.

1,0	8,255E+09	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	1,00 м			
ТРУД:						
		н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
	Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
	Монтажник - Пст.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.
	Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
4,64 лв.						
МАТЕРИАЛИ:						
	Тръба ПЕВП	м	1,0000	4,23 лв.	1,00	4,23 лв.
4,23 лв.						
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,17 лв.
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,51 лв.
	Печалба(%):		10,00%			1,35 лв.
	Общо:					14,90 лв.

2	8,252E+09	Изпитване на водопровод до DN60	1,00 м			
ТРУД:						
	Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
0,99 лв.						
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,89 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,19 лв.
	Общо:					2,07 лв.

3	8,243E+09	Дезинфекция на водопровод до DN60	1,00 м			
ТРУД:						
	Работник - Пст.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.
	Работник - Шст.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.
0,09 лв.						
МАТЕРИАЛИ:						
	Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.
0,02 лв.						
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,08 лв.
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,00 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,02 лв.
	Общо:					0,22 лв.

4	8,243E+09	Доставка и монтаж на водоземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо).	1,00 бр
---	-----------	--	---------

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
ТРУД:					
Работник - Шст.	ч.ч	1,2300	4,50 лв.	1,00	5,54 лв.
					5,54 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
РЕ електрозаваряема водовземна скоба - DN90/DN110/140	бр	1,0000	350,00 лв.	1,00	350,00 лв.
					350,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			4,98 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			42,00 лв.
Печалба(%)		10,00%			40,25 лв.
Общо:					442,77 лв.

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
5	8,256E+09	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ		1,00 бр	
ТРУД:					
Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
					9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Коляно	бр	1,0000	0,52 лв.	1,00	0,52 лв.
					0,52 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,06 лв.
Печалба(%)		10,00%			1,77 лв.
Общо:					19,45 лв.

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
6	8,44E+09	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка		1,00 бр	
ТРУД:					
Работник - Пст.	ч.ч	1,4500	4,50 лв.	1,00	6,53 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,4500	4,50 лв.	1,00	6,53 лв.
					13,05 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
ТСК	бр	1,0000	250,00 лв.	1,00	250,00 лв.
					250,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			11,75 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			30,00 лв.
Печалба(%)		10,00%			30,48 лв.
Общо:					335,27 лв.

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
7,0	8,256E+09	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран		1,00 бр	
ТРУД:					
Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
					9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Опорен блок	бр	1,0000	22,00 лв.	1,00	22,00 лв.
					22,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			8,10 лв.

Доставно складови разходи (%):	12,00%	2,64 лв.
Печалба(%):	10,00%	4,17 лв.
Общо:		45,91 лв.

1	8,243E+09	Рязане на асфалтова настилка	1,00 м				
ТРУД:							
				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Iст.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
		Работник - IIIст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
							0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Фугорезачка	МСМ	0,0120	320,00 лв.	1,00	3,84 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,38 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,52 лв.
		Общо:					5,70 лв.

2,0	8,243E+09	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	1,00 м ²				
ТРУД:							
				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Iст.	ч.ч	0,0652	4,50 лв.	1,00	0,29 лв.
		Работник - IIIст.	ч.ч	0,0467	4,50 лв.	1,00	0,21 лв.
							0,50 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Асфалтокъртач	МСМ	0,0120	30,00 лв.	1,00	0,36 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,45 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,04 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,14 лв.
		Общо:					1,49 лв.

3,0	8,101E+09	Отстраняване асфалтови пластове от съществуваща настилка	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
							1,50 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,15 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,17 лв.
		Общо:					1,82 лв.

4,0	8,101E+09	Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
		Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
							2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

5,0 8,101E+09 Изкоп в земни почви машинно на транспорт/ 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,22 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

6,0 8,101E+09 Изкоп в земни почви ръчно 1,00 м³

ТРУД:

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	5,02 лв.
Печалба(%):	10,00%	1,06 лв.

Общо:

11,66 лв.

7,0 8,101E+09 Изкоп в скални почви машинно на транспорт 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,22 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,24 лв.

Общо:

2,66 лв.

8,0 8,101E+09 Изкоп в скални почви ръчно 1,00 м³

ТРУД:

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	5,02 лв.
Печалба(%):	10,00%	1,06 лв.

Общо:

11,66 лв.

9,0 8,101E+09 Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

2,20 лв.

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,22 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,24 лв.
Общо:		2,66 лв.

10,0	8,101E+09	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	1,00 м ³			
ТРУД:						
		Изкопчия - Пст.	ч.ч	н.в.	ч.с.	сума
				1,2400	4,50 лв.	5,58 лв.
					коэф.	5,58 лв.
					1,00	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%		5,02 лв.
		Печалба(%):		10,00%		1,06 лв.
		Общо:				11,66 лв.

11	103100088	Натоварване на камион на скални, слабо- скални и земни почви	1,00 м ³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
		Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	0,30 лв.
					1,00	0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%		0,03 лв.
		Печалба(%):		10,00%		0,03 лв.
		Общо:				0,36 лв.

12	103100088	Извозване на депо до 15км	1,00 м ³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
		Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	12,00 лв.
					1,00	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%		1,20 лв.
		Печалба(%):		10,00%		1,32 лв.
		Общо:				14,52 лв.

13,0	8,101E+09	Непълтно укрепване изкоп	1,00 м ²			
ТРУД:						
		Изкопчия - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	сума
				0,1300	4,50 лв.	0,59 лв.
		Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,13 лв.
		Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	0,36 лв.
					1,00	2,07 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
		Болтове	кг	0,0200	0,25 лв.	0,01 лв.
		Греди бичени	м ³	0,0100	30,00 лв.	0,30 лв.
		Талпи	м ³	0,0100	30,00 лв.	0,30 лв.
					1,00	0,61 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%		1,86 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%		0,07 лв.
		Печалба(%):		10,00%		0,46 лв.
		Общо:				5,07 лв.



14	8,102E+09	Направа на кофраж за дъно и стени	1,00 м ²			
ТРУД:						
	Работник	ч.ч	0,5500	4,50 лв.	1,00	2,48 лв.
	Работник	ч.ч	0,3000	4,50 лв.	1,00	1,35 лв.
	Работник	ч.ч	0,3400	4,50 лв.	1,00	1,53 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
	Пирони	кг	0,0800	2,85 лв.	1,00	0,23 лв.
	Кофражно масло	кг	0,1000	2,50 лв.	1,00	0,25 лв.
	Дъски	м ²	0,0500	150,00 лв.	1,00	7,50 лв.
	Кофражен шперплат	м ²	1,0000	2,56 лв.	1,00	2,56 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,82 лв.
	Допълнителни разходи материали (%):		12,00%			1,26 лв.
	Печалба (%):		10,00%			2,20 лв.
Обща цена:						24,17 лв.

15	8,243E+09	Доставка, превоз и полагане на бетон С10/12 за подложен бетон	1,00 м ³			
ТРУД:						
	Работник - Ист.	ч.ч	н.в. 4,6900	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 21,11 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
	Бетон В10	м ³	1,0000	95,00 лв.	1,00	95,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			18,99 лв.
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			11,40 лв.
	Печалба(%):		10,00%			14,65 лв.
Общо:						161,15 лв.

16	8,243E+09	Доставка, превоз и полагане на бетон С16/20 за дъно	1,00 м ³			
ТРУД:						
	Работник - Ист.	ч.ч	н.в. 4,6900	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 21,11 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
	Бетон В16	м ³	1,0000	95,00 лв.	1,00	95,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			18,99 лв.
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			11,40 лв.
	Печалба(%):		10,00%			14,65 лв.
Общо:						161,15 лв.

17	8,102E+09	Армировка за фусове А III N12	1,00 кг			
ТРУД:						
	Работник	ч.ч	0,0280	3,80 лв.	1,00	0,11 лв.
	Работник	ч.ч	0,0100	3,80 лв.	1,00	0,04 лв.
	Работник	ч.ч	0,0090	3,80 лв.	1,00	0,03 лв.
						0,18 лв.

МАТЕРИАЛИ:					
Тел кофражна	кг	0,0030	2,50 лв.	1,00	0,01 лв.
Арматурна стомана	кг	1,0000	0,85 лв.	1,00	0,85 лв.
					0,86 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		20,00%			0,04 лв.
Допълнителни разходи материали (%)		5,00%			0,04 лв.
Печалба (%)		5,00%			0,06 лв.
Обща цена:					1,17 лв.

18	8,102E+09	Долна и горна армировка А III N12	1,00 кг		
ТРУД:					
Работник	ч.ч	0,0280	3,80 лв.	1,00	0,11 лв.
Работник	ч.ч	0,0100	3,80 лв.	1,00	0,04 лв.
Работник	ч.ч	0,0090	3,80 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,18 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Тел кофражна	кг	0,0030	2,50 лв.	1,00	0,01 лв.
Арматурна стомана	кг	1,0000	0,85 лв.	1,00	0,85 лв.
					0,86 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		20,00%			0,04 лв.
Допълнителни разходи материали (%)		5,00%			0,04 лв.
Печалба (%)		5,00%			0,06 лв.
Обща цена:					1,17 лв.

19	8,102E+09	Армировка за стремена стом. А I Ф6.5	1,00 кг		
ТРУД:					
Работник	ч.ч	0,0280	3,80 лв.	1,00	0,11 лв.
Работник	ч.ч	0,0100	3,80 лв.	1,00	0,04 лв.
Работник	ч.ч	0,0090	3,80 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,18 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Тел кофражна	кг	0,0030	2,50 лв.	1,00	0,01 лв.
Арматурна стомана	кг	1,0000	0,85 лв.	1,00	0,85 лв.
					0,86 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		20,00%			0,04 лв.
Допълнителни разходи материали (%)		5,00%			0,04 лв.
Печалба (%)		5,00%			0,06 лв.
Обща цена:					1,17 лв.

20	8,441E+09	Доставка и монтаж на пръстен бетонен ф 1500 mm, h=750 mm	1,00 бр		
ТРУД:					
			н.в.	ч.с.	коэф.
Работник - Ист.	ч.ч	3,1900		4,50 лв.	1,00
Работник - Пст.	ч.ч	6,3900		4,50 лв.	1,00
					сума
					14,36 лв.
					28,76 лв.
					43,11 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
пръстен бетонен ф 1500 mm, h=750 mm	бр	1,0000	1 950,00 лв.	1,00	1 950,00 лв.
Циментов разтвор	м³	0,0300	115,00 лв.	1,00	3,45 лв.
					1 953,45 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	38,80 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%	234,41 лв.
Печалба(%):	10,00%	226,98 лв.
Общо:		2 496,75 лв.

21	8,441E+09	Доставка и монтаж на чугунени стъпала	1,00 бр				
ТРУД:							
	Работник - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
			0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	Стъпало	м ³	0,4500	3,50 лв.	1,00	1,58 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,01 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,19 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,39 лв.	
	Общо:					4,29 лв.	

22	8,243E+09	Доставка и монтаж на КРШ капак за шахта с отвор ф 1500 mm, с отвор ф 600 mm, h=200 mm	1,00 бр				
ТРУД:							
	Работник	ч.ч.	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,2500 лв	
МАТЕРИАЛИ:							
	Капак	бр	1,0000	250,00 лв	1,00	250,0000 лв	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			2,0250 лв	
	Допълнителни разходи материали (%):		12,00%			30,0000 лв	
	Печалба (%):		10,00%			28,4275 лв	
	Обща цена :					312,70 лв	

23	8,243E+09	Доставка и монтаж на самозаклучващ се, херметичен чугунен капак с топлоизолация D=600mm	1,00 бр				
ТРУД:							
	Работник	ч.ч.	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,2500 лв	
МАТЕРИАЛИ:							
	Капак	бр	1,0000	122,00 лв	1,00	122,0000 лв	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			2,0250 лв	
	Допълнителни разходи материали (%):		12,00%			14,6400 лв	
	Печалба (%):		10,00%			14,0915 лв	
	Обща цена :					155,01 лв	

24,0	8,256E+09	Доставка и монтаж на опорен бет. блок - 50/50/50	1,00 бр				
------	-----------	--	---------	--	--	--	--

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Iст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - IIIст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
					9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Опорен блок	бр	1,0000	22,00 лв.	1,00	22,00 лв.
					22,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			2,64 лв.
Печалба(%)		10,00%			4,17 лв.
Общо:					45,91 лв.

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I ст.	ч.ч	0,0200	4,50 лв.	1,00	0,09 лв.
Изолаторджия - Iст.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,49 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Битум	м ³	4,3100	1,05 лв.	1,00	4,53 лв.
Нафта	м ³	1,4900	1,96 лв.	1,00	2,92 лв.
					7,45 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Казан за топене на битум	мсм	0,0100	50,00 лв.	1,00	0,50 лв.
					0,50 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			1,34 лв.
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,05 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,89 лв.
Печалба(%)		10,00%			1,17 лв.
Общо:					12,88 лв.

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
	ч.ч	0,0400	4,50 лв.	1,00	0,18 лв.
					2,70 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Цимент	кг	4,5500	0,91 лв.	1,00	4,14 лв.
Пясък	м ³	0,0300	2,00 лв.	1,00	0,06 лв.
					4,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			2,43 лв.
Допълнителни разходи материали (%)		12,00%			0,50 лв.
Печалба (%)		10,00%			0,98 лв.
Обща цена:					10,82 лв.

27	103100088	Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м ³		
----	-----------	---	---------------------	--	--



Handwritten signature in blue ink.

МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.	
Общо:						0,36 лв.

28	103100088	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	1,00 м ³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	
Общо:						14,52 лв.

29	8,103E+09	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	1,00 м ³			
ТРУД:						
Работник - I Ист.	ч.ч	н.в. 0,3100	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 1,40 лв.	1,40 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,27 лв.	
Общо:						2,92 лв.

30	8,103E+09	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м ³			
ТРУД:						
Работник - I Ист.	ч.ч	н.в. 0,3100	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 1,40 лв.	1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.	
Общо:						8,60 лв.

1,0	8,255E+09	Доставка и монтаж на тръби DN110 PEHD, PE100, PN10	1,00 м			
ТРУД:						
Монтажник - Ист.	ч.ч	н.в. 0,4700	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 2,12 лв.	2,12 лв.
Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.	1,80 лв.
Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.	0,72 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
						4,64 лв.

Тръба ПЕВП ф110	м	1,0000	4,23 лв.	1,00	4,23 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			4,17 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,51 лв.
Печалба(%)		10,00%			1,35 лв.
Общо:					14,90 лв.

2,0	8,255E+09	Доставка и монтаж на тръби DN50 PEHD, PE100, PN10	1,00 м		
ТРУД:					
Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
Монтажник - Ист.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.
Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Тръба ПЕВП ф50	м	1,0000	3,20 лв.	1,00	3,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			4,17 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,38 лв.
Печалба(%)		10,00%			1,24 лв.
Общо:					13,63 лв.

3	8,252E+09	Изпитване на водопровод до DN110	1,00 м		
ТРУД:					
Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,89 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,19 лв.
Общо:					2,07 лв.

4	8,243E+09	Дезинфекция на водопровод до DN110	1,00 м		
ТРУД:					
Работник - Ист.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.
Работник - Ист.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,08 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,00 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,02 лв.
Общо:					0,22 лв.

5	8,252E+09	Изпитване на водопровод до DN60	1,00 м		
ТРУД:					
Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,89 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,10 лв.
Общо:					1,09 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	0,89 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,19 лв.
Общо:		2,07 лв.

6 8,243E+09 Дезинфекция на водопровод до DN60 1,00 м

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.
					0,09 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.
					0,02 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,08 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,00 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,02 лв.
Общо:					0,22 лв.

7,0 8,256E+09 Доставка и монтаж на тройник - РЕНД Ø110/Ø90 1,00 бр

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
					9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Тройник	бр	1,0000	1,20 лв.	1,00	1,20 лв.
					1,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,14 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,84 лв.
Общо:					20,29 лв.

8,0 8,243E+09 Доставка и монтаж на фланшов спирателен кран Ø100 1,00 бр

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.
					2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Кран	бр	1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.
					3,54 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			2,51 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,42 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,93 лв.
Общо:					10,19 лв.

9,0 8,243E+09 Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø110 1,00 бр

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
-------	--	------	------	-------	------

Работник - Пст.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
фланшов накрайник Ø110	бр	1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			2,51 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,42 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,93 лв.
Общо:					10,19 лв.

10,0	8,243E+09	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø50	1,00 бр			
ТРУД:						
Работник - Пст.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
		0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.	
МАТЕРИАЛИ:						
фланшов накрайник Ø50	бр	1,0000	2,95 лв.	1,00	2,95 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			2,51 лв.	
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,35 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,86 лв.	
Общо:					9,47 лв.	

11,0	8,243E+09	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø100	1,00 бр			
ТРУД:						
Работник - Пст.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
		0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.	
МАТЕРИАЛИ:						
Свободен фланец Ø100	бр	1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			2,51 лв.	
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,42 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,93 лв.	
Общо:					10,19 лв.	

12,0	8,243E+09	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø40	1,00 бр			
ТРУД:						
Работник - Пст.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
		0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.	
МАТЕРИАЛИ:						
Свободен фланец Ø40	бр	1,0000	2,11 лв.	1,00	2,11 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			2,51 лв.	
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,25 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,77 лв.	
Общо:					8,43 лв.	

13,0	8,243E+09	Доставка и монтаж на обратна клапа Ø40	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Пст.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.
							2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Клапа Ф40	бр	1,0000	2,11 лв.	1,00	2,11 лв.
							2,11 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			2,51 лв.
		Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,25 лв.
		Печалба(%)		10,00%			0,77 лв.
Общо:							8,43 лв.

14,0	8,243E+09	Доставка и монтаж на обратна клапа Ø100	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Пст.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.
							2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Клапа Ф100	бр	1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.
							3,54 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			2,51 лв.
		Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,42 лв.
		Печалба(%)		10,00%			0,93 лв.
Общо:							10,19 лв.

15,0	8,243E+09	Доставка и монтаж на демонтажна връзка Ø100	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Пст.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.
							2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Връзка демонтажна Ф100	бр	1,0000	5,60 лв.	1,00	5,60 лв.
							5,60 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			2,51 лв.
		Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,67 лв.
		Печалба(%)		10,00%			1,16 лв.
Общо:							12,73 лв.



□ Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване“ на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

Количествена сметка СМР на Клон 5 - ЕТАП 1

1,0	8101402120	Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
	Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
						2,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.	
Общо:						2,66 лв.	

2,0	8101402120	Изкоп в земни почви машинно на транспорт/	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
	Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
						2,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.	
Общо:						2,66 лв.	

3,0	8101402120	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
	Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
						2,20 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.	
Общо:						2,66 лв.	

4,0	8101106221	Изкоп в скални почви ръчно	1,00 м ³				
ТРУД:							
	Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.	
						5,58 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.	
Общо:						11,66 лв.	

5,0	8101402120	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	1,00 м ³				
-----	------------	--	---------------------	--	--	--	--



МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

6,0 8101106221 Изкоп в слабо- скални почви ръчно 1,00 м³

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
					5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.

7 103100088 Натоварване на камион на скални, слабо- скални и земни почви 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,30 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.
Общо:					0,36 лв.

8 103100088 Извозване на депо до 15км 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
					12,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.
Общо:					14,52 лв.

9,0 8101202110 Неплътно укрепване изкоп 1,00 м²

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.
Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
					2,07 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Болгове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.
Греди бичени	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
Талпи	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,61 лв.



Handwritten signature

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%)	90,00%	1,86 лв.
Доставно складови разходи (%)	12,00%	0,07 лв.
Печалба(%)	10,00%	0,46 лв.
Общо:		5,07 лв.

10 103100088 Транспорт на пясък от депо до 15км 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
					12,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%)	10,00%	1,20 лв.
Печалба(%)	10,00%	1,32 лв.
Общо:		14,52 лв.

11,0 8243012000 Пясъчна подложка 10см под тръба 1,00 м³

ТРУД:

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Водопроводчик - Ист.	ч.ч	2,1500	4,50 лв.	1,00	9,68 лв.
					9,68 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Пясък	м ³	1,0500	2,00 лв.	1,00	2,10 лв.
					2,10 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%)	90,00%	8,71 лв.
Доставно складови разходи (%)	12,00%	0,25 лв.
Печалба(%)	10,00%	2,07 лв.
Общо:		22,81 лв.

12 8103104000 Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 1,00 м³

ТРУД:

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,40 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Трамбовка	мсм	0,0200	850,00 лв.	1,00	17,00 лв.
-----------	-----	--------	------------	------	-----------

МАТЕРИАЛИ:

Пясък	м ³	1,0000	2,00 лв.	1,00	2,00 лв.
					2,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%)	90,00%	1,26 лв.
Доставно складови разходи (%)	12,00%	0,24 лв.
Допълнителни разходи механизация (%)	10,00%	1,70 лв.
Печалба(%)	10,00%	2,36 лв.
Общо:		25,95 лв.

13 103100088 Натоварване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.	
Общо:						0,36 лв.

14	103100088	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.		
Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.		
Общо:						14,52 лв.	

15	8103104000	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	1,00 м ³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	н.в. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 1,40 лв.	1,40 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.		
Печалба(%):		10,00%			0,27 лв.		
Общо:						2,92 лв.	

16	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплова на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м ³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	н.в. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 1,40 лв.	1,40 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка	МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.		
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.		
Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.		
Общо:						8,60 лв.	

17	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплова на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м ³				
ТРУД:							
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	н.в. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 1,40 лв.	1,40 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
Трамбовка	МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.	



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			4,70 лв.
Допълнителни разходи труд (%):	90,00%		1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%		0,47 лв.
Печалба(%):	10,00%		0,78 лв.
Общо:			8,60 лв.

18	103100088	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер		мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.
							0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):			10,00%			0,03 лв.
	Печалба(%):			10,00%			0,03 лв.
	Общо:						0,36 лв.

19	103100088	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз		р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
							12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):			10,00%			1,20 лв.
	Печалба(%):			10,00%			1,32 лв.
	Общо:						14,52 лв.

20	8103104000	Обратно засипване с нестандартна баластра	1,00 м ³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.		ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
				0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
							1,40 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			1,26 лв.
	Печалба(%):			10,00%			0,27 лв.
	Общо:						2,92 лв.

21	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	1,00 м ³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.		ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
				0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
							1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Трамбовка		мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
							4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			1,26 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%):			10,00%			0,47 лв.
	Печалба(%):			10,00%			0,78 лв.
	Общо:						8,60 лв.

22	8103104000	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	1,00 м ³				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - I ст.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Камък трошен	м ³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.	34,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			1,26 лв.	1,26 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,47 лв.	0,47 лв.
	Доставно складови разходи (%)		12,00%			4,18 лв.	4,18 лв.
	Печалба(%)		10,00%			4,68 лв.	4,68 лв.
	Общо:						51,48 лв.

1,0	8255085510	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Монтажник - I ст.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.	2,12 лв.
	Монтажник - II ст.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.	1,80 лв.
	Работник - I ст.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.	0,72 лв.
							4,64 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Тръба ПЕВП ф90	м	1,0000	4,05 лв.	1,00	4,05 лв.	4,05 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			4,17 лв.	4,17 лв.
	Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,49 лв.	0,49 лв.
	Печалба(%)		10,00%			1,33 лв.	1,33 лв.
	Общо:						14,68 лв.

2,0		Доставка и полагане на сигнална лента	1,00 м				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - II ст.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.	0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.	0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,12 лв.	0,12 лв.
	Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,02 лв.	0,02 лв.
	Печалба(%)		10,00%			0,04 лв.	0,04 лв.
	Общо:						0,47 лв.

3,0		Доставка и полагане на детекторна лента	1,00 м				
-----	--	---	--------	--	--	--	--



ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.
					0,14 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.
					0,15 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,12 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,02 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,04 лв.
Общо:					0,47 лв.

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
					0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,89 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,19 лв.
Общо:					2,07 лв.

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.
					0,09 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.
					0,02 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,08 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,00 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,02 лв.
Общо:					0,22 лв.

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
					9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Тройник	бр	1,0000	1,20 лв.	1,00	1,20 лв.
					1,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,14 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,84 лв.
Общо:					20,29 лв.



7,0	8243094204	Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, PN16	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Пст.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.	2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	СК	бр	1,0000	20,50 лв.	1,00	20,50 лв.	20,50 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			2,51 лв.	
	Доставно складови разходи (%)		12,00%			2,46 лв.	
	Печалба(%)		10,00%			2,83 лв.	
	Общо:						31,09 лв.

8,0	8243094204	Доставка и монтаж на свободен фланец Ø90	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Пст.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.	2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	фланшов накрайник Ø90	бр	1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.	3,54 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			2,51 лв.	
	Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,42 лв.	
	Печалба(%)		10,00%			0,93 лв.	
	Общо:						10,19 лв.

9,0	8243094204	Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø80	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Пст.	ч.ч	0,6200	4,50 лв.	1,00	2,79 лв.	2,79 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Свободен фланец Ø80	бр	1,0000	3,54 лв.	1,00	3,54 лв.	3,54 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			2,51 лв.	
	Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,42 лв.	
	Печалба(%)		10,00%			0,93 лв.	
	Общо:						10,19 лв.

10,0	8256119050	Доставка и монтаж на бетонов опорен блок	1,00 бр				
ТРУД:				н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	4,50 лв.
	Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.	9,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Опорен блок	бр	1,0000	22,00 лв.	1,00	22,00 лв.	22,00 лв.

[Handwritten signature]



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	8,10 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%	2,64 лв.
Печалба(%):	10,00%	4,17 лв.
Общо:		45,91 лв.

1,0 8101402120 Разваляне трошено-каменна настилка 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,22 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,24 лв.
Общо:		2,66 лв.

2 8210221030 Разкъртване на бордюри 1,00 м

ТРУД:					
Работник - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
					0,99 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	0,89 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,19 лв.
Общо:		2,07 лв.

3 8210223100 Ръчно разкъртване на тротоарна настилка 1,00 м²

ТРУД:					
Работник - Ист.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		0,3800	4,50 лв.	1,00	1,71 лв.
					1,71 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	1,54 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,32 лв.
Общо:		3,57 лв.

4,0 8101402120 Изкоп в земни почви машинно на транспорт/ 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер	мсм	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	мсм	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,22 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,24 лв.
Общо:		2,66 лв.

5,0 8101106221 Изкоп в земни почви ръчно 1,00 м³

ТРУД:					
		н.в.	ч.с.	коэф.	сума

Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
					5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			5,02 лв.
Печалба(%)		10,00%			1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.

6,0	8101402120	Изкоп в скални почви машинно на транспорт	1,00 м ³		
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

7,0	8101106221	Изкоп в скални почви ръчно	1,00 м ³		
ТРУД:					
Изкопчия - Пст.	ч.ч	н.в. 1,2400	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 5,58 лв.
					5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			5,02 лв.
Печалба(%)		10,00%			1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.

8,0	8101402120	Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт	1,00 м ³		
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

9,0	8101106221	Изкоп в слабо- скални почви ръчно	1,00 м ³		
ТРУД:					
Изкопчия - Пст.	ч.ч	н.в. 1,2400	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 5,58 лв.
					5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			5,02 лв.
Печалба(%)		10,00%			1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.




10	103100088	Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.	0,03 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.	0,03 лв.
	Общо:						0,36 лв.

11	103100088	Извозване на депо до 15км	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	1,20 лв.
	Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	1,32 лв.
	Общо:						14,52 лв.

12,0	8101202110	Неплътно укрепване изкоп	1,00 м ²				
ТРУД:							
	Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.	0,59 лв.
	Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.	1,13 лв.
	Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.	0,36 лв.
							2,07 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Болгове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.	0,01 лв.
	Греди бичени	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.
	Талпи	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.	0,30 лв.
							0,61 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,86 лв.	1,86 лв.
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,07 лв.	0,07 лв.
	Печалба(%):		10,00%			0,46 лв.	0,46 лв.
	Общо:						5,07 лв.

13	103100088	Транспорт на пясък от депо до 15км	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			1,20 лв.	1,20 лв.
	Печалба(%):		10,00%			1,32 лв.	1,32 лв.
	Общо:						14,52 лв.

14,0	8243012000	Пясъчна подложка 10см под тръба	1,00 м ³				
ТРУД:							
	Водопроводчик - Ист.	ч.ч	2,1500	4,50 лв.	1,00	9,68 лв.	9,68 лв.




МАТЕРИАЛИ:						9,68 лв.
Пясък	м ³	1,0500	2,00 лв.	1,00	2,10 лв.	2,10 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			8,71 лв.	
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,25 лв.	
Печалба(%)		10,00%			2,07 лв.	
Общо:						22,81 лв.

15	8103104000	Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)	1,00 м ³			
ТРУД:						
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	н.в. 4,50 лв.	ч.с.	коэф. 1,00	сума 1,40 лв.
						1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Трамбовка	МСМ	0,0200	850,00 лв.		1,00	17,00 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Пясък	м ³	1,0000	2,00 лв.		1,00	2,00 лв.
						2,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%				1,26 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%				0,24 лв.
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%				1,70 лв.
Печалба(%)		10,00%				2,36 лв.
Общо:						25,95 лв.

16	103100088	Наговарване на изкопани земни, слабо-скални и скални маси от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м ³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Багер	МСМ	0,0020	150,00 лв.		1,00	0,30 лв.
						0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%				0,03 лв.
Печалба(%)		10,00%				0,03 лв.
Общо:						0,36 лв.

17	103100088	Транспорт на земни, слабо-скални и скални маси от депо до 15км	1,00 м ³			
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.		1,00	12,00 лв.
						12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%				1,20 лв.
Печалба(%)		10,00%				1,32 лв.
Общо:						14,52 лв.

18	8103104000	Обратно засипване със земни, слабо-скални и скални маси	1,00 м ³			
----	------------	---	---------------------	--	--	--



Handwritten signature in blue ink.

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,40 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,27 лв.
Общо:					2,92 лв.

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
19 8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м ³			
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Трамбовка	МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
					4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.
Общо:					8,60 лв.

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
20 8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м ³			
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Трамбовка	МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
					4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.
Общо:					8,60 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
21 103100088	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м ³			
Багер	МСМ	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,03 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,03 лв.
Общо:					0,36 лв.

22 103100088	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	1,00 м ³			
--------------	--	---------------------	--	--	--



МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.	12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			1,20 лв.	
Печалба(%)		10,00%			1,32 лв.	
Общо:						14,52 лв.

23	8103104000	Обратно засипване с нестандартна баластра	1,00 м ³			
ТРУД:						
Работник - I Ист.	ч.ч	н.в. 0,3100	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 1,40 лв.	1,40 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			1,26 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,27 лв.	
Общо:						2,92 лв.

24	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра	1,00 м ³			
ТРУД:						
Работник - I Ист.	ч.ч	н.в. 0,3100	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 1,40 лв.	1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			1,26 лв.	
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,47 лв.	
Печалба(%)		10,00%			0,78 лв.	
Общо:						8,60 лв.

25	8103104000	Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка	1,00 м ³			
ТРУД:						
Работник - I Ист.	ч.ч	н.в. 0,3100	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 1,40 лв.	1,40 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Камък трошен	м ³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.	34,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			1,26 лв.	
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,47 лв.	
Доставно складови разходи (%)		12,00%			4,18 лв.	
Печалба(%)		10,00%			4,68 лв.	
Общо:						51,48 лв.



1,0	8255085510	Доставка и монтаж на тръби DN25 (или с по-голям диаметър в зависимост от съществуващото СВО), PEHD, PE100, PN10	1,00 м
ТРУД:			
	Монтажник - Ист.	ч.ч	н.в. 0,4700 ч.с. 4,50 лв. коеф. 1,00 сума 2,12 лв.
	Монтажник - Пст.	ч.ч	0,4000 4,50 лв. 1,00 1,80 лв.
	Работник - Ист.	ч.ч	0,1600 4,50 лв. 1,00 0,72 лв.
4,64 лв.			
МАТЕРИАЛИ:			
	Тръба ПЕВП	м	1,0000 4,23 лв. 1,00 4,23 лв.
4,23 лв.			
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00% 4,17 лв.
	Доставно складови разходи (%)		12,00% 0,51 лв.
	Печалба(%)		10,00% 1,35 лв.
Общо:			14,90 лв.

2	8252131010	Изпитване на водопровод до DN60	1,00 м
ТРУД:			
	Изкопчия - Ист.	ч.ч	н.в. 0,2200 ч.с. 4,50 лв. коеф. 1,00 сума 0,99 лв.
0,99 лв.			
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00% 0,89 лв.
	Печалба(%)		10,00% 0,19 лв.
Общо:			2,07 лв.

3	8243141060	Дезинфекция на водопровод до DN60	1,00 м
ТРУД:			
	Работник - Пст.	ч.ч	н.в. 0,0156 ч.с. 4,50 лв. коеф. 1,00 сума 0,07 лв.
	Работник - Шст.	ч.ч	0,0052 4,50 лв. 1,00 0,02 лв.
0,09 лв.			
МАТЕРИАЛИ:			
	Хлорна вар	кг	0,0100 2,35 лв. 1,00 0,02 лв.
0,02 лв.			
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00% 0,08 лв.
	Доставно складови разходи (%)		12,00% 0,00 лв.
	Печалба(%)		10,00% 0,02 лв.
Общо:			0,22 лв.

4	8243101030	Доставка и монтаж на водовземна скоба - електрозаваряема с вграден пробивен елемент за всички присъединителни диаметри (DN90/DN110/140) за СВО DN25(или по-голямо).	1,00 бр
ТРУД:			
	Работник - Шст.	ч.ч	н.в. 1,2300 ч.с. 4,50 лв. коеф. 1,00 сума 5,54 лв.
5,54 лв.			
МАТЕРИАЛИ:			
	РЕ електрозаваряема водовземна скоба - DN90/DN110/140	бр	1,0000 350,00 лв. 1,00 350,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			350,00 лв.
Допълнителни разходи труд (%)	90,00%		4,98 лв.
Доставно складови разходи (%)	12,00%		42,00 лв.
Печалба(%)	10,00%		40,25 лв.
Общо:			442,77 лв.

5	8256119050	Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ	1,00 бр	
ТРУД:				
Работник - Пст.	ч.ч	н.в. 1,0000	ч.с. 4,50 лв. 1,00	сума 4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв. 1,00	4,50 лв.
МАТЕРИАЛИ:				
Коляно	бр	1,0000	0,52 лв. 1,00	0,52 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%		8,10 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%		0,06 лв.
Печалба(%)		10,00%		1,77 лв.
Общо:				19,45 лв.

6	8440037000	Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка	1,00 бр	
ТРУД:				
Работник - Пст.	ч.ч	н.в. 1,4500	ч.с. 4,50 лв. 1,00	сума 6,53 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,4500	4,50 лв. 1,00	6,53 лв.
МАТЕРИАЛИ:				
ТСК	бр	1,0000	250,00 лв. 1,00	250,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%		11,75 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%		30,00 лв.
Печалба(%)		10,00%		30,48 лв.
Общо:				335,27 лв.

7,0	8256119050	Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран	1,00 бр	
ТРУД:				
Работник - Пст.	ч.ч	н.в. 1,0000	ч.с. 4,50 лв. 1,00	сума 4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв. 1,00	4,50 лв.
МАТЕРИАЛИ:				
Опорен блок	бр	1,0000	22,00 лв. 1,00	22,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%		8,10 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%		2,64 лв.
Печалба(%)		10,00%		4,17 лв.
Общо:				45,91 лв.

1,0	8101402120	Разваляне трошено-каменна настилка	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
	Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
							2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.	
Общо:							2,66 лв.

2	8210221030	Разкъртване на бордюри	1,00 м				
ТРУД:							
	Работник - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.	
							0,99 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,89 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,19 лв.	
Общо:							2,07 лв.

3	8210223100	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	1,00 м ²				
ТРУД:							
	Работник - Ист.	ч.ч	0,3800	4,50 лв.	1,00	1,71 лв.	
							1,71 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,54 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,32 лв.	
Общо:							3,57 лв.

4,0	8101402120	Изкоп в земни почви машинно на транспорт/	1,00 м ³				
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.	
	Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.	
							2,20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.	
Общо:							2,66 лв.

5,0	8101106221	Изкоп в земни почви ръчно	1,00 м ³				
ТРУД:							
	Изкопчия - Ист.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.	
							5,58 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.	



Handwritten signature in blue ink.

Общо:

11,66 лв.

6,0 8101402120 Изкоп в скални почви машинно на транспорт 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

7,0 8101106221 Изкоп в скални почви ръчно 1,00 м³

ТРУД:

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
					5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.

8,0 8101402120 Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер	МСМ	0,0100	150,00 лв.	1,00	1,50 лв.
Булдозер	МСМ	0,0028	250,00 лв.	1,00	0,70 лв.
					2,20 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,22 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,24 лв.
Общо:					2,66 лв.

9,0 8101106221 Изкоп в слабо- скални почви ръчно 1,00 м³

ТРУД:

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Пст.	ч.ч	1,2400	4,50 лв.	1,00	5,58 лв.
					5,58 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			5,02 лв.
Печалба(%):		10,00%			1,06 лв.
Общо:					11,66 лв.

10 103100088 Натоварване на камион на скални, слабо-скални и земни почви 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Багер	МСМ	0,0020	150,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,30 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%)	10,00%	0,03 лв.
Печалба(%)	10,00%	0,03 лв.
Общо:		0,36 лв.

11 103100088 Извозване на депо до 15км 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
					12,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%)	10,00%	1,20 лв.
Печалба(%)	10,00%	1,32 лв.
Общо:		14,52 лв.

12,0 8101202110 Неплътно укрепване изкоп 1,00 м²

ТРУД:

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,1300	4,50 лв.	1,00	0,59 лв.
Изкопчия - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
Дърводелец - Пст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
					2,07 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Болгове	кг	0,0200	0,25 лв.	1,00	0,01 лв.
Греди бичени	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
Талпи	м³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
					0,61 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%)	90,00%	1,86 лв.
Доставно складови разходи (%)	12,00%	0,07 лв.
Печалба(%)	10,00%	0,46 лв.
Общо:		5,07 лв.

13 103100088 Транспорт на пясък от депо до 15км 1,00 м³

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.	1,00	12,00 лв.
					12,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи механизация (%)	10,00%	1,20 лв.
Печалба(%)	10,00%	1,32 лв.
Общо:		14,52 лв.

14,0 8243012000 Пясъчна подложка 10см под тръба 1,00 м³

ТРУД:

		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Водопроводчик - Ист.	ч.ч	2,1500	4,50 лв.	1,00	9,68 лв.
					9,68 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Пясък	м³	1,0500	2,00 лв.	1,00	2,10 лв.
					2,10 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:




Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	1,26 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,27 лв.
Общо:		2,92 лв.

19	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплова на пясъчна засипка над теме тръба	1,00 м ³
ТРУД:			
Работник - I Ист.	ч.ч	н.в. 0,3100	ч.с. 4,50 лв.
		коэф. 1,00	сума 1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:			
Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.
			1,00
			4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%	1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%	0,47 лв.
Печалба(%):		10,00%	0,78 лв.
Общо:			8,60 лв.

20	8103104000	Уплътняване на пластове с виброплова на обратен насип от земни, слабо скални и скални маси	1,00 м ³
ТРУД:			
Работник - I Ист.	ч.ч	н.в. 0,3100	ч.с. 4,50 лв.
		коэф. 1,00	сума 1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:			
Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.
			1,00
			4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%	1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%	0,47 лв.
Печалба(%):		10,00%	0,78 лв.
Общо:			8,60 лв.

21	103100088	Натоварване на нестандартна баластра от депо на транспорт за обратен насип	1,00 м ³
МЕХАНИЗАЦИЯ:			
Багер	мсм	0,0020	150,00 лв.
			1,00
			0,30 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%	0,03 лв.
Печалба(%):		10,00%	0,03 лв.
Общо:			0,36 лв.

22	103100088	Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км	1,00 м ³
МЕХАНИЗАЦИЯ:			
Превоз	р.н.	1,2000	10,00 лв.
			1,00
			12,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:			
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%	1,20 лв.



[Handwritten signature]

Печалба(%):	10,00%	1,32 лв.
Общо:		14,52 лв.

23 8103104000 Обратно засипване с нестандартна баластра 1,00 м³

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,40 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			1,26 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,27 лв.
Общо:					2,92 лв.

24 8103104000 Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от нестандартна баластра 1,00 м³


ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Трамбовка	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
					4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,47 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,78 лв.
Общо:					8,60 лв.

25 8103104000 Доставка, плагане и уплътняване на трошено-каменна настилка 1,00 м³

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,40 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Камък трошен	м ³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.
					34,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
					4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,47 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			4,18 лв.
Печалба(%):		10,00%			4,68 лв.
Общо:					51,48 лв.

1,0 8255085510 Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10 1,00 м

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Монтажник - Iст.	ч.ч	0,4700	4,50 лв.	1,00	2,12 лв.
Монтажник - IIст.	ч.ч	0,4000	4,50 лв.	1,00	1,80 лв.



Работник - Ист.	ч.ч	0,1600	4,50 лв.	1,00	0,72 лв.
4,64 лв.					
МАТЕРИАЛИ:					
Тръба ПЕВП ф90	м	1,0000	4,05 лв.	1,00	4,05 лв.
4,05 лв.					
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)			90,00%		4,17 лв.
Доставно складови разходи (%)			12,00%		0,49 лв.
Печалба(%)			10,00%		1,33 лв.
Общо:					14,68 лв.

2,0	Доставка и полагане на сигнална лента	1,00 м			
ТРУД:					
Работник - Ист.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.
0,14 лв.					
МАТЕРИАЛИ:					
Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.
0,15 лв.					
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)			90,00%		0,12 лв.
Доставно складови разходи (%)			12,00%		0,02 лв.
Печалба(%)			10,00%		0,04 лв.
Общо:					0,47 лв.

3,0	Доставка и полагане на детекторна лента	1,00 м			
ТРУД:					
Работник - Ист.	ч.ч	0,0300	4,50 лв.	1,00	0,14 лв.
0,14 лв.					
МАТЕРИАЛИ:					
Сигнална лента	м	1,0000	0,15 лв.	1,00	0,15 лв.
0,15 лв.					
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)			90,00%		0,12 лв.
Доставно складови разходи (%)			12,00%		0,02 лв.
Печалба(%)			10,00%		0,04 лв.
Общо:					0,47 лв.

4	8252131010 Изпитване на водопровод до DN110	1,00 м			
ТРУД:					
Изкопчия - Ист.	ч.ч	0,2200	4,50 лв.	1,00	0,99 лв.
0,99 лв.					
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)			90,00%		0,89 лв.
Печалба(%)			10,00%		0,19 лв.
Общо:					2,07 лв.

5	8243141060 Дезинфекция на водопровод до DN110	1,00 м			
ТРУД:					
			н.в.	ч.с.	коэф.
					сума

Работник - Пст.	ч.ч	0,0156	4,50 лв.	1,00	0,07 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	0,0052	4,50 лв.	1,00	0,02 лв.
0,09 лв.					
МАТЕРИАЛИ:					
Хлорна вар	кг	0,0100	2,35 лв.	1,00	0,02 лв.
0,02 лв.					
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,08 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,00 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,02 лв.
Общо:					0,22 лв.

6,0	8256119050	Доставка и монтаж на тройник за всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.	1,00 бр		
ТРУД:					
Работник - Пст.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,0000	4,50 лв.	1,00	4,50 лв.
9,00 лв.					
МАТЕРИАЛИ:					
Тройник	бр	1,0000	1,20 лв.	1,00	1,20 лв.
1,20 лв.					
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			8,10 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,14 лв.
Печалба(%)		10,00%			1,84 лв.
Общо:					20,29 лв.

7	8440041000	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	1,00 бр		
ТРУД:					
Работник - Пст.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Пст.	ч.ч	1,2200	4,50 лв.	1,00	5,49 лв.
Работник - Шст.	ч.ч	1,2200	4,50 лв.	1,00	5,49 лв.
10,98 лв.					
МАТЕРИАЛИ:					
Надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци	бр	1,0000	100,80 лв.	1,00	100,80 лв.
100,80 лв.					
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			9,88 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			12,10 лв.
Печалба(%)		10,00%			13,38 лв.
Общо:					147,13 лв.

