

ДО
ОБЩИНА ПЕТРИЧ
гр. Петрич

УЧАСТНИК: Обединение «Хая Строй 2018» ДЗЗД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект:

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1

по обособени позиции:

- ⇒ **Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1;**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения предмет, изготвено съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, и предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет при следните финансови условия:

I. Предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 158 262,36 лв. (словомсто петдесет и осем хиляди двеста шестдесет и два лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС или 189 914,83 лв. (словом: сто осемдесет и девет хиляди деветстотин и четиринадесет лева и осемдесет и три стотинки) с ДДС, съгласно приложената остойностена количествена сметка.

II. Остойносттаването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, а именно:

1. Средна часова ставка	4,50 лв./час
2. Допълнителни разходи върху труд	90%
3. Допълнителни разходи върху механизация	10 %
4. Доставно -складови разходи	12 %
5. Печалба	10 %

**посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на*

строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.


III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Приемаме предложения от Възложителя в проекта на Договор начин на плащане.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Приложение:

1. Остойностена количествена сметка на хартиен носител.
2. Анализи на единичните цени на СМР.

Дата	14 / 09 / 2018 г.
Име и фамилия	Светлана Станева
Подпис на лицето (и печат) (Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	



Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна“ – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Дейности	Дължина (м')	Име на улица	Забележка	Осова точка		С-ст без ДДС
					от	до	
					ЕТАП 1		
1	Главен клон 2	463,89	ул. "Младост"		162	111	60 376,00
2	Главен клон 3	118,29	ул. "Антон Попов", ул. "Хоризонт"		168	165	17 752,02
3	Клон 5	156,57	ул. "Самуилова крепост"	без настилка	134	115	19 764,21
4	Клон 6	265,39	ул. "Яне Сандански"		133	130	18 198,56
5	Клон 7	295,99	ул. "Васил Левски"		151	165	11 258,71
6	Клон 12	397,71	ул. "Антон Попов"		113	165	12 145,80
7	Клон 26	144,37	ул. "Самуилова крепост"	без настилка	134	134	17 200,11
8	Клон 28	144,55	ул. "Васил Левски"		151	160	
9	Клон 30	478,88	ул. "Огражден"		110	159	
		2465,64					

общо сума СМР без ДДС 156 695,41 лв.
1% непредвидени разходи 1 566,95 лв.

Общо сума с непредвидени разходи 158 262,36 лв.
Сума ДДС 20% 31 652,47 лв.

Общо сума с ДДС и непредвидени разходи 189 914,83 лв.



Дата: 14.09.2018г

Име и фамилия: Светлав Градев


Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

- Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна“ – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

ОБЕКТИ В ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ

Подпис на лицето (и печат):



Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

▣ Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна“ – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1


КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Главен Клон 2					
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	70,70	51,48	3639,64
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	1566,9	16,17	25336,77
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	68,5	190,02	13016,37
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	22,3	3,77	84,07
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	569,5	1,29	734,66
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	1137,6	1,29	1467,50
II. Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения					
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	114,50	51,47	5893,32
2	Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	30,00	31,84	955,20
3	Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	90,00	31,87	2868,30
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	165,00	16,17	2668,05
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	15,80	190,02	3002,32
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90	3,77	71,25
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	165,00	1,29	212,85
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	330,00	1,29	425,70

общо сума
без ДДС 60 376,00 лв.

Дата: 14.09.2018г.
Име и фамилия:
Подпис на лицето (и печат):

Светлана Станева



Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

▣ Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна“ – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Главен Клон 3					
A. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	70,70	51,48	3639,64
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	284,00	16,17	4592,28
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	34,10	190,02	6479,68
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90	3,77	71,25
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	284,00	1,29	366,36
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	568,00	1,29	732,72
II. Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения					
A. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	11,90	51,47	612,49
2	Бетонени бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	5,00	31,84	159,20
3	Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб. 20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	12,00	31,87	382,44
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	17,00	16,17	274,89
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	1,60	190,02	304,03
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90	3,77	71,25
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	17,00	1,29	21,93
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	34,00	1,29	43,86

общо сума
без ДДС 17 752,02 лв.

Дата: 14.09.2018г.
Име и фамилия:
Подпис на лицето (и печат):

Светляна Станева







Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна“ – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 6					
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	70,70	51,48	3639,64
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	266,00	16,17	4301,22
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	31,90	190,02	6061,64
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%	тон	18,90	3,77	71,25
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	266,00	1,29	343,14
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	532,00	1,29	686,28
II. Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения					
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	28,00	51,47	1441,16
2	Бетонени бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	14,00	31,84	445,76
3	Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	37,00	31,87	1179,19
Б. Асфалтови работи					
0,00					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	40,00	16,17	646,80
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	3,80	190,02	722,08
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90	3,77	71,25
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	40,00	1,29	51,60
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	80,00	1,29	103,20

общо сума без ДДС 19 764,21 лв.


Дата: 14.09.2018г.

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):



Светлана Стамболиева



Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

▣ Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна“ – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 7					
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	70,70	51,48	3639,64
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	259,00	16,17	4188,03
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	31,10	190,02	5909,62
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90	3,77	71,25
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	259,00	1,29	334,11
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	518,00	1,29	668,22
II. Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения					
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	21,00	51,47	1080,87
2	Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	9,00	31,84	286,56
3	Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	25,00	31,87	796,75
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	30,00	16,17	485,10
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	2,90	190,02	551,06
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90	3,77	71,25
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	30,00	1,29	38,70
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	60,00	1,29	77,40

общо сума
без ДДС **18 198,56 лв.**

Дата:

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):

14.09.2018г.

Светлана Станева







Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна“ – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 12					
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	70,70	51,48	3639,64
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	107,00	16,17	1730,19
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	12,80	190,02	2432,26
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90	3,77	71,25
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	107,00	1,29	138,03
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	214,00	1,29	276,06
II. Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения					
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	18,90	51,47	972,78
2	Бетонови бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	8,00	31,84	254,72
3	Доставка и полагане на бетонови плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	20,00	31,87	637,40
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	27,00	16,17	436,59
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	2,60	190,02	494,05
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90	3,77	71,25
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	27,00	1,29	34,83
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	54,00	1,29	69,66

общо сума
без ДДС

11 258,71 лв.

Дата: 16.05.2018г.
Име и фамилия: Цветанка



Handwritten signature in blue ink.

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна“ – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 28					
A. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	70,70	51,48	3639,64
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	145,00	16,17	2344,65
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	17,40	190,02	3306,35
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90	3,77	71,25
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	145,00	1,29	187,05
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	290,00	1,29	374,10
II. Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения					
A. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	14,00	51,47	720,58
2	Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички съвпадения с това разходи.	м	6,00	31,84	191,04
3	Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	15,00	31,87	478,05
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	20,00	16,17	323,40
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	1,90	190,02	361,04
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90	3,77	71,25
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	20,00	1,29	25,80
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	40,00	1,29	51,60

общо сума без ДДС 12 145,80 лв.

Дата: 14.09.2018г

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):

Светлана Станева

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1 по обособени позиции:

Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна“ – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Количествена сметка СМР на Клон 30					
1	Пътни работи				
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	70,70	51,48	3639,64
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	197,00	16,17	3185,49
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	23,60	190,02	4484,47
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90	3,77	71,25
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	197,00	1,29	254,13
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	394,00	1,29	508,26
II. Възстановяване на пътната настилка в рамките на сградните отклонения					
А. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	м ³	30,80	51,47	1585,28
2	Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	16,00	31,84	509,44
3	Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	м ²	38,00	31,87	1211,06
Б. Асфалтови работи					
1	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	м ²	44,00	16,17	711,48
2	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	тон	4,20	190,02	798,08
3	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	тон	18,90	3,77	71,25
4	Първи битумен разлив с различна ширина	м ²	44,00	1,29	56,76
5	Втори битумен разлив с различна ширина	м ²	88,00	1,29	113,52

общо сума без ДДС 17 200,11 лв.

Дата: 14.09.2018г.

Име и фамилия:

Подпис на лицето (и печат):

Светлана Станева



REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK OF THE COMMITTEE DURING THE YEAR 1954

The Committee has during the year 1954 continued its work on the subject of the

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK OF THE COMMITTEE

The Committee has during the year 1954 continued its work on the subject of the

The Committee has during the year 1954 continued its work on the subject of the

The Committee has during the year 1954 continued its work on the subject of the

The Committee has during the year 1954 continued its work on the subject of the

The Committee has during the year 1954 continued its work on the subject of the

The Committee has during the year 1954 continued its work on the subject of the

The Committee has during the year 1954 continued its work on the subject of the

The Committee has during the year 1954 continued its work on the subject of the

The Committee has during the year 1954 continued its work on the subject of the

The Committee has during the year 1954 continued its work on the subject of the

The Committee has during the year 1954 continued its work on the subject of the

The Committee has during the year 1954 continued its work on the subject of the

The Committee has during the year 1954 continued its work on the subject of the

The Committee has during the year 1954 continued its work on the subject of the

The Committee has during the year 1954 continued its work on the subject of the



1954

□ Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна“ – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

Количествена сметка СМР на Гл. клон 2 - ЕТАП 1

1	8103104000	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	1,00 м ³					
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
		Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	
							1,40 лв.	
		МАТЕРИАЛИ:						
		Камък трошен	м ³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.	
							34,80 лв.	
		МЕХАНИЗАЦИЯ:						
		Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	
							4,70 лв.	
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.	
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			4,18 лв.	
		Печалба(%):		10,00%			4,68 лв.	
Общо:							51,48 лв.	

1	8103115122	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	1,00 м ²					
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
		Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.	
		Работник - I Ист.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.	
		Работник - II Ист.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.	
							3,87 лв.	
		МАТЕРИАЛИ:						
		Асфалтобетн плътна смес	т	1,0010	98,00 лв.	1,00	98,10 лв.	
		Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.	
							98,14 лв.	
		МЕХАНИЗАЦИЯ:						
		Валяк самоходен	мсм	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.	
		Асфалторазстилаг	мсм	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.	
							50,66 лв.	
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			3,48 лв.	
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			5,07 лв.	
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			11,78 лв.	
		Печалба(%):		10,00%			17,30 лв.	
Общо за 1 тон:							190,29 лв.	
Общо за 1 м.кв.:							16,17 лв.	

2	8103115122	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	1,00 тон					
---	------------	---	----------	--	--	--	--	--




ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
Работник - I ст.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
Работник - I I ст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
					3,87 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Асфалтобетн неплътна смес	т	1,0010	97,78 лв.	1,00	97,88 лв.
Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
					97,92 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Валяк самоходен	мсм	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
Асфалторазстилач	мсм	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
					50,66 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			3,48 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			5,07 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			11,75 лв.
Печалба(%):		10,00%			17,27 лв.
Общо:					190,02 лв.

3 8103127000 Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%. 1,00 тон					
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Битум	м ³	1,0000	1,05 лв.	1,00	1,05 лв.
Нафта	м ³	1,0000	1,96 лв.	1,00	1,96 лв.
					3,01 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,03 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,36 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,34 лв.
Общо:					3,77 лв.

4 8103127000 Първи битумен разлив с различна ширина 1,00 м ²					
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
					1,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,03 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,12 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,12 лв.
Общо:					1,29 лв.

5 8103127000 Втори битумен разлив с различна ширина

1,00 м²



ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
					1,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,03 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,12 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,12 лв.
Общо:					1,29 лв.

1	8103104000	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	1,00 м ³		
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,40 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Камък трошен	м ³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.
					34,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
					4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			4,18 лв.
Печалба(%):		10,00%			4,68 лв.
Общо:					51,48 лв.

2	8413191000	Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	1,00 м		
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Iст.	ч.ч	0,2100	4,50 лв.	1,00	0,95 лв.
Работник - IIст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
					2,07 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Пясък	м ³	0,0600	22,00 лв.	1,00	1,32 лв.
Бордюри	бр	2,0000	8,80 лв.	1,00	17,60 лв.
Цимент	кг	6,2000	0,55 лв.	1,00	3,41 лв.
					22,33 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,86 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			2,68 лв.
Печалба(%):		10,00%			2,89 лв.
Общо:					31,84 лв.



3	8413191000	Доставка и полагане на бетонови плочи в тротоар, вкл.подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	1,00 м ²				
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Iст.	ч.ч	0,7600	4,50 лв.	1,00	3,42 лв.
		Работник - IIст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
							4,55 лв.
		МАТЕРИАЛИ:					
		Пясък	м ³	0,0600	22,00 лв.	1,00	1,32 лв.
		Камък трошен	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
		Плочи	м ²	1,0500	12,50 лв.	1,00	13,13 лв.
		Цимент	кг	6,2000	0,55 лв.	1,00	3,41 лв.
							18,16 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,09 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			2,18 лв.
		Печалба(%):		10,00%			2,90 лв.
Общо:							31,87 лв.

1	8103115122	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	1,00 тон				
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
		Работник - I Iст.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
		Работник - II Iст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
							3,87 лв.
		МАТЕРИАЛИ:					
		Асфалтобетн плътна смес	т	1,0010	98,00 лв.	1,00	98,10 лв.
		Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
							98,14 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ:					
		Валяк самоходен	мсм	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
		Асфалторазстилаг	мсм	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
							50,66 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			3,48 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			5,07 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			11,78 лв.
		Печалба(%):		10,00%			17,30 лв.
Общо за 1 тон:							190,29 лв.
Общо за 1 м.кв.:							16,17 лв.

2	8103115122	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	1,00 тон				
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
		Работник - I Iст.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
		Работник - II Iст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
							3,87 лв.



МАТЕРИАЛИ:

Асфалтобетн неплътна смес	т	1,0010	97,78 лв.	1,00	97,88 лв.
Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
					97,92 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Валяк самоходен	мсм	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
Асфалторазстилагч	мсм	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
					50,66 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			3,48 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			5,07 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			11,75 лв.
Печалба(%):		10,00%			17,27 лв.
Общо:					190,02 лв.

3 8103127000 Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97% 1,00 тон

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,03 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Битум	м ³	1,0000	1,05 лв.	1,00	1,05 лв.
Нафта	м ³	1,0000	1,96 лв.	1,00	1,96 лв.
					3,01 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,03 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,36 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,34 лв.
Общо:					3,77 лв.

4 8103127000 Първи битумен разлив с различна ширина 1,00 м²

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,03 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
					1,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,03 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,12 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,12 лв.
Общо:					1,29 лв.

5 8103127000 Втори битумен разлив с различна ширина 1,00 м²

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,03 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
-------	----------------	--------	----------	------	----------



Нафта	м³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
					1,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,03 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,12 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,12 лв.
Общо:					1,29 лв.



□ Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна“ – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП 1

Количествена сметка СМР на Гл. клон 3 - ЕТАП 1

1	8,103E+09	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с СBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	1,00 м ³				
ТРУД:							
		Работник - I Ист.	ч.ч	н.в. 0,3100	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 1,40 лв.
							1,40 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Камък трошен	м ³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.
							34,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Валяк самоходен	МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
							4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			4,18 лв.
		Печалба(%):		10,00%			4,68 лв.
Общо:							51,48 лв.

1	8,103E+09	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	1,00 м ²				
ТРУД:							
		Работник - I ст.	ч.ч	н.в. 0,2800	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 1,26 лв.
		Работник - I Ист.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
		Работник - II Ист.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
							3,87 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
		Асфалтобетн плътна смес	т	1,0010	98,00 лв.	1,00	98,10 лв.
		Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
							98,14 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
		Валяк самоходен	МСМ	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
		Асфалторазстилаг	МСМ	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
							50,66 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			3,48 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			5,07 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			11,78 лв.
		Печалба(%):		10,00%			17,30 лв.
Общо за 1 тон:							190,29 лв.
Общо за 1 м.кв.:							16,56 лв.

2	8,103E+09	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	1,00 тон				
ТРУД:							
				н.в.	ч.с.	коэф.	сума




Handwritten signature

Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
Работник - I Ист.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
Работник - I I Ист.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
					3,87 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Асфалтобетн непълтна смес	т	1,0010	97,78 лв.	1,00	97,88 лв.
Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
					97,92 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Валяк самоходен	МСМ	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
Асфалторазстилаг	МСМ	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
					50,66 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			3,48 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			5,07 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			11,75 лв.
Печалба(%):		10,00%			17,27 лв.
Общо:					190,02 лв.

3	8,103E+09	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	1,00 тон			
ТРУД:						
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00		0,03 лв.
						0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Битум	м ³	1,0000	1,05 лв.	1,00		1,05 лв.
Нафта	м ³	1,0000	1,96 лв.	1,00		1,96 лв.
						3,01 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				0,03 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%				0,36 лв.
Печалба(%):		10,00%				0,34 лв.
Общо:						3,77 лв.

4	8,103E+09	Първи битумен разлив с различна ширина	1,00 м ²			
ТРУД:						
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00		0,03 лв.
						0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00		0,32 лв.
Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00		0,69 лв.
						1,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				0,03 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%				0,12 лв.
Печалба(%):		10,00%				0,12 лв.
Общо:						1,29 лв.

5	8,103E+09	Втори битумен разлив с различна ширина	1,00 м ²			
ТРУД:						
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00		0,03 лв.
						0,03 лв.



МАТЕРИАЛИ:

Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
					1,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	0,03 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%	0,12 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,12 лв.
Общо:		1,29 лв.

1 8,103E+09

Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по ААSНТО.

1,00 м³

ТРУД:

	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I Ист.		0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,40 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Камък трошен	м ³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.
					34,80 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
					4,70 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	0,47 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%	4,18 лв.
Печалба(%):	10,00%	4,68 лв.
Общо:		51,48 лв.

2 8,413E+09

Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.

1,00 м

ТРУД:

	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Ист.		0,2100	4,50 лв.	1,00	0,95 лв.
Работник - Пст.		0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
					2,07 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Пясък	м ³	0,0600	22,00 лв.	1,00	1,32 лв.
Бордюри	бр	2,0000	8,80 лв.	1,00	17,60 лв.
Цимент	кг	6,2000	0,55 лв.	1,00	3,41 лв.
					22,33 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	1,86 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%	2,68 лв.
Печалба(%):	10,00%	2,89 лв.
Общо:		31,84 лв.

3 8,413E+09

Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и футиране

1,00 м²



ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Iст.	ч.ч	0,7600	4,50 лв.	1,00	3,42 лв.
Работник - IIст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
					4,55 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Пясък	м ³	0,0600	22,00 лв.	1,00	1,32 лв.
Камък трошен	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
Плочи	м ²	1,0500	12,50 лв.	1,00	13,13 лв.
Цимент	кг	6,2000	0,55 лв.	1,00	3,41 лв.
					18,16 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			4,09 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			2,18 лв.
Печалба(%)		10,00%			2,90 лв.
Общо:					31,87 лв.

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
Работник - I ст.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
Работник - II ст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
					3,87 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Асфалтобетн плътна смес	т	1,0010	98,00 лв.	1,00	98,10 лв.
Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
					98,14 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Валяк самоходен	мсм	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
Асфалторазстилаг	мсм	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
					50,66 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			3,48 лв.
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			5,07 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			11,78 лв.
Печалба(%)		10,00%			17,30 лв.
Общо за 1 тон:					190,29 лв.
Общо за 1 м.кв.:					16,56 лв.

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
Работник - I ст.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
Работник - II ст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
					3,87 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Асфалтобетн неплътна смес	т	1,0010	97,78 лв.	1,00	97,88 лв.
Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
					97,92 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Валяк самоходен	мсм	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
Асфалторазстилаг	мсм	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%)	90,00%	3,48 лв.
Допълнителни разходи механизация (%)	10,00%	5,07 лв.
Доставно складови разходи (%)	12,00%	11,75 лв.
Печалба(%)	10,00%	17,27 лв.
Общо:		50,66 лв.

3 8,103E+09 Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97% 1,00 тон

ТРУД:	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Битум	м ³	1,0000	1,05 лв.	1,00	1,05 лв.
Нафта	м ³	1,0000	1,96 лв.	1,00	1,96 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)	90,00%				0,03 лв.
Доставно складови разходи (%)	12,00%				0,36 лв.
Печалба(%)	10,00%				0,34 лв.
Общо:					3,77 лв.

4 8,103E+09 Първи битумен разлив с различна ширина 1,00 м²

ТРУД:	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)	90,00%				0,03 лв.
Доставно складови разходи (%)	12,00%				0,12 лв.
Печалба(%)	10,00%				0,12 лв.
Общо:					1,29 лв.

5 8,103E+09 Втори битумен разлив с различна ширина 1,00 м²

ТРУД:	н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)	90,00%				0,03 лв.
Доставно складови разходи (%)	12,00%				0,12 лв.
Печалба(%)	10,00%				0,12 лв.
Общо:					1,29 лв.



Handwritten notes at the top of the page, including a date and some illegible text.

First section of handwritten notes, containing several lines of text.

Second section of handwritten notes, continuing the text from the previous section.

Third section of handwritten notes, located in the lower half of the page.



Обособена позиция 2 - извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП I
 ЕТАП I
 Количествена сметка СМР на Клон 6 - ЕТАП I

1	8103104000	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	1,00 м ³				
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - I ст.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
							1,40 лв.
		МАТЕРИАЛИ:					
		Камък трошен	м ³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.
							34,80 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ:					
		Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
							4,70 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			4,18 лв.
		Печалба(%):		10,00%			4,68 лв.
Общо:							51,48 лв.

1	8103115122	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	1,00 м ²				
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
		Работник - I ст.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
		Работник - I I ст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
							3,87 лв.
		МАТЕРИАЛИ:					
		Асфалтобетн плътна смес	т	1,0010	98,00 лв.	1,00	98,10 лв.
		Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
							98,14 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ:					
		Валяк самоходен	мсм	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
		Асфалторазстилаг	мсм	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
							50,66 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			3,48 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			5,07 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			11,78 лв.
		Печалба(%):		10,00%			17,30 лв.
Общо за 1 тон:							190,29 лв.
Общо за 1 м.кв.:							16,56 лв.

2	8103115122	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	1,00 тон				
---	------------	---	----------	--	--	--	--



ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
Работник - I Ист.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
Работник - II Ист.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
					3,87 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Асфалтобетн неплътна смес	т	1,0010	97,78 лв.	1,00	97,88 лв.
Вода	м³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
					97,92 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Валяк самоходен	мсм	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
Асфалторазстигач	мсм	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
					50,66 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			3,48 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			5,07 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			11,75 лв.
Печалба(%):		10,00%			17,27 лв.
Общо:					190,02 лв.

3	8103127000	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	1,00 тон			
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.	
					0,03 лв.	
МАТЕРИАЛИ:						
Битум	м³	1,0000	1,05 лв.	1,00	1,05 лв.	
Нафта	м³	1,0000	1,96 лв.	1,00	1,96 лв.	
					3,01 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,03 лв.	
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,36 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,34 лв.	
Общо:					3,77 лв.	

4	8103127000	Първи битумен разлив с различна ширина	1,00 м²			
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.	
					0,03 лв.	
МАТЕРИАЛИ:						
Битум	м³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.	
Нафта	м³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.	
					1,00 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,03 лв.	
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,12 лв.	
Печалба(%):		10,00%			0,12 лв.	
Общо:					1,29 лв.	

5	8103127000	Втори битумен разлив с различна ширина	1,00 м²			
---	------------	--	---------	--	--	--



ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
					1,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,03 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,12 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,12 лв.
Общо:					1,29 лв.

1	8103104000	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	1,00 м ³		
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I Ст.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,40 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Камък трошен	м ³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.
					34,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
					4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			4,18 лв.
Печалба(%):		10,00%			4,68 лв.
Общо:					51,48 лв.

2	8413191000	Бетонени бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	1,00 м		
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I ст.	ч.ч	0,2100	4,50 лв.	1,00	0,95 лв.
Работник - II ст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
					2,07 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Пясък	м ³	0,0600	22,00 лв.	1,00	1,32 лв.
Бордюри	бр	2,0000	8,80 лв.	1,00	17,60 лв.
Цимент	кг	6,2000	0,55 лв.	1,00	3,41 лв.
					22,33 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,86 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			2,68 лв.
Печалба(%):		10,00%			2,89 лв.
Общо:					31,84 лв.



3	8413191000	Доставка и полагане на бетонови плочи в тротоар, вкл.подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	1,00 м ²				
ТРУД:							
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
	Работник - Iст.	ч.ч	0,7600	4,50 лв.	1,00	3,42 лв.	
	Работник - IIст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.	
						4,55 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	Пясък	м ³	0,0600	22,00 лв.	1,00	1,32 лв.	
	Камък трошен	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.	
	Плочи	м ²	1,0500	12,50 лв.	1,00	13,13 лв.	
	Цимент	кг	6,2000	0,55 лв.	1,00	3,41 лв.	
						18,16 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			4,09 лв.	
	Доставно складови разходи (%)		12,00%			2,18 лв.	
	Печалба(%)		10,00%			2,90 лв.	
Общо:						31,87 лв.	

1	8103115122	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	1,00 тон				
ТРУД:							
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
	Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.	
	Работник - I Iст.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.	
	Работник - I I Iст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.	
						3,87 лв.	
МАТЕРИАЛИ:							
	Асфалтобетн плътна смес	т	1,0010	98,00 лв.	1,00	98,10 лв.	
	Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.	
						98,14 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Валяк самоходен	мсм	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.	
	Асфалторазстигач	мсм	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.	
						50,66 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			3,48 лв.	
	Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			5,07 лв.	
	Доставно складови разходи (%)		12,00%			11,78 лв.	
	Печалба(%)		10,00%			17,30 лв.	
Общо за 1 тон:						190,29 лв.	
Общо за 1 м.кв.:						16,56 лв.	

2	8103115122	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	1,00 тон				
ТРУД:							
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
	Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.	
	Работник - I Iст.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.	
	Работник - I I Iст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.	
						3,87 лв.	



МАТЕРИАЛИ:

Асфалтобетн непълтна смес	т	1,0010	97,78 лв.	1,00	97,88 лв.
Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
					97,92 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Валяк самоходен	МСМ	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
Асфалторазстилаг	МСМ	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
					50,66 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			3,48 лв.
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			5,07 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			11,75 лв.
Печалба(%)		10,00%			17,27 лв.
Общо:					190,02 лв.

3 8103127000 Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97% 1,00 тон

ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.	0,03 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Битум	м ³	1,0000	1,05 лв.	1,00	1,05 лв.
Нафта	м ³	1,0000	1,96 лв.	1,00	1,96 лв.
					3,01 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,03 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,36 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,34 лв.
Общо:					3,77 лв.

4 8103127000 Първи битумен разлив с различна ширина 1,00 м²

ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.	0,03 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
					1,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,03 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,12 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,12 лв.
Общо:					1,29 лв.

5 8103127000 Втори битумен разлив с различна ширина 1,00 м²

ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.	0,03 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
-------	----------------	--------	----------	------	----------



Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
					1,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,03 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,12 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,12 лв.
Общо:					1,29 лв.

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



□ Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1

Количествена сметка СМР на Клон 7- ЕТАП 1

1	8103104000	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с СВР не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	1,00 м ³				
							
ТРУД:			н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Камък трошен	м ³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.	34,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				1,26 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%				0,47 лв.
	Доставно складови разходи (%):		12,00%				4,18 лв.
	Печалба(%):		10,00%				4,68 лв.
Общо:							51,48 лв.

1	8103115122	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	1,00 м ²				
ТРУД:							
	Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.	
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.	
	Работник - II Ист.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.	3,87 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Асфалтобетн плътна смес	т	1,0010	98,00 лв.	1,00	98,10 лв.	
	Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.	98,14 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Валяк самоходен	мсм	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.	
	Асфалторазстилагч	мсм	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.	50,66 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				3,48 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%				5,07 лв.
	Доставно складови разходи (%):		12,00%				11,78 лв.
	Печалба(%):		10,00%				17,30 лв.
Общо за 1 тон:							190,29 лв.
Общо за 1 м.кв.:							16,56 лв.

2	8103115122	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	1,00 тон				
---	------------	---	----------	--	--	--	--



		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
ТРУД:					
Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
Работник - I ст.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
Работник - II ст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
					3,87 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Асфалтобетн неплътна смес	т	1,0010	97,78 лв.	1,00	97,88 лв.
Вода	м³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
					97,92 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Валяк самоходен	МСМ	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
Асфалторазстилагч	МСМ	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
					50,66 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			3,48 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			5,07 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			11,75 лв.
Печалба(%):		10,00%			17,27 лв.
Общо:					190,02 лв.

3	8103127000	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	1,00 тон		
ТРУД:					
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Битум	м³	1,0000	1,05 лв.	1,00	1,05 лв.
Нафта	м³	1,0000	1,96 лв.	1,00	1,96 лв.
					3,01 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,03 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,36 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,34 лв.
Общо:					3,77 лв.

4	8103127000	Първи битумен разлив с различна ширина	1,00 м²		
ТРУД:					
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Битум	м³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
Нафта	м³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
					1,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,03 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,12 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,12 лв.
Общо:					1,29 лв.

5	8103127000	Втори битумен разлив с различна ширина	1,00 м²		
---	------------	--	---------	--	--



11

1. The first part of the document is a list of names and addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]. The addresses are: [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible].

2. The second part of the document is a list of names and addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]. The addresses are: [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible].

3. The third part of the document is a list of names and addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]. The addresses are: [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible].



ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
					1,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,03 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,12 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,12 лв.
Общо:					1,29 лв.

1	8103104000	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	1,00 м ³		
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
					1,40 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Камък трошен	м ³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.
					34,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Валяк самоходен	МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
					4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			4,18 лв.
Печалба(%):		10,00%			4,68 лв.
Общо:					51,48 лв.


2	8413191000	Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	1,00 м		
ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Iст.	ч.ч	0,2100	4,50 лв.	1,00	0,95 лв.
Работник - IIст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
					2,07 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Пясък	м ³	0,0600	22,00 лв.	1,00	1,32 лв.
Бордюри	бр	2,0000	8,80 лв.	1,00	17,60 лв.
Цимент	кг	6,2000	0,55 лв.	1,00	3,41 лв.
					22,33 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,86 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			2,68 лв.
Печалба(%):		10,00%			2,89 лв.
Общо:					31,84 лв.



3	8413191000	Доставка и полагане на бетонови плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб. 20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	1,00 м ²			
ТРУД:						
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - I ст.	ч.ч	0,7600	4,50 лв.	1,00	3,42 лв.
	Работник - II ст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
						4,55 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
	Пясък	м ³	0,0600	22,00 лв.	1,00	1,32 лв.
	Камък трошен	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
	Плочи	м ²	1,0500	12,50 лв.	1,00	13,13 лв.
	Цимент	кг	6,2000	0,55 лв.	1,00	3,41 лв.
						18,16 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			4,09 лв.
	Доставно складови разходи (%)		12,00%			2,18 лв.
	Печалба (%)		10,00%			2,90 лв.
Общо:						31,87 лв.

1	8103115122	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	1,00 тон			
ТРУД:						
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
	Работник - I ст.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
	Работник - II ст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
						3,87 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
	Асфалтобетн плътна смес	т	1,0010	98,00 лв.	1,00	98,10 лв.
	Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
						98,14 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Валяк самоходен	мсм	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
	Асфалторазстилагч	мсм	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
						50,66 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			3,48 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			5,07 лв.
	Доставно складови разходи (%)		12,00%			11,78 лв.
	Печалба (%)		10,00%			17,30 лв.
Общо за 1 тон:						190,29 лв.
Общо за 1 м.кв.:						16,56 лв.

2	8103115122	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	1,00 тон			
ТРУД:						
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
	Работник - I ст.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
	Работник - II ст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
						3,87 лв.



МАТЕРИАЛИ:

Асфалтобетн непълтна смес	т	1,0010	97,78 лв.	1,00	97,88 лв.
Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
					97,92 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Валяк самоходен	МСМ	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
Асфалторазстилач	МСМ	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
					50,66 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	3,48 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	5,07 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%	11,75 лв.
Печалба(%):	10,00%	17,27 лв.
Общо:		190,02 лв.

3 8103127000 Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97% 1,00 тон

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,03 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Битум	м ³	1,0000	1,05 лв.	1,00	1,05 лв.
Нафта	м ³	1,0000	1,96 лв.	1,00	1,96 лв.
					3,01 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	0,03 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%	0,36 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,34 лв.
Общо:		3,77 лв.

4 8103127000 Първи битумен разлив с различна ширина 1,00 м²

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,03 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
					1,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	0,03 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%	0,12 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,12 лв.
Общо:		1,29 лв.

5 8103127000 Втори битумен разлив с различна ширина 1,00 м²

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,03 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
-------	----------------	--------	----------	------	----------



Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
					1,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,03 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,12 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,12 лв.
Общо:					1,29 лв.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

□ Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна“ – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП I

Количествена сметка СМР на Клон 12- ЕТАП I

1	8103104000	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с СBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по АASHTO.	1,00 м ³				
ТРУД:							
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	
							1,40 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Камък трошен	м ³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.	
							34,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	
							4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			4,18 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			4,68 лв.	
Общо:							51,48 лв.

1	8103115122	Плътен асфалтобетон тип А, марка П, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	1,00 м ²				
ТРУД:							
	Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.	
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.	
	Работник - II Ист.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.	
							3,87 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
	Асфалтобетн плътна смес	т	1,0010	98,00 лв.	1,00	98,10 лв.	
	Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.	
							98,14 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	Валяк самоходен	мсм	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.	
	Асфалторазстилаг	мсм	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.	
							50,66 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
	Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			3,48 лв.	
	Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			5,07 лв.	
	Доставно складови разходи (%):		12,00%			11,78 лв.	
	Печалба(%):		10,00%			17,30 лв.	
Общо за 1 тон:							190,29 лв.
Общо за 1 м.кв.:							16,56 лв.

2	8103115122	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	1,00 тон				
ТРУД:							
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума	



Blank header area at the top of the page.

First section of faint, illegible text, possibly a list or table.

Second section of faint, illegible text, possibly a list or table.



Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
Работник - I Ист.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
Работник - II Ист.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
					3,87 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Асфалтобетн неплътна смес	т	1,0010	97,78 лв.	1,00	97,88 лв.
Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
					97,92 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Валяк самоходен	МСМ	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
Асфалторазстилагч	МСМ	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
					50,66 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			3,48 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			5,07 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			11,75 лв.
Печалба(%):		10,00%			17,27 лв.
Общо:					190,02 лв.

3	8103127000	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	1,00 тон			
ТРУД:						
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч		0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
						0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Битум	м ³		1,0000	1,05 лв.	1,00	1,05 лв.
Нафта	м ³		1,0000	1,96 лв.	1,00	1,96 лв.
						3,01 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			0,03 лв.
Доставно складови разходи (%):			12,00%			0,36 лв.
Печалба(%):			10,00%			0,34 лв.
Общо:						3,77 лв.

4	8103127000	Първи битумен разлив с различна ширина	1,00 м ²			
ТРУД:						
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч		0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
						0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Битум	м ³		0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
Нафта	м ³		0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
						1,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):			90,00%			0,03 лв.
Доставно складови разходи (%):			12,00%			0,12 лв.
Печалба(%):			10,00%			0,12 лв.
Общо:						1,29 лв.

5	8103127000	Втори битумен разлив с различна ширина	1,00 м ²			
ТРУД:						
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч		0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.



МАТЕРИАЛИ:						0,03 лв.
Битум	м ²	0,3000	1,05 лв.	1,00		0,32 лв.
Нафта	м ²	0,3500	1,96 лв.	1,00		0,69 лв.
						1,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				0,03 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%				0,12 лв.
Печалба(%):		10,00%				0,12 лв.
Общо:						1,29 лв.

1	8103104000	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	1,00 м ³			
ТРУД:						
Работник - I Ист.		ч.ч	н.в. 0,3100	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 1,40 лв.
						1,40 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Камък трошен		м ³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.
						34,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Валяк самоходен		МСМ	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
						4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%				0,47 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%				4,18 лв.
Печалба(%):		10,00%				4,68 лв.
Общо:						51,48 лв.

2	8413191000	Бетонени бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	1,00 м			
ТРУД:						
Работник - Ист.		ч.ч	н.в. 0,2100	ч.с. 4,50 лв.	коэф. 1,00	сума 0,95 лв.
Работник - Ист.		ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
						2,07 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
Пясък		м ³	0,0600	22,00 лв.	1,00	1,32 лв.
Бордюри		бр	2,0000	8,80 лв.	1,00	17,60 лв.
Цимент		кг	6,2000	0,55 лв.	1,00	3,41 лв.
						22,33 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%				1,86 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%				2,68 лв.
Печалба(%):		10,00%				2,89 лв.
Общо:						31,84 лв.

3	8413191000	Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб. 20 см., 10 см. пясъчна основа и фигуране	1,00 м ²			
---	------------	--	---------------------	--	--	--



30

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I ст.	ч.ч	0,7600	4,50 лв.	1,00	3,42 лв.
Работник - II ст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
					4,55 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Пясък	м ³	0,0600	22,00 лв.	1,00	1,32 лв.
Камък трошен	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
Плочи	м ²	1,0500	12,50 лв.	1,00	13,13 лв.
Цимент	кг	6,2000	0,55 лв.	1,00	3,41 лв.
					18,16 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,09 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			2,18 лв.
Печалба(%):		10,00%			2,90 лв.
Общо:					31,87 лв.

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
Работник - I ст.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
Работник - II ст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
					3,87 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Асфалтобетн плътна смес	т	1,0010	98,00 лв.	1,00	98,10 лв.
Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
					98,14 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Валяк самоходен	мсм	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
Асфалторазстилаг	мсм	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
					50,66 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			3,48 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			5,07 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			11,78 лв.
Печалба(%):		10,00%			17,30 лв.
Общо за 1 тон:					190,29 лв.
Общо за 1 м.кв.:					16,56 лв.

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
Работник - I ст.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
Работник - II ст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
					3,87 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Асфалтобетн непътна смес	т	1,0010	97,78 лв.	1,00	97,88 лв.
Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
					97,92 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Валяк самоходен	мсм	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.




Асфалторазстилаг	МСМ	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
					50,66 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			3,48 лв.
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			5,07 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			11,75 лв.
Печалба(%)		10,00%			17,27 лв.
Общо:					190,02 лв.

3	8103127000	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	1,00 тон				
ТРУД:							
Работник - Шст.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума		
		0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.		0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
Битум	м ³	1,0000	1,05 лв.	1,00	1,05 лв.		
Нафта	м ³	1,0000	1,96 лв.	1,00	1,96 лв.		
					3,01 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,03 лв.		
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,36 лв.		
Печалба(%)		10,00%			0,34 лв.		
Общо:					3,77 лв.		

4	8103127000	Първи битумен разлив с различна ширина	1,00 м ²				
ТРУД:							
Работник - Шст.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума		
		0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.		0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.		
Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.		
					1,00 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,03 лв.		
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,12 лв.		
Печалба(%)		10,00%			0,12 лв.		
Общо:					1,29 лв.		

5	8103127000	Втори битумен разлив с различна ширина	1,00 м ²				
ТРУД:							
Работник - Шст.	ч.ч	н.в.	ч.с.	коэф.	сума		
		0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.		0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:							
Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.		
Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.		
					1,00 лв.		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:							
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,03 лв.		
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,12 лв.		
Печалба(%)		10,00%			0,12 лв.		
Общо:					1,29 лв.		



□ Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна“ – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ ЕТАП I

Количествена сметка СМР на Клон 28- ЕТАП I

1	8103104000	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	1,00 м ³					
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
		Работник - I ст.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	1,40 лв.
		МАТЕРИАЛИ:						
		Камък трошен	м ³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.	34,80 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ:						
		Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	4,70 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.	
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.	
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			4,18 лв.	
		Печалба(%):		10,00%			4,68 лв.	
							Общо:	51,48 лв.

1	8103115122	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	1,00 м ²					
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума	
		Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.	
		Работник - I ст.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.	
		Работник - II ст.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.	3,87 лв.
		МАТЕРИАЛИ:						
		Асфалтобетн плътна смес	т	1,0010	98,00 лв.	1,00	98,10 лв.	
		Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.	98,14 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ:						
		Валяк самоходен	мсм	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.	
		Асфалторазстигач	мсм	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.	50,66 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			3,48 лв.	
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			5,07 лв.	
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			11,78 лв.	
		Печалба(%):		10,00%			17,30 лв.	
							Общо за 1 тон:	190,29 лв.
							Общо за 1 м.кв.:	16,56 лв.

2	8103115122	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	1,00 тон					
---	------------	---	----------	--	--	--	--	--



ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
Работник - I Ист.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
Работник - II Ист.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
					3,87 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Асфалтобетн неплътна смес	т	1,0010	97,78 лв.	1,00	97,88 лв.
Вода	м³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
					97,92 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Валяк самоходен	мсм	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
Асфалторазстилагч	мсм	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
					50,66 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%		3,48 лв.	
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%		5,07 лв.	
Доставно складови разходи (%):		12,00%		11,75 лв.	
Печалба(%):		10,00%		17,27 лв.	
Общо:					190,02 лв.

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Битум	м³	1,0000	1,05 лв.	1,00	1,05 лв.
Нафта	м³	1,0000	1,96 лв.	1,00	1,96 лв.
					3,01 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%		0,03 лв.	
Доставно складови разходи (%):		12,00%		0,36 лв.	
Печалба(%):		10,00%		0,34 лв.	
Общо:					3,77 лв.

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Битум	м³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
Нафта	м³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
					1,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%		0,03 лв.	
Доставно складови разходи (%):		12,00%		0,12 лв.	
Печалба(%):		10,00%		0,12 лв.	
Общо:					1,29 лв.

5 8103127000 Втори битумен разлив с различна ширина 1,00 м²



ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв. 0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв. 1,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,03 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,12 лв.
Печалба(%):		10,00%			0,12 лв.
Общо:					1,29 лв.

1	8103104000	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	1,00 м ³		
ТРУД:					
Работник - I Ст.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв. 1,40 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Камък трошен	м ³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв. 34,80 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв. 4,70 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			4,18 лв.
Печалба(%):		10,00%			4,68 лв.
Общо:					51,48 лв.

2	8413191000	Бетонени бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	1,00 м		
ТРУД:					
Работник - I Ст.	ч.ч	0,2100	4,50 лв.	1,00	0,95 лв.
Работник - II Ст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв. 2,07 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Пясък	м ³	0,0600	22,00 лв.	1,00	1,32 лв.
Бордюри	бр	2,0000	8,80 лв.	1,00	17,60 лв.
Цимент	кг	6,2000	0,55 лв.	1,00	3,41 лв. 22,33 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,86 лв.
Доставно складови разходи (%):		12,00%			2,68 лв.
Печалба(%):		10,00%			2,89 лв.
Общо:					31,84 лв.



3	8413191000	Доставка и полагане на бетонови плочи в тротоар, вкл.подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	1,00 м ²				
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Ист.	ч.ч	0,7600	4,50 лв.	1,00	3,42 лв.
		Работник - Пст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
							4,55 лв.
		МАТЕРИАЛИ:					
		Пясък	м ³	0,0600	22,00 лв.	1,00	1,32 лв.
		Камък трошен	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
		Плочи	м ²	1,0500	12,50 лв.	1,00	13,13 лв.
		Цимент	кг	6,2000	0,55 лв.	1,00	3,41 лв.
							18,16 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			4,09 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			2,18 лв.
		Печалба(%):		10,00%			2,90 лв.
Общо:							31,87 лв.

1	8103115122	Плътен асфалтобетон тип А, марка П, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	1,00 тон				
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
		Работник - I Ист.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
		Работник - II Ист.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
							3,87 лв.
		МАТЕРИАЛИ:					
		Асфалтобетн плътна смес	т	1,0010	98,00 лв.	1,00	98,10 лв.
		Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
							98,14 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ:					
		Валяк самоходен	мсм	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
		Асфалторазстилаг	мсм	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
							50,66 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			3,48 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			5,07 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			11,78 лв.
		Печалба(%):		10,00%			17,30 лв.
Общо за 1 тон:							190,29 лв.
Общо за 1 м.кв.:							16,56 лв.

2	8103115122	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	1,00 тон				
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
		Работник - I Ист.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
		Работник - II Ист.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
							3,87 лв.



МАТЕРИАЛИ:

Асфалтобетн неплътна смес	т	1,0010	97,78 лв.	1,00	97,88 лв.
Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
					97,92 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Валяк самоходен	МСМ	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
Асфалторазстилагч	МСМ	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
					50,66 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	3,48 лв.
Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	5,07 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%	11,75 лв.
Печалба(%):	10,00%	17,27 лв.
Общо:		190,02 лв.

3 8103127000 Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%. 1,00 тон

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,03 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Битум	м ³	1,0000	1,05 лв.	1,00	1,05 лв.
Нафта	м ³	1,0000	1,96 лв.	1,00	1,96 лв.
					3,01 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	0,03 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%	0,36 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,34 лв.
Общо:		3,77 лв.

4 8103127000 Първи битумен разлив с различна ширина 1,00 м²

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,03 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
					1,00 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

Допълнителни разходи труд (%):	90,00%	0,03 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%	0,12 лв.
Печалба(%):	10,00%	0,12 лв.
Общо:		1,29 лв.

5 8103127000 Втори битумен разлив с различна ширина 1,00 м²

ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,03 лв.

МАТЕРИАЛИ:

Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
-------	----------------	--------	----------	------	----------



Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
					1,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,03 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,12 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,12 лв.
Общо:					1,29 лв.



Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП I

Количествена сметка СМР на Клон 30 - ЕТАП I

1	8103104000	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	1,00 м ³				
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.
							1,40 лв.
		МАТЕРИАЛИ:					
		Камък трошен	м ³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.
							34,80 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ:					
		Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.
							4,70 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			1,26 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			0,47 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			4,18 лв.
		Печалба(%):		10,00%			4,68 лв.
Общо:							51,48 лв.

1	8103115122	Плътен асфалтобетон тип А, марка II, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	1,00 м ²				
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
		Работник - I Ист.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
		Работник - II Ист.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
							3,87 лв.
		МАТЕРИАЛИ:					
		Асфалтобетн плътна смес	т	1,0010	98,00 лв.	1,00	98,10 лв.
		Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
							98,14 лв.
		МЕХАНИЗАЦИЯ:					
		Валяк самоходен	мсм	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
		Асфалторазстилаг	мсм	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
							50,66 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			3,48 лв.
		Допълнителни разходи механизация (%):		10,00%			5,07 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			11,78 лв.
		Печалба(%):		10,00%			17,30 лв.
Общо за 1 тон:							190,29 лв.
Общо за 1 м.кв.:							16,56 лв.

2	8103115122	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	1,00 тон				
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.



Работник - I Ист.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
Работник - II Ист.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
					3,87 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Асфалтобетн непълтна смес	т	1,0010	97,78 лв.	1,00	97,88 лв.
Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
					97,92 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
Валяк самоходен	мсм	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
Асфалторазстилаг	мсм	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
					50,66 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			3,48 лв.
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			5,07 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			11,75 лв.
Печалба(%)		10,00%			17,27 лв.
Общо:					190,02 лв.


3	8103127000	Битуизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	1,00 тон		
ТРУД:					
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Битум	м ³	1,0000	1,05 лв.	1,00	1,05 лв.
Нафта	м ³	1,0000	1,96 лв.	1,00	1,96 лв.
					3,01 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,03 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,36 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,34 лв.
Общо:					3,77 лв.

4	8103127000	Първи битумен разлив с различна ширина	1,00 м ²		
ТРУД:					
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
					1,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,03 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,12 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,12 лв.
Общо:					1,29 лв.



5	8103127000	Втори битумен разлив с различна ширина	1,00 м ²		
ТРУД:					
Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
					0,03 лв.
МАТЕРИАЛИ:					



Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
					1,00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			0,03 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			0,12 лв.
Печалба(%)		10,00%			0,12 лв.
Общо:					1,29 лв.

1	8103104000	Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифицирана суха плътност по AASHTO.	1,00 м ³			
						
ТРУД:						
Работник - I Ист.	ч.ч	0,3100	4,50 лв.	1,00	1,40 лв.	
					1,40 лв.	
МАТЕРИАЛИ:						
Камък трошен	м ³	1,1600	30,00 лв.	1,00	34,80 лв.	
					34,80 лв.	
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
Валяк самоходен	мсм	0,0200	235,00 лв.	1,00	4,70 лв.	
					4,70 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			1,26 лв.	
Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			0,47 лв.	
Доставно складови разходи (%)		12,00%			4,18 лв.	
Печалба(%)		10,00%			4,68 лв.	
Общо:					51,48 лв.	

2	8413191000	Бетонни бордюри с размер 18/35/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	1,00 м			
ТРУД:						
Работник - Iст.	ч.ч	0,2100	4,50 лв.	1,00	0,95 лв.	
Работник - IIст.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.	
					2,07 лв.	
МАТЕРИАЛИ:						
Пясък	м ³	0,0600	22,00 лв.	1,00	1,32 лв.	
Бордюри	бр	2,0000	8,80 лв.	1,00	17,60 лв.	
Цимент	кг	6,2000	0,55 лв.	1,00	3,41 лв.	
					22,33 лв.	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			1,86 лв.	
Доставно складови разходи (%)		12,00%			2,68 лв.	
Печалба(%)		10,00%			2,80 лв.	
Общо:					31,84 лв.	

3	8413191000	Доставка и полагане на бетонни плочи в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб. 20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране	1,00 м ²			
						
						
ТРУД:						
Работник - Iст.	ч.ч	0,7600	4,50 лв.	1,00	3,42 лв.	

Работник - Ист.	ч.ч	0,2500	4,50 лв.	1,00	1,13 лв.
					4,55 лв.
МАТЕРИАЛИ:					
Пясък	м ³	0,0600	22,00 лв.	1,00	1,32 лв.
Камък трошен	м ³	0,0100	30,00 лв.	1,00	0,30 лв.
Плочи	м ²	1,0500	12,50 лв.	1,00	13,13 лв.
Цимент	кг	6,2000	0,55 лв.	1,00	3,41 лв.
					18,16 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			4,09 лв.
Доставно складови разходи (%)		12,00%			2,18 лв.
Печалба(%)		10,00%			2,90 лв.
Общо:					31,87 лв.

1	8103115122	Плътен асфалтобетон тип А, марка П, съгласно БДС 4132 за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см.	1,00 тон			
ТРУД:						
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
	Работник - I I Ист.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
						3,87 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
	Асфалтобетн плътна смес	т	1,0010	98,00 лв.	1,00	98,10 лв.
	Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
						98,14 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Валяк самоходен	мсм	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
	Асфалторазстилач	мсм	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
						50,66 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			3,48 лв.
	Допълнителни разходи механизация (%)		10,00%			5,07 лв.
	Доставно складови разходи (%)		12,00%			11,78 лв.
	Печалба(%)		10,00%			17,30 лв.
Общо за 1 тон:						190,29 лв.
Общо за 1 м.кв.:						16,56 лв.

2	8103115122	Неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове	1,00 тон			
ТРУД:						
			н.в.	ч.с.	коэф.	сума
	Работник - I ст.	ч.ч	0,2800	4,50 лв.	1,00	1,26 лв.
	Работник - I Ист.	ч.ч	0,5000	4,50 лв.	1,00	2,25 лв.
	Работник - I I Ист.	ч.ч	0,0800	4,50 лв.	1,00	0,36 лв.
						3,87 лв.
МАТЕРИАЛИ:						
	Асфалтобетн неплътна смес	т	1,0010	97,78 лв.	1,00	97,88 лв.
	Вода	м ³	0,0100	2,15 лв.	2,00	0,04 лв.
						97,92 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ:						
	Валяк самоходен	мсм	0,0130	235,00 лв.	1,00	3,06 лв.
	Асфалторазстилач	мсм	0,0700	680,00 лв.	1,00	47,60 лв.
						50,66 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Допълнителни разходи труд (%)		90,00%			3,48 лв.

Допълнителни разходи механизация (%):	10,00%	5,07 лв.
Доставно складови разходи (%):	12,00%	11,75 лв.
Печалба(%):	10,00%	17,27 лв.
Общо:		190,02 лв.

3	8103127000	Битумизирана основа съгласно БДС 4132-90 с дебелина и ширина съгласно чертежите с минимално уплътнение 97%.	1,00 тон				
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
							0,03 лв.
		МАТЕРИАЛИ:					
		Битум	м ³	1,0000	1,05 лв.	1,00	1,05 лв.
		Нафта	м ³	1,0000	1,96 лв.	1,00	1,96 лв.
							3,01 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,03 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,36 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,34 лв.
							3,77 лв.

4	8103127000	Първи битумен разлив с различна ширина	1,00 м ²				
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
							0,03 лв.
		МАТЕРИАЛИ:					
		Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
		Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
							1,00 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,03 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,12 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,12 лв.
							1,29 лв.

5	8103127000	Втори битумен разлив с различна ширина	1,00 м ²				
		ТРУД:		н.в.	ч.с.	коэф.	сума
		Работник - Шст.	ч.ч	0,0065	4,50 лв.	1,00	0,03 лв.
							0,03 лв.
		МАТЕРИАЛИ:					
		Битум	м ³	0,3000	1,05 лв.	1,00	0,32 лв.
		Нафта	м ³	0,3500	1,96 лв.	1,00	0,69 лв.
							1,00 лв.
		ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
		Допълнителни разходи труд (%):		90,00%			0,03 лв.
		Доставно складови разходи (%):		12,00%			0,12 лв.
		Печалба(%):		10,00%			0,12 лв.
							1,29 лв.



