

ПРЕДЛАГАНИ

ЦЕНОВИ

ПАРАМЕТРИ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От участник: „ВДХ“ АД

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Шандор Петьофи" № 13-15,
ЕИК/БУЛСТАТ 119081953, представляван от Момчил Борисов в качеството си на
Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, кв. 53, гр. Петрич”**

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка съобразно условията на
документацията за участие, и при следните ценови условия:

Обща цена за изпълнение на поръчката- 1 172 005,41 (един милион сто седемдесет и два
хиляди и пет лева, четиредесет и една ст.) лева без ДДС (ред В, колона 6 от КСС ОФЕРТА),
1 406 406,49 (един милион четиристотин и шест хиляди четиристотин и шест лв. и четиредесет и
девет ст. лева с ДДС) (ред Д, колона 6 от КСС ОФЕРТА).

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да
представим гаранция за изпълнение (парична/банкова/застраховка) на задълженията по договора в
размер на 5 % от цената на договора без ДДС.

При възникване на непредвидени нови видове строителни работи, същите ще се
ценообразуват съгласно следните показатели:

- Часова ставка – не повече от 4.50 лева без ДДС;
- Допълнителни разходи върху труда – 100 (сто) процента на сто.
- Допълнителни разходи върху механизацията – 40 (четиредесет) процента на сто.
- Доставно-складови разходи – 7 (седем) процента на сто.
- Печалба върху СМР – 7 (седем) процента на сто.

Всички цифри се изписват и с думи, и с цифри. Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Този документ е създаден в изпълнение на турен дипол по Програма за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните бюджети на
участващите страни.

000146

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000148

Приложение: КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА /подписана/; АНАЛИЗНИ
ЦЕНИ за предвидените в количествената сметка СМР;

Декларираме, че не сме извършили промени в Количествено-стойността сметка, не сме променяли видове и/или количества работи, не сме добавяли и/или премахвали редове и др. подобни. Не сме премахвали защитата на приложената към ценовото предложение таблица „Количествено-стойностна сметка“ в електронен вид (файл “КСС ОФЕРТА.xlsx”), както и не сме променяли въведените формули.

Дата: 03.12.2018г

ПОДПИС:

/Момчил Борисов Борисов, I

(трите имена, длъжност и подпис на декларатора-
представляващ участника)

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Този документ е създаден в изпълнение на проект с акроним Културен дипол по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните бюджети на участващите страни.

С00147

000142

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП



Този документ е създаден в изпълнение на проект с акроним Културен дипол изпълняван от Община Петрич по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните бюджети на участващите страни.

**ОБЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV
603.1710, КВ.53, ГР.ПЕТРИЧ"**

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

№	Наименование на работите	М-ка	К-во	Ед. Цена лв.	Общо лв.
1	2	3	4	5	6
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА					
ФАСАДА					
1	Покривни термопанели цвят графитено сиво вкл. детайли	м2	965	73,92	71 332,80
2	Водостоци и улуци вкл. детайли и барбакани 4бр.	лм	144	37,83	5 447,52
3	Обшивки по бордове	лм	120	31,98	3 837,60
4	Покривни табакери 108/130см	бр	9	377,87	3 400,83
5	Окачена фасада на силиконова фуга, огледално сиво-синьо стъкло вкл. детайли	м2	56	160,18	8 970,08
6	Патиниране на бетонови повърхности тъмен тон	м2	375	29,04	10 990,00
7	Доставка и монтаж на пиктограми по фасада от листов неръждаема стомана	бр	4	450,15	1 800,60
8	Доставка и монтаж на лайсни по фасада от листов неръждаема стомана	лм	300	15,60	4 680,00
ИНТЕРИОР					
9	Шлайфане на бетонови подове	м2	1500	10,23	15 345,00
10	Парапет от триплексово стъкло с иноксов държач	лм	135	142,30	19 210,50
11	Алуминев парапет за вътрешно стълбище	лм	15	73,10	1 096,50
12	Полагане на EPS 10см в бетон	м2	1014	12,85	13 031,70
13	Асансьор с осигурена достъпно среда	бр	1		00
14	Щендерни стени от 2пл. Гипсокартон, и 10см каменна вата, вкл. шпакловка	м2	1368		72
15	Интериорно боядисване в черен цвят, вкл. шлайфане и грундиране	м2	500		00
16	Интериорно боядисване в бял цвят, вкл. шлайфане и грундиране	м2	2100	6,56	13 776,00

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП



1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	Наименование на работите	М-ка	К-во	Ед. Цена	
1	2	3	4	5	6
17	Стъклени витрини от безкамерен профил и закалено единично стъкло	м2	58,4	138,94	8 114,10
	ВРАТИ				
18	Еднокрила врата 62-92/202-210см, вкл. каси, первази, обков и заключване, цвят черен/сив	бр	32	406,31	13 001,92
19	Двукрила врата 152/210см, вкл. каси, первази, обков и заключване	бр	3	589,50	1 768,50
20	Прегради за тоалетни от ПДЧ с врати и механизми за заключване Н=2м	м2	25,4	111,42	2 830,07
21	Двойна плъзгаща се стъклена входна врата с фотоклеткаф 220-240/200-210см	бр	1	1 792,00	1 792,00
22	Двойна входна стъклена врата с отваряне на вън 180-200/200-210см	бр	1	1 642,80	1 642,80
	ОБЗАВЕЖДАНЕ				
	Зала първо ниво				
23	Работно бюро 90/500/72см с две работни места	бр	1	51,60	51,60
24	Работни стола въртящи се на рецепция	бр	2	79,16	158,32
25	Работно бюро 220/60/72см за гардеобна	бр	1	273,30	273,30
26	Работно бюро 250/60/72см за охрана	бр	1	278,50	278,50
27	Закачалки в гардеробна	лм	8	26,00	208,00
28	Работни стола въртящи се охрана и гардероб	бр	2	79,16	158,32
29	Легло 80/200 с матрак за охраната	бр	1	250,00	250,00
30	Експозиционен шкаф 2 със стъклен таван, чекмеджета със заключване, диодна лента в цвят дъб 90/40/70см с крака	бр	40	239,79	9 591,60
31	Експозиционен шкаф 2 със стъклен таван, чекмеджета със заключване, диодна лента в цвят дъб 90/40/70см с конзоли за закрепяне	бр	20	226,79	4 535,80
32	Щендерна стена 200/10/250см от ПДЧ в цвят дъб	бр	14	170,06	2 380,84
33	Подיום от ПДЧ 200/20/40см от ПДЧ цвят дъб	бр	28	66,00	1 848,00
34	Табуретка 200/60/40 в светло сива кожа	бр	12	532,54	6 390,48
35	Монитори	бр	8	150,00	1 200,00
36	Конферентни столове	бр	77	172,89	13 312,53
37	Екран за прожекции L=350см	бр	2	14,00	28,00
38	Мултимедия	бр	2	78,52	157,04
	ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ				
39	Указателни табели по стени	бр	50	55,00	2 750,00
40	Тапети по стени с дизайн, предпечат и печат	м2	250	35,34	8 835,00
41	Информационни табели по стени с двуезичен текст	бр	20	25,97	519,40
	ВСИЧКО ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА				356 689,45
	ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ				
1	БЕТОН КЛАС C20/25	м3	620	140,87	87 339,40
2	БЕТОН КЛАС C12/15	м3	48	124,34	5 968,32
3	ИЗКОП	м3	2 090	5,27	11 014,30
4	НАСИП ФРАКЦИЯ 0-63	м3	185	17,34	3 207,90

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

001043

№	Наименование на работите	М-ка	К-во	Ед. Л	
1	2	3	4	5	6
5	ПОЛИЕТИЛЕН за НАСТИЛКА	м2	930	2,20	2 046,00
6	КОФРАЖ	м2	2 320	28,74	66 676,80
7	КОФРАЖ за ВИДИМ БЕТОН	м2	3 180	32,37	102 936,60
8	АРМИРОВКА	кг	66 405	1,51	100 271,55
9	Стоманена конструкция S235JR	кг	5 488	4,51	24 750,88
	ВСИЧКО ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ				404 211,75
	ЧАСТ: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ				
	Разпределителни Ел. Табла				
1	Доставка, монтаж и свързване на електромерно табло ТЕМО по схема	бр.	1	1 439,10	1 439,10
2	Доставка, монтаж и свързване на разпределително ел. табло ГРТ-м по схема	бр.	1	3 589,86	3 589,86
	Осветителни тела				
1	Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло тип пендел, за монтаж на таван, E27, с LED светлоизточник 20W, IP21	бр.	16	90,35	1 445,60
2	Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло за повърхностен монтаж на таван, с LED светлоизточник 15/20W, IP21	бр.	256	32,06	8 207,36
3	Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло за повърхностен монтаж на таван, E27, с LED светлоизточник 10W, IP44	бр.	17	35,66	606,22
4	Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло за монтаж на стена, E27, с LED светлоизточник 15W, IP21	бр.	4	32,06	128,24
5	Доставка, монтаж и свързване на евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван, с пиктограма, указваща посоката на евакуация, с LED светлоизточник 8W, IP21	бр.	56	27,05	1 514,80
6	Доставка, монтаж и свързване на евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван, с пиктограма, указваща стълбище, с LED светлоизточник 8W, IP21	бр.	2	27,05	54,10
7	Доставка, монтаж и свързване на евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван, с надпис "EXIT", с LED светлоизточник 8W, IP21	бр.	3	27,05	81,15
8	Доставка, монтаж и свързване на евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван, с надпис "EXIT", с LED светлоизточник 8W, IP44	бр.	2		4,10
9	Доставка, монтаж и свързване на токопровеждаща шина за LED прожектори, монофазна, 16А, вкл. захранващи, ъглови и крайни елементи	м	172	60,71	10 442,12
10	Доставка, монтаж и свързване на LED прожектори 20W за монтаж на токоп	бр.	116	100,14	11 616,24

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОПИнформацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОПИнформацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000120

№	Наименование на работите	М-ка	К-во	Ед. Цен	
1	2	3	4	5	6
Ключове, контакти и др. устройства за управление					
1	Доставка, монтаж и свързване на еденичен ключ за вграждане, 10А, IP21	бр.	28	6,20	173,60
2	Доставка, монтаж и свързване на сериен ключ за вграждане, 10А, IP21	бр.	6	6,66	39,96
3	Доставка, монтаж и свързване на девиаторен ключ за вграждане, 10А, IP21	бр.	6	6,65	39,90
4	Доставка, монтаж и свързване на бутон с пружинно връщане /лихт бутон/ за вграждане, 10А, IP21	бр.	22	6,65	146,30
5	Доставка, монтаж и свързване на детектор за движение с обхват от 360 градуса, открит монтаж, IP44	бр.	13	18,46	239,98
6	Доставка, монтаж и свързване на еденичен контакт тип "Шуко" за скрит монтаж, IP21	бр.	44	6,20	272,80
7	Доставка, монтаж и свързване на двоен контакт тип "Шуко" за скрит монтаж, IP21	бр.	34	7,05	239,70
8	Доставка, монтаж и свързване на еденичен контакт тип "Шуко" за скрит монтаж, IP44	бр.	1	10,25	10,25
9	Доставка, монтаж и свързване на еденичен контакт тип "Шуко" за открит монтаж, IP21	бр.	1	6,20	6,20
10	Доставка, монтаж и свързване на твърда връзка - монофазна, за скрит монтаж	бр.	68	8,67	589,56
11	Доставка, монтаж и свързване на твърда връзка - трифазна, за скрит монтаж	бр.	5	8,67	43,35
12	Доставка, монтаж и свързване на единична конзолна кутия за вграждане в стена	бр.	149	2,38	354,62
13	Доставка, монтаж и свързване на разклонителна кутия за скрит монтаж, кръгла	бр.	350	4,52	1 582,00
Кабели и кабелни трасета					
1	Доставка и изтегляне в тръба на кабел NYM 5x70mm ²	м	50	62,69	3 134,50
2	Доставка и изтегляне в тръба на кабел NYM 5x35mm ²	м	50	38,52	1 926,00
3	Доставка и изтегляне в тръба на кабел NYM 5x4mm ²	м	90	7,73	695,70
4	Доставка и изтегляне в тръба на кабел NYM 5x2,5mm ²	м	50	3,90	195,00
5	Доставка и изтегляне в тръба на кабел NYM 3x2,5mm ²	м	2800		2,00
6	Доставка и полагане скрито в стени на гофр. PVC тръба Ø50м	м	30		0,60
7	Доставка и полагане открито на твърда PVC тръба Ø50мм	м	10	3,32	33,20
8	Доставка и полагане в бетонна плоча на твърда PVC тръба Ø50мм	м	10		33,20

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОПИнформацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОПИнформацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000121

№	Наименование на работите	М-ка	К-во	Ед. Цен	
1	2	3	4	5	6
9	Доставка и полагане скрито в стени на гофр. PVC тръба Ø32м	м	62	2,22	137,64
10	Доставка и полагане открито на твърда PVC тръба Ø32мм	м	16	3,15	50,40
11	Доставка и полагане в бетонна плоча на твърда PVC тръба Ø32мм	м	12	3,15	37,80
12	Доставка и полагане скрито в стени на гофр. PVC тръба Ø25м	м	2400	2,13	5 112,00
13	Доставка и полагане открито на твърда PVC тръба Ø25мм	м	400	3,12	1 248,00
14	Доставка и полагане в бетонна плоча на твърда PVC тръба Ø25мм	м	50	3,12	156,00
15	Доставка и полагане в изкоп на гофрирана HDPE тръба Ø110мм	м	50	8,36	418,00
Структурна кабелна система и кабелна телевизионна мрежа					
1	Доставка и монтаж на стенен 19" Комуникационен шкаф 12U, 600x600мм	к-т	1	484,62	484,62
2	Доставка и монтаж в комуникационен шкаф на 19" вентилационен панел с 4 вентилатора и термостат	бр.	1	260,57	260,57
3	Доставка, монтаж и свързване в комуникационен шкаф на 19" свързващ пач панел 24xRJ45, кат.5е, зареден с екранирани конектори	бр.	2	285,47	570,94
4	Доставка, монтаж и свързване в комуникационен шкаф на 19" разклонител с 6 гнезда тип "Шуко" и ключ за превключване	бр.	1	148,40	148,40
5	Доставка, монтаж и свързване в комуникационен шкаф на 19" хоризонтален аранжиращ панел с 5 скоби	бр.	3	80,82	242,46
6	Доставка, монтаж, свързване и настройка на мрежов комутатор 24xRJ45, 10/100/1000 Gigabit Smart Switch + 4 SFP	бр.	1	4 000,50	4 000,50
7	Доставка, монтаж и свързване на разпределител /сплитер, тап оф/ за кабелна телевизионна мрежа с 1 вход и 4 изхода	бр.	4	7,80	31,20
8	Доставка, монтаж и свързване на 19" непрекъсваемо токозахранващо устройство, мощност 1500VA, 1U, On-line	бр.		1 600,58	1 600,58
9	Доставка и монтаж на свързващи пач кабели RJ45, LS0H, кат.5е, дължина 1,5м	бр.	2	247,60	247,60
10	Доставка, монтаж и свързване на комуникационна розетка 2xRJ45 за скрит монтаж, заредена с екранирани конектори кат.5е, IP21	бр.	21	20,65	433,65

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

КСС ОФЕРТА

000152

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

SE1000

№	Наименование на работите	М-ка	К-во	Ед. Цена	Общ. лв.
1	2	3	4	5	6
11	Доставка, монтаж и свързване на крайна телевизионна розетка за скрит монтаж, IP21	бр.	12	19,84	238,08
12	Доставка и монтаж на конзола за вграждане в стена	бр.	33	2,87	94,71
13	Доставка и изтегляне в тръба на комуникационен кабел F/UTP, кат. 5е, LS0H	м	1260	2,12	2 671,20
14	Доставка и изтегляне в тръба на коаксиален кабел RG6		350	2,13	745,50
15	Доставка и полагане скрито в стени на трудногорима гофр. PVC тръба Ø25м	м	520	2,13	1 107,60
16	Доставка и полагане открито на трудногорима, твърда PVC тръба Ø25мм	м	100	2,13	213,00
17	Доставка и полагане в бетонна плоча на трудногорима, твърда PVC тръба Ø25мм	м	16	3,12	49,92
18	Надписване на комуникационни розетки и свързващи панели	бр.	35	1,93	67,55
19	Тестване на комуникационна линия с издаване на протокол от измерванията	бр.	42	13,50	567,00
Система за видеонаблюдение и запис					
1	Доставка, монтаж и свързване на куполна IP камера, FullHD с резолюция минимум 2.0Мрх, варифокален обектив, автоматичен фокус, дневен/нощен режим с механичен IR филтър, захранване 12Vdc/PoE	бр.	30	351,58	10 547,40
2	Доставка, монтаж и свързване на 16 канално мрежово записващо устройство за монтаж в 19" Комуникационен шкаф, компресия H.264; вкл.4x2TB SATA твърди диска; 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; преглед и управление през Internet; управление с мишка; графично меню на Български език;	бр.	2	2 980,04	5 960,08
3	Доставка, монтаж и свързване в комуникационен шкаф на 19" свързващ пач панел 24xRJ45, кат.5е, зареден с конектори	бр.	2	285,47	570,94
4	Доставка и монтаж на 19" комуникационен шкаф за стенен монтаж, 12U, 600x600мм	бр.	1	484,62	484,62
5	Доставка, монтаж, свързване и настройка на мрежов комутатор 24xRJ45 PoE, 10/100/1000 Gigabit Smart Switch + 4 SFP	бр.	2		1,00
6	Доставка и монтаж на свързващи пач кабели RJ45, LS0H, кат.5е, дължина 1,5м	бр.	30		,40
7	Доставка и изтегляне в тръба на комуникационен кабел F/UTP, кат. 5е, LS0H	м	980	2,12	2 077,60
8	Доставка и полагане скрито в стени на трудногорима гофр. PVC тръба Ø25мм	м	380		

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

C00153

[REDACTED]

000123

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	Наименование на работите	М-ка	К-во	Ед. Цена	
1	2	3	4	5	6
9	Доставка и полагане открито на трудногорима, твърда PVC тръба Ø25мм	м	260	2,13	553,80
10	Доставка на компютърна конфигурация, вкл. операционна система и свързващи кабели	бр.	1	1 107,00	1 107,00
11	Доставка и монтаж на стена на 28"монитор за видеонаблюдение, вкл. свързващи кабели	бр.	4	457,72	1 830,88
12	Доставка, инсталиране и настройка на софтуер за 16 канално мрежово записващо устройство	бр.	2	2 115,71	4 231,42
13	Тестове и 72-часови проби на системата	бр.	1	648,00	648,00
14	Обучение на персонала за работа със системата	бр	1	144,00	144,00
Система за сигурност и охрана					
1	Доставка, монтаж и свързване на сигнално охранителна централа с до 192 зони, 8 зони на централата, 5 PGM изхода, вкл. метална кутия, захранващ блок, акумулаторни батерии	бр.	1	955,32	955,32
2	Доставка, монтаж и свързване на зонов разширител за 8 зони, вкл. метална кутия, захранващ блок, акумулаторни батерии	бр.	4	185,50	742,00
3	Доставка, монтаж и свързване на инфрачервен детектор за движение, четворен PIR елемент, 110 градуса обхват, за вътрешен монтаж	бр.	31	98,56	3 055,36
4	Доставка, монтаж и свързване на клавиатура с LED дисплей, графично меню на български език	бр.	1	245,59	245,59
5	Доставка и изтегляне в тръба на комуникационен кабел F/UTP, кат. 5е, LS0H	м	30	2,12	63,60
6	Доставка и изтегляне в тръба на кабел LiYCY 6x0.22мм²	м	620	2,13	1 320,60
7	Доставка и полагане скрито в стени на трудногорима гофр. PVC тръба Ø20мм	м	300	2,13	639,00
8	Доставка и полагане открито на трудногорима, твърда PVC тръба Ø20мм	м	50	2,13	106,50
9	Програмиране на системата за сигурност	к-т	1	216,00	216,00
10	Тестове и 72-часови проби на системата	бр.	1	648,00	648,00
11	Обучение на персонала за работа със системата	бр	1	144,00	144,00
Пожароизвестителна инсталация					
1	Доставка, монтаж и свързване пожароизвестителна централа, адресируема, 2 кръга, максимален брой от 127 адреса на кръг, комплект с кутия, захранващ блок и акумулаторни батерии за автономна работа в продължение на 72 часа	бр.	1		94,32
2	Доставка, монтаж и свързване на адресируем димнооптичен детектор с основа	бр.	36	149,40	5 378,40
3	Доставка, монтаж и свързване на адресируем топлинен маскимальен детектор с основа	бр.	3	172,73	518,19

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000124

№	Наименование на работите	М-ка	К-во	Ед. Цена л.	Общо л.
1	2	3	4	5	6
4	Доставка, монтаж и свързване на адресируем ръчен детектор	бр.	9	177,44	1 596,96
5	Доставка, монтаж и свързване на адресируем входно изходен модул с 1 вход и 1 изход, 2А програмируем изход, комплект с кутия за открит монтаж	бр.	6	179,48	1 076,88
6	Доставка, монтаж и свързване на адресируема сирена за вътрешен монтаж, 112dB	бр.	3	217,44	652,32
7	Доставка, монтаж и свързване на сирена за външен монтаж, 115dB, IP55	бр.	1	175,82	175,82
8	Доставка, монтаж и свързване на комплект конвенционален линейен известител и отражател	бр.	4	1 008,85	4 035,40
9	Доставка и изтегляне в тръба на кабел JE-H(St)H 2x0,8mm E30, червен	м	440	2,46	1 082,40
10	Доставка и полагане скрито в стени на трудногорима гофр. PVC тръба Ø25м	м	350	2,13	745,50
11	Доставка и полагане открито на трудногорима, твърда PVC тръба Ø25мм	м	90	2,13	191,70
12	Доставка и полагане в бетонна плоча на трудногорима, твърда PVC тръба Ø25мм	м	5	3,12	15,60
13	Програмиране на пожароизвестителната система	к-т	1	216,00	216,00
14	Тестове и 72-часови проби на системата	бр.	1	648,00	648,00
15	Обучение на персонала за работа със системата	бр	1	144,00	144,00
16	Пожарогасител 5 kg. CO2-1 бр.	бр	1	94,30	94,30
17	Пожарогасител прахов ABC 6кг	бр	2	37,57	75,14
18	Пожарогасител воден с вместимост 9л клас А	бр	2	48,87	97,74
19	Пожарогасител 5 kg. CO2	бр	2	94,30	188,60
Алармено-оповестителна инсталация					
1	Доставка, монтаж и свързване на високоговорител за вграждане в окачен таван, 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), EN54-24	бр.	12	65,77	789,24
2	Доставка, монтаж и свързване на високоговорител за открит монтаж на стена, 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), EN54-24	бр.	12	65,77	789,24
3	Доставка, монтаж и свързване на модул за контрол на линията EOL, EN54-16	бр.	4	49,61	198,44
4	Доставка и монтаж на стенен метален шкаф - 12U - 650x600 мм	бр.	1	213,20	213,20
5	Доставка, монтаж и свързване на микрофон за спешни повиквания, бутони Alarm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off - с възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, EN54-16	бр.			589,00
6	Доставка, монтаж и свързване на разширител за микрофон - спешни повиквания с 20 програмируеми бут	бр.	1		

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП3 000,00
Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000122

№	Наименование на работите	М-ка	К-во	Ед. Цена лв.	Общо лв.
1	2	3	4	5	6
7	Доставка, монтаж и свързване на централен цифров процесор, 4 зонален усилвател 120W, Памет за съобщения - 64MB, 48kHz, 4 Mic/Line входа с Bass/Treble, регулиране за всеки един, LAN вход, възможност за VPN връзка, EN54-16	бр.	1	1 275,51	1 275,51
8	Доставка, монтаж и свързване на усилвателен модул 1x120W - резервна мощност, с вграден входен модул, EN54-16	бр.	1	1 535,32	1 535,32
9	Доставка, монтаж и свързване на заряден токоизправител, DC Power Output 6x25A, EN54-4	бр.	1	1 280,26	1 280,26
10	Доставка, монтаж и свързване на батерия 12V, 65 Ah, препоръчана от производителя на апаратурата	бр.	2	573,60	1 147,20
11	Доставка, монтаж и свързване на източник на звук - Тунер / CD/ Mp3/ USB плеър	бр.	1	992,56	992,56
12	Доставка, монтаж и свързване на присъединителни кабели	к-т	1	143,53	143,53
13	Доставка и изтегляне в тръба на кабел JE-H(St)H 2x0,8mm E30, червен	м	360	2,46	885,60
14	Доставка и полагане скрито в стени на трудногорима гофр. PVC тръба Ø25м	м	300	2,13	639,00
15	Доставка и полагане открито на трудногорима, твърда PVC тръба Ø25мм	м	60	2,13	127,80
16	Програмиране на системата	бр.	1	216,00	216,00
17	Тестове и 72-часови проби на системата	бр.	1	648,00	648,00
18	Обучение на персонала за работа със системата	бр	1	144,00	144,00
Мълниезащитна и заземителна инсталация					
1	Доставка и полагане по носачи на мълниеприемен проводник AlMgSi 0.5 Ø8мм	м	350	2,72	952,00
2	Доставка и полагане по носачи на изолиран мълниезащитен проводник AlMgSi 0.5 Ø11/Ø8мм	м	80	2,72	217,60
3	Доставка и монтаж и свързване към мълниеприемна мрежа на мълниеприемен прът от AlMgSi 0.5 Ø16мм, височина 1м	бр.	9	151,71	1 365,39
4	Доставка и монтаж на свързващи клеми за мълниезащитен проводник AlMgSi 0.5 Ø8мм	бр.	70	6,16	431,20
5	Доставка и монтаж на носачи за проводник Ø8мм	бр.	350	4,58	1 603,00
6	Доставка и монтаж на носачи за изолиран проводник Ø11/Ø8мм	бр.	80		
7	Доставка и монтаж на ревизионна кутия за мълниезащитна инсталация със съединителна клема Ø8/пл.40 мм	бр.	8		
8	Доставка и полагане в изкоп/фундамент на заземителна горещопоцинкована шина 40x4мм	м	160	6,96	1 113,60
9	Монтаж на свързващи клеми пл.40мм/пл.40мм	бр.	100		

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

C00156

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000158

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	Наименование на работите	М-ка	К-во	Ед. Цена лв.	Общо лв.
1	2	3	4	5	6
10	Доставка и монтаж на горещопоцинковани заземителни колове Ø20мм, с дължина 1,5м	бр.	8	38,54	308,32
11	Измерване на преходно съпротивление на заземителната уредба	бр.	1	54,00	54,00
12	Измерване на контур фаза-нула	бр.	50	3,15	157,50
ВСИЧКО ЧАСТ: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ					166 128,12
ЧАСТ: В И К					
<i>Сграден водопровод</i>					
1	Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 студена вода	м.	33	7,30	240,90
2	Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 топла вода	м.	27	7,30	197,10
3	Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 студена вода	м.	1	7,96	7,96
4	Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с АІ вложка студена вода	м.	8	8,33	66,64
5	Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф32 с АІ вложка студена вода	м.	3	9,25	27,75
6	Доставка и полагане в готов изкоп тръба РЕ-HD63 PN10	м.	13	7,88	102,44
7	Доставка и монтаж сграден водопровод от поц. тръби Ф2" /за ППН/	м.	43	23,77	1 022,11
8	Доставка и монтаж топлоизолация Aeroflex 13мм тръби Ф20 /за ПБН/	м.	60	2,19	131,40
9	Доставка и монтаж топлоизолация Aeroflex 13мм тръби Ф25 /за ПБН/	м.	9	2,41	21,69
10	Доставка и монтаж топлоизолация Aeroflex 13мм тръби Ф32 /за ПБН/	м.	3	3,18	9,54
11	Доставка и монтаж топлоизолация Isolpipe 20мм тръби Ф2" /за ППН/	м.	43	4,48	192,64
12	Доставка и монтаж спирателен кран 1" - студена вода	бр.	1	14,94	14,94
13	Доставка и монтаж спирателен кран 2" - студена вода	бр.	1	34,86	34,86
14	Доставка и монтаж спирателен кран 2" с изпразнител - студена вода	бр.	1	44,01	44,01
15	Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" - студена вода	бр.	3	16,64	50,00
16	Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" с изпразнител - студена вода	бр.	1	31,81	31,81
17	Доставка и монтаж възвратна клапа 2" - студена вода	бр.	1	31,81	31,81
18	Доставка и монтаж пожарен кран 2" в касета 55/55/20см с 20м шлаух	м.	8	38,54	308,32

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

060127

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	Наименование на работите	М-ка	К-во	Ед. Цен	Общо до.
1	2	3	4	5	6
19	Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" с-ма за вграждане	бр.	8	9,95	79,60
20	Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" писоар	бр.	2	9,95	19,90
21	Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" канелка	бр.	1	9,95	9,95
22	Доставка и монтаж смесител за тоалетна мивка	бр.	9	64,78	583,02
23	Доставка и монтаж смесител за кухненска мивка	бр.	2	64,78	129,56
24	Доставка и монтаж смесител за аусгус	бр.	1	120,88	120,88
25	Доставка, монтаж, арматури и укрепване на бойлер 80л. (N=3kW) с вкл.: ВК 1/2" с предпазител; СК 1/2" с изпразнител	к-т	2	64,85	129,70
26	Доставка, монтаж, арматури и укрепване на бойлер 50л. (N=2kW) с вкл.: ВК 1/2" с предпазител; СК 1/2" с изпразнител	к-т	1	64,85	64,85
27	Направа и обработка на отвор DN125 за водопровод, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за напорна тръба OD63/DN125	бр.	5	14,75	73,75
28	Доставка и монтаж меки връзки с дължина до 50 см. -CB+TB	бр.	12	4,50	54,00
29	Доставка и монтаж меки връзки с дължина до 30 см. -CB	бр.	10	3,93	39,30
30	Доставка и монтаж закладни части по укрепване на окачен водопровод /шпилка, планка/ през 1.5m.	к-т	1	174,30	174,30
31	Промиване и изпитване на водопроводната инсталация	к-т	1	48,16	48,16
Площадков водопровод					
1	Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD63 PN10	м.	145	7,88	1 142,60
2	Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD90 PN10	м.	10	14,93	149,30
3	Доставка и монтаж Тройник Ф63/63/63	бр.	2	25,73	51,46
4	Доставка и монтаж Тройник Ф90/90/90	бр.	1	78,80	78,80
5	Доставка и монтаж Тройник Ф150/80/150	бр.	1	157,69	157,69
6	Доставка и монтаж ТСК Ф2"	бр.	5	149,39	746,95
7	Доставка и монтаж Коляно Ф63-90°	бр.	6	13,27	79,62
8	Доставка и монтаж Коляно Ф90-90°	бр.	1	31,52	31,52
9	Доставка и монтаж ПВР Ф63/Ф2"	бр.	11	22,02	242,12
10	Доставка и монтаж СВО Ф80/Ф63	бр.	1		21
11	Доставка и монтаж Заварен фланец Ф150	бр.	2		56
12	Доставка и монтаж Преход РЕ-поц.тр	бр.	5		85
13	Доставка и монтаж ПХ Ф80 - надземен, с пета за ПХ	бр.	1		82
14	Доставка и монтаж ПФ Ф90	бр.	5	28,96	144,80
15	Доставка и монтаж ПФ Ф160	бр.	2	69,70	139,40
16	Доставка и монтаж Св. Фл. Ф80	бр.	5		
17	Доставка и монтаж Св. Фл. Ф150	бр.	2		

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	Наименование на работите	М-ка	К-во	Ед. Цена лв.	Общо лв.
1	2	3	4	5	6
18	Доставка и монтаж Упл. Ф80	бр.	5	6,60	33,00
19	Доставка и монтаж Упл. Ф150	бр.	2	7,30	14,60
20	Доставка и монтаж Намалител Ф90/63	бр.	1	18,91	18,91
21	Доставка и монтаж Кръстач Ф63	бр.	1	15,23	15,23
22	Доставка и монтаж СК Ф80 с охран. гарнитура	бр.	1	210,28	210,28
23	Доставка и монтаж главен водомерен възел Ф2" за имота, за студена вода с вкл.: спирателен кран Ф2"; мрежест филтър Ф2"; водомер DN50, Q3=25 m ³ /h; Q1=0,04 m ³ /h -импулсен, комбиниран; възвратна клапа Ф2"; спирателен кран Ф2" с изпр.	к-т	1	567,76	567,76
24	СМР по направата на водомерна шахта /по детайл/	бр.	1	422,47	422,47
25	Изкоп с багер земни почви на транспорт	м ³	282	9,96	2 808,72
26	Изкоп с огр.ширина до 1.20м. с дълбочина до 2м. ръчно в земни почви укрепен	м ³	71	11,56	820,76
27	Прехвърляне земни почви на 3м. вертикално или 2м. хоризонтално разстояние	м ³	71	8,72	619,12
28	Превоз почви на депо	м ³	353	5,13	1 810,89
29	Засипване изкоп с баластра вкл. уплътняване	м ³	239	17,80	4 254,20
30	Подложка от пясък под и около тръби	м ³	110	18,10	1 991,00
31	Плътнo укрепване и разкрепване на изкоп	м ²	294	8,97	2 637,18
32	Разваляне на настилка	м ²	201	0,77	154,77
33	Възстановяване на настилка	м ²	201	24,81	4 986,81
Сградна канализация					
1	Доставка и полагане на битова канализация в сгради от PVC тръби Ф50	м.	20	14,03	280,60
2	Доставка и полагане на битова канализация в сгради от PVC тръби Ф110	м.	36	16,07	578,52
3	Доставка и полагане на битова канализация в сгради dPVC Ф110 SN8	м.	10	16,81	168,10
4	Доставка и полагане на битова канализация в сгради dPVC Ф160 SN8	м.	39	20,02	780,78
5	Доставка и монтаж подов сифон HL DN 50; Q=0.43l/s	бр.	7	21,80	152,60
6	Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф110	бр.	6	10,22	61,32
7	Доставка и монтаж противовакуумна клапа HL 900N	бр.	3	45,45	136,35
8	Направа и обработка на отвор DN300 за канализация, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за нисконапорна тръба OD160/DN300	бр.	1		42
9	Доставка и монтаж кан. вент. шапка Ф110	бр.	2	22,43	44,86
10	Доставка и монтаж в.тр. поц. ламарина 20x20	м.	64	10,96	701,44
11	Доставка и монтаж РО Ф20x20 за в.тр.	бр.	8	12,61	100,88
12	Доставка и монтаж тоалетна мивка вкл. сифон	бр.	9	12,11	108,99

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000123

№	Наименование на работите	М-ка	К-во	Ед. Цена лв.	Общо лв.
1	2	3	4	5	6
13	Доставка и монтаж кухненска мивка вкл. сифон	бр.	2	378,27	756,54
14	Доставка и монтаж аусгус вкл. сифон	бр.	1	120,66	120,66
15	Доставка и монтаж тоалетна чиния	бр.	8	206,61	1 652,88
16	Доставка и монтаж писоар	бр.	2	121,02	242,04
17	Доставка и монтаж ревизионна шахта 80/80/89 с РО Ф160, хермет., битова	бр.	1	487,92	487,92
Условно чисти води - конденз ОВК					
1	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф50 за конденз	м.	160	9,47	1 515,20
2	Доставка и полагане на битова канализация в сгради dPVC Ф110 SN8 за конденз	м.	74	16,81	1 243,94
3	Доставка и полагане на битова канализация в сгради dPVC Ф160 SN8 за конденз	м.	44	20,02	880,88
4	Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф50	бр.	25	13,85	346,25
5	Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф110	бр.	1	11,13	11,13
6	Направа и обработка на отвор DN300 за канализация, запълнен с водоуплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоуплътен преход за нисконапорна тръба OD160/DN300	бр.	2	67,42	134,84
7	Доставка и монтаж фасонна част и кондензен сифон HL136.3	бр.	28	13,78	385,84
Площадкова канализация и земни работи					
1	Доставка и полагане в готов изкоп тръба dPVC Ф160 SN8 - битов клон	м.	9	19,36	174,24
2	Доставка и полагане в готов изкоп тръба dPVC Ф160 SN8 - кондензен клон	м.	9	19,36	174,24
3	Доставка и полагане в готов изкоп тръба в.РЕ Ф200 SN8	м.	82	24,54	2 012,28
4	Доставка и полагане в готов изкоп тръба в.РЕ Ф250 SN8	м.	115	36,18	4 160,70
5	Доставка и монтаж ревизионна шахта DN1000; дълбочина до 1м	бр.	1	569,55	569,55
6	Доставка и монтаж ревизионна шахта DN1000; дълбочина до 2м	бр.	5	684,04	3 420,20
7	Доставка и монтаж ревизионна шахта DN1000; дълбочина до 3м	бр.	1	825,45	825,45
8	Доставка и монтаж ревизионна шахта DN630; дълбочина до 2.5м	бр.	1	2,45	2,45
9	Доставка и монтаж воден затвор за тръба ф160	бр.	1	2,92	2,92
10	Доставка и монтаж възвратна клапа за тръба ф160	бр.	3	1,72	5,16
8	Изкоп с багер земни почви на транспорт	м ³	391	11,56	1 132,88
9	Изкоп с огр.ширина до 1.20м. с дълбочина до 2м. ръчно в земни почви укрепен	м ³	98	8,72	854,56
10	Прехвърляне земни почви на 3м. вертикално или 2м. хоризонтално разстояние	м ³	98		

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОПИнформацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

001000

№	Наименование на работите	М-ка	К-во	Ед. Цена	
1	2	3	4	5	6
11	Превоз почви на депо	м ³	489	5,13	2 508,57
12	Засипване изкоп с баластра вкл. уплътняване	м ³	330	17,80	5 874,00
13	Подложка от пясък под и около тръби	м ³	154	18,10	2 787,40
14	Плътно укрепване и разкрепване на изкоп	м ²	503	8,97	4 511,91
15	Разваляне на настилка	м ²	280	0,77	215,60
16	Възстановяване на настилка	м ²	280	24,81	6 946,80
ВСИЧКО ЧАСТ: В И К					84 493,39
ЧАСТ: О В К					
1.Отопление WC					
1	Ел.радиатор -ел.мощност: 400Вт. -терморегулатор -стандартно изпълнение -монтаж на стена	бр.	5	141,25	706,25
2.Вентилация WC					
1	Битов вентилатор с обратна клапа с дебит 90м3/ч	бр.	7	57,88	405,16
2	PVC въздуховод ф 110	м.л	10	17,76	177,60
3	PVC въздуховод ф 160	м.л	55	21,20	1 166,00
4	Вентилационна шапка ф160	бр.	5	15,14	75,70
3. VRV система					
1	Термопомпен агрегат на директно изпарение, инвертор, за двутръбна система - Qохл.=33,5kW, Qот.=37,5kW	бр.	1	10 544,80	10 544,80
2	Термопомпен агрегат на директно изпарение, инвертор, за двутръбна система - Qохл.=40,0kW, Qот.=45,0kW	бр.	1	11 477,79	11 477,79
3	Подово тяло Qохл.=2,2 kW; Qот.=2,5 kW	бр.	11	880,00	9 680,00
4	Подово тяло Qохл.=2,8 kW; Qот.=3,2 kW	бр.	4	950,00	3 800,00
5	Подово тяло Qохл.=3,6 kW; Qот.=4,0 kW	бр.	16	1 000,00	16 000,00
6	Разпределителна кутия KHRQ22M20T	бр.	16	100,00	1 600,00
7	Разпределителна кутия KHRQ22M29T9	бр.	8	132,53	1 060,24
8	Разпределителна кутия KHRQ22M64T	бр.	5	150,32	751,60
9	Разпределителна кутия KHRQ22M75T	бр.	1	205,15	205,15
10	Управление за вътрешно тяло	бр.	31	84,72	2 626,32
11	Медни тръби ф6.4 с топлоизолация 9mm	м.л	172,5	10,00	1 725,00
12	Медни тръби ф9.5 с топлоизолация 9mm	м.л	10,0		90
13	Медни тръби ф12.7 с топлоизолация 9mm	м.л	226,0		86
14	Медни тръби ф15.9 с топлоизолация 9mm	м.л	20,0		60
15	Медни тръби ф19.1 с топлоизолация 9mm	м.л	35,0		30
16	Медни тръби ф22.2 с топлоизолация 9mm	м.л	7,0		100,00
17	Медни тръби ф25.4 с топлоизолация 9mm	м.л	27,5	28,99	797,23
18	Медни тръби ф31.8 с топлоизолация 9mm	м.л	20,0	36,32	726,40
19	Медни тръби ф42.2 с топлоизолация 9mm	м.л	5,0	42,05	210,25

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОПИнформацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОПИнформацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000161

стр. 14 от 16

№	Наименование на работите	М-ка	К-во	Ед. Цен	
1	2	3	4	5	6
20	Допълване с хладилен агент R410a	kg	26	115,16	2 994,16
	4. Вентилационна инсталация				
1	Климатична камера, състояща се от пластинчат рекуператор, филтри, термopомпа, вентилатори с инверторно управление и V=13760 m³/h.	бр.	1	35 000,00	35 000,00
2	Стенна вентилационна решетка 200x100	бр.	2	47,03	94,06
3	Стенна вентилационна решетка 300x100	бр.	10	54,01	540,10
4	Стенна вентилационна решетка 400x100	бр.	11	55,50	610,50
5	Вентилационна решетка за спировъздуховод 425x125	бр.	3	38,00	114,00
6	Вентилационна решетка за спировъздуховод 825x225	бр.	52	69,04	3 590,08
7	Вентилационна решетка за спировъздуховод 1025x225	бр.	4	82,09	328,36
8	Спировъздуховод ф100	м.л	31	11,81	366,11
9	Спировъздуховод ф160	м.л	10	14,44	144,40
10	Спировъздуховод ф200	м.л	31	15,13	469,03
11	Спировъздуховод ф315	м.л	81	24,53	1 986,93
12	Спировъздуховод ф400	м.л	60	31,97	1 918,20
13	Спировъздуховод ф450	м.л	12	39,99	479,88
14	Спировъздуховод ф500	м.л	12	45,71	548,52
15	Спировъздуховод ф560	м.л	48	51,46	2 470,08
16	Спировъздуховод ф630	м.л	29	61,50	1 783,50
17	Спировъздуховод ф900	м.л	32	95,85	3 067,20
18	Топловъздушна завеса с ел. ток -ел. мощност: 9,0/18,0кВт/400V/50Hz -монтажна височина: 3м -скорост: 9,0м/с -дебит: 2500м³/ч -тегло: 37кг -без вграждане в окачен таван	бр.	1	1 513,41	1 513,41
	ВСИЧКО ЧАСТ: О В К				126346,62

А	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС (ЛЕВА)				1 137 869,33
Б	ДО 10% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ БЕЗ ДДС (ЛЕВА)			0,03	34 136,08
В	ОБЩА ЦЕНА С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ БЕЗ ДДС (ЛЕВА) (НЕ МОЖЕ ДА ПРЕВИШАВА ПОСОЧЕНИЯ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМ ФИНАНСОВ РЕСУРС)				2 005,41
Г	ДДС (ЛЕВА)			20%	234 401,08

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОПИнформацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

15. The fifteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

16. The sixteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

17. The seventeenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

18. The eighteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	Наименование на работите	М-ка	К-во	Ед. Цена	
1	2	3	4	5	6
Д	ОБЩА ЦЕНА С ДДС (ЛЕВА)				1 406 406,49

"ВДХ" АД
НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА

Момчил Борисов

Изпълнителен директор

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ/И КАНДИДАТА И
ПОЗИЦИЯ/И

ПОДПИС/И И ПЕЧА
ДАТА

03.12

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Този документ е създаден в изпълнение на проект с акроним Културен дипол изпълняван от Община Петрич по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните бюджети на участващите страни.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000123

ОБЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710

Петрич"

УЧАСТНИК: "ВДХ" АД


Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

АНАЛИЗ НА ЕДИНИЧНА ЦЕНА

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
N.1	'07.011	Покривни термopanели цвят графитено сиво вкл. детайли	м2	965,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Покривни термopanели цвят графитено сиво	м2	1,00	63,77	63,77
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0,0007	23,75	0,02
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 07 - I ст.	ч.ч.	0,0460	4,50	0,21
		РАБОТНИК 07 - I ст.	ч.ч.	0,0460	4,50	0,21
						0,41
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		4,46
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,01
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,41
		всичко преки				64,20
		общо допълнителни р-ди				4,88
		начисления (%)		7,00		4,84
		Обща цена :				73,92
N.2	'07.051	Водостоци и улуци вкл. детайли и барбакани 4бр.	м	144,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ПИРОНИ	кг	0,08	4,00	0,32
		ОЛУК ВИСЯЩ	м	1,15	12,50	14,38
		СКОБИ ЗА ОЛУЦИ	бр.	1,25	6,50	8,13
		ВОДОСТОЦИ	м	1,00	8,36	8,36
						31,18
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0,0003	23,75	0,01
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 07 - I ст.	ч.ч.	0,1100	4,50	0,50
		РАБОТНИК 07 - I ст.	ч.ч.	0,1100	4,50	0,50
						0,99
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		2,18
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,00
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,99
		всичко преки				32,18
		общо допълнителни р-ди				3,18
		начисления (%)				2,47
		Обща цена :				7,83
N.3	СЕК 07.884	Обшивки по бордове	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1,20	13,74	16,49
		ПИРОНИ ПОЦИНКОВАНИ	кг	0,10	5,12	0,51
						17,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 07 - II ст.	ч.ч.	0,6500	4,50	2,93
		РАБОТНИК 07 - I ст.	ч.ч.	0,6500	4,50	2,93
						5,85

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

C00164

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП		
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		7,			
		доп.р-ди труд (%)		100,			
		всичко преки					
		общо допълнителни р-ди					
		начисления (%)		7,00			2,09
		Обща цена :					31,98
N.4	'07.126	Покривни табакери 108/130см	бр.	9,00			
		МАТЕРИАЛИ:					
		Табакера 108/130см	бр.	1,00	р.н.	цена	ст-ст
		ТРУД :					
		РАБОТНИК 07 - III ст.	ч.ч.	0,3000		325,00	325,00
		РАБОТНИК 07 - II ст.	ч.ч.	0,3000		4,50	1,35
			ч.ч.	0,3000		4,50	1,35
		ДОП.РАЗХОДИ:					2,70
		доп.р.материали (%)		7,00			22,75
		доп.р-ди труд (%)		100,00			2,70
		всичко преки					327,70
		общо допълнителни р-ди					25,45
		начисления (%)		7,00			24,72
		Обща цена :					377,87
N.5	'09.191	Окачена фасада на силиконова фуга, огледално сиво-синьо стъкло вкл. детайли	м2	56,00			
		МАТЕРИАЛИ:					
		Окачена фасада - комплект	м2	1,00	р.н.	цена	ст-ст
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0,0030		132,50	132,50
		ТРУД :					
		РАБОТНИК 09 - III ст.	ч.ч.	0,2900		23,75	0,07
		РАБОТНИК 09 - II ст.	ч.ч.	0,2900		4,50	1,31
		РАБОТНИК 09 - I ст.	ч.ч.	0,2900		4,50	1,31
							3,92
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		7,00			9,28
		доп.р.механизация (%)		40,00			0,03
		доп.р-ди труд (%)		100,00			3,92
		всичко преки					136,49
		общо допълнителни р-ди					13,22
		начисления (%)		7,00			10,48
		Обща цена :					1,18
N.6	'11.841	Патиниране на бетонови повърхности тъмен тон	м2				
		МАТЕРИАЛИ:					
		фибри	кг	1,20	р.н.	цена	ст-ст
		Лак за бетон	кг	0,65		1,80	2,16
		импрегниращ лак за бетон	кг	0,50		18,50	12,03
						5,80	2,90
							17,09
		ТРУД :					
		РАБОТНИК 11 - I ст.	ч.ч.	0,4921		4,50	2,21
		РАБОТНИК 11 - I ст.	ч.ч.	0,4921		4,50	2,21
							4,43
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		7,00			1,20
		доп.р-ди труд (%)		100,00			4,43
		всичко преки					21,51
		общо допълнителни р-ди					5,62

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000165

000192

№	№ по СЕК	Име	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП		Цена	Ст-ст.
		начисления (%)				1,90
		Обща цена :				29,04
N.7	'17.832	Доставка и монтаж на пиктограми по фасада от листова неръждаема стомана	бр.	4,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		Пиктограма от листова неръждаема стомана	бр.	1,00	391,50	391,50
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		27,41
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				392,40
		общо допълнителни р-ди				28,31
		начисления (%)		7,00		29,45
		Обща цена :				450,15
N.8	'17.833	Доставка и монтаж на лисни по фасада от листова неръждаема стомана	м	300,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		Лайсни от листова неръждаема стомана	м	1,00	8,16	8,16
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	0,4000	4,50	1,80
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,2500	4,50	1,13
						2,93
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,57
		доп.р-ди труд (%)		100,00		2,93
		всичко преки				11,09
		общо допълнителни р-ди				3,50
		начисления (%)		7,00		1,02
		Обща цена :				15,60
N.9	'11.195	Шлайфаме на бетонови подове	м2	1 500,00		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст	
		машина за шлайфаме на бетон	мсм	0,0700	90,00	6,30
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 11 - I ст.	ч.ч.	0,0411	4,50	0,18
		РАБОТНИК 11 - I ст.	ч.ч.	0,0411	4,50	0,18
						0,37
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		40,00		2,52
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,37
		всичко преки				6,67
		общо допълнителни р-ди				2,89
		начисления (%)				0,67
		Обща цена :				10,23
N.10	'14.175	Парапет от триплексово стъкло с иноксов държач	м	135,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		Парапет от триплексово стъкло с иноксов държач	м	1,00	110,24	110,24
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 14 - I ст.		1,6700	4,50	7,52
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		7,72

3210-00

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП		
		доп.р-ди труд (%)					2
		всичко преки					3
		общо допълнителни р-ди					3
		начисления (%)					3
		Обща цена :				142,30	
N.11	'14.175	Алуминев парапет за вътрешно стълбище	м	15,00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	ст-ст	
		Алуминев парапет	м	1,00	49,80	49,80	
		ТРУД :					
		РАБОТНИК 14 - I ст.	ч.ч.	1,6700	4,50	7,52	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		7,00		3,49	
		доп.р-ди труд (%)		100,00		7,52	
		всичко преки				57,32	
		общо допълнителни р-ди				11,00	
		начисления (%)		7,00		4,78	
		Обща цена :				73,10	
N.12	'15.919	Полагане на EPS 10см в бетон	м2	1 014,00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	ст-ст	
		Плоча EPS с дебелина 10см	м2	1,00	10,34	10,34	
		ТРУД :					
		РАБОТНИК 15 - III ст.	ч.ч.	0,0110	0,00	0,00	
		РАБОТНИК 15 - II ст.	ч.ч.	0,0110	4,50	0,05	
		РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	0,0110	4,50	0,05	
						0,10	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		7,00		0,72	
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,10	
		всичко преки				10,44	
		общо допълнителни р-ди				0,82	
		начисления (%)		7,00		0,79	
		Обща цена :				12,05	
N.13		Асансьор с осигурена достъпно среда	бр.	1,00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	ст-ст	
		Асансьор	бр.	1,00	21 062,14	21 062,14	
		ТРУД :					
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	92,0000	4,50	414,00	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		7,00		1 474,35	
		доп.р-ди труд (%)		100,00		414,00	
		всичко преки				21 476,14	
		общо допълнителни р-ди				1 888,35	
		начисления (%)		7,00		1 635,51	
		Обща цена :				25 000,00	
N.14	'15.363	Щендерни стени от 2пл. Гипсокартон, и 10см каменна вата, вкл. шпакловка	м2	1 368,00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	ст-ст	
		ПРОФИЛ ВЕРТИКАЛЕН CW ЗА ГИПСОКАРТОН	м2	4,40	2,00	8,80	
		ПРОФИЛ ХОРИЗОНТАЛЕН UW ЗА ГИПСОКАРТОН	м2	4,40	2,00	8,80	
		ПЛОЧА ГИПСОКАРТОН		1,10	7,45	8,20	
		ФУГОПЪЛНИТЕЛ ЗА ГИПСОКАРТОН		0,90	0,80	0,72	
		ЛЕНТА УПЛАТНИТЕЛНА ЗА ГИПСОКАРТОН		1,30	0,58	0,75	

000100

№	№ по СЕК	Име	М	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП	Ст-ст.
		ВИНТОВЕ РАПИДНИ	бр.		05 1,00
		ДЮБЕЛ ВИНТ ЗА ГИПСОКАРТОН	бр.		20 0,70
		ЛЕНТА АРМИРАЩА ЗА ГИПСОКАРТОН	м		10 0,10
		Каменна вата 10 см	м2	7,50	8,25
		ЛЕПИЛНО-ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС	кг	6,50 0,40	2,60
					39,92
		ТРУД :			
		РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	0,2800 4,50	1,26
		РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	0,2800 4,50	1,26
		РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	0,2800 4,50	1,26
					3,78
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		7,00	2,79
		доп.р-ди труд (%)		100,00	3,78
		всичко преки			43,70
		общо допълнителни р-ди			6,57
		начисления (%)		7,00	3,52
		Обща цена :			53,79
N.15	СЕК13.860	Интериорно боядисване в черен цвят, вкл. шлайфане и грундиране	м2	500,00	
		МАТЕРИАЛИ:			
			р.н.	цена	ст-ст
		Боя	кг	0,39 1,20	0,47
		ГРУНД ЗА СТЕНИ	кг	0,11 0,55	0,06
		ШКУРКА	м	0,05 0,50	0,03
					0,55
		ТРУД :			
		РАБОТНИК 13 - II ст.	ч.ч.	0,3700 4,50	1,67
		РАБОТНИК 13 - I ст.	ч.ч.	0,3700 4,50	1,67
					3,33
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		7,00	0,04
		доп.р-ди труд (%)		100,00	3,33
		всичко преки			3,88
		общо допълнителни р-ди			3,37
		начисления (%)		7,00	0,51
		Обща цена :			7,76
N.16	СЕК13.860	Интериорно боядисване в бял цвят, вкл. шлайфане и грундиране	м2	2 100,00	
		МАТЕРИАЛИ:			
			р.н.	цена	ст-ст
		ГРУНД ЗА СТЕНИ	кг	0,22 0,55	0,12
		Боя - бяла	кг	0,80 3,00	2,40
		ШКУРКА	м	0,20 0,50	0,10
					2,62
		ТРУД :			
		РАБОТНИК 13 - I ст.		0,1850 4,50	0,83
		РАБОТНИК 13 - I ст.		0,1850 4,50	0,83
					1,67
		ДОП.РАЗХОДИ:			
		доп.р.материали (%)		7,00	0,18
		доп.р-ди труд (%)		100,00	1,67
		всичко преки			4,29
		общо допълнителни р-ди			1,85
		начисления (%)		7,00	0,43
		Обща цена :			6,56
N.17	'17.118	Стъклени витрини от безкамерен профил и закалено единично стъкло	м2	58,40	

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-в	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП	
		МАТЕРИАЛИ:			р.н.	
		Стъклени витрини, вкл. стъклопакет	м2			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0,0012	23,75	0,03
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	1,6800	4,50	7,56
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,8550	4,50	3,85
						11,41
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		7,00
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,01
		доп.р-ди труд (%)		100,00		11,41
		всичко преки				111,44
		общо допълнителни р-ди				18,42
		начисления (%)		7,00		9,09
		Обща цена :				138,94
N.18	СЕК 17.891	Еднокрила врата 62-92/202-210см, вкл. каси, первази, обков и заключване, цвят черен/сив	бр.	32,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Еднокрила врата 62-92/202-210см	бр.	1,00	340,00	340,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - III ст.	ч.ч.	0,5900	4,50	2,66
		РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	0,5900	4,50	2,66
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,5900	4,50	2,66
						7,97
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		23,80
		доп.р-ди труд (%)		100,00		7,97
		всичко преки				347,97
		общо допълнителни р-ди				31,77
		начисления (%)		7,00		26,58
		Обща цена :				406,31
N.19	СЕК 17.891	Двукрила врата 152/210см, вкл. каси, первази, обков и заключване	бр.	3,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Двукрила врата 152/210см	бр.	1,00	500,00	500,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - III ст.	ч.ч.	0,5900	4,50	2,66
		РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	0,5900	4,50	2,66
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,5900	4,50	2,66
						7,97
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)				35,00
		доп.р-ди труд (%)				7,97
		всичко преки				507,97
		общо допълнителни р-ди				42,97
		начисления (%)		7,00		38,57
		Обща цена :				589,50
N.20	'09.191	Прегради за тоалетни от ПДЧ с врати и механизми за заключване Н=2м	м2	25,40		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Прегради за тоалетни от	м2	1,00	90,00	90,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 09 - III ст.	ч.ч.	0,2900	4,50	1,31

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000169

001003

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		РАБОТНИК 09 - II ст.	ч.ч.	0,2900	4,50	1,31
		РАБОТНИК 09 - I ст.	ч.ч.	0,2900	4,50	1,31
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)				
		доп.р-ди труд (%)		10		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)		7,00		7,29
		Обща цена :				111,42
N.21	СЕК 17.891	Двойна плъзгаща се стъклена входна врата с фотоклеткаф 220-240/200-210см	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Входна врата с фотоклеткаф 220-240/200-210см	бр.	1,00	1 550,31	1 550,31
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - III ст.	ч.ч.	0,5900	4,50	2,66
		РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	0,5900	4,50	2,66
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,5900	4,50	2,66
						7,97
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		108,52
		доп.р-ди труд (%)		100,00		7,97
		всичко преки				1 558,28
		общо допълнителни р-ди				116,49
		начисления (%)		7,00		117,23
		Обща цена :				1 792,00
N.22	СЕК 17.891	Двойна входна стъклена врата с отваряне на вън 180-200/200-210см	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Стъклена врата 180-200/200-210см	бр.	1,00	1 420,00	1 420,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - III ст.	ч.ч.	0,5900	4,50	2,66
		РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	0,5900	4,50	2,66
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,5900	4,50	2,66
						7,97
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		99,40
		доп.р-ди труд (%)		100,00		7,97
		всичко преки				1 427,97
		общо допълнителни р-ди				107,37
		начисления (%)				107,47
		Обща цена :				1 642,80
N.23	'17.962	Работно бюро 90/500/72см с две работни места	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Бюро 90/500/72см	бр.	1,00	29,93	29,93
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
						8,10
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		2,10
		доп.р-ди труд (%)		100,00		8,10
		всичко преки				38,03
		общо допълнителни р-ди				10,20
		начисления (%)		7,00		2,36

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

051000

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	СТ-СТ
		Обща цена :				
N.24	'17.962	Работни стола въртящи се на рецепция	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	СТ-СТ	
		Стол - въртящи се	бр.	1,00	54,00	54,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
						8,10
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		3,78
		доп.р-ди труд (%)		100,00		8,10
		всичко преки				62,10
		общо допълнителни р-ди				11,88
		начисления (%)		7,00		5,18
		Обща цена :				79,16
N.25	'17.962	Работно бюро 220/60/72см за гардеобна	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	СТ-СТ	
		Бюро 220/60/72см	бр.	1,00	223,57	223,57
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
						8,10
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		15,65
		доп.р-ди труд (%)		100,00		8,10
		всичко преки				231,67
		общо допълнителни р-ди				23,75
		начисления (%)		7,00		17,88
		Обща цена :				273,30
N.26	'17.962	Работно бюро 250/60/72см за охрана	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	СТ-СТ	
		Бюро 250/60/72см	бр.	1,00	228,11	228,11
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
						8,10
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		15,97
		доп.р-ди труд (%)		100,00		8,10
		всичко преки				236,21
		общо допълнителни р-ди				24,07
		начисления (%)		7,00		18,22
		Обща цена :				278,50
N.27	'17.897	Закачалки в гардеробна	м	8,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	СТ-СТ	
		Закачалки	м	1,00	21,92	21,92
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,0940	4,50	0,42
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,53
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,42
		всичко преки				22,34

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000151



№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		общо допълнителни р-ди				1,96
		начисления (%)		7,00		1,70
		Обща цена :				
N.28	'17.962	Работни стола въртящи се охрана и гардероб	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Стол - въртящи се	бр.	1,00	54,00	54,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
						8,10
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		3,78
		доп.р-ди труд (%)		100,00		8,10
		всичко преки				62,10
		общо допълнителни р-ди				11,88
		начисления (%)		7,00		5,18
		Обща цена :				79,16
N.29	'17.962	Легло 80/200 с матрак за охраната	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Легло 80/200	бр.	1,00	92,00	92,00
		Матрак	бр.	1,00	111,22	111,22
						203,22
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
						8,10
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		14,23
		доп.р-ди труд (%)		100,00		8,10
		всичко преки				211,32
		общо допълнителни р-ди				22,33
		начисления (%)		7,00		16,36
		Обща цена :				250,00
N.30	'17.962	Експозиционен шкаф 2 със стъклен таван, чекмеджета със заключване, диодна лента в цвят дъб 90/40/70см с крака	бр.	40,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Експозиционен шкаф 2 със стъклен таван, чекмеджета със заключване, диодна лента в цвят дъб 90/40/70см с крака			194,30	194,30
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
						8,10
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		13,60
		доп.р-ди труд (%)		100,00		8,10
		всичко преки				202,40
		общо допълнителни р-ди				21,70
		начисления (%)		7,00		15,69
		Обща цена :				239,79
N.31	'17.962	Експозиционен шкаф 2 със стъклен таван, чекмеджета със заключване, диодна лента в цвят дъб 90/40/70см с конзоли за закрепване	бр.	20,00		

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

00155

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		МАТЕРИАЛИ:				
		Експозиционен шкаф 2 със стъклен таван, чекмеджета със заключване, диодна лента в цвят дъб 90/40/70см с конзоли за закрепване	бр.	1,00		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
						8,10
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		12,81
		доп.р-ди труд (%)		100,00		8,10
		всичко преки				191,05
		общо допълнителни р-ди				20,91
		начисления (%)		7,00		14,84
		Обща цена :				226,79
N.32	'17.962	Щендерна стена 200/10/250см от ПДЧ в цвят дъб	бр.	14,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		Щендерна стена 200/10/250см от ПДЧ в цвят дъб	бр.	1,00	133,40	133,40
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
						8,10
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		9,34
		доп.р-ди труд (%)		100,00		8,10
		всичко преки				141,50
		общо допълнителни р-ди				17,44
		начисления (%)		7,00		11,13
		Обща цена :				170,06
N.33	'17.962	Подиум от ПДЧ 200/20/40см от ПДЧ цвят дъб	бр.	28,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		Подиум от ПДЧ 200/20/40см от ПДЧ цвят дъб	бр.	1,00	43,14	43,14
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,8250	4,50	3,71
						7,76
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)				3,02
		доп.р-ди труд (%)				7,76
		всичко преки				50,90
		общо допълнителни р-ди				10,78
		начисления (%)		7,00		4,32
		Обща цена :				66,00
N.34	'17.962	Табуретка 200/60/40 в светло сива кожа	бр.	12,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Табуретка 200/60/40	бр.	1,00	450,00	450,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
						8,10
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		31,50
		доп.р-ди труд (%)		100,00		8,10

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000173

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		всичко преки				458,10
		общо допълнителни р-ди				39,60
		начисления (%)		7,00		34,84
		Обща цена :				532,54
N.35	'34.526	Монитори	бр.	8,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена		
		Монитор	бр.	1,00	115,71	115,71
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	1,8200	4,50	8,19
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		8,10
		доп.р-ди труд (%)		100,00		8,19
		всичко преки				123,90
		общо допълнителни р-ди				16,29
		начисления (%)		7,00		9,81
		Обща цена :				150,00
N.36	'17.962	Конферентни столове	бр.	77,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена		СТ-СТ
		Столове	бр.	1,00	150,00	150,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,0600	4,50	0,27
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,0600	4,50	0,27
						0,54
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		10,50
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,54
		всичко преки				150,54
		общо допълнителни р-ди				11,04
		начисления (%)		7,00		11,31
		Обща цена :				172,89
N.37	'34.526	Екран за прожекции L=350см	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена		СТ-СТ
		Екран за прожекции L=350см	бр.	1,00	746,33	746,33
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	1,8200	4,50	8,19
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		52,24
		доп.р-ди труд (%)		100,00		8,19
		всичко преки				754,52
		общо допълнителни р-ди				60,43
		начисления (%)		7,00		57,05
		Обща цена :				872,00
N.38	'34.526	Мултимедия	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена		СТ-СТ
		Мултимедия	бр.	1,00	150,00	150,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 -	ч.ч.	1,8200	4,50	8,19
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		10,50
		доп.р-ди труд (%)		100,00		8,19
		всичко преки				158,19
		общо допълнителни р-ди				18,69

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Марка	К-во	Цена	Ст-ст.
		начисления (%)		7,00		12,38
		Обща цена :				180,26
N.39	'17.821	Указателни табели по стени	бр.	50,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цен		
		Указателни табели по стени	бр.	1,00	15,00	15,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,05
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				15,90
		общо допълнителни р-ди				1,95
		начисления (%)		7,00		1,25
		Обща цена :				19,10
N.40	'13.124	Тапети по стени с дизайн, предпечат и печат	м2	250,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена		ст-ст
		Тапети по стени с дизайн	м2	1,00	27,50	27,50
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 13 - III ст.	ч.ч.	0,1000	4,50	0,45
		РАБОТНИК 13 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		РАБОТНИК 13 - I ст.	ч.ч.	0,1000	4,50	0,45
						1,80
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,93
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,80
		всичко преки				29,30
		общо допълнителни р-ди				3,73
		начисления (%)		7,00		2,31
		Обща цена :				35,34
N.41	'17.821	Информационни табели по стени с двуезичен текст	бр.	20,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена		ст-ст
		Информационни табели по стени с двуезичен текст	бр.	1,00	21,00	21,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,47
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				21,90
		общо допълнителни р-ди				2,37
		начисления (%)		7,00		1,70
		Обща цена :				25,97
N.42	'04.077	БЕТОН КЛАС C20/25	м3	620,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена		ст-ст
		БЕТОН C20/25	м3	1,05	103,84	109,03
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БЕТОНОСМЕСИТЕЛ	МСМ	0,0076	500,00	3,80
		АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛ	МСМ	0,0160	400,00	6,40
						10,20
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 04-2 - II ст.	ч.ч.	0,0397	4,50	0,18
		РАБОТНИК 04-2 - I ст.	ч.ч.	0,0397	4,50	0,18

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000175

000152

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП	
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,0		
		доп.р.механизация (%)		40,0		
		доп.р-ди труд (%)		100,0		
		всичко преки				119,59
		общо допълнителни р-ди				12,07
		начисления (%)		7,00		9,22
		Обща цена :				140,87
N.43	'04.075	БЕТОН КЛАС C12/15	м3	48,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		БЕТОН C12/15	м3	1,05	90,00	94,50
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БЕТОНОСМЕСИТЕЛ	МСМ	0,0076	500,00	3,80
		АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ	МСМ	0,0160	400,00	6,40
						10,20
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 04-2 - II ст.	ч.ч.	0,0450	4,50	0,20
		РАБОТНИК 04-2 - I ст.	ч.ч.	0,0450	4,50	0,20
						0,41
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		6,62
		доп.р.механизация (%)		40,00		4,08
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,41
		всичко преки				105,11
		общо допълнителни р-ди				11,10
		начисления (%)		7,00		8,13
		Обща цена :				124,34
N.44	'01.024	ИЗКОП	м3	2 090,00		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		БАГЕР 0.41 - 0.50 м3	МСМ	0,0070	350,00	2,45
		КАМИОН	МСМ	0,0020	220,00	0,44
						2,89
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 01 - I ст.	ч.ч.	0,0980	4,50	0,44
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		40,00		1,16
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,44
		всичко преки				3,33
		общо допълнителни р-ди				1,60
		начисления (%)		7,00		0,34
		Обща цена :				5,27
N.45	СЕК 26.041	НАСИП ФРАКЦИЯ 0-63	м3	185,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ВОДА	м3	0,20	1,30	0,26
		ТРОШЕН КАМЪК ФРАК	м3	1,00	8,25	8,25
						8,51
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0,0270	150,00	4,05
		ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН	МСМ	0,0020	220,00	0,44
						4,49
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 26 - I ст.	ч.ч.	0,0450	4,50	0,20
		РАБОТНИК 26 - I ст.	ч.ч.	0,0450	4,50	0,20
						0,41

C00176

№	№ по СЕК	Име	Марка	К-во	Цена	Ст-ст.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,0	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП	
		доп.р.механизация (%)		40,0		
		доп.р-ди труд (%)		100,0		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)		7,0		
		Обща цена :				17,34
N.46	'15.811	ПОЛИЕТИЛЕН за НАСТИЛКА	м2	930,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Полиетилен	м2	1,00	1,86	1,86
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 15 - II ст.	ч.ч.	0,0035	4,50	0,02
		РАБОТНИК 15 - I ст.	ч.ч.	0,0035	4,50	0,02
						0,03
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,13
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,03
		всичко преки				1,89
		общо допълнителни р-ди				0,16
		начисления (%)		7,00		0,14
		Обща цена :				2,20
N.47	'02.021	КОФРАЖ	м2	2 320,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Котраж за плочи МУЛТИФЛЕКС	м2	1,05	23,00	24,15
		МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10	3,20	0,32
						24,47
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0,0044	23,75	0,10
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 02 - II ст.	ч.ч.	0,0295	4,50	0,13
		РАБОТНИК 02 - I ст.	ч.ч.	0,0295	4,50	0,13
						0,27
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,71
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,04
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,27
		всичко преки				24,84
		общо допълнителни р-ди				2,02
		начисления (%)		7,00		1,88
		Обща цена :				28,74
N.48	'02.062	КОФРАЖ ЗА ВИДИМ БЕТОН	м2	3 180,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,20	3,20	0,64
		КОФРАЖ ЗА ВИДИМ БЕ	м2	1,00	27,00	27,00
						27,64
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0,0044	23,75	0,10
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 02 - II ст.	ч.ч.	0,0295	4,50	0,13
		РАБОТНИК 02 - I ст.	ч.ч.	0,0295	4,50	0,13
						0,27
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,93
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,04

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000177

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,02
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)				
		Обща цена :				
N.49	СЕК03.012	АРМИРОВКА	кг	66 405,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ НА АРМИРОВКА	кг	0,02	0,79	0,02
		Армировка Б500	кг	1,20	1,05	1,26
						1,28
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0,0010	23,75	0,02
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 03 - II ст.	ч.ч.	0,0005	0,00	0,00
		РАБОТНИК 03 - I ст.	ч.ч.	0,0005	4,50	0,00
		РАБОТНИК 03 - II ст.	ч.ч.	0,0005	4,50	0,00
		РАБОТНИК 03 - I ст.	ч.ч.	0,0005	4,50	0,00
						0,01
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,09
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,01
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,01
		всичко преки				1,31
		общо допълнителни р-ди				0,11
		начисления (%)		7,00		0,10
		Обща цена :				1,51
N.50	'14.431	Стоманена конструкция S235JR	кг	5 488,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Столица С1 160/60/4	кг	1,02	3,33	3,40
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		АВТОКРАН 6.3 - 10 Т	мсм	0,0010	220,00	0,22
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 14 - I ст.	ч.ч.	0,0150	4,50	0,07
		РАБОТНИК 14 - I ст.	ч.ч.	0,0150	4,50	0,07
						0,14
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,24
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,09
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,14
		всичко преки				3,75
		общо допълнителни р-ди				0,46
		начисления (%)		7,00		0,29
		Обща цена :				4,51
N.51	СЕК 34.512	Доставка, монтаж и свързване на електромерно табло ТЕМО по схема	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М 15	3	0,00	110,00	0,25
		Електромерно табло ТЕМО	р.	1,00	1 230,89	1 230,89
		БОЛТОВЕ ПОЦИНК. СРЕДН	р.	1,00	0,30	0,30
		КОНЗОЛА СТОМАНЕНА (ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ)	кг	1,00	5,00	5,00
						1 236,44
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ		2,4400	4,50	10,98
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		86,55

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000178

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		доп.р-ди труд (%)		100,00		10,98
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)				
		Обща цена :				
N.52	СЕК 34.512	Доставка, монтаж и свързване на разпределително ел. табло ГРТ-м по схема	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М 15 (1:2.9)	м3	0,00	110,00	0,25
		БОЛТОВЕ ПОЦИНК. СРЕДНИ С ГАЙКИ	бр.	1,00	0,30	0,30
		КОНЗОЛА СТОМАНЕНА (ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ)	кг	1,00	5,00	5,00
		Разпределително ел. табло ГРТ-м	бр.	1,00	3 109,45	3 109,45
						3 115,00
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	2,4400	4,50	10,98
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		218,05
		доп.р-ди труд (%)		100,00		10,98
		всичко преки				3 125,98
		общо допълнителни р-ди				229,03
		начисления (%)		7,00		234,85
		Обща цена :				3 589,86
N.53	СЕК 34.407	Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло тип пендел, за монтаж на таван, E27, с LED светлоизточник 20W , IP21	бр.	16,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ПРОВОДНИК ПВА1 2 X 1 MM2	м	0,80	2,25	1,80
		ЛУСТЕРКЛЕМА ЕДИНИЧНА	бр.	3,00	0,58	1,74
		ДЮБЕЛИ PVC	бр.	4,00	0,10	0,40
		Осветително тяло тип пендел - комплект	бр.	1,00	48,96	48,96
		LED светлоизточник 20W	бр.	1,00	15,36	15,36
						68,26
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0,0360	12,00	0,43
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	1,2000	4,50	5,40
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		4,78
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,17
		доп.р-ди труд (%)		100,00		5,40
		всичко преки				74,09
		общо допълнителни р-ди				10,35
		начисления (%)		7,00		5,91
		Обща цена :				90,35
N.54	СЕК 34.407	Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло за повърхностен монтаж на таван, с LED светлоизточник 15/20W, IP21		256,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ПРОВОДНИК ПВА1 2 X 1 MM2		0,80	2,25	1,80
		ЛУСТЕРКЛЕМА ЕДИНИЧНА		3,00	0,58	1,74
		ДЮБЕЛИ PVC	бр.	4,00	0,10	0,40
		Осветително тяло - комплект	бр.	1,00	13,40	13,40
						17,34
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	см	0,0360	12,00	0,43

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000179

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	1,2000	4,50	5,40
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,43
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,17
		доп.р-ди труд (%)		100,00		5,40
		всичко преки				26,32
		общо допълнителни р-ди				7,01
		начисления (%)		7,00		2,33
		Обща цена :				32,06
N.55	СЕК 34.407	Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло за повърхностен монтаж на таван, E27, с LED светлоизточник 10W, IP44	бр.	17,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ПРОВОДНИК ПВА1 2 X 1 MM2	м	0,80	2,25	1,80
		ЛУСТЕРКЛЕМА ЕДИНИЧНА	бр.	3,00	0,58	1,74
		ДЮБЕЛИ PVC	бр.	4,00	0,10	0,40
		Осветително тяло - комплект	бр.	1,00	13,40	13,40
		LED светлоизточник 10W, IP44	бр.	1,00	3,15	3,15
						20,49
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0,0360	12,00	0,43
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	1,2000	4,50	5,40
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,43
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,17
		доп.р-ди труд (%)		100,00		5,40
		всичко преки				26,32
		общо допълнителни р-ди				7,01
		начисления (%)		7,00		2,33
		Обща цена :				35,66
N.56	СЕК 34.407	Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло за монтаж на стена, E27, с LED светлоизточник 15W, IP21	бр.	4,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ПРОВОДНИК ПВА1 2 X 1 MM2	м	0,80	2,25	1,80
		ЛУСТЕРКЛЕМА ЕДИНИЧНА	бр.	3,00	0,58	1,74
		ДЮБЕЛИ PVC	бр.	4,00	0,10	0,40
		Осветително тяло - комплект	бр.	1,00	13,40	13,40
						17,34
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0,0360	12,00	0,43
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	1,2000	4,50	5,40
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,21
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,17
		доп.р-ди труд (%)		100,00		5,40
		всичко преки				23,17
		общо допълнителни р-ди				6,79
		начисления (%)		7,00		2,10
		Обща цена :				32,06
N.57	СЕК 34.407	Доставка, монтаж и свързване на евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван, с пиктограма, указваща посоката на евакуация, с LED светлоизточник 8W, IP21	бр.	56,00		

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ПРОВОДНИК ПВА1 2 X 1 ММ2	м	0,80	2,25	1,80
		ЛУСТЕРКЛЕМА ЕДИНИЧНА	бр.	3,00	0,58	1,74
		ДЮБЕЛИ PVC	бр.	4,00	0,10	0,40
		Евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван	бр.	1,00	9,03	9,03
						12,97
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	МСМ	0,0360	12,00	0,43
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	1,2000	4,50	5,40
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,91
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,17
		доп.р-ди труд (%)		100,00		5,40
		всичко преки				18,80
		общо допълнителни р-ди				6,48
		начисления (%)		7,00		1,77
		Обща цена :				27,05
N.58	СЕК 34.407	Доставка, монтаж и свързване на евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван, с пиктограма, указваща стълбище, с LED светлоизточник 8W, IP21	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ПРОВОДНИК ПВА1 2 X 1 ММ2	м	0,80	2,25	1,80
		ЛУСТЕРКЛЕМА ЕДИНИЧНА	бр.	3,00	0,58	1,74
		ДЮБЕЛИ PVC	бр.	4,00	0,10	0,40
		Евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван	бр.	1,00	9,03	9,03
						12,97
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	МСМ	0,0360	12,00	0,43
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	1,2000	4,50	5,40
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,91
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,17
		доп.р-ди труд (%)		100,00		5,40
		всичко преки				18,80
		общо допълнителни р-ди				6,48
		начисления (%)		7,00		1,77
		Обща цена :				27,05
N.59	СЕК 34.407	Доставка, монтаж и свързване на евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван, с надпис "EXIT", с LED светлоизточник 8W, IP21	бр.	3,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ПРОВОДНИК ПВА1 2 X 1 М	м	0,80	2,25	1,80
		ЛУСТЕРКЛЕМА ЕДИНИЧНА	бр.	3,00	0,58	1,74
		ДЮБЕЛИ PVC	бр.	4,00	0,10	0,40
		LED светлоизточник 8W	бр.	1,00	0,00	0,00
		Евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван, с надпис "EXIT"	бр.	1,00	9,03	9,03
						12,97
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШ	МСМ	0,0360	12,00	0,43
		ТРУД :				

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000181

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	1,2000	4,50	5,40
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,0		
		доп.р.механизация (%)		40,0		
		доп.р-ди труд (%)		100,0		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)		7,0		
		Обща цена :				27,05
N.60	CEK 34.407	Доставка, монтаж и свързване на евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван, с надпис "EXIT", с LED светлоизточник 8W, IP44	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ПРОВОДНИК ПВА1 2 X 1 MM2	м	0,80	2,25	1,80
		ЛУСТЕРКЛЕМА ЕДИНИЧНА	бр.	3,00	0,58	1,74
		ДЮБЕЛИ PVC	бр.	4,00	0,10	0,40
		Евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван, с надпис "EXIT"	бр.	1,00	9,03	9,03
		LED светлоизточник 8W, IP44	бр.	1,00	0,00	0,00
						12,97
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0,0360	12,00	0,43
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	1,2000	4,50	5,40
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,91
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,17
		доп.р-ди труд (%)		100,00		5,40
		всичко преки				18,80
		общо допълнителни р-ди				6,48
		начисления (%)		7,00		1,77
		Обща цена :				27,05
N.61	'34.645	Доставка, монтаж и свързване на токопровеждаща шина за LED прожектори, монофазна, 16A, вкл. захранващи, ъгли и крайни елементи	бр.	172,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ЛУСТЕРКЛЕМА ЕДИНИЧНА	бр.	6,00	0,58	3,48
		токоотвеждаща шина	м	1,00	32,00	32,00
		ъгли	бр.	2,00	2,85	5,70
		тапи	бр.	2,00	2,00	4,00
		Прекъсвач 16 A	бр.	1,00	6,00	6,00
						51,18
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	0,1100	4,50	0,50
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	0,1100	4,50	0,50
						0,99
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		3,58
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,99
		всичко преки				52,17
		общо допълнителни р-ди				4,57
		начисления (%)		7,00		03,97
		Обща цена :				60,71
N.62	'34.645	Доставка, монтаж и свързване на LED прожектори 20W за монтаж на токопровеждаща шина	бр.	116,00		

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Марка	К-во	Цена	Ст-ст.
		МАТЕРИАЛИ:				
		ПРОВОДНИК ПВА1 2 X 1 MM2	м	1,00		
		ДЮБЕЛИ PVC	бр.	4,00		
		LED прожектори 20 W	бр.	1,00		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0,0360	12,00	0,43
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,1100	4,50	0,50
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	0,1100	4,50	0,50
		ДОП.РАЗХОДИ:				0,99
		доп.р.материали (%)		7,00		5,95
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,17
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,99
		всичко преки				86,47
		общо допълнителни р-ди				7,12
		начисления (%)		7,00		6,55
		Обща цена :				100,14
N.63	СЕК34.392	Доставка, монтаж и свързване на еденичен ключ за вграждане, 10A, IP21	бр.	28,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ДЮБЕЛИ PVC	бр.	2,00	0,10	0,20
		Еденичен ключ за вграждане, 10A	бр.	1,00	2,62	2,62
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				2,82
		ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0,0260	12,00	0,31
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2600	4,50	1,17
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,20
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,12
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,17
		всичко преки				4,30
		общо допълнителни р-ди				1,49
		начисления (%)		7,00		0,41
		Обща цена :				6,20
N.64	СЕК34.392	Доставка, монтаж и свързване на сериен ключ за вграждане, 10A, IP21	бр.	6,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ДЮБЕЛИ PVC	бр.	2,00	0,10	0,20
		Сериен ключ за вграждане, 10A	бр.	1,00	3,02	3,02
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				3,22
		ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0,0260	12,00	0,31
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2600	4,50	1,17
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,23
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,12
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,17
		всичко преки				4,70
		общо допълнителни р-ди				1,52
		начисления (%)		7,00		0,44
		Обща цена :				6,66

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

C00183

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading.

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
N.65	СЕК34.396	Доставка, монтаж и свързване на девиаторен ключ за вграждане, 10А, IP21	бр.	6,00	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП	
		МАТЕРИАЛИ:				
		ДЮБЕЛИ PVC	бр.	2,00		
		Девиаторен ключ за вграждане, 10А	бр.	1,00	3,18	3,18
						3,38
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0,0260	12,00	0,31
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2400	4,50	1,08
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,24
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,12
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,08
		всичко преки				4,77
		общо допълнителни р-ди				1,44
		начисления (%)		7,00		0,43
		Обща цена :				6,65
N.66	СЕК34.396	Доставка, монтаж и свързване на бутон с пружинно връщане /лихт бутон/ за вграждане, 10А, IP21	бр.	22,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ДЮБЕЛИ PVC	бр.	2,00	0,10	0,20
		Лихт бутон за вграждане, 10А	бр.	1,00	3,18	3,18
						3,38
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0,0260	12,00	0,31
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2400	4,50	1,08
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,24
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,12
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,08
		всичко преки				4,77
		общо допълнителни р-ди				1,44
		начисления (%)		7,00		0,43
		Обща цена :				6,65
N.67	СЕК34.396	Доставка, монтаж и свързване на детектор за движение с обхват от 360 гр IP44		13,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ДЮБЕЛИ PVC	бр.	2,00	0,10	0,20
		Детектор за движение с обхват от 360 градуса	бр.	1,00	13,50	13,50
						13,70
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА		0,0260	12,00	0,31
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.		0,2400	4,50	1,08
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,96
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,12
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,08
		всичко преки				15,09
		общо допълнителни р-ди				2,16
		начисления (%)		7,00		1,21
		Обща цена :				18,46

C00184

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст
N.68	'34.391	Доставка, монтаж и свързване на еденичен контакт тип "Шуко" за скрит монтаж, IP21	бр.	44,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ел.контакт тип "Шуко" 16А	бр.	1,00	3,90	3,90
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,1800	4,50	0,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,27
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,81
		всичко преки				4,71
		общо допълнителни р-ди				1,08
		начисления (%)		7,00		0,41
		Обща цена :				6,20
N.69	'34.391	Доставка, монтаж и свързване на двоен контакт тип "Шуко" за скрит монтаж, IP21	бр.	34,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Двоен контакт тип "Шуко"	бр.	1,00	4,64	4,64
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,1800	4,50	0,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,32
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,81
		всичко преки				5,45
		общо допълнителни р-ди				1,13
		начисления (%)		7,00		0,46
		Обща цена :				7,05
N.70	'34.391	Доставка, монтаж и свързване на еденичен контакт тип "Шуко" за скрит монтаж, IP44	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Еденичен контакт тип "Шуко" , IP44	бр.	1,00	7,44	7,44
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,1800	4,50	0,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,52
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,81
		всичко преки				8,25
		общо допълнителни р-ди				1,33
		начисления (%)		7,00		0,67
		Обща цена :				10,25
N.71	'34.391	Доставка, монтаж и свързване на еденичен контакт тип "Шуко" за открит монтаж, IP21	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ел.контакт тип "Шуко" 16А	бр.	1,00	3,90	3,90
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.	0,1800	4,50	0,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,27
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,81
		всичко преки				4,71
		общо допълнителни р-ди				1,08
		начисления (%)		7,00		0,41
		Обща цена :				6,20

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000135

№	№ по СЕК	Име	Марка	К-во	Цена	Ст-ст.
---	----------	-----	-------	------	------	--------

N.72

'8431338000

Доставка, монтаж и свързване на твърда връзка - монофазна, за скрит монтаж

м

68,00

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

МАТЕРИАЛИ:

ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПЛАСТМАСА

м

р.н.

цена

ст-ст

ТАБЕЛКИ

м

0,50

1,30

0,65

изолирбан

бр.

1,00

0,40

0,40

м

0,65

0,20

0,13

ТРУД :

РАБОТНИК 34 - III ст.

РАБОТНИК 34 - I ст.

ч.ч.

0,3800

4,50

1,71

ч.ч.

0,3800

4,50

1,71

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

доп.р-ди труд (%)

7,00

0,08

всичко преки

100,00

3,42

общо допълнителни р-ди

начисления (%)

4,60

Обща цена :

7,00

3,50

0,57

8,67

N.73

'8431338000

Доставка, монтаж и свързване на твърда връзка - трифазна, за скрит монтаж

м

5,00

МАТЕРИАЛИ:

ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПЛАСТМАСА

р.н.

цена

ст-ст

ТАБЕЛКИ

м

0,50

1,30

0,65

изолирбан

бр.

1,00

0,40

0,40

м

0,65

0,20

0,13

ТРУД :

РАБОТНИК 34 - III ст.

РАБОТНИК 34 - I ст.

ч.ч.

0,3800

4,50

1,71

ч.ч.

0,3800

4,50

1,71

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)

доп.р-ди труд (%)

7,00

0,08

всичко преки

100,00

3,42

общо допълнителни р-ди

начисления (%)

4,60

Обща цена :

7,00

3,50

0,57

8,67

N.74

'8211211600

Доставка, монтаж и свързване на единична конзолна кутия за вграждане в стена

бр.

149,00

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

МЕХАНИЗАЦИЯ :

ЕЛЕКТРОПРОБИВНА

р.н.

цена

ст-ст

ТРУД :

МСМ

0,0036

12,00

0,04

РАБОТНИК 34 - I ст.

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.механизация (%)

доп.р-ди труд (%)

0,2400

4,50

1,08

всичко преки

40,00

0,02

общо допълнителни р-ди

100,00

1,08

начисления (%)

1,12

Обща цена :

7,00

0,16

2,38

N.75

'34.353

Доставка, монтаж и свързване на разклонителна кутия за скрит монтаж

бр.

350,00

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

МАТЕРИАЛИ:

р.н.

цена

ст-ст

000186

001088

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		Разклонителна кутия - кръгла	бр.	1,00		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.				
		ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0,2600		
		доп.р.материали (%)				
		доп.р-ди труд (%)		7,00		
		всичко преки		100,00		
		общо допълнителни р-ди				2,93
		начисления (%)				1,29
		Обща цена :		7,00		0,30
						4,52
N.76	'34.245	Доставка и изтегляне в тръба на кабел NYM 5x70mm2	м	50,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Кабел NYM 5x70mm2	м	р.н.	цена	ст-ст
		ТРУД :	м	1,00	53,05	53,05
		РАБОТНИК 34 - II ст.				
		ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0,2030	4,50	0,91
		доп.р.материали (%)				
		доп.р-ди труд (%)		7,00		3,71
		всичко преки		100,00		0,91
		общо допълнителни р-ди				53,96
		начисления (%)				4,63
		Обща цена :		7,00		4,10
						62,69
N.77	'34.245	Доставка и изтегляне в тръба на кабел NYM 5x35mm2	м	50,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Кабел NYM 5x35mm2	м	р.н.	цена	ст-ст
		ТРУД :	м	1,00	31,94	31,94
		РАБОТНИК 34 - II ст.				
		ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0,2030	4,50	0,91
		доп.р.материали (%)				
		доп.р-ди труд (%)		7,00		2,24
		всичко преки		100,00		0,91
		общо допълнителни р-ди				32,85
		начисления (%)				3,15
		Обща цена :		7,00		2,52
						38,52
N.78	'34.245	Доставка и изтегл	мм2 м	90,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Кабел NYM 5x4mm2	м	р.н.	цена	ст-ст
		ТРУД :	м	1,00	5,04	5,04
		РАБОТНИК 34 - II ст.				
		ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0,2030	4,50	0,91
		доп.р.материали (%)				
		доп.р-ди труд (%)		7,00		0,35
		всичко преки		100,00		0,91
		общо допълнителни р-ди				5,95
		начисления (%)				1,27
		Обща цена :		7,00		0,51
						7,73
N.79	'34.245	Доставка и изтегляне в тръба на кабел NYM 5x2,5mm2	м	50,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Кабел NYM 5x2,5mm2	м	р.н.	цена	ст-ст

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000127

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		Кабел NYM 5x2,5мм2	м	1,00	1,70	1,70
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2030	4,50	0,91
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		
		доп.р-ди труд (%)		100,00		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)		7,00		
		Обща цена :				3,90
N.80	'34.245	Доставка и изтегляне в тръба на кабел NYM 3x2,5мм2	м	2 800,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Кабел NYM 3x2,5мм2	м	1,00	2,42	2,42
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,0280	4,50	0,13
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,17
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,13
		всичко преки				2,55
		общо допълнителни р-ди				0,30
		начисления (%)		7,00		0,20
		Обща цена :				3,04
N.81	'34.123	Доставка и полагане скрито в стени на гофр. PVC тръба Ф50м	м	30,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Гофр. PVC тръба Ф50м	м	1,00	1,22	1,22
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,09
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				2,12
		общо допълнителни р-ди				0,99
		начисления (%)		7,00		0,22
		Обща цена :				3,32
N.82	'34.123	Доставка и полагане открито в стени на гофр. PVC тръба Ф50м	м	10,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Гофр. PVC тръба Ф50м	м	1,00	1,22	1,22
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,09
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				2,12
		общо допълнителни р-ди				0,99
		начисления (%)		7,00		0,22
		Обща цена :				3,32
N.83	'34.123	Доставка и полагане в бетонова плоча на твърда PVC тръба Ф50м	м	10,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

000188

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		Твърда PVC тръба Ф50мм	м	1,00	1,22	1,22
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,09
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)				
		Обща цена :				
N.84	'34.123	Доставка и полагане скрито в стени на гофр. PVC тръба Ф32м	м	62,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Гофр. PVC тръба Ф32м	м	1,00	0,26	0,26
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,02
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				1,16
		общо допълнителни р-ди				0,92
		начисления (%)		7,00		0,15
		Обща цена :				2,22
N.85	'34.123	Доставка и полагане открито на твърда PVC тръба Ф32мм	м	16,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		PVC тръба Ф32мм	м	1,00	1,07	1,07
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали		7,00		0,07
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				1,97
		общо допълнителни р-ди				0,97
		начисления (%)		7,00		0,21
		Обща цена :				3,15
N.86	'34.123	Доставка и полагане в бетонна плоча на твърда PVC тръба Ф32мм	м	12,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		PVC тръба Ф32мм	м	1,00	1,07	1,07
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,07
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				1,97
		общо допълнителни р-ди				0,97
		начисления (%)		7,00		0,21
		Обща цена :				3,15
N.87	'34.123	Доставка и полагане скрито в стени на гофр. PVC тръба Ф25м	м	2 400,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000189

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		Гофр. PVC тръба Ф25м	м	1,00	0,18	0,18
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,01
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)				
		Обща цена :				
N.88	'34.123	Доставка и полагане открито на твърда PVC тръба Ф25м	м	400,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		PVC тръба 025м	м	1,00	1,04	1,04
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,07
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				1,94
		общо допълнителни р-ди				0,97
		начисления (%)		7,00		0,20
		Обща цена :				3,12
N.89	'34.123	Доставка и полагане в бетонна плоча на твърда PVC тръба Ф25мм	м	50,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		PVC тръба 025м	м	1,00	1,04	1,04
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,07
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				1,94
		общо допълнителни р-ди				0,97
		начисления (%)		7,00		0,20
		Обща цена :				3,12
N.90	'34.123	Доставка и полагане в изкоп на гофрирана HDPE тръба Ф110мм	м	50,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		Гофрирана HDPE тръба Ф110мм	м	1,00	5,62	5,62
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,39
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				6,52
		общо допълнителни р-ди				1,29
		начисления (%)		7,00		0,55
		Обща цена :				8,36
N.91		Доставка и монтаж на стенен 19" Комуникационен шкаф 12U, 600x600мм	к-кт	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

СЧЕТ 190

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		Комуникационен шкаф 12U, 600x600мм -19"	бр.	1,00	230,42	230,42
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	22,9300	4,50	103,19
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)				13
		доп.р-ди труд (%)				19
		всичко преки				61
		общо допълнителни р-ди				31
		начисления (%)				70
		Обща цена :				484,62
N.92	'34.385	Доставка и монтаж в комуникационен шкаф на 19" вентилационен панел с 4 вентилатора и термостат	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Вентилационен панел с 4 вентилатора и термостат	бр.	1,00	226,50	226,50
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,1300	4,50	0,59
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		15,86
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,59
		всичко преки				227,09
		общо допълнителни р-ди				16,44
		начисления (%)		7,00		17,05
		Обща цена :				260,57
N.93	'34.387	Доставка, монтаж и свързване в комуникационен шкаф на 19" свързващ пач панел 24xRJ45, кат.5е, зареден с екранирани конектори	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Свързващ пач панел 24xRJ45, кат.5е	бр.	1,00	248,25	248,25
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,1300	4,50	0,59
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		17,38
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,59
		всичко преки				248,84
		общо допълнителни р-				17,96
		начисления (%)		7,00		18,68
		Обща цена :				265,47
N.94	'34.391	Доставка, монтаж и свързване в комуникационен шкаф на 19" разклонител с 6 гнезда тип "Шуко" и ключ за превключване	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Разклонител с 6 гнезда	бр.	1,00	128,10	128,10
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,1800	4,50	0,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		8,97
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,81
		всичко преки				128,91
		общо допълнителни р-ди				9,78
		начисления (%)		7,00		9,71
		Обща цена :				148,40

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
N.95	'34.387	Доставка, монтаж и свързване в комуникационен шкаф на 19" хоризонтален аранжиращ панел с 5 скоби	бр.	3,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Хоризонтален аранжиращ панел с 5 скоби	бр.	1,00	69,50	69,50
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,13		
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		
		доп.р-ди труд (%)		100,00		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)		7,00		5,29
		Обща цена :				80,82
N.96		Доставка, монтаж, свързване и настройка на мрежов комутатор 24xRJ45, 10/100/1000 Gigabit Smart Switch + 4 SFP	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Мрежов комутатор 24xRJ45, 10/100/1000 Gigabit Smart Switch + 4 SFP	бр.	1,00	3 492,51	3 492,51
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		244,48
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				3 493,41
		общо допълнителни р-ди				245,38
		начисления (%)		7,00		261,72
		Обща цена :				4 000,50
N.97	'34.391	Доставка, монтаж и свързване на разпределител /сплитер, тап оф/ за кабелна телевизионна мрежа с 1 вход и 4 изхода	бр.	4,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Разпределител за кабел и 4 изхода	бр.	1,00	5,30	5,30
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,1800	4,50	0,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,37
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,81
		всичко преки				6,11
		общо допълнителни р-ди				1,18
		начисления (%)		7,00		0,51
		Обща цена :				7,80
N.98	'34.367	Доставка, монтаж и свързване на 19" непрекъсваемо токозахранващо устройство, мощност 1500VA, 1U, On-line	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Токозахранващо устройство, мощност 1500VA, 1U,	бр.	1,00	1 397,00	1 397,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,1200	4,50	0,54
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		97,79

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

000192

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,54
		всичко преки				1 397,54
		общо допълнителни р-ди				98,33
		начисления (%)		7,00		104,71
		Обща цена :				
N.99	'34.362	Доставка и монтаж на свързващи пач кабели RJ45, LS0H, кат.5е, дължина 1,5м	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Пач кабели RJ45, LS0H, кат.5е, дължина 1,5м	бр.	1,00	9,13	9,13
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,64
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				10,03
		общо допълнителни р-ди				1,54
		начисления (%)		7,00		0,81
		Обща цена :				12,38
N.100	'34.425	Доставка, монтаж и свързване на комуникационна розетка 2xRJ45 за скрит монтаж, заредена с екранирани конектори кат.5е, IP21	бр.	21,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Комуникационна розетка 2xRJ45 за скрит монтаж	бр.	1,00	16,35	16,35
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - III ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,14
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				17,25
		общо допълнителни р-ди				2,04
		начисления (%)		7,00		1,35
		Обща цена :				20,65
N.101	'34.425	Доставка, монтаж и свързване на крайна телевизионна розетка за скрит монтаж, IP21	бр.	12,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Телевизионна розетка за скрит монтаж, IP21	бр.	1,00	15,65	15,65
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - III ст.		0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,10
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				16,55
		общо допълнителни р-ди				2,00
		начисления (%)		7,00		1,30
		Обща цена :				19,84
N.102	'34.726	Доставка и монтаж на конзола за вграждане в стена	бр.	33,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Конзола за вграждане в стена	бр.	1,00	0,40	0,40
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2500	4,50	1,13
		ДОП.РАЗХОДИ:				

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000193

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		доп.р.материали (%)		7,00		0,03
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,13
		всичко преки				1,53
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)				
		Обща цена :				
N.103	'34.245	Доставка и изтегляне в тръба на комуникационен кабел F/UTP, кат. 5е, LS0H	м	126		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Кабел F/UTP, кат. 5е, LS0H	м	1,00	1,62	1,62
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,0280	4,50	0,13
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,11
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,13
		всичко преки				1,75
		общо допълнителни р-ди				0,24
		начисления (%)		7,00		0,14
		Обща цена :				2,12
N.104	'34.245	Доставка и изтегляне в тръба на коаксиален кабел RG6	м	350,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Коаксиален кабел RG6	м	1,00	0,22	0,22
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,1950	4,50	0,88
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,02
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,88
		всичко преки				1,10
		общо допълнителни р-ди				0,89
		начисления (%)		7,00		0,14
		Обща цена :				2,13
N.105	'34.123	Доставка и полагане скрито в стени на трудногорима гофр. PVC тръба Ф25м	м	520,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Гофр. PVC тръба Ф25м	м	1,00	0,18	0,18
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,01
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				1,08
		общо допълнителни р-ди				0,91
		начисления (%)		7,00		0,14
		Обща цена :				2,13
N.106	'34.123	Доставка и полагане открито на трудногорима гофр. PVC тръба Ф25м	м	100,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Гофр. PVC тръба Ф25м	м	1,00	0,18	0,18
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000194

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		доп.р.материали (%)		7,00		0,01
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				1,08
		общо допълнителни р-ди				0,91
		начисления (%)				
		Обща цена :				
N.107	'34.123	Доставка и полагане в бетонна плоча на твърда PVC тръба Ф25мм	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
		PVC тръба 025м	м	1,00	1,04	1,04
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,07
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				1,94
		общо допълнителни р-ди				0,97
		начисления (%)		7,00		0,20
		Обща цена :				3,12
N.108		Надписване на комуникационни розетки и свързващи панели	бр.	35,00		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				0,90
		общо допълнителни р-ди				0,90
		начисления (%)		7,00		0,13
		Обща цена :				1,93
N.109		Тестване на комуникационна линия с издаване на протокол от измерванията	бр.	42,00		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.		1,5000	4,50	6,75
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		100,00		6,75
		всичко преки				6,75
		общо допълнителни р-ди				6,75
		Обща цена :				13,50
N.110		Доставка, монтаж и свързване на куполна IP камера, FullHD с резолюция минимум 2.0Мрх, варифокален обектив, автоматичен фокус, дневен/нощен режим с механичен IR филтър, захранване 12Vdc/PoE	бр.	30,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		IP камера, FullHD	бр.	1,00	300,00	300,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,8420	4,50	3,79
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		21,00
		доп.р-ди труд (%)		100,00		3,79
		всичко преки				303,79
		общо допълнителни р-ди				24,79

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000195

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		начисления (%)		7,00		23,00
		Обща цена :				351,58
N.111		Доставка, монтаж и свързване на 16 канално мрежово записващо устройство за монтаж в 19" Комуникационен шкаф, компресия H.264; вкл.4x2TB SATA твърди диска; 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; преглед и управление през Inter	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		16 канално мрежово записващо устройство	бр.	1,00	2 484,20	2 484,20
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	14,1100	4,50	63,50
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		173,89
		доп.р-ди труд (%)		100,00		63,50
		всичко преки				2 547,70
		общо допълнителни р-ди				237,39
		начисления (%)		7,00		194,96
		Обща цена :				2 980,04
N.112	'34.387	Доставка, монтаж и свързване в комуникационен шкаф на 19" свързващ пач панел 24xJR45, кат.5е, зареден с конектори	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Свързващ пач панел 24xJR45, кат.5е, зареден с конектори	бр.	1,00	248,25	248,25
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	0,1300	4,50	0,59
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		17,38
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,59
		всичко преки				248,84
		общо допълнителни р-ди				17,96
		начисления (%)		7,00		18,68
		Обща цена :				285,47
N.113		Доставка и монтаж на стенен 19" Комуникационен шкаф 12U, 600x600мм	к-кт	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Комуникационен шкаф 12U, 600x600мм -19"	бр.	1,00	230,42	230,42
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	22,9300	4,50	103,19
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		16,13
		доп.р-ди труд (%)		100,00		103,19
		всичко преки				333,61
		общо допълнителни р-ди				119,31
		начисления (%)		7,00		31,70
		Обща цена :				484,62
N.114		Доставка, монтаж, свързване и настройка на мрежов комутатор 24xRJ45, 10/100/1000 Gigabit Smart Switch + 4 SFP	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

000196

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		Мрежов комутатор 24xRJ45, 10/100/1000 Gigabit Smart Switch + 4 SFP	бр.	1,00	3 492,51	3 492,51
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)				244,48
		доп.р-ди труд (%)		10		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)				
		Обща цена :				
N.115	'34.362	Доставка и монтаж на свързващи пач кабели RJ45, LS0H, кат.5е, дължина 1,5м	бр.	30,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Пач кабели RJ45, LS0H, кат.5е, дължина 1,5м	бр.	1,00	9,13	9,13
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,64
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				10,03
		общо допълнителни р-ди				1,54
		начисления (%)		7,00		0,81
		Обща цена :				12,38
N.116	'34.245	Доставка и изтегляне в тръба на комуникационен кабел F/UTP, кат. 5е, LS0H	м	980,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Кабел F/UTP, кат. 5е, LS0H	м	1,00	1,62	1,62
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,0280	4,50	0,13
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,11
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,13
		всичко преки				1,75
		общо допълнителни р-ди				0,24
		начисления (%)		7,00		0,14
		Обща цена :				2,12
N.117	'34.123	Доставка и полагане скрито в стени на трудногорима гофр. PVC тръба Ф25м	м	380,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Гофр. PVC тръба Ф25м	м	1,00	0,18	0,18
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,01
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				1,08
		общо допълнителни р-ди				0,91
		начисления (%)		7,00		0,14
		Обща цена :				2,13
N.118	'34.123	Доставка и полагане открито на трудногорима гофр. PVC тръба Ф25м	м	260,00		
		МАТЕРИАЛИ:				

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000197

№	№ по СЕК	Име	Марка	К-во	Цена	Ст-ст.
		Гофр. PVC тръба Ф25м	м	р.н. 1,00	цена 0,18	ст-ст 0,18
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,01
		доп.р-ди труд (%)				
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)				
		Обща цена :				
N.119		Доставка на компютърна конфигурация, вкл. операционна система и свързващи кабели	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Компютърна конфигурация, вкл. операционна система и свързващи кабели	бр.	1,00	892,71	892,71
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	8,8200	4,50	39,69
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		62,49
		доп.р-ди труд (%)		100,00		39,69
		всичко преки				932,40
		общо допълнителни р-ди				102,18
		начисления (%)		7,00		72,42
		Обща цена :				1 107,00
N.120		Доставка и монтаж на стена на 28"монитор за видеонаблюдение, вкл. свързващи кабели	бр.	4,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		28"монитор за видеонаблюдение,	бр.	1,00	369,34	369,34
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	3,6200	4,50	16,29
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		25,85
		доп.р-ди труд (%)		100,00		16,29
		всичко преки				385,63
		общо допълнителни р-ди				42,14
		начисления (%)		7,00		29,94
		Обща цена :				457,72
N.121		Доставка, инсталиране и настройка на софтуер за 16 канално мрежово записващо устройство	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Доставка на софтуер за 16 канално мрежово записващо устройство	бр.	1,00	1 918,00	1 918,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	7,0500	4,50	31,73
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		134,26
		доп.р-ди труд (%)		100,00		31,73
		всичко преки				1 949,73
		общо допълнителни р-ди				165,99
		Обща цена :				2 115,71
N.122		Тестове и 72-часови проби	бр.	1,00		
		ТРУД :				

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000198

821055

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
				р.н.	цена	ст-ст
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	36,0000	4,50	162,00
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	36,0000	4,50	162,00
						324,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)				,00
		всичко преки				,00
		общо допълнителни р-ди				,00
		Обща цена :				,00
N.123		Обучение на персонала за работа със системата	бр.	1,00		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	8,0000	4,50	36,00
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	8,0000	4,50	36,00
						72,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		100,00		72,00
		всичко преки				72,00
		общо допълнителни р-ди				72,00
		Обща цена :				144,00
N.124		Доставка, монтаж и свързване на сигнално охранителна централа с до 192 зони, 8 зони на централата, 5 PGM изхода, вкл. метална кутия, захранващ блок, акумулаторни батерии	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Доставка на охранителна централа с до 192 зони - комплект	бр.	1,00	714,00	714,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	21,2600	4,50	95,67
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		49,98
		доп.р-ди труд (%)		100,00		95,67
		всичко преки				809,67
		общо допълнителни р-ди				145,65
		Обща цена :				955,32
N.125		Доставка, монтаж и свързване на зонов разширител за 8 зони, вкл. метална кутия, захранващ блок, акумулаторни батерии	бр.	4,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Доставка на зонов разширител за 8 зони - комплект	бр.	1,00	158,00	158,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0,0360	12,00	0,43
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛ	ч.ч.	0,8800	4,50	3,96
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛ	ч.ч.	0,8800	4,50	3,96
						7,92
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		11,06
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,17
		доп.р-ди труд (%)		100,00		7,92
		всичко преки				166,35
		общо допълнителни р-ди				19,15
		Обща цена :				185,50

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
N.126		Доставка, монтаж и свързване на инфрачервен детектор за движение, четворен PIR елемент, 110 градуса обхват, за вътрешен монтаж	бр.	31,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Доставка на инфрачервен детектор за движение, четворен PIR елемент, 110 градуса обхват	бр.	1,00	74,28	74,28
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	2,1		
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)				
		доп.р-ди труд (%)		100		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		Обща цена :				98,56
N.127		Доставка, монтаж и свързване на клавиатура с LED дисплей, графично меню на български език	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Доставка на клавиатура с LED дисплей	бр.	1,00	169,64	169,64
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	7,1200	4,50	32,04
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		11,87
		доп.р-ди труд (%)		100,00		32,04
		всичко преки				201,68
		общо допълнителни р-ди				43,91
		Обща цена :				245,59
N.128	'34.245	Доставка и изтегляне в тръба на комуникационен кабел F/UTP, кат. 5е, LS0H	м	30,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Кабел F/UTP, кат. 5е, LS0H	м	1,00	1,62	1,62
		ТРУД :				0,00
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,0280	4,50	0,13
		ДОП.РАЗХОДИ				0,00
		доп.р.материал		7,00		0,11
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,13
		всичко преки				1,75
		общо допълнителни р-ди				0,24
		начисления (%)		7,00		0,14
		Обща цена :				2,12
N.129	'34.245	Доставка и изтегляне в тръба на кабел LiY CY 6x0.22мм2	м	620,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Кабел LiY CY 6x0.22мм2		1,00	1,62	1,62
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.		0,0290	4,50	0,13
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,11
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,13
		всичко преки				1,75
		общо допълнителни р-ди				0,24
		начисления (%)		7,00		0,14
		Обща цена :				2,13

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

000200

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
N.130	'34.123	Доставка и полагане скрито в стени на трудногорима гофр. PVC тръба Ф20м	м	300,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Гофр. PVC тръба Ф20мм	м	1,00	0,22	0,22
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,1950	4,50	0,88
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)				
		доп.р-ди труд (%)		10		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)				
		Обща цена :				
N.131	'34.123	Доставка и полагане открито на трудногорима гофр. PVC тръба Ф20м	м	50,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Гофр. PVC тръба Ф20мм	м	1,00	0,22	0,22
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,1950	4,50	0,88
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,02
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,88
		всичко преки				1,10
		общо допълнителни р-ди				0,89
		начисления (%)		7,00		0,14
		Обща цена :				2,13
N.132		Програмиране на системата за сигурност	бр.	1,00		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	12,0000	4,50	54,00
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	12,0000	4,50	54,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				108,00
		доп.р-ди труд (%)		100,00		108,00
		всичко преки				108,00
		общо допълнителни р-ди				108,00
		Обща цена :				216,00
N.133		Тестове и 72-часови проби на системата	бр.	1,00		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	36,0000	4,50	162,00
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	36,0000	4,50	162,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				324,00
		доп.р-ди труд (%)		100,00		324,00
		всичко преки				324,00
		общо допълнителни р-ди				324,00
		Обща цена :				648,00
N.134		Обучение на персонала за работа със системата	бр.	1,00		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	8,0000	4,50	36,00
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	8,0000	4,50	36,00

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000201

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
						72,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		100,00		72,00
		всичко преки				72,00
		общо допълнителни р-ди				72,00
		Обща цена :				144,00
N.135	'8232172400	Доставка, монтаж и свързване пожароизвестителна централа, адресируема, 2 кръга, максимален брой от 127 адреса на кръг, комплект с кутия, захранващ блок и акумулаторни батерии за автономна работа в продължение на 72 часа	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Доставка на пожароизвестителна централа, адресируема, 2 кръга, максимален брой от 127 адреса на кръг, комплект с кутия, захранв	бр.	1,00	3 070,00	3 070,00
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	33,5000	4,50	150,75
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0,8800	4,50	3,96
						154,71
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		214,90
		доп.р-ди труд (%)		100,00		154,71
		всичко преки				3 224,71
		общо допълнителни р-ди				369,61
		Обща цена :				3 594,32
N.136	'8211273500	Доставка, монтаж и свързване на адресируем димнооптичен детектор с основа	бр.	36,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Доставка на адресируем димнооптичен детектор с основа	бр.	1,00	136,18	136,18
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАПАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0,4100	4,50	1,85
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		9,53
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,85
		всичко преки				138,03
		общо допълнителни р-				11,38
		Обща цена :				149,40
N.137		Доставка, монтаж и свързване на адресируем топлинен маскимален детектор с основа	бр.	3,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Доставка на адресируем топлинен маскимален детектор с основа	бр.	1,00	143,60	143,60
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	2,1200	4,50	9,54
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		10,05
		доп.р-ди труд (%)		100,00		9,54
		всичко преки				153,14
		общо допълнителни р-ди				19,59
		Обща цена :				172,73
N.138		Доставка, монтаж и свързване на адресируем ръчен детектор	бр.	9,00		

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		МАТЕРИАЛИ:				
		Доставка на адресируем ръчен детектор	бр.	1,00	148,00	148,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	2,1200	4,50	9,54
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)				
		доп.р-ди труд (%)				
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		Обща цена :				
N.139	'8232720110	Доставка, монтаж и свързване на адресируем входно изходен модул с 1 вход и 1 изход, 2A програмируем изход, комплект с кутия за открит монтаж	бр.	6,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Доставка на адресируем входно изходен модул с 1 вход и 1 изход, 2A програмируем изход, комплект с кутия за открит монтаж	бр.	1,00	139,14	139,14
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	3,4000	4,50	15,30
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		9,74
		доп.р-ди труд (%)		100,00		15,30
		всичко преки				154,44
		общо допълнителни р-ди				25,04
		Обща цена :				179,48
N.140	'3232172800	Доставка, монтаж и свързване на адресируема сирена за вътрешен монтаж, 112dB	бр.	3,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Доставка на адресируема сирена за вътрешен монтаж, 112dB	бр.	1,00	153,00	153,00
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	5,9700	4,50	26,87
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		10,71
		доп.р-ди труд (%)		100,00		26,87
		всичко преки				179,87
		общо допълнителни р-ди				37,58
		Обща цена :				217,44
N.141	'8232172400	Доставка, монтаж и свързване на сирена за външен монтаж, 115dB, IP55	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Доставка на сирена за външен монтаж, 115dB, IP55	бр.	1,00	114,10	114,10
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	5,9700	4,50	26,87
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		7,99
		доп.р-ди труд (%)		100,00		26,87
		всичко преки				140,97
		общо допълнителни р-ди				34,85
		Обща цена :				175,82

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

00503


№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
N.142	'8232172200	Доставка, монтаж и свързване на комплект конвенционален линеен известител и отражател	бр.	4,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Доставка на комплект конвенционален линеен известител и отражател	бр.	1,00	901,80	901,80
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	4,8800	4,50	21,96
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)				
		доп.р-ди труд (%)		10		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		Обща цена :				
N.143	'34.245	Доставка и изтегляне в тръба на кабел JE-H(St)H 2x0,8mm E30, червен	м	440,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Ккабел JE-H(St)H 2x0,8mm E30, червен	м	1,00	1,47	1,47
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,0803	4,50	0,36
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,10
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,36
		всичко преки				1,83
		общо допълнителни р-ди				0,46
		начисления (%)		7,00		0,16
		Обща цена :				2,46
N.144	'34.123	Доставка и полагане скрито в стени на трудногорима гофр. PVC тръба Ф25м	м	350,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Гофр. PVC тръба Ф25м	м	1,00	0,18	0,18
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,01
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				1,08
		общо допълнителни р-ди				0,91
		начисления (%)		7,00		0,14
		Обща цена :				2,13
N.145	'34.123	Доставка и полагане открито на трудногорима гофр. PVC тръба Ф25м	м	90,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Гофр. PVC тръба Ф25м	м	1,00	0,18	0,18
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,01
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				1,08
		общо допълнителни р-ди				0,91
		начисления (%)		7,00		0,14
		Обща цена :				2,13

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП



000204

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
N.146	'34.123	Доставка и полагане в бетонна плоча, твърдогорима на твърда PVC тръба Ф25мм	м	5,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		PVC тръба 025м	м	1,00	1,04	1,04
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)				
		доп.р-ди труд (%)		10		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)		7,00		0,20
		Обща цена :				3,12
N.147		Програмиране на системата за сигурност	бр.	1,00		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	12,0000	4,50	54,00
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	12,0000	4,50	54,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				108,00
		доп.р-ди труд (%)		100,00		108,00
		всичко преки				108,00
		общо допълнителни р-ди				108,00
		Обща цена :				216,00
N.148		Тестове и 72-часови проби на системата	бр.	1,00		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	36,0000	4,50	162,00
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	36,0000	4,50	162,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				324,00
		доп.р-ди труд (%)		100,00		324,00
		всичко преки				324,00
		общо допълнителни р-ди				324,00
		Обща цена :				648,00
N.149		Обучение на персонала за работа със системата	бр.	1,00		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	8,0000	4,50	36,00
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	8,0000	4,50	36,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				72,00
		доп.р-ди труд (%)		100,00		72,00
		всичко преки				72,00
		общо допълнителни р-ди				72,00
		Обща цена :				144,00
N.150		Пожарогасител 5 kg. CO2-1 бр.	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Пожарогасител 5 kg. CO2	бр.	1,00	80,18	80,18
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2600	4,50	1,17
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)				

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

070205

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,17
		всичко преки				81,35
		общо допълнителни р-ди				6,78
		начисления (%)		7,00		6,17
		Обща цена :				30
N.151		Пожарогасител прахов ABC 6кг	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		Пожарогасител прахов ABC 6кг	бр.	1,00	30,63	30,63
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2600	4,50	1,17
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		2,14
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,17
		всичко преки				31,80
		общо допълнителни р-ди				3,31
		начисления (%)		7,00		2,46
		Обща цена :				37,57
N.152		Пожарогасител воден с вместимост 91 клас А	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Пожарогасител воден с вместимост 91 клас А	бр.	1,00	40,50	40,50
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,2600	4,50	1,17
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		2,84
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,17
		всичко преки				41,67
		общо допълнителни р-ди				4,01
		начисления (%)		7,00		3,20
		Обща цена :				48,87
N.153		Пожарогасител 5 kg. CO2	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Пожарогасител 5 kg. CO2		1,00	80,18	80,18
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.		0,2600	4,50	1,17
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		5,61
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,17
		всичко преки				81,35
		общо допълнителни р-ди				6,78
		начисления (%)		7,00		6,17
		Обща цена :				94,30
N.154		Доставка, монтаж и свързване на високоговорител за вграждане в окачен таван, 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), EN54-24	бр.	12,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Високоговорител за вграждане , 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m),	бр.	1,00	55,76	55,76
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.		0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		3,90
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

070206

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		всичко преки				56,66
		общо допълнителни р-ди				4,80
		начисления (%)		7,00		4,30
		Обща цена :				
N.155		Доставка, монтаж и свързване на високоговорител за открит монтаж на стена , 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), EN54-24	бр.	12,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Високоговорител за вграждане , 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m),	бр.	1,00	55,76	55,76
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		3,90
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				56,66
		общо допълнителни р-ди				4,80
		начисления (%)		7,00		4,30
		Обща цена :				65,77
N.156		Доставка, монтаж и свързване на модул за контрол на линията EOL, EN54-16	бр.	4,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Модул за контрол на линията EOL	бр.	1,00	41,65	41,65
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		2,92
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				42,55
		общо допълнителни р-ди				3,82
		начисления (%)		7,00		3,25
		Обща цена :				49,61
N.157		Доставка и монтаж на стенен метален шкаф - 12U - 650x600 мм	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Стенен метален шкаф - 12U -650x600 мм	бр.	1,00	184,20	184,20
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2400	4,50	1,08
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		12,89
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,08
		всичко преки				185,28
		общо допълнителни р-ди				13,97
		начисления (%)		7,00		13,95
		Обща цена :				213,20
N.158		Доставка, монтаж и свързване на микрофон за спешни повиквания, бутони Alarm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off - с възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул,	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

070207

цена СТ-СТ

№	№ по СЕК	Име	Марка	К-во	Цена	Ст-ст.
		Микрофон за спешни повиквания	бр.	1,00	513,45	513,45
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,1200	4,50	0,54
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		35,94
		доп.р-ди труд (%)		1	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП	
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)				
		Обща цена :				
N.159		Доставка, монтаж и свързване на разширител за микрофон - спешни повиквания с 20 програмируеми бутона, EN54-16	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Разширител за микрофон	бр.	1,00	2 619,31	2 619,31
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,1200	4,50	0,54
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		183,35
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,54
		всичко преки				2 619,85
		общо допълнителни р-ди				183,89
		начисления (%)		7,00		196,26
		Обща цена :				3 000,00
N.160		Доставка, монтаж и свързване на централен цифров процесор, 4 зонален усилвател 120W, Памет за съобщения - 64MB, 48kHz, 4 Mic/Line входа с Bass/Treble, регулиране за всеки един, LAN вход, възможност за VPN връзка, EN54-16	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Централен цифров процесор, 4 зонален усилвател 120W	бр.	1,00	1 113,07	1 113,07
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,1200	4,50	0,54
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		77,91
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,54
		всичко преки				1 113,61
		общо допълнителни р-ди				78,45
		начисления (%)		7,00		83,44
		Обща цена :				1 275,51
N.161		Доставка, монтаж и свързване на усилвателен модул 1x120W - резервна мощност, с вграден входен модул, EN54-16	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Усилвателен модул 1x120W -		1,00	1 340,00	1 340,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,1200	4,50	0,54
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		93,80
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,54
		всичко преки				1 340,54
		общо допълнителни р-ди				94,34
		начисления (%)		7,00		100,44
		Обща цена :				1 535,32

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
N.162		Доставка, монтаж и свързване на заряден токоизправител, DC Power Output 6x25A, EN54-4	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Заряден токоизправител, DC Power Output 6x25A	бр.	1,00	1 116,55	1 116,55
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)				
		доп.р-ди труд (%)				
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)				
		Обща цена :				1 280,26
N.163		Доставка, монтаж и свързване на батерия 12V, 65 Ah, препоръчана от производителя на апаратурата	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Батерия 12V, 65 Ah	бр.	1,00	499,32	499,32
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		34,95
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				500,22
		общо допълнителни р-ди				35,85
		начисления (%)		7,00		37,53
		Обща цена :				573,60
N.164		Доставка, монтаж и свързване на източник на звук - Тунер / CD/ Mp3/ USB плеър	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Тунер / CD/ Mp3/ USB плеър	бр.	1,00	865,26	865,26
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		60,57
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				866,16
		общо допълнителни р-ди				61,47
		начисления (%)		7,00		64,93
		Обща цена :				992,56
N.165	'8430330000	Доставка, монтаж и свързване на присъединителни кабели	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Доставка на присъединителни кабели	бр.	1,00	130,10	130,10
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0,2400	4,50	1,08
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0,2400	4,50	1,08
		ДОП.РАЗХОДИ:				2,16
		доп.р.материали (%)		7,00		9,11
		доп.р-ди труд (%)		100,00		2,16
		всичко преки				132,26

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000209

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		общо допълнителни р-ди				11,27
		Обща цена :				143,53
N.166	'34.245	Доставка и изтегляне в тръба на кабел JE-H(St)H 2x0,8mm E30, червен	м	360,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Ккабел JE-H(St)H 2x0,8mm E30, червен	м	1,00	1,47	1,47
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,0803	4,50	0,36
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)				0
		доп.р-ди труд (%)				6
		всичко преки				3
		общо допълнителни р-ди				6
		начисления (%)				6
		Обща цена :				2,46
N.167	'34.123	Доставка и полагане скрито в стени на трудногорима гофр. PVC тръба Ф25м	м	300,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Гофр. PVC тръба Ф25м	м	1,00	0,18	0,18
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,01
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				1,08
		общо допълнителни р-ди				0,91
		начисления (%)		7,00		0,14
		Обща цена :				2,13
N.168	'34.123	Доставка и полагане открито на трудногорима гофр. PVC тръба Ф25м	м	60,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Гофр. PVC тръба Ф25м	м	1,00	0,18	0,18
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,01
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,90
		всичко преки				1,08
		общо допълнителни р-ди				0,91
		начисления (%)		7,00		0,14
		Обща цена :				2,13
N.169		Програмиране на системата за		1,00		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.		12,0000	4,50	54,00
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	12,0000	4,50	54,00
						108,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		100,00		108,00
		всичко преки				108,00
		общо допълнителни р-ди				108,00
		Обща цена :				216,00

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
N.170		Тестове и 72-часови проби на системата	бр.	1,00		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	36,0000	4,50	162,00
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	36,0000	4,50	162,00
						324,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)				
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		Обща цена :				
N.171		Обучение на персонала за работа със системата	бр.			
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	8,0000	4,50	36,00
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	8,0000	4,50	36,00
						72,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		100,00		72,00
		всичко преки				72,00
		общо допълнителни р-ди				72,00
		Обща цена :				144,00
N.172	СЕК34.951	Доставка и полагане по носачи на мълниеприемнен проводник AlMgSi 0.5 08мм	м	350,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Носачи на мълниеприемнен проводник AlMgSi 0.5 08мм	бр.	1,00	1,50	1,50
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,1040	4,50	0,47
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,11
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,47
		всичко преки				1,97
		общо допълнителни				0,57
		начисления (%)		7,00		0,18
		Обща цена :				2,72
N.173	СЕК34.951	Доставка и полагане по носачи на изолиран мълниезащитен проводник AlMgSi 0.5 011/08мм	м	80,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Носачи на мълниеприемнен проводник AlMgSi 0.5 08мм	бр.	1,00	1,50	1,50
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.		0,1040	4,50	0,47
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,11
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,47
		всичко преки				1,97
		общо допълнителни р-ди				0,57
		начисления (%)		7,00		0,18
		Обща цена :				2,72
N.174	'34.591	Доставка и монтаж и свързване към мълниеприемна мрежа на мълниеприемнен прът от AlMgSi 0.5 016мм, височина 1м	бр.			

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		МАТЕРИАЛИ:				
		Мълниеприеман прът от AlMgSi 0.5 016мм	бр.	1,00	79,52	79,52
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	3,1500	4,50	14,18
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	3,1500	4,50	14,18
						28,35
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		5,57
		доп.р-ди труд (%)		1		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)				
		Обща цена :				
N.175	'34.655	Доставка и монтаж на свързващи клеми за мълниезащитен проводник AlMgSi 0.5 08мм	бр.	70,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Клеми за мълниезащитен проводник AlMgSi 0.5 08мм	бр.	1,00	4,54	4,54
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,1000	4,50	0,45
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,32
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,45
		всичко преки				4,99
		общо допълнителни р-ди				0,77
		начисления (%)		7,00		0,40
		Обща цена :				6,16
N.176	'34.601	Доставка и монтаж на носачи за проводник Ф8мм	бр.	350,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Носачи за проводник Ф8мм	бр.	1,00	3,24	3,24
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,0450	4,50	0,20
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	0,0450	4,50	0,20
						0,41
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,23
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,41
		всичко преки				3,65
		общо допълнителни р-ди				0,63
		начисления (%)		7,00		0,30
		Обща цена :				4,58
N.177	'34.601	Доставка и монтаж на носачи за изолиран проводник Ф11/Ф8мм	бр.	80,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Носачи за изолиран проводник Ф		1,00	0,50	0,50
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.		0,2600	4,50	1,17
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	0,2500	4,50	1,13
						2,30
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,04
		доп.р-ди труд (%)		100,00		2,30
		всичко преки				2,80
		общо допълнителни р-ди				2,33
		начисления (%)		7,00		0,36

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

050212

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		Обща цена :				5,48
N.178	'34.364	Доставка и монтаж на ревизионна кутия за мълниезащитна инсталация със съединителна клема 08/пл.40 мм	бр.	8,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Ревизионна кутия за мълниезащитна инсталация	бр.	1,00	30,55	30,55
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)				
		доп.р-ди труд (%)				
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)				
		Обща цена :				30,90
N.179	'34.643	Доставка и полагане в изкоп/фундамент на заземителна горещопоцинкована шина 40x4мм	бр.	160,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Заземителна горещопоцинкована шина 40x4мм	м	1,00	3,77	3,77
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,1375	4,50	0,62
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	0,1375	4,50	0,62
						1,24
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,26
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,24
		всичко преки				5,01
		общо допълнителни р-ди				1,50
		начисления (%)		7,00		0,46
		Обща цена :				6,96
N.180	'34.655	Монтаж на свързващи клеми пл.40мм/пл.40мм	бр.	100,00		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 -	ч.ч.	0,1000	4,50	0,45
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,45
		всичко преки				0,45
		общо допълнителни р-ди				0,45
		начисления (%)		7,00		0,06
		Обща цена :				0,96
N.181	'34.604	Доставка и монтаж на горещопоцинковани заземителни колове Ф20мм, с дължина 1,5м	м	8,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Горещопоцинковани заземителни колове Ф20мм,	бр.	1,00	30,55	30,55
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - II ст.	ч.ч.	0,1900	4,50	0,86
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	0,1800	4,50	0,81
						1,67
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		2,14
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,67
		всичко преки				32,22
		общо допълнителни р-ди				3,80

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ЦИСНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000213

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		начисления (%)		7,00		2,52
		Обща цена :				38,54
N.182		Измерване на преходно съпротивление на заземителната уредба	бр.	1,00		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	6,0000	4,50	27,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)				
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		Обща цена :				
N.183		Измерване на контур фаза-нула	бр.			
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 34 - I ст.	ч.ч.	0,3500	4,50	1,58
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,58
		всичко преки				1,58
		общо допълнителни р-ди				1,58
		Обща цена :				3,15
N.184	'22.082	Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 студена вода	м	33,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Тръба РР Ф 20	м	1,05	1,53	1,61
		Муфа	бр.	0,30	0,50	0,15
		Коляно	бр.	0,30	1,00	0,30
		Тройник	бр.	0,30	1,00	0,30
		ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтч	0,03	0,10	0,00
						2,36
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	мсм	0,0080	30,00	0,24
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,2200	4,50	0,99
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,2200	4,50	0,99
						1,98
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,17
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,10
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,98
		всичко преки				4,58
		общо допълнителни р-ди				2,24
		начисления (%)		7,00		0,48
		Обща цена :				7,36
N.185	'22.092	Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 топла вода		27,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Муфа				
		Коляно				
		Тройник	бр.	0,30	1,00	0,30
		ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтч	0,03	0,10	0,00
		Тръба РР ф20 за топл	м	1,05	1,53	1,61
						2,36
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000214

№	№ по СЕК	Име	Марка	К-во	Цена	Ст-ст.
		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	МСМ	0,0080	30,00	0,24
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,2200	4,50	0,99
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,2200	4,50	0,99
						1,98
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,17
		доп.р.механизация (%)				
		доп.р-ди труд (%)				
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)				
		Обща цена :				
N.186	'22.083	Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 студена вода	м	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Муфа	бр.	0,30	0,50	0,15
		Коляно	бр.	0,30	1,00	0,30
		Тройник	бр.	0,30	1,00	0,30
		ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтч	0,03	0,10	0,00
		Тръба РР Ф25	м	1,05	1,60	1,68
						2,43
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	МСМ	0,0080	30,00	0,24
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,2500	4,50	1,13
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,2500	4,50	1,13
						2,25
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,17
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,10
		доп.р-ди труд (%)		100,00		2,25
		всичко преки				4,92
		общо допълнителни р-ди				2,52
		начисления (%)		7,00		0,52
		Обща цена :				7,96
N.187	'22.083	Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с АІ вложка студена вода	м	8,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Муфа	бр.	0,30	0,50	0,15
		Коляно	бр.	0,30	1,00	0,30
		Тройник	бр.	0,30	1,00	0,30
		ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтч	0,03	0,10	0,00
		РР тръби Ф25 с АІ вложка	м	1,00	2,00	2,00
						2,75
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	МСМ	0,0080	30,00	0,24
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,2500	4,50	1,13
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,2500	4,50	1,13
						2,25
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,19
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,10
		доп.р-ди труд (%)		100,00		2,25
		всичко преки				5,24
		общо допълнителни р-ди				2,54
		начисления (%)		7,00		0,54

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

0215

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		Обща цена :				8,33
N.188	'22.084	Доставка и монтаж сграден водопровод от PP тръби Ф32 с AI вложка студена вода	м	3,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Муфа	бр.	0,30	0,50	0,15
		Коляно	бр.	0,30	1,00	0,30
		Тройник	бр.	0,30	1,00	0,30
		ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтч	0,03	0,10	0,00
		PP тръби Ф32 с AI вложка	м	1,00	2,62	2,62
						3,37
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	мсм	0,0080	30,00	0,24
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,2800	4,50	1,26
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0,2800	4,50	1,26
						2,52
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,21
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,10
		доп.р-ди труд (%)		100,00		2,52
		всичко преки				5,81
		общо допълнителни р-ди				2,83
		начисления (%)		7,00		0,61
		Обща цена :				9,25
N.189	'23.109	Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD63 PN10	м	13,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Муфа	бр.	0,30	0,50	0,15
		Коляно	бр.	0,30	1,00	0,30
		Тройник	бр.	0,30	1,00	0,30
		ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтч	0,03	0,10	0,00
		Тръба PE-HD63 PN10	м	1,00	2,62	2,62
						3,37
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	мсм	0,0080	30,00	0,24
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - II ст.	ч.ч.	0,2500	4,50	1,13
		РАБОТНИК 23 - I ст.	ч.ч.	0,1300	4,50	0,59
						1,71
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,24
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,10
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,71
		всичко преки				5,32
		общо допълнителни р-ди				2,04
		начисления (%)		7,00		0,52
		Обща цена :				7,88
N.190	'22.506	Доставка и монтаж сграден водопровод от PP тръби Ф2" /за ППН/	м	43,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Муфа	бр.	0,30	0,50	0,15
		Коляно	бр.	0,30	1,00	0,30
		Тройник	бр.	0,30	1,00	0,30
		Поц. тръби Ф2"		1,00	15,32	15,32
		ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА		0,55	0,89	0,49

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000216

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
						16,56
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,2000	4,50	0,90
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,3000	4,50	1,35
						2,25
		ДОП.РАЗХОДИ:			Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП	
		доп.р.материали (%)		7,00		
		доп.р-ди труд (%)		100,00		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)		7,00		1,56
		Обща цена :				23,77
N.191	СЕК22.182	Доставка и монтаж топлоизолация Aeroflex 13мм тръби Ф20 /за ПБН/	м	60,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Топлоизолация Aeroflex 13мм тръби Ф20	м	1,05	0,30	0,32
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0,0950	4,50	0,43
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,0950	4,50	0,43
						0,86
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,02
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,86
		всичко преки				1,17
		общо допълнителни р-ди				0,88
		начисления (%)		7,00		0,14
		Обща цена :				2,19
N.192	СЕК22.183	Доставка и монтаж топлоизолация Aeroflex 13мм тръби Ф25 /за ПБН/	м	9,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Топлоизолация Aeroflex 13мм тръби Ф25	м	1,12	0,45	0,50
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0,0950	4,50	0,43
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,0950	4,50	0,43
						0,86
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,04
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,86
		всичко преки				1,36
		общо допълнителни р-ди				0,89
		начисления (%)		7,00		0,16
		Обща цена :				2,41
N.193	СЕК22.184	Доставка и монтаж топлоизолация Aeroflex 13мм тръби Ф32 /за ПБН/	м	3,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Топлоизолация Aeroflex 13мм тръ		1,05	0,48	0,50
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.		0,1150	4,50	0,52
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,1550	4,50	0,70
						1,22
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,04
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,22
		всичко преки				1,72
		общо допълнителни р-ди				1,25

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000217

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		начисления (%)		7,00		0,21
		Обща цена :				3,18
N.194	СЕК22.197	Доставка и монтаж топлоизолация Isolpipe 20мм тръби Ф2" /за ППН/	м	43,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		Топлоизолация Isolpipe 20мм тръби Ф2"	м	1,05		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0,1700		
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,1700		
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,07
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,53
		всичко преки				2,58
		общо допълнителни р-ди				1,60
		начисления (%)		7,00		0,29
		Обща цена :				4,48
N.195	СЕК22.541	Доставка и монтаж спирателен кран 1" - студена вода	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА	м	0,60	0,89	0,53
		Спирателен кран 1"	бр.	1,00	11,00	11,00
						11,53
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,1800	4,50	0,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,81
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,81
		всичко преки				12,34
		общо допълнителни р-ди				1,62
		начисления (%)		7,00		0,98
		Обща цена :				14,94
N.196	СЕК22.541	Доставка и монтаж спирателен кран 2" - студена вода	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА	м	0,60	0,89	0,53
		Спирателен кран 2"	бр.	1,00	28,40	28,40
						28,93
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,1800	4,50	0,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		2,03
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,81
		всичко преки				29,74
		общо допълнителни р-ди				2,84
		начисления (%)		7,00		2,28
		Обща цена :				34,86
N.197	СЕК22.536	Доставка и монтаж спирателен кран 2" с изпразнител студена вода	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА		0,60	0,89	0,53
		Спирателен кран 2" с изпразнител		1,00	35,80	35,80

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

000218

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		ТРУД :				36,33
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,2500	4,50	1,13
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		2,54
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,13
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)		7,		
		Обща цена :				
N.198	СЕК22.542	Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" - студена вода	бр.	3,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА	м	0,60	0,89	0,53
		Спирателен кран 3/4"	бр.	1,00	9,00	9,00
						9,53
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,1800	4,50	0,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,67
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,81
		всичко преки				10,34
		общо допълнителни р-ди				1,48
		начисления (%)		7,00		0,83
		Обща цена :				12,65
N.199	СЕК22.532	Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" с изпразнител - студена вода	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА	м	0,60	0,89	0,53
		Спирателен кран 3/4" с изпразнител	бр.	1,00	11,00	11,00
						11,53
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.	0,1800	4,50	0,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,81
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,81
		всичко преки				12,34
		общо допълнителни р-ди				1,62
		начисления (%)		7,00		0,98
		Обща цена :				14,94
N.200	'22.602	Доставка и монтаж възвратна клапа 2" - студена вода	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Възвратна клапа 2"	бр.	1,00	26,00	26,00
		ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА	м	0,30	0,89	0,27
						26,27
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.	0,1800	4,50	0,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,84
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,81
		всичко преки				27,08
		общо допълнителни р-ди				2,65
		начисления (%)		7,00		2,08
		Обща цена :				31,81

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000219

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
N.201	'23.323	Доставка и монтаж пожарен кран 2" в касета 55/55/20см с 20м шлаух	бр.	8,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА	м	0,30	0,89	0,27
		Пожарен кран 2"	бр.	1,00	155,00	155,00
						155,27
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - II ст.	ч.ч.	1,5700	4,50	7,07
		РАБОТНИК 23 - I ст.	ч.ч.	1,5700	4,50	7,07
						14,13
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,		
		доп.р-ди труд (%)		100,		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)		7,00		
		Обща цена :				208,00
N.202	СЕК22.541	Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" - с-ма за вграждане	бр.	8,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА	м	0,60	0,89	0,53
		Спирателен кран 1/2"	бр.	1,00	6,64	6,64
						7,17
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,1800	4,50	0,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,50
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,81
		всичко преки				7,98
		общо допълнителни р-ди				1,31
		начисления (%)		7,00		0,65
		Обща цена :				9,95
N.203	СЕК22.541	Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" - писоар	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0,60	0,89	0,53
		Спирателен кран 1/2"	бр.	1,00	6,64	6,64
						7,17
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,1800	4,50	0,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,50
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,81
		всичко преки				7,98
		общо допълнителни р-ди				1,31
		начисления (%)		7,00		0,65
		Обща цена :				9,95
N.204	СЕК22.541	Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" - канелка	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА	м	0,60	0,89	0,53
		Спирателен кран 1/2"	бр.	1,00	6,64	6,64
						7,17
		ТРУД :				

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,1800	4,50	0,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,50
		доп.р-ди труд (%)		100,00		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)				
		Обща цена :				
N.205	CEK22.581	Доставка и монтаж смесител за тоалетна мивка	бр.	9,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА	м	0,60	0,89	0,53
		Смесител за тоалетна мивка	бр.	1,00	51,00	51,00
						51,53
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0,6000	4,50	2,70
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		3,61
		доп.р-ди труд (%)		100,00		2,70
		всичко преки				54,23
		общо допълнителни р-ди				6,31
		начисления (%)		7,00		4,24
		Обща цена :				64,78
N.206	CEK22.581	Доставка и монтаж смесител за кухненска мивка	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА	м	0,60	0,89	0,53
		Смесител за кухненска	бр.	1,00	51,00	51,00
						51,53
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0,6000	4,50	2,70
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		3,61
		доп.р-ди труд (%)		100,00		2,70
		всичко преки				54,23
		общо допълнителни р-ди				6,31
		начисления (%)		7,00		4,24
		Обща цена :				64,78
N.207	CEK22.581	Доставка и монтаж смесител за за аусгус	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА	м	0,60	0,89	0,53
		Смесител за за аусгус	бр.	1,00	100,00	100,00
						100,53
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.	0,6000	4,50	2,70
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		7,04
		доп.р-ди труд (%)		100,00		2,70
		всичко преки				103,23
		общо допълнителни р-ди				9,74
		начисления (%)		7,00		7,91
		Обща цена :				120,88
N.208	'22.628	Доставка, монтаж, арматури и укрепване на бойлер 80л. (N=3kW) с вкл.: ВК 1/2" с предпазител; СК 1/2 изпразнител				

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Марка	К-во	Цена	Ст-ст.
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА	м	0,42	0,89	0,37
		СК 1/2" с изпразнител	бр.	1,00	6,64	6,64
						7,01
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	2,9500	4,50	13,28
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	2,9500	4,50	13,28
						26,55
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7		
		доп.р-ди труд (%)		100		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)		7		
		Обща цена :				64,85
N.209	'22.628	Доставка, монтаж, арматури и укрепване на бойлер 50л. (N=2kW) с вкл.: ВК 1/2" с предпазител; СК 1/2" с изпразнител	к-кт	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА	м	0,42	0,89	0,37
		СК 1/2" с изпразнител	бр.	1,00	6,64	6,64
						7,01
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	2,9500	4,50	13,28
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	2,9500	4,50	13,28
						26,55
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,49
		доп.р-ди труд (%)		100,00		26,55
		всичко преки				33,56
		общо допълнителни р-ди				27,04
		начисления (%)		7,00		4,24
		Обща цена :				64,85
N.210		Направа и обработка на отвор DN125 за водопровод, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за напорна тръба OD63/DN125	бр.	5,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА		2,00	0,89	1,78
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.	1,3200	4,50	5,94
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,12
		доп.р-ди труд (%)		100,00		5,94
		всичко преки				7,72
		общо допълнителни р-ди				6,06
		начисления (%)		7,00		0,96
		Обща цена :				14,75
N.211	'22.575	Доставка и монтаж меки връзки с дължина до 50 см. - СВ+ТВ	бр.	12,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				цена	ст-ст	
		Меки връзки с дължина до 50 см. -СВ+ТВ		2,50	2,50	
		ТРУД :				

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000222

СОФИЯ

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,1700	4,50	0,77
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,18
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,77
		всичко преки				2,77
		общо допълнителни р-ди				3,44
		начисления (%)				2,99
		Обща цена :				50
N.212	'22.575	Доставка и монтаж меки връзки с дължина до 30 см. - СВ	бр.	10,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		Меки връзки с дължина до 30 см	бр.	1,00	2,00	2,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,1700	4,50	0,77
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,14
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,77
		всичко преки				2,77
		общо допълнителни р-ди				0,91
		начисления (%)		7,00		0,26
		Обща цена :				3,93
N.213	'22.616	Доставка и монтаж закладни части по укрепване на окачен водопровод /шпилка, планка/ през 1.5m.	к-кт	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		Закладни части - комплект	бр.	1,00	150,28	150,28
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,6000	4,50	2,70
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
						6,75
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		10,52
		доп.р-ди труд (%)		100,00		6,75
		всичко преки				157,03
		общо допълнителни р-ди				17,27
		Обща цена :				174,30
N.214	'22.771	Промиване и изпитване на водопроводната инсталация	к-кт	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		ВОДА	м3	22,00	2,00	44,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,0600	4,50	0,27
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,0600	4,50	0,27
						0,54
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		3,08
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,54
		всичко преки				44,54
		общо допълнителни р-ди				3,62
		Обща цена :				48,16
N.215	'23.109	Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD63 PN10		145,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000223

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		Муфа	бр.	0,30	0,50	0,15
		Коляно	бр.	0,30	1,00	0,30
		Тройник	бр.	0,30	1,00	0,30
		ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,03	0,10	0,00
		Тръба РЕ-HD63 PN10	м	1,00	2,62	2,62
						3,37
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	мсм	0,0080	30,00	0,24
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - II ст.	ч.ч.	0,2500	4,50	1,13
		РАБОТНИК 23 - I ст.	ч.ч.	0,1300	4,50	0,59
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)				
		доп.р.механизация (%)				
		доп.р-ди труд (%)		1		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				2,04
		начисления (%)		7,00		0,52
		Обща цена :				7,88
N.216	'23.111	Доставка и полагане в готов изкоп тръба РЕ-HD90 PN10	м	10,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		Муфа	бр.	0,30	0,50	0,15
		Коляно	бр.	0,30	1,00	0,30
		Тройник	бр.	0,30	1,00	0,30
		ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,03	0,10	0,00
		Тръба РЕ-HD90 PN10	м	1,00	8,10	8,10
						8,85
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	мсм	0,0080	30,00	0,24
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - II ст.	ч.ч.	0,3100	4,50	1,40
		РАБОТНИК 23 - I ст.	ч.ч.	0,1500	4,50	0,68
						2,07
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,62
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,10
		доп.р-ди труд (%)		100,00		2,07
		всичко преки				11,16
		общо допълнителни р-ди				2,79
		начисления (%)		7,00		0,98
		Обща цена :				14,93
N.217	'22.572	Доставка и монтаж Тройник Ф63/63/63	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		Тройник Ф63/63/63	бр.	1,00	21,04	21,04
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.		0,1700	4,50	0,77
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,47
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,77
		всичко преки				21,81
		общо допълнителни р-ди				2,24
		начисления (%)		7,00		1,68
		Обща цена :				25,73
N.218	'22.572	Доставка и монтаж Тройник Ф90/90/90	бр.	1,00		

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		Коляно Ф90-90°	бр.	1,00	26,10	26,10
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,1700	4,50	0,77
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,83
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,77
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				37
		начисления (%)				9
		Обща цена :				16
						2
N.223	'8247631505	Доставка и монтаж ПВР Ф63/Ф2"	бр.	11,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		ПВР Ф63/Ф2"	бр.	1,00	10,00	10,00
		ТРУД :				
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,1300	4,50	0,59
		КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	2,1000	4,50	9,45
						10,04
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,70
		доп.р-ди труд (%)		100,00		10,04
		всичко преки				20,04
		общо допълнителни р-ди				10,74
		начисления (%)		7,00		2,15
		Обща цена :				32,92
N.224	'8247631410	Доставка и монтаж СВО Ф80/Ф63	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		СВО Ф80/Ф63	бр.	1,00	20,00	20,00
		ТРУД :				
		КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,7950	4,50	3,58
		КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,7950	4,50	3,58
						7,16
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,40
		доп.р-ди труд (%)		100,00		7,16
		всичко преки				27,16
		общо допълнителни р-ди				8,56
		начисления (%)		7,00		2,50
		Обща цена :				38,21
N.225	'8440047000	Доставка и монтаж Заварен фланец Ф150	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		Фланец Ф150	бр.	1,00	14,00	14,00
		ТРУД :				
		КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,6227	4,50	7,30
		КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1,6227	4,50	7,30
						14,60
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,98
		доп.р-ди труд (%)		100,00		14,60
		всичко преки				28,60
		общо допълнителни р-ди				15,58
		начисления (%)		7,00		3,09
		Обща цена :				47,28

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
N.226	'8247551202	Доставка и монтаж Преход РЕ-поц.тр	бр.	5,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Преход РЕ-поц.тр	бр.	1,00	12,00	12,00
		ТРУД :				
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,1800	4,50	0,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,84
		доп.р-ди труд (%)		100,00		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)		7,00		
		Обща цена :				
N.227	'23.315	Доставка и монтаж ПХ Ф80 - надземен, с пета за ПХ	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ПХ Ф80	бр.	1,00	450,00	450,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - II ст.	ч.ч.	1,2000	4,50	5,40
		РАБОТНИК 23 - I ст.	ч.ч.	1,2000	4,50	5,40
						10,80
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		31,50
		доп.р-ди труд (%)		100,00		10,80
		всичко преки				460,80
		общо допълнителни р-ди				42,30
		начисления (%)		7,00		35,22
		Обща цена :				538,32
N.228	'8247553110	Доставка и монтаж ПФ Ф90	бр.	5,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ПФ Ф90		1,00	20,00	20,00
		ТРУД :				
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.		0,6300	4,50	2,84
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,40
		доп.р-ди труд (%)		100,00		2,84
		всичко преки				22,84
		общо допълнителни р-ди				4,24
		начисления (%)		7,00		1,89
		Обща цена :				28,96
N.229	'8247631420	Доставка и монтаж ПФ Ф160		2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ПФ Ф160		1,00	45,24	45,24
		ТРУД :				
		КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,9140	4,50	4,11
		КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,9450	4,50	4,25
						8,37
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		3,17
		доп.р-ди труд (%)		100,00		8,37

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000227

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		всичко преки				53,61
		общо допълнителни р-ди				11,53
		начисления (%)		7,00		4,56
		Обща цена :				69,70
N.230	'23.271	Доставка и монтаж Св. Фл. Ф80	бр.	5,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Фл. Ф80	бр.	1,00	22,36	22,36
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - II ст.	ч.ч.	0,4100	4,50	1,85
		РАБОТНИК 23 - I ст.	ч.ч.	0,3600	4,50	1,62
						3,47
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7		
		доп.р-ди труд (%)		100		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)		7		
		Обща цена :				33,02
N.231	'23.273	Доставка и монтаж Св. Фл. Ф150	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Фл. Ф150	бр.	1,00	30,00	30,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - II ст.	ч.ч.	0,5400	4,50	2,43
		РАБОТНИК 23 - I ст.	ч.ч.	0,4800	4,50	2,16
						4,59
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		2,10
		доп.р-ди труд (%)		100,00		4,59
		всичко преки				34,59
		общо допълнителни р-ди				6,69
		начисления (%)		7,00		2,89
		Обща цена :				44,17
N.232	'23.330	Доставка и монтаж Упл. Ф80	бр.	5,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Упл. Ф80	бр.	1,00	0,89	0,89
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - II ст.	ч.ч.	0,2900	4,50	1,31
		РАБОТНИК 23 - I ст.			4,50	1,31
						2,61
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)				0,06
		доп.р-ди труд (%)				2,61
		всичко преки				3,50
		общо допълнителни р-ди				2,67
		начисления (%)		7,00		0,43
		Обща цена :				6,60
N.233	'23.338	Доставка и монтаж Упл. Ф150	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Упл. Ф150	бр.	1,00	1,50	1,50
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - II ст.	ч.ч.	0,2900	4,50	1,31
		РАБОТНИК 23 - I ст.	ч.ч.	0,2900	4,50	1,31

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000228

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
						2,61
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,11
		доп.р-ди труд (%)		100,00		2,61
		всичко преки				4,11
		общо допълнителни р-ди				2,72
		начисления (%)		7,00		0,48
		Обща цена :				7,30
N.234	'8247551703	Доставка и монтаж Намалител Ф90/63	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Намалител Ф90/63	бр.	1,00	15,00	15,00
		ТРУД :				
		КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,450	4,50	0,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)				
		доп.р-ди труд (%)				
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)		7,00		1,24
		Обща цена :				18,91
N.235	'8247551702	Доставка и монтаж Кръстач Ф63	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Кръстач Ф63	бр.	1,00	8,00	8,00
		ТРУД :				
		ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0,6300	4,50	2,84
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			7,00	0,56
		доп.р-ди труд (%)			100,00	2,84
		всичко преки				10,84
		общо допълнителни р-ди				3,40
		начисления (%)			7,00	1,00
		Обща цена :				15,23
N.236	СЕК23.336	Доставка и монтаж СК Ф80 с охран. гарнитура	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА	м	0,60	0,89	0,53
		СК Ф80	бр.	1,00	160,00	160,00
						160,53
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - II ст.	ч.ч.	1,3800	4,50	6,21
		РАБОТНИК 23 - I ст.	ч.	1,3700	4,50	6,17
						12,38
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			7,00	11,24
		доп.р-ди труд (%)			100,00	12,38
		всичко преки				172,91
		общо допълнителни р-ди				23,61
		начисления (%)			7,00	13,76
		Обща цена :				210,28

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Марка	К-во	Цена	Ст-ст.
N.237	'23.324	Доставка и монтаж главен водомерен възел Ф2" за имота, за студена вода с вкл.: спирателен кран Ф2"; мрежест филтър Ф2"; водомер DN50, Q3=25 m /h; Q1=0,04 m /h -импулсен, комбиниран; възвратна клапа Ф2"; спирателен кран Ф2" с изпр.	к-кт	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Спирателен кран 2"	бр.	1,00	28,40	28,40
		Мрежест филтър 2"	бр.	1,00	25,00	25,00
		Водомер DN50	бр.	1,00	305,00	305,00
		Възвратна клапа 2"	бр.	1,00	80,00	80,00
		Спирателен кран 2" с изпразнител	бр.	1,00	35,80	35,80
						474,20
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - I ст.	ч.ч.	1,2900	4,50	5,81
		РАБОТНИК 23 - I ст.	ч.ч.	1,2900	4,50	5,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		
		доп.р-ди труд (%)		100,00		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)		7,00		37,14
		Обща цена :				567,76
N.238	'8243175111	СМР по направата на водомерна шахта /по детайл/	бр.	1,00		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	15,6470	4,50	70,41
		КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	15,6470	4,50	70,41
		ВОДОВОДОЧИК - I ст.	ч.ч.	15,6470	4,50	70,41
						211,23
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		100,00		211,23
		всичко преки				211,23
		общо допълнителни р-ди				211,23
		Обща цена :				422,47
N.239	СЕК01.314	Изкоп с багер земни почви на транспорт	м3	282,00		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		БАГЕР 0.41 - 0.50 м3	мсм	0,0070	350,00	2,45
		БУЛДОЗЕР 90 - 108 к.с.	мсм	0,0140	300,00	4,20
						6,65
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		40,00		2,66
		всичко преки				6,65
		общо допълнителни р-ди				2,66
		начисления (%)		7,00		0,65
		Обща цена :				9,96
N.240	'01.032	Изкоп с огр.ширина до 1.20м. с дълбочина до 2м. ръчно в земни почви укрепен	м3	71,00		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		РАБОТНИК 01 - II ст.	ч.ч.	0,7000	4,50	3,15
		РАБОТНИК 01 - I ст.	ч.ч.	0,5000	4,50	2,25
						5,40

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000230

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		100,00		5,40
		всичко преки				5,40
		общо допълнителни р-ди				5,40
		начисления (%)		7,00		0,76
		Обща цена :				11,56
N.241	'01.061	Прехвърляне земни почви на 3м. вертикално или 2м. хоризонтално разстояние	м3	71,00		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 01 - I ст.	ч.ч.	0,9060	4,50	4,08
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)				18
		всичко преки				18
		общо допълнителни р-ди				8
		начисления (%)				7
		Обща цена :				2
N.242	'8468200000	Превоз почви на депо	м3	353,00		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ТОВАРАЧНА МАШИНА	мсм	0,0120	280,00	3,36
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0098	4,50	0,04
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		40,00		1,34
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,04
		всичко преки				3,40
		общо допълнителни р-ди				1,39
		начисления (%)		7,00		0,34
		Обща цена :				5,13
N.243	'23.081	Засипване изкоп с баластра вкл. уплътняване	м3	239,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Баластра	м3	1,00	10,00	10,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Механична тръмбовка	мсм	0,0450	90,00	4,05
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - I ст.	ч.ч.	0,0300	4,50	0,14
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,70
		доп.р.механизация (%)		40,00		1,62
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,14
		всичко преки				14,19
		общо допълнителни р-ди				2,46
		начисления (%)		7,00		1,16
		Обща цена :				17,80
N.244	'23.081	Подложка от пясък под и около тръби	м3	110,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ПЯСЪК	м3	1,15	8,00	9,20
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Механична тръмбовка	мсм	0,0540	90,00	4,86
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - I ст.	ч.ч.	0,0300	4,50	0,14
		ДОП.РАЗХОДИ:				

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000231

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		доп.р.материали (%)		7,00		0,64
		доп.р.механизация (%)		40,00		1,94
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,14
		всичко преки				14,20
		общо допълнителни р-ди				2,72
		начисления (%)		7,00		
		Обща цена :				
N.245	'01.113	Плътно укрепване и разкрепване на изкоп	м2	294,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,01	350,00	3,50
		ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ - ДЯЛАНИ	м3	0,00	350,00	0,53
		ТАЛПИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00	350,00	1,05
		БОЛТОВЕ, СКОБИ	кг	0,04	6,00	0,24
						5,32
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 02 - II ст.	ч.ч.	0,1000	4,50	0,45
		РАБОТНИК 01 - II ст.	ч.ч.	0,1000	4,50	0,45
		РАБОТНИК 01 - I ст.	ч.ч.	0,1000	4,50	0,45
						1,35
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,37
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,35
		всичко преки				6,67
		общо допълнителни р-ди				1,72
		начисления (%)		7,00		0,59
		Обща цена :				8,97
N.246	'26.119	Разваляне на настилка	м2	201,00		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		РАБОТНИК 26 - I ст.	ч.ч.	0,0800	4,50	0,36
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,36
		всичко преки				0,36
		общо допълнителни р-ди				0,36
		начисления (%)		7,00		0,05
		Обща цена :				0,77
N.247	'26.413	Възстановяване на настилка	м2	201,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М 50 (2.4:3.6:18)	м3	0,06	90,00	5,40
		ПЛОЧИ ТРОТОАРНИ	м2	1,05	12,85	13,49
						18,89
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 26 - II ст.	ч.ч.	0,1650	4,50	0,74
		РАБОТНИК 26 - I ст.	ч.ч.	0,1650	4,50	0,74
						1,49
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,32
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,49
		всичко преки				20,38
		общо допълнителни р-ди				2,81
		начисления (%)		7,00		1,62
		Обща цена :				24,81
N.248	22.665-1	Доставка и полагане на битова канализация в сгради от PVC тръби Ф50	м	20,00		

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Марка	К-во	Цена	Ст-ст.
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ТРЪБА PVC Ф50	м	1,00	3,22	3,22
		ЛЕПИЛО ЗА PVC	кг	0,01	18,50	0,09
		СКОБА ЗА PVC ТРЪБА	бр.	0,30	3,25	0,98
						4,29
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	МСМ	0,0100	30,00	0,30
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,4500	4,50	2,03
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,4500	4,50	2,03
						4,05
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,30
		доп.р.механизация (%)				
		доп.р-ди труд (%)				
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)				
		Обща цена :				
N.249	22.666-1	Доставка и полагане на битова канализация в сгради от PVC тръби Ф110	м	36,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ЛЕПИЛО ЗА PVC	кг	0,01	18,50	0,09
		СКОБА ЗА PVC ТРЪБА	бр.	0,50	3,25	1,63
		ТРЪБА PVC Ф110	м	1,00	4,36	4,36
						6,08
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	МСМ	0,0100	30,00	0,30
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,4500	4,50	2,03
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,4500	4,50	2,03
						4,05
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,43
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,12
		доп.р-ди труд (%)		100,00		4,05
		всичко преки				10,43
		общо допълнителни р-ди				4,60
		начисления (%)		7,00		1,05
		Обща цена :				16,07
N.250	22.666-1	Доставка и полагане на битова канализация в сгради от PVC тръби Ф110, SN8	м	10,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ЛЕПИЛО ЗА PVC		0,01	18,50	0,09
		СКОБА ЗА PVC ТРЪБА		0,50	3,25	1,63
		Тръба PVC Ф110, SN8		1,00	5,00	5,00
						6,72
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	МСМ	0,0100	30,00	0,30
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,4500	4,50	2,03
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,4500	4,50	2,03
						4,05
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,47
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,12
		доп.р-ди труд (%)		100,00		4,05

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ИНЖЕНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000233

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		всичко преки				11,07
		общо допълнителни р-ди				4,64
		начисления (%)		7,00		1,10
		Обща цена :				16,81
N.251	'22.053	Доставка и полагане на битова канализация в сгради от PVC тръби Ф160, SN8	м	39,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ЛЕПИЛО ЗА PVC	кг	0,01	18,50	0,09
		СКОБА ЗА PVC ТРЪБА	бр.	0,50	3,25	1,63
		Тръба PVC Ф160, SN8	м	1,00	11,10	11,10
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	мсм	0,0		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,14		
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0,1350	4,50	0,61
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,1400	4,50	0,63
						1,87
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,90
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,36
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,87
		всичко преки				15,59
		общо допълнителни р-ди				3,12
		начисления (%)		7,00		1,31
		Обща цена :				20,02
N.252	'22.691	Доставка и монтаж подов сифон HL DN 50; Q=0.43l/s	бр.	7,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ПОДОВ СИФОН Ф50	бр.	1,00	15,00	15,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,4800	4,50	2,16
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,05
		доп.р-ди труд (%)		100,00		2,16
		всичко преки				17,16
		общо допълнителни р-ди				3,21
		начисления (%)		7,00		1,43
		Обща цена :				21,80
N.253	'22.483	Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф110	бр.	6,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Ревизионен отвор Ф110 с капак	бр.	1,00	3,21	3,21
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,6800	4,50	3,06
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,22
		доп.р-ди труд (%)		100,00		3,06
		всичко преки				6,27
		общо допълнителни р-ди				3,28
		начисления (%)		7,00		0,67
		Обща цена :				10,22
N.254	'23.325	Доставка и монтаж противовакуумна клапа HL 900N	бр.	3,00		

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		МАТЕРИАЛИ:				
		Противовакуумна клапа HL 900N	бр.	1,00	18,00	18,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - II ст.	ч.ч.	1,2900	4,50	5,81
		РАБОТНИК 23 - I ст.	ч.ч.	1,2900	4,50	5,81
						11,61
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,26
		доп.р-ди труд (%)		100,00		11,61
		всичко преки				29,61
		общо допълнителни р-ди				12,87
		начисления (%)		7,00		2,97
		Обща цена :				45,45
N.255	'8256142040	Направа и обработка на отвор DN300 за канализация, запълнен с водоуплътнен и газоуплътнен еластичен уплътнителен материал; водоуплътнен преход за нисконапорна тръба OD160/DN300	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Уплътнител	бр.	2,00	2,25	4,50
		Преход	бр.	2,00	1,96	3,92
						8,42
		ТРУД :				
		КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	6,0000	4,50	27,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,59
		доп.р-ди труд (%)		100,00		27,00
		всичко преки				35,42
		общо допълнителни р-ди				27,59
		начисления (%)		7,00		4,41
		Обща цена :				67,42
N.256	'8440494000	Доставка и монтаж кан. вент. шапка Ф110	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Вент. шапка Ф110	бр.	1,00	10,00	10,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.		0,5700	4,50	2,57
		РАБОТНИК 22 - I ст.		0,5700	4,50	2,57
						5,13
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,70
		доп.р-ди труд (%)		100,00		5,13
		всичко преки				15,13
		общо допълнителни р-ди				5,83
		начисления (%)		7,00		1,47
		Обща цена :				22,43
N.257	'8415720000	Доставка и монтаж в.тр. поц. ламарина 20x20	м	64,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	0,25	13,74	3,44
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 07 - I ст.	ч.ч.	0,5600	4,50	2,52
		РАБОТНИК 07 - I ст.	ч.ч.	0,1700	4,50	0,77
						3,29

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

003072

№	№ по СЕК	Име	Марка	К-во	Цена	Ст-ст.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,24
		доп.р-ди труд (%)		100,00		3,29
		всичко преки				6,72
		общо допълнителни р-ди				3,53
		начисления (%)		7,00		
		Обща цена :				
N.258	'22.487	Доставка и монтаж РО Ф20х20 за в.тр.	бр.	8,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Доставка на РО Ф20х20 за в.тр.	бр.	1,00	4,58	4,58
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,7650	4,50	3,44
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,32
		доп.р-ди труд (%)		100,00		3,44
		всичко преки				8,02
		общо допълнителни р-ди				3,76
		начисления (%)		7,00		0,82
		Обща цена :				12,61
N.259	'22.712	Доставка и монтаж на тоалетна мивка,вкл. сифон	бр.	9,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ТОАЛЕТНА МИВКА СРЕДНА	бр.	1,00	80,00	80,00
		СИФОН ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	1,00	5,00	5,00
		КОНЗОЛИ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	1,00	45,00	45,00
		ТРЪБИ PVC НЕМУФИРАНИ Ф50/2.4	м	1,00	1,22	1,22
		ЦИМЕНТЕН Р-Р 1:1	м3	0,02	90,00	1,35
		ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтч	1,00	0,10	0,10
						132,67
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,9000	4,50	4,05
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	1,2000	4,50	5,40
						9,45
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		9,29
		доп.р-ди труд (%)		100,00		9,45
		всичко преки				142,12
		общо допълнителни р-ди				18,74
		начисления (%)		7,00		11,26
		Обща цена :				172,12
N.260	'22.741	Доставка и монтаж кухненска		2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		КОНЗОЛИ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА		1,00	45,00	45,00
		ТРЪБИ PVC НЕМУФИРАНИ Ф50		0,50	1,22	0,61
		ЕЛ.ЕНЕРГИЯ		1,00	0,10	0,10
		кухненска мивка -алпака едноко		1,00	265,00	265,00
		СИФОН ОБИКНОВЕН ЗА СТ. МИВКА		1,00	3,70	3,70
						314,41
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,9500	4,50	4,28
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,9500	4,50	4,28
						8,55
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		22,01
		доп.р-ди труд (%)		100,00		8,55
		всичко преки				322,96

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000236

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		общо допълнителни р-ди				30,56
		начисления (%)		7,00		24,75
		Обща цена :				378,27
N.261	'22.741	Доставка и монтаж аусгус вкл. сифон	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		КОНЗОЛИ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	1,00		
		ТРЪБИ PVC НЕМУФИРАНИ Ф50/2.4	м	0,50		
		ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	1,00	0,10	0,10
		СИФОН ОБИКНОВЕН ЗА СТ. МИВКА	бр.	1,00	3,70	3,70
		Аусгус	бр.	1,00	40,00	40,00
						89,41
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,9500	4,50	4,28
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,9500	4,50	4,28
						8,55
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		6,26
		доп.р-ди труд (%)		100,00		8,55
		всичко преки				97,96
		общо допълнителни р-ди				14,81
		начисления (%)		7,00		7,89
		Обща цена :				120,66
N.262	'22.754	Доставка и монтаж тоалетна чиния	бр.	8,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Лепило за керамика	кг	0,86	0,75	0,65
		Тоалетно седало - моноблок	бр.	1,00	155,00	155,00
						155,65
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	2,9500	4,50	13,28
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		10,90
		доп.р-ди труд (%)		100,00		13,28
		всичко преки				168,92
		общо допълнителни р-ди				24,17
		начисления (%)		7,00		13,52
		Обща цена :				206,61
N.263	'22.759	Доставка и монтаж писоар	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Лепило за керамика		р.н.	цена	ст-ст
		ПИСОАР СТЕНЕН - КОМПЛ	р.	0,86	0,75	0,65
				1,00	90,00	90,00
						90,65
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,3900	4,50	1,76
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	1,4000	4,50	6,30
						8,06
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		6,35
		доп.р-ди труд (%)		100,00		8,06
		всичко преки				98,70
		общо допълнителни р-ди				14,40
		начисления (%)		7,00		7,92
		Обща цена :				
N.264	'22.451	Доставка и монтаж ревизионна шахта 80/80/89 с РО Ф160, хермет., битова	бр.	1		

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,05	350,00	16,10
		ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,03	350,00	10,85
		БЕТОН КЛАС В 12.5	м3	0,78	92,00	71,76
		КАПАК ЧУГУНЕН Ф 80 ЗА РШ	бр.	1,00	80,00	80,00
						178,71
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	12,5800	4,50	56,61
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	9,6400	4,50	43,38
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	7,2000	4,50	32,40
						132,39
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		12,51
		доп.р-ди труд (%)		100		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)		7		
		Обща цена :				
N.265	22.665-1	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф50 за конденз	м	160,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ТРЪБА PVC Ф50	м	1,00	3,22	3,22
		ЛЕПИЛО ЗА PVC	кг	0,01	18,50	0,09
		СКОБА ЗА PVC ТРЪБА	бр.	0,50	3,25	1,63
						4,94
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	мсм	0,0100	30,00	0,30
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,1750	4,50	0,79
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,1750	4,50	0,79
						1,58
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,35
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,12
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,58
		всичко преки				6,81
		общо допълнителни р-ди				2,04
		начисления (%)		7,00		0,62
		Обща цена :				9,47
N.266	22.666-1	Доставка и полагане на битова канализация в сгради от PVC тръби Ф110, SN8	м	74,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ЛЕПИЛО ЗА PVC	кг	0,01	18,50	0,09
		СКОБА ЗА PVC ТРЪБА	бр.	0,50	3,25	1,63
		Тръба PVC Ф110, SN8	м	1,00	5,00	5,00
						6,72
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	мсм	0,0100	30,00	0,30
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,4500	4,50	2,03
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,4500	4,50	2,03
						4,05
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,47
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,12
		доп.р-ди труд (%)		100,00		4,05
		всичко преки				11,07

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		общо допълнителни р-ди				4,64
		начисления (%)		7,00		1,10
		Обща цена :				16,81
N.267	'22.053	Доставка и полагане на битова канализация в сгради от PVC тръби Ф160, SN8	м	44,00	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП	
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ЛЕПИЛО ЗА PVC	кг	0,01	18,50	0,09
		СКОБА ЗА PVC ТРЪБА	бр.	0,50	3,25	1,63
		Тръба PVC Ф160, SN8	м	1,00	11,10	11,10
						12,82
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	мсм	0,0300	30,00	0,90
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,1400	4,50	0,63
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	0,1350	4,50	0,61
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	0,1400	4,50	0,63
						1,87
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,90
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,36
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,87
		всичко преки				15,59
		общо допълнителни р-ди				3,12
		начисления (%)		7,00		1,31
		Обща цена :				20,02
N.268	'22.493	Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф50	бр.	25,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Ревизионен отвор Ф50 с отвор	бр.	1,00	2,00	2,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	1,2000	4,50	5,40
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,14
		доп.р-ди труд (%)		100,00		5,40
		всичко преки				7,40
		общо допълнителни р-ди				5,54
		начисления (%)		7,00		0,91
		Обща цена :				13,85
N.269	'22.483	Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф110	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Ревизионен отвор Ф110 с капак		1,00	4,00	4,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - I ст.		0,6800	4,50	3,06
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,28
		доп.р-ди труд (%)		100,00		3,06
		всичко преки				7,06
		общо допълнителни р-ди				3,34
		начисления (%)		7,00		0,73
		Обща цена :				11,13
N.270	'8256142040	Направа и обработка на отвор DN300 за канализация, запълнен с водоуплътнен и газоплътнен еластичен уплътнителен материал; водоуплътнен преход за нисконапорна тръба OD160/DN300	бр.	2,00	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП	

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Уплътнител	бр.	2,00	2,25	4,50
		Преход	бр.	2,00	1,96	3,92
						8,42
		ТРУД :				
		КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	6,0000	4,50	27,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,59
		доп.р-ди труд (%)		100,00		27,00
		всичко преки				35,42
		общо допълнителни р-ди				27,59
		начисления (%)		7,00		4,41
		Обща цена :				67,42
N.271	'22.691	Доставка и монтаж фасонна част и кондензен сифон HL136.3	бр.	28,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Кондензен сифон HL136.3	бр.	1,00	8,00	8,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	0,4800	4,50	2,16
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,56
		доп.р-ди труд (%)		100,00		2,16
		всичко преки				10,16
		общо допълнителни р-ди				2,72
		начисления (%)		7,00		0,90
		Обща цена :				13,78
N.272	'23.513	Доставка и полагане на битова канализация в сгради от PVC тръби Ф160, SN8 - битов клон	м	9,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ЛЕПИЛО ЗА PVC	кг	0,01	18,50	0,09
		СКОБА ЗА PVC ТРЪБА	бр.	0,50	3,25	1,63
		Тръба PVC Ф160, SN8	м	1,00	11,10	11,10
						12,82
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	мсм	0,0100	30,00	0,30
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - I ст.	ч.ч.	0,2200	4,50	0,99
		РАБОТНИК 23 - I ст.		0,2200	4,50	0,99
						1,98
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,90
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,12
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,98
		всичко преки				15,10
		общо допълнителни р-ди				3,00
		начисления (%)		7,00		1,27
		Обща цена :				19,36
N.273	'23.513	Доставка и полагане на битова канализация в сгради от PVC тръби Ф160, SN8 - кондензен клон		9,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ЛЕПИЛО ЗА PVC		0,01	18,50	0,09
		СКОБА ЗА PVC ТРЪБА		0,50	3,25	1,63
		Тръба PVC Ф160, SN8		1,00	11,10	11,10

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
						12,82
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	МСМ	0,0100	30,00	0,30
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - II ст.	ч.ч.	0,2200	4,50	0,99
		РАБОТНИК 23 - I ст.	ч.ч.	0,2200	4,50	0,99
						1,98
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,90
		доп.р.механизация (%)		40,00		
		доп.р-ди труд (%)		100,00		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)		7,00		
		Обща цена :				15,50
N.274	'23.514	Доставка и полагане на битова канализация в сгради от РЕ тръби Ф200, SN8	м	82,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		РЕ тръба Ф200, SN8	м	1,00	17,00	17,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	МСМ	0,0100	30,00	0,30
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - II ст.	ч.ч.	0,2400	4,50	1,08
		РАБОТНИК 23 - I ст.	ч.ч.	0,2400	4,50	1,08
						2,16
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,19
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,12
		доп.р-ди труд (%)		100,00		2,16
		всичко преки				19,46
		общо допълнителни р-ди				3,47
		начисления (%)		7,00		1,61
		Обща цена :				24,54
N.275	'23.515	Доставка и полагане на битова канализация в сгради от РЕ тръби Ф250, SN8	м	115,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		РЕ тръба Ф250, SN8	м	1,00	27,00	27,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	МСМ	0,0100	30,00	0,30
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - II ст.	ч.ч.	0,2500	4,50	1,13
		РАБОТНИК 23 - I ст.	ч.ч.	0,2500	4,50	1,13
						2,25
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,89
		доп.р.механизация (%)		40,00		0,12
		доп.р-ди труд (%)		100,00		2,25
		всичко преки				29,55
		общо допълнителни р-ди				4,26
		начисления (%)		7,00		2,37
		Обща цена :				36,18
N.276	'22.431	Доставка и монтаж ревизионна шахта DN1000; дълбочина до 1м	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Капак чугунен за РШ DN1000	б.	1,00	130,00	130,00

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000241

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		Конус за РШ	бр.	1,00	100,00	100,00
		Цилиндър за РШ	бр.	1,00	80,00	80,00
		БЕТОН С12/15	м3	0,50	92,00	46,00
						356,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БЕТОНОБЪРКАЧКА	мсм	0,0460	100,00	4,60
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	3,1640	4,50	14,24
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	4,4230	4,50	19,90
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	8,5160	4,50	38,32
						72,46
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		24,92
		доп.р.механизация (%)		40,00		1,84
		доп.р-ди труд (%)		100,0		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)		7,0		
		Обща цена :				
N.277	'22.431	Доставка и монтаж ревизионна шахта DN1000; дълбочина до 2м	бр.	5,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		Капак чугунен за РШ DN1000	бр.	1,00	130,00	130,00
		Конус за РШ	бр.	2,00	100,00	200,00
		Цилиндър за РШ	бр.	1,00	80,00	80,00
		БЕТОН С12/15	м3	0,50	92,00	46,00
						456,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БЕТОНОБЪРКАЧКА	мсм	0,0460	100,00	4,60
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	3,1640	4,50	14,24
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	4,4230	4,50	19,90
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	8,5160	4,50	38,32
						72,46
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		31,92
		доп.р.механизация (%)		40,00		1,84
		доп.р-ди труд (%)		100,00		72,46
		всичко преки				533,06
		общо допълнителни р-ди				106,22
		начисления (%)		7,00		44,75
		Обща цена :				684,04
N.278	'22.432	Доставка и монтаж ревизионна шахта DN1000; дълбочина до 3м	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		Капак чугунен за РШ DN1000		1,00	130,00	130,00
		Конус за РШ		3,00	100,00	300,00
		Цилиндър за РШ		1,00	80,00	80,00
		БЕТОН С12/15		0,50	92,00	46,00
						556,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БЕТОНОБЪРКАЧКА		0,0460	100,00	4,60
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.		3,4960	4,50	15,73
		РАБОТНИК 22 - II ст.		5,6100	4,50	25,25
		РАБОТНИК 22 - I ст.			4,50	44,07
						85,05
		ДОП.РАЗХОДИ:				

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		доп.р.материали (%)		7,00		38,92
		доп.р.механизация (%)		40,00		1,84
		доп.р-ди труд (%)		100,00		85,05
		всичко преки				645,65
		общо допълнителни р-ди				125,81
		начисления (%)		7,00		54,00
		Обща цена :				825,45
N.279	'22.431	Доставка и монтаж ревизионна шахта DN630; дълбочина до 2,5м	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Конус за РШ	бр.	2,50	100,00	250,00
		Цилиндър за РШ	бр.	1,00	80,00	80,00
		БЕТОН C12/15	м3	0,50	92,00	46,00
						376,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БЕТОНОБЪРКАЧКА	мсм	0,0460	100,00	4,60
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 22 - III ст.	ч.ч.	3,1640	4,50	14,24
		РАБОТНИК 22 - II ст.	ч.ч.	4,4230	4,50	19,90
		РАБОТНИК 22 - I ст.	ч.ч.	8,5160	4,50	38,32
						72,46
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		26,32
		доп.р.механизация (%)		40,00		1,84
		доп.р-ди труд (%)		100,00		72,46
		всичко преки				453,06
		общо допълнителни р-ди				100,62
		начисления (%)		7,00		38,76
		Обща цена :				592,45
N.280	'23.553	Доставка и монтаж воден затвор за тръба ф 160	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Воден затвор за тръба ф 160	бр.	1,00	40,00	40,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - II ст.	ч.ч.	0,3700	4,50	1,67
		РАБОТНИК 23 - I ст.	ч.ч.	0,3700	4,50	1,67
						3,33
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		2,80
		доп.р-ди труд (%)		100,00		3,33
		всичко преки				43,33
		общо допълнителни р-ди				6,13
		начисления (%)		7,00		3,46
		Обща цена :				52,92
N.281	'23.325	Доставка и монтаж възвратна клапа за тръба ф 160	бр.	3,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Възвратна клапа за тръба ф 160	бр.	1,00	130,00	130,00
		Упл. гумен ф 160	бр.	1,00	6,00	6,00
		БОЛТОВЕ ПОЦИНК. СРЕДНИ	бр.	2,00	0,30	0,60
						136,60
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - II ст.			50	5,81
		РАБОТНИК 23 - I ст.			50	5,81
						11,61
		ДОП.РАЗХОДИ:				

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		доп.р.материали (%)		7,00		9,56
		доп.р-ди труд (%)		100,00		11,61
		всичко преки				148,21
		общо допълнителни р-ди				21,17
		начисления (%)		7,00		11,86
		Обща цена :				181,24
N.282	СЕК01.314	Изкоп с багер земни почви на транспорт	м3	391,00	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП	
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БАГЕР 0.41 - 0.50 м3	МСМ	0,0070		
		БУЛДОЗЕР 90 - 108 к.с.	МСМ	0,0140	300,00	4,20
						6,65
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		40,00		2,66
		всичко преки				6,65
		общо допълнителни р-ди				2,66
		начисления (%)		7,00		0,65
		Обща цена :				9,96
N.283	'01.032	Изкоп с огр.ширина до 1.20м. с дълбочина до 2м. ръчно в земни почви укрепен	м3	98,00		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		РАБОТНИК 01 - II ст.	ч.ч.	0,7000	4,50	3,15
		РАБОТНИК 01 - I ст.	ч.ч.	0,5000	4,50	2,25
						5,40
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		100,00		5,40
		всичко преки				5,40
		общо допълнителни р-ди				5,40
		начисления (%)		7,00		0,76
		Обща цена :				11,56
N.284	'01.061	Прехвърляне земни почви на 3м. вертикално или 2м. хоризонтално разстояние	м3	98,00		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		РАБОТНИК 01 - I ст.	ч.ч.	0,9060	4,50	4,08
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		100,00		4,08
		всичко преки				4,08
		общо допълнителни р-ди				4,08
		начисления (%)		7,00		0,57
		Обща цена :				8,72
N.285	'8468200000	Превоз почви на депо	м3	489,00		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		ТОВАРАЧНА МАШИНА	МСМ	0,0120	280,00	3,36
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0098	4,50	0,04
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		40,00		1,34
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,04
		всичко преки				3,40
		общо допълнителни р-ди				1,39
		начисления (%)			00	0,34
		Обща цена :				5,13

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
N.286	'23.081	Засипване изкоп с баластра вкл. уплътняване	м3	330,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Баластра	м3	1,00		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Механична тръмбовка	МСМ	0,0450		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - I ст.	ч.ч.	0,0300	4,50	0,14
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,70
		доп.р.механизация (%)		40,00		1,62
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,14
		всичко преки				14,19
		общо допълнителни р-ди				2,46
		начисления (%)		7,00		1,16
		Обща цена :				17,80
N.287	'23.081	Подложка от пясък под и около тръби	м3	154,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ПЯСЪК	м3	1,15	8,00	9,20
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Механична тръмбовка	МСМ	0,0540	90,00	4,86
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 23 - I ст.	ч.ч.	0,0300	4,50	0,14
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,64
		доп.р.механизация (%)		40,00		1,94
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,14
		всичко преки				14,20
		общо допълнителни р-ди				2,72
		начисления (%)		7,00		1,18
		Обща цена :				18,10
N.288	'01.113	Плътно укрепване и разкрепване на изкоп	м2	503,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,01	350,00	3,50
		ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ - ДЯЛАНИ	м3	0,00	350,00	0,53
		ТАЛПИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00	350,00	1,05
		БОЛТОВЕ, СКОБИ		0,04	6,00	0,24
		ТРУД :				5,32
		РАБОТНИК 02 - II ст.		0,1000	4,50	0,45
		РАБОТНИК 01 - II ст.		0,1000	4,50	0,45
		РАБОТНИК 01 - I ст.		0,1000	4,50	0,45
		ДОП.РАЗХОДИ:				1,35
		доп.р.материали (%)		7,00		0,37
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,35
		всичко преки				6,67
		общо допълнителни р-ди				1,72
		начисления (%)		7,00		0,59
		Обща цена :				8,97
N.289	'26.119	Разваляне на настилка	м2	280,00		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 26 - I ст.	ч.ч.	0,0800	4,50	0,36

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000245

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,36
		всичко преки				0,36
		общо допълнителни р-ди				0,36
		начисления (%)				0,36
		Обща цена :				1,44
N.290	'26.413	Възстановяване на настилка	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М 50 (2.4:3.6:18)	м3	0,06	90,00	5,40
		ПЛОЧИ ТРОТОАРНИ	м2	1,05	12,85	13,49
						18,89
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 26 - II ст.	ч.ч.	0,1650	4,50	0,74
		РАБОТНИК 26 - I ст.	ч.ч.	0,1650	4,50	0,74
						1,49
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,32
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,49
		всичко преки				20,38
		общо допълнителни р-ди				2,81
		начисления (%)		7,00		1,62
		Обща цена :				24,81
N.291	'18.023	Ел.радиатор -ел.мощност: 400Вт. -терморегулатор - стандартно изпълнение -монтаж на стена	бр.	5,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Ел.радиатор -ел.мощност: 400Вт	бр.	1,00	110,00	110,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - II ст.	ч.ч.	0,7950	4,50	3,58
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,7950	4,50	3,58
						7,16
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		7,70
		доп.р-ди труд (%)		100,00		7,16
		всичко преки				117,16
		общо допълнителни р-ди				14,86
		начисления (%)		7,00		9,24
		Обща цена :				141,25
N.292	'8471135000	Доставка и монтаж битов вентилатор 90м3/ч	бр.	7,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Битов вентилатор 90м3/ч с предпазна задна клапа	бр.	1,00	18,00	18,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.		2,5800	4,50	11,61
		РАБОТНИК - I ст.		1,2900	4,50	5,81
						17,42
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,26
		доп.р-ди труд (%)		100,00		17,42
		всичко преки				35,42
		общо допълнителни р-ди				18,68
		начисления (%)		7,00		3,79
		Обща цена :				57,88
N.293	'18.121	PVC въздуховод ф100	м	10,00		

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000246

№	№ по СЕК	Име	Марка	К-во	Цена	Ст-ст.
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		PVC въздуховод ф 110	м	1,00	5,00	5,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - II ст.	ч.ч.	0,7100	4,50	3,20
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,5400	4,50	2,43
						5,63
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)				
		доп.р-ди труд (%)		100		
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)				
		Обща цена :				
N.294	'18.121	PVC въздуховод ф 160	м	55,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		PVC въздуховод ф 160	м	1,00	8,00	8,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - II ст.	ч.ч.	0,7100	4,50	3,20
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,5400	4,50	2,43
						5,63
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,56
		доп.р-ди труд (%)		100,00		5,63
		всичко преки				13,63
		общо допълнителни р-ди				6,19
		начисления (%)		7,00		1,39
		Обща цена :				21,20
N.295	'8440494000	Вентилационна шапка ф 160	бр.	5,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Вентилационна шапка ф 160	бр.	1,00	7,00	7,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,3700	4,50	1,67
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,3700	4,50	1,67
						3,33
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,49
		доп.р-ди труд (%)		100,00		3,33
		всичко преки				10,33
		общо допълнителни р-ди				3,82
		начисления (%)		7,00		0,99
		Обща цена :				15,14
N.296		Термопомпен агрегат на директно изпарение, инвертор, за двутръбна система - Qохл.=33,5kW, Qот.=37,5kW		1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Термопомпен агрегат на директно изпарение, инвертор, за двутръбна система - Qохл.=33,5kW, Qот.=37,5kW	бр.	1,00	9 185,00	9 185,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - I ст.		3,0000	4,50	13,50
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		642,95

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Марка	К-во	Цена	Ст-ст.
		доп.р-ди труд (%)		100,00		13,50
		всичко преки				9 198,50
		общо допълнителни р-ди				656,45
		начисления (%)		7,00		689,85
		Обща цена :				10 544,80
N.297		Термопомпен агрегат на директно изпарение, инвертор, за двутръбна система - Qохл.=40,00 kW, Qот.=45,00kW	бр.		Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП	
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Термопомпен агрегат на директно изпарение, инвертор, за двутръбна система - Qохл.=40,00 kW, Qот.=45,00kW	бр.	1,00	10 000,00	10 000,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	3,0000	4,50	13,50
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		700,00
		доп.р-ди труд (%)		100,00		13,50
		всичко преки				10 013,50
		общо допълнителни р-ди				713,50
		начисления (%)		7,00		750,89
		Обща цена :				11 477,89
N.298		Подово тяло Qохл.=2,2 kW; Qот.=2,5 kW	бр.	11,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Подово тяло Qохл.=2,2 kW; Qот.=2,5 kW	бр.	1,00	766,34	766,34
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,2720	4,50	1,22
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		53,64
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,22
		всичко преки				767,56
		общо допълнителни р-ди				54,87
		начисления (%)		7,00		57,57
		Обща цена :				880,00
N.299		Подово тяло Qохл.=2,8 kW; Qот.=3,2 kW	бр.	4,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Подово тяло Qохл.=2,8 kW; Qот.=3,2 kW	бр.	1,00	824,38	824,38
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,3200	4,50	1,44
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,3200	4,50	1,44
						2,88
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		57,71
		доп.р-ди труд (%)		100,00		2,88
		всичко преки				827,26
		общо допълнителни р-ди				60,59
		начисления (%)		7,00		62,15
		Обща цена :				950,00
N.300		Подово тяло Qохл.=3,6 kW; Qот.=4,0 kW	бр.	16,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Подово тяло Qохл.=3,6 kW	бр.	1,00	871,34	871,34
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,2500	4,50	1,13

000248

№	№ по СЕК	Име	Марка	К-во	Цена	Ст-ст.
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		60,99
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,13
		всичко преки				872,47
		общо допълнителни р-ди				62,12
		начисления (%)		7,00		6,54
		Обща цена :				
N.301		Разпределителна кутия KHRQ22M20T	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
		Разпределителна кутия KHRQ22M20T	бр.	1,00	85,24	85,24
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,2500	4,50	1,13
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		5,97
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,13
		всичко преки				86,37
		общо допълнителни р-ди				7,09
		начисления (%)		7,00		6,54
		Обща цена :				100,00
N.302		Разпределителна кутия KHRQ22M29T9	бр.	8,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Разпределителна кутия KHRQ22M29T9	бр.	1,00	110,50	110,50
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,6250	4,50	2,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		7,74
		доп.р-ди труд (%)		100,00		2,81
		всичко преки				113,31
		общо допълнителни р-ди				10,55
		начисления (%)		7,00		8,67
		Обща цена :				132,53
N.303		Разпределителна кутия KHRQ22M64T	бр.	5,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Разпределителна кутия KHRQ22M64T	бр.	1,00	121,20	121,20
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	1,2000	4,50	5,40
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		8,48
		доп.р-ди труд (%)		100,00		5,40
		всичко преки				126,60
		общо допълнителни р-ди				13,88
		начисления (%)		7,00		9,83
		Обща цена :				150,32
N.304		Разпределителна кутия KHRQ22M75T	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Разпределителна кутия KHRQ22M75T	бр.	1,00	111,90	111,90
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	8,0000	4,50	36,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		7,83
		доп.р-ди труд (%)		100,00		36,00
		всичко преки				147,90

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

00249

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		общо допълнителни р-ди				43,83
		начисления (%)		7,00		13,42
		Обща цена :				
N.305		Управление за вътрешно тяло	бр.	31		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Управление за вътрешно тяло	бр.	р.н.		
		ДОП.РАЗХОДИ:		1,00	74,00	74,00
		доп.р.материали (%)				
		всичко преки		7,00		5,18
		общо допълнителни р-ди				74,00
		начисления (%)				5,18
		Обща цена :		7,00		5,54
						84,72
N.306	'18.007	Медни тръби ф6.4 с топлоизолация 9mm	м	172,50		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Медни тръби ф6.4	р.н.	цена	ст-ст	
		Топлоизолация 9mm	м	1,00	7,41	7,41
			м	1,00	0,50	0,50
		ТРУД :				7,91
		РАБОТНИК 18 - I ст.				
		ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0,0980	4,50	0,44
		доп.р.материали (%)				
		доп.р-ди труд (%)		7,00		0,55
		всичко преки		100,00		0,44
		общо допълнителни р-ди				8,35
		начисления (%)				0,99
		Обща цена :		7,00		0,65
						10,00
N.307	'18.007	Медни тръби ф9.5 с топлоизолация 9mm	м	10,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Топлоизолация 9mm	р.н.	цена	ст-ст	
		Медни тръби ф9.5	м	1,00	0,50	0,50
			бр.	1,00	9,50	9,50
		ТРУД :				10,00
		РАБОТНИК 18 - I ст.				
		ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0,0980	4,50	0,44
		доп.р.материали (%)				
		доп.р-ди труд (%)		7,00		0,70
		всичко преки		100,00		0,44
		общо допълнителни р-ди				10,44
		начисления (%)				1,14
		Обща цена :		7,00		0,81
						12,39
N.308	'18.007	Медни тръби ф12,7 с топлоизолация 9mm	м	226,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Топлоизолация 9mm	р.н.	цена	ст-ст	
		Медни тръби ф12,7	м	1,00	0,50	0,50
			м	1,00	11,00	11,00
		ТРУД :				11,50
		РАБОТНИК 18 - I ст.				
		ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0,0980	4,50	0,44
		доп.р.материали (%)				
		доп.р-ди труд (%)		7,00		0,81
		всичко преки		100,00		0,44
		общо допълнителни р-ди				11,94
						1,25

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or footer, which is mostly illegible due to fading.

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		начисления (%)		7,00		0,92
		Обща цена :				1
N.309	'18.007	Медни тръби ф15.9 с топлоизолация 9mm	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
		Топлоизолация 9mm	м	1,00	0,50	0,50
		Медни тръби ф15.9	м	1,00	12,50	12,50
						13,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,0980	4,50	0,44
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,91
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,44
		всичко преки				13,44
		общо допълнителни р-ди				1,35
		начисления (%)		7,00		1,04
		Обща цена :				15,83
N.310	'18.007	Медни тръби ф19.1 с топлоизолация 9mm	м	35,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Топлоизолация 9mm	м	1,00	0,50	0,50
		Медни тръби ф19.1	м	1,00	17,00	17,00
						17,50
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,0980	4,50	0,44
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,23
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,44
		всичко преки				17,94
		общо допълнителни р-ди		7,00		1,67
		начисления (%)				1,37
		Обща цена :				20,98
N.311	'18.007	Медни тръби ф22.2 с топлоизолация 9mm	м	7,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Топлоизолация 9mm	м	1,00	0,50	0,50
		Медни тръби ф22.2	м	1,00	22,00	22,00
						22,50
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,0980	4,50	0,44
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,58
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,44
		всичко преки				22,94
		общо допълнителни р-ди		7,00		2,02
		начисления (%)				1,75
		Обща цена :				26,70
N.312	'18.007	Медни тръби ф25,4 с топлоизолация 9mm	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Топлоизолация 9mm	м	1,00	0,50	0,50
		Медни тръби ф25,4	м	1,00	24,00	24,00
						24,50
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.	0,0980	4,50	0,44
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,23
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,44
		всичко преки				17,94
		общо допълнителни р-ди		7,00		1,67
		начисления (%)				1,37
		Обща цена :				20,98

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

000251

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		доп.р.материали (%)		7,00		1,72
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,44
		всичко преки				24,94
		общо допълнителни р-ди				2,16
		начисления (%)				1,90
		Обща цена :				3,99
N.313	'18.007	Медни тръби ф31.8 с топлоизолация 9mm	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Топлоизолация 9mm	м	1,00	0,50	0,50
		Медни тръби ф31.8	бр.	1,00	30,40	30,40
						30,90
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,0980	4,50	0,44
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		2,16
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,44
		всичко преки				31,34
		общо допълнителни р-ди				2,60
		начисления (%)		7,00		2,38
		Обща цена :				36,32
N.314	'18.007	Медни тръби ф34,9 с топлоизолация 9mm	м	6,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Топлоизолация 9mm	м	1,00	0,50	0,50
		Медни тръби ф34,9	м	1,00	35,40	35,40
						35,90
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,0980	4,50	0,44
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		2,51
		доп.р-ди труд (%)		100,00		0,44
		всичко преки				36,34
		общо допълнителни р-ди				2,95
		начисления (%)		7,00		2,75
		Обща цена :				42,05
N.315		Допълване с хладилен агент R410a	кг	26,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Хладилен агент R410a	кг	1,00	98,00	98,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,3070	4,50	1,38
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		6,86
		доп.р-ди труд (%)		100,00		1,38
		всичко преки				99,38
		общо допълнителни р-ди				8,24
		начисления (%)		7,00		7,53
		Обща цена :				115,16
N.316	'18.467	Климатична камера, състояща се от пластинчат рекуператор, фанови вентилатори с инверторно управление	бр.	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
					цена	ст-ст

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		Климатична камера, състояща се от пластинчат рекуператор, филтри, термopомпа, вентилатори с инверторно управление и V=13760 m3/	бр.	1,00	30 264,10	30 264,10
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	36,4110	4,50	163,85
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)				49
		доп.р-ди труд (%)				85
		всичко преки				95
		общо допълнителни р-ди				34
		начисления (%)				72
		Обща цена :				0,00
N.317	'18.432	Стенна вентилационна решетка 200x100	бр.	2,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Вентилационна решетка 200x100	бр.	1,00	25,60	25,60
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - II ст.	ч.ч.	0,9200	4,50	4,14
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,9200	4,50	4,14
						8,28
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,79
		доп.р-ди труд (%)		100,00		8,28
		всичко преки				33,88
		общо допълнителни р-ди				10,07
		начисления (%)		7,00		3,08
		Обща цена :				47,03
N.318	'18.432	Стенна вентилационна решетка 300x100	бр.	10,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Вентилационна решетка 300x100	бр.	1,00	31,70	31,70
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - II ст.	ч.ч.	0,9200	4,50	4,14
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,9200	4,50	4,14
						8,28
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		2,22
		доп.р-ди труд (%)		100,00		8,28
		всичко преки				39,98
		общо допълнителни р-ди				10,50
		начисления (%)		7,00		3,53
		Обща цена :				54,01
N.319	'18.432	Стенна вентилационна решетка 400x100	бр.	11,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Вентилационна решетка 400x100	бр.	1,00	33,00	33,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - II ст.	ч.ч.	0,9200	4,50	4,14
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,9200	4,50	4,14
						8,28
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		2,31
		доп.р-ди труд (%)		100,00		8,28
		всичко преки				41,28
		общо допълнителни р-ди				10,59
		начисления (%)		7,00		
		Обща цена :				

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
N.320	'18.422	Вентилационна решетка за спировъздуховод 425x125	бр.	3,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Вентилационна решетка 425x125	бр.	1,00	8,80	8,80
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - II ст.	ч.ч.	1,4500	4,50	6,53
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	1,4500	4,50	6,53
						13,05
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)				
		доп.р-ди труд (%)				
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)		7,00		
		Обща цена :				38,00
N.321	'18.423	Вентилационна решетка за спировъздуховод 825x225	бр.	52,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Вентилационна решетка 825x225	бр.	1,00	20,60	20,60
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - II ст.	ч.ч.	2,3600	4,50	10,62
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	2,3600	4,50	10,62
						21,24
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,44
		доп.р-ди труд (%)		100,00		21,24
		всичко преки				41,84
		общо допълнителни р-ди				22,68
		начисления (%)		7,00		4,52
		Обща цена :				69,04
N.322	'18.424	Вентилационна решетка за спировъздуховод 1025x225	бр.	4,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Вентилационна решетка 1025x225	бр.	1,00	32,00	32,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - II ст.	ч.ч.	2,3600	4,50	10,62
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	2,3600	4,50	10,62
						21,24
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		2,24
		доп.р-ди труд (%)		100,00		21,24
		всичко преки				53,24
		общо допълнителни р-ди				23,48
		начисления (%)		7,00		5,37
		Обща цена :				82,09
N.323	'18.106	Спировъздуховод ф100	м	31,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Спировъздуховод ф100	м	1,00	3,50	3,50
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - II ст.	ч.ч.	0,1800	4,50	0,81
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.			50
		ДОП.РАЗХОДИ:				2,84
						3,65

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		доп.р.материали (%)		7,00		0,25
		доп.р-ди труд (%)		100,00		3,65
		всичко преки				7,15
		общо допълнителни р-ди				2,90
		начисления (%)				7,15
		Обща цена :				14,44
N.324	'18.107	Спировъздуховод ф160	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Спировъздуховод ф160	м	1,00	5,80	5,80
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - II ст.	ч.ч.	0,1800	4,50	0,81
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,6300	4,50	2,84
						3,65
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,41
		доп.р-ди труд (%)		100,00		3,65
		всичко преки				9,45
		общо допълнителни р-ди				4,05
		начисления (%)		7,00		0,94
		Обща цена :				14,44
N.325	'18.107	Спировъздуховод ф200	м	31,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Спировъздуховод ф200	м	1,00	6,40	6,40
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - II ст.	ч.ч.	0,1800	4,50	0,81
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,6300	4,50	2,84
						3,65
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,45
		доп.р-ди труд (%)		100,00		3,65
		всичко преки				10,05
		общо допълнителни р-ди				4,09
		начисления (%)		7,00		0,99
		Обща цена :				15,13
N.326	'18.108	Спировъздуховод ф315	м	81,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Спировъздуховод ф315		1,00	11,50	11,50
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - II ст.	ч.ч.	0,4770	4,50	2,15
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,7030	4,50	3,16
						5,31
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		0,81
		доп.р-ди труд (%)		100,00		5,31
		всичко преки				16,81
		общо допълнителни р-ди				6,12
		начисления (%)		7,00		1,60
		Обща цена :				24,53
N.327	'18.108	Спировъздуховод ф400	м	60,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Спировъздуховод ф400				
		ТРУД :				

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ia	ст-ст
18,00	18,00

№	№ по СЕК	Име	Марка	К-во	Цена	Ст-ст.
		РАБОТНИК 18 - II ст.	ч.ч.	0,4770	4,50	2,15
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,7030	4,50	3,16
						5,31
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,26
		доп.р-ди труд (%)				31
		всичко преки				31
		общо допълнителни р-ди				57
		начисления (%)				09
		Обща цена :				97
N.328	'18.108	Спировъздуховод ф450	м	12,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		Спировъздуховод ф450	м	1,00	25,00	25,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - II ст.	ч.ч.	0,4770	4,50	2,15
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,7030	4,50	3,16
						5,31
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,75
		доп.р-ди труд (%)		100,00		5,31
		всичко преки				30,31
		общо допълнителни р-ди				7,06
		начисления (%)		7,00		2,62
		Обща цена :				39,99
N.329	'18.108	Спировъздуховод ф500	м	12,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		Спировъздуховод ф500	бр.	1,00	30,00	30,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - II ст.	ч.ч.	0,4770	4,50	2,15
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,7030	4,50	3,16
						5,31
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		2,10
		доп.р-ди труд (%)		100,00		5,31
		всичко преки				35,31
		общо допълнителни р-ди				7,41
		начисления (%)		7,00		2,99
		Обща цена :				45,71
N.330	'18.123	Спировъздуховод ф560	м	48,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		Спировъздуховод ф560		1,00	24,00	24,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - II ст.	ч.ч.	1,0500	4,50	4,73
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	1,4400	4,50	6,48
						11,21
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		1,68
		доп.р-ди труд (%)		100,00		11,21
		всичко преки				35,21
		общо допълнителни р-ди				12,89
		начисления (%)		7,00		3,37
		Обща цена :				51,46
N.331	'18.124	Спировъздуховод ф630				

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

№	№ по СЕК	Име	Мярка	К-во	Цена	Ст-ст.
		МАТЕРИАЛИ:				
		Спировъздуховод ф630	м	1,00	35,00	35,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - II ст.	ч.ч.	0,6470	4,50	2,91
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,9030	4,50	4,06
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,6750	4,50	3,04
						10,01
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)				
		доп.р-ди труд (%)				
		всичко преки				
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)				
		Обща цена :				61,50
N.332	'18.124	Спировъздуховод ф900	м	32,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Спировъздуховод ф900	м	1,00	65,00	65,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - II ст.	ч.ч.	0,6470	4,50	2,91
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,9030	4,50	4,06
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	0,6750	4,50	3,04
						10,01
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		4,55
		доп.р-ди труд (%)		100,00		10,01
		всичко преки				75,01
		общо допълнителни р-ди				14,56
		начисления (%)		7,00		6,27
		Обща цена :				95,85
N.333		Топловъздушна завеса с ел. ток -ел. мощност: 9,0/18,0кВт/400V/50Hz -монтажна височина: 3м - скорост: 9,0м/с -дебит: 2500м3/ч -тегло: 37кг -без вграждане в окачен таван	м	1,00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		Топловъздушна завеса с ел. ток -ел. мощност: 9,0/18,0кВт/400V/50Hz -монтажна височина: 3м -скорост: 9,0м/с -дебит: 2500м3/ч -те	бр.	1,00	1 120,00	1 120,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК 18 - I ст.	ч.ч.	24,0000	4,50	108,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		7,00		78,40
		доп.р-ди труд (%)		100,00		108,00
		всичко преки				1 228,00
		общо допълнителни р-ди				186,40
		начисления (%)		7,00		99,01
		Обща цена :				1 513,41

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Участник:
Име и фамилия:
Подпис и печат:
Дата:

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

000025