



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал. 3  
от ППЗОП

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ОБРАЗЕЦ № 4

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
**„СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН  
САЛОН КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“**

От: „Никмар Кънстракшън“ ЕООД  
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника: 101105090,

с адрес: Страна България, гр. Петрич, пощенски код 2850, ул. „България“, № 75, тел.:  
0745/60005 и 0745/60006, факс: 0745/60005 и 0745/60006, e-mail: [office@nikmar.bg](mailto:office@nikmar.bg)

Представяван от Николай Борисов Влахов  
(трите имена на лицето, представляващо участника - юридическо лице)

Вкачеството си на управител на участника.  
(длъжност)

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията и техническите спецификации на Възложителя, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

1. Предлагаме цена за изпълнението на обществената поръчка, в размер на **453 602,64** (четирисотин петдесет и три хиляди шестстотин и два лева и шестдесет и четири стотинки) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - **544 323,17** (петстотин четиридесет и четири хиляди триста двадесет и три лева и седемнадесет стотинки) лева.

2. Единичните цени за отделните видове работи в приложената Количествено - стойностна сметка са формирани при следните ценообразуващи показатели:

- Часова ставка – 18,00 лв. / човекочас;
- Допълнителни разходи върху труда – 120 %;
- Допълнителни разходи върху механизацията – 35 %;
- Доставно -складови разходи – 15 %
- Печалба – 10 %;


3. Единичните цени за отделните видове работи в приложената Количествено – стойностна сметка съдържат в себе си цените на всички необходими технологични операции и процеси в обхвата на съответния вид работа и включват всички необходими разходи,

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрит спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средноучилище „Св. Паисий Хилендарски“, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич, при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Николай Влахов  
000000

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал. 3  
от ППЗОП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП



СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

независимо от какво естество са, за пълно, срочно и качествено изпълнение на поръчката, включително разходи за необходимите материали, крепежни елементи, спомагателни материали, аксесоари, суровини, оборудване, допълнителни разходи, транспорт до и в рамките на строежа, складиране, съхранение, съпътстващи операции, временен монтаж, доставки, натоварване и разтоварване, приспособления за вертикален или хоризонтален транспорт и техния монтаж и демонтаж, работна сила, режимни разноски, извънреден труд, строителна и друга механизация – подвижна и инсталирана, ръчни и механизирани инструменти, подпорни и работни скелета и платформи и техния монтаж и демонтаж, разходи съобразно избраната организация и методология на работа, разходи за мита, данъци, такси, лицензи, застраховки, плащания към бюджета, машинно и компютърно време, разходи за трасиране на основни оси, пренасяне и поддържане на репери, реперажна геодезични знаци, разходи по контрола на качеството, разходи за управление, разходи за собствена и екзекутивна документация, изискуемите с проекта, с нормативните документи и с Техническата спецификация изпитвания, разходи за мобилизация и демобилизация на ресурсите, организация на площадката, отопление на битови и административни помещения за собствени нужди, разходи за почистване и извозванена отпадъци и за разчистване на площадката, вода, електричество и други, както и печалба.

4. Неразделна част от настоящото ценово предложение е Количествено – стойностна сметка по Образец № 4.1 (на хартиен и магнитен носител във формат .xls).

5. Запознати сме с това, че участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване.

6. Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелен от нас, настоящото Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

**ВАЖНО!!!**

*Всяка страница от ценовото предложение и приложената Количествено – стойностна сметка трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.*

**ВАЖНО!!!**


*Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, надхвърляща прогнозната стойност на ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. Участниците следва да имат предвид, че промени в предложените единични цени в количествено – стойностната сметка са недопустими.*

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средноучилище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи общината, в която е публикувана. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи общината, в която е публикувана. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи общината, в която е публикувана.

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Николай Влахов

000000 2



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

*ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ, заедно с приложението към него, задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК ценови параметри“.*

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Дата 08.07.2019г.

Представя.....  
Николай Влахов  
(име, подпис, печат)

Николай Влахов

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрит спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средноучилище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

# КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

изготвена от: "Никмар Кънстракшън" ЕООД  
(наименование на участника)

с адрес: гр. Петрич ул. "България", № 75,

тел.: 0745/60005 и 0745/60006 , факс: 0745/60005 и 0745/60006, e-mail:office@nikmar.bg

ЕИК / Булстат: 101105090,

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

**ОБЕКТ:** Изграждане на физкултурен салон на СОУ „Паисий Хилендарски“ в УПИ I-534, кв. 50, с.Първомай, община Петрич, област Благоевград

No	Видове работи	ед. мярка	количество	ед. Цена	Цена
<b>ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА</b>					
<b>I</b>	<b>ФАСАДА</b>				
1	Покривни термопанели цвят графитено сиво вкл. детайли	м2	700,20	71,53	50 085,31
2	Водостоци и улуци вкл. Детайли	лм	131,00	15,46	2 025,26
3	Обшивки по бордове	лм	13,40	19,88	266,39
4	Стенни термопанели цвят бял	м2	393,00	50,65	19 905,45
5	Стенни термопанели цвят сив, червен, зелен	м2	403,00	52,88	21 310,64
6	Цокъл от камък	м2	54,00	71,54	3 863,16
7	Мазана хидроизолация в основи	м2	150,00	15,49	2 323,50
8	5см стиропор под плоча	м3	740,00	28,61	21 171,40
9	Топлоизолация по фасада	м2	65,00	41,85	2 720,25
10	Измазване на фасада в бяло и сиво	м2	80,00	24,62	1 969,60
<b>II</b>	<b>ИНТЕРИОР</b>				
9	Тухлени зидове 12см	м2	46,40	33,75	1 566,00
10	Тухлени зидове 25см	м3	17,00	165,24	2 809,08
11	Гипсова мазилка	м2	109,00	15,49	1 688,41
12	Варова мазилка	м2	87,00	8,89	773,43
13	Интерiorno боядисване в сив цвят, вкл. шлайфане и грундиране	м2	109,00	8,25	899,25
14	Интерiorno боядисване в бял цвят, вкл. шлайфане и грундиране	м2	109,00	7,73	842,57
15	Фаянс по стени	м2	80,00	39,66	3 172,80
16	Гранитогрес по подове	м2	38,00	41,82	1 589,16
17	Циментова замазка	м2	740,00	13,25	9 805,00
18	Саморазливна замазка	м2	656,00	15,46	10 141,76
19	PVC настилка в зала	м2	656,00	28,66	18 800,96
20	Два пласта газопламъчна хидроизолация на покрив тераса	м2	53,00	26,49	1 403,97
<b>III</b>	<b>ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА</b>				
21	Изграждане на рампа за достъпна среда	бр	2,00	2 986,34	5 972,68
22	Външни площадки и стъпала	м2	15,00	154,39	2 315,85
<b>IV</b>	<b>ДОГРАМА</b>				
23	Ал. входна витрина от ал. профил с прекъснат термомост от две крила и един фик с надстройка в цвят зелен - В 1	м2	17,28	154,22	2 664,92
24	Ал. Двукрила входна врата цвят бял 150/200см - В 2	бр	1,00	374,31	374,31
25	Алуминиева еднокрила врата 92/202см, вкл., обков и заключване, цвят бял - В 3	бр	4,00	286,21	1 144,84
26	Алуминиева еднокрила врата с прекъснат термомост 92/202см, вкл., обков и заключване, цвят бял - В 4	бр	2,00	286,21	572,42
27	Алуминиева двукрила врата 200/210см, вкл. обков и заключване цвят бял - В 5	бр	1,00	449,15	449,15
28	Прозорец от ал. профил с прекъснат термомост вкл. метална предпазна решетка в цвят зелен - П 1	м2	60,00	176,21	10 572,60
29	Прозорец от ал. профил с прекъснат термомост в цвят зелен 60/90см - П 2	бр	2,00		
<b>V</b>	<b>ОБЗАВЕЖДАНЕ</b>				
30	обличане с ПДЧ/ Дърво пейки с ширина 45см и височина 45см в зала , цвят бяло	лм	100,00		

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Никмарън Благоевград

No	Видове работи	ед. мярка	количество	ед. Цена	Цена
<b>ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ</b>					
1	БЕТОН КЛАС В25	м3	195,00	136,18	26 555,10
2	БЕТОН КЛАС В15	м3	12,00	118,86	1 426,32
3	ИЗКОП	м3	310,00	6,05	1 875,50
4	НАСИП ФРАКЦИЯ 0-63	м3	220,00	41,89	9 215,80
5	ПОЛИЕТИЛЕН за НАСТИЛКА	м2	730,00	2,83	2 065,90
6	КОФРАЖ	м2	580,00	25,32	14 685,60
7	АРМИРОВКА	кг	7 720,00	2,15	16 598,00
8	Стоманена конструкция S235JR	кг	38 533,00	3,12	120 222,96
<b>ЧАСТ: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ</b>					
I	<b>ОБОРУДВАНЕ</b>				
I.1	<b>Разпределителни Ел. Табла</b>				
1	Доставка на разпределително табло Тф.с по схема	бр.	1,00	5 523,32	5 523,32
I.2	<b>Осветителни тела</b>				
2	Доставка на осветително тяло за монтаж на таван, LED 25W, IP21	бр.	4,00	38,55	154,20
3	Доставка на осветително тяло за монтаж на таван, с цокъл E27, LED 25W, IP44	бр.	9,00	38,55	346,95
4	Доставка на осветително тяло със защитна решетка за висящ монтаж на таван, с LED 100W светлоизточник, IP21	бр.	18,00	82,56	1 486,08
5	Доставка на евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван, с LED 5W, IP21, с пиктограма указваща посоката на евакуация	бр.	7,00	33,11	231,77
6	Доставка на евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван, с LED 5W, IP21, с надпис "EXIT"	бр.	4,00	33,11	132,44
7	Доставка на осветително тяло за монтаж на стена/таван, с LED 5W, IP21, с надпис за пожарен хидрант - "ПХ"	бр.	3,00	27,53	82,59
I.3	<b>Ключове, контакти и др. устройства за управление</b>				
8	Доставка на единичен ключ за открита инсталация, 10А, IP21	бр.	1,00	8,83	8,83
9	Доставка на бутон с пружинно връщане /лихт бутон/ за открита инсталация, 10А, IP21	бр.	5,00	12,21	61,05
10	Доставка на единичен контакт тип "Шуко" за открит монтаж, IP21	бр.	10,00	12,21	122,10
11	Доставка на PIR 360°, IP44	бр.	4,00	13,21	52,84
12	Доставка на осов вентилатор	бр.	2,00	38,56	77,12
13	Доставка на твърда връзка - монофазна, за открит монтаж	бр.	20,00	27,53	550,60
14	Доставка на твърда връзка - трифазна, за открит монтаж	бр.	2,00	60,53	121,06
15	Доставка на разклонителна кутия за открит монтаж	бр.	100,00	3,39	339,00
I.4	<b>Кабели и кабелни трасета</b>				
16	Доставка на кабел NYM 2x1,5мм <sup>2</sup>	м	85,00	1,51	128,35
17	Доставка на кабел NYM 3x2,5мм <sup>2</sup>	м	700,00	2,67	1 869,00
18	Доставка на кабел NYM 3x1,5мм <sup>2</sup>	м	300,00	1,85	555,00
19	Доставка на кабел NYM 3x4мм <sup>2</sup>	м	220,00	4,09	899,80
20	Доставка на кабел NYM 5x4мм <sup>2</sup>	м	50,00	8,62	431,00
21	Доставка на кабел NYM 5x16мм <sup>2</sup>	м	30,00	25,24	757,20
22	Доставка на кабел JE-H(St)H FR 2x0,8мм <sup>2</sup>	м	230,00	1,54	354,20
23	Доставка на гофр. тръба Ø25мм	м	1 615,00	1,87	3 020,05
24	Доставка на гофр. тръба Ø32мм	м	30,00	2,31	69,30
I.5	<b>Мълнезащитна и заземителна инсталация</b>				
25	Доставка на мълниепоприеман проводник AlMgSi 0.5 Ø8мм	м	220,00	3,08	677,60
26	Доставка на изолиран мълнезащитен проводник AlMgSi 0.5 Ø11/Ø8мм	м	40,00	3,41	136,40
27	Доставка на свързващи клеми за мълнезащитен проводник AlMgSi 0.5 Ø8мм	бр.	12,00	7,15	85,80
28	Доставка на носачи за проводник Ø8мм за било и улук	бр.			158,40
29	Доставка на носачи за изолиран проводник Ø11/Ø8мм	бр.			136,40
30	Доставка на ревизионна кутия за мълнезащитна инсталация със съединителна клема Ø8/пл.40 мм	бр.			52,84

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Никола

000005

Внаров

No	Видове работи	ед. мярка	количество	ед. Цена	Цена
31	Доставка на заземителна кабел 40x4мм	м	20,00	7,15	143,00
32	Доставка на заземителни кабел стомана Ø20, L=1,5м	бр.	12,00	19,89	238,68
33	Доставка на свързващи клемници 10мм/пл.40мм	бр.	4,00	6,05	24,20
<b>I.6</b>	<b>Пожароизвестителна инсталация</b>				
34	Доставка на конвенционална, 4 лъчева пожароизвестителна централа	бр.	1,00	275,22	275,22
35	Доставка на конвенционален димнооптичен детектор с основа	бр.	1,00	49,58	49,58
36	Доставка на конвенционален ръчен пожароизвестител	бр.	3,00	38,54	115,62
37	Доставка на конвенционална сирена за вътрешен монтаж, 112db	бр.	2,00	60,51	121,02
38	Доставка на конвенционална сирена за външен монтаж, IP54, 112db	бр.	1,00	60,51	60,51
39	Доставка на линеен детектор в комплект с пасивен линеен отражател	бр.	2,00	30,88	61,76
<b>II</b>	<b>ИНСТАЛАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И ПНР</b>				
<b>II.1</b>	<b>Разпределителни Ел. Табла</b>				
40	Монтаж и свързване на разпределително табло Тф.с по схема	бр.	1,00	113,21	113,21
<b>II.2</b>	<b>Осветителни тела</b>				
41	Монтаж и свързване на осветително тяло за монтаж на таван, LED 25W, IP21	бр.	4,00	3,85	15,40
42	Монтаж и свързване на осветително тяло за монтаж на таван, с цокъл E27, LED 25W, IP44	бр.	9,00	3,85	34,65
43	Монтаж и свързване на осветително тяло със защитна решетка за висящ монтаж на таван, с LED 100W светодиодноизточник, IP21	бр.	18,00	3,85	69,30
44	Монтаж и свързване на евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван, с LED 5W, IP21, с пиктограма указваща посоката на евакуация	бр.	7,00	3,85	26,95
45	Монтаж и свързване на евакуационно осветително тяло за монтаж на стена/таван, с LED 5W, IP21, с надпис "EXIT"	бр.	4,00	3,85	15,40
46	Монтаж и свързване на осветително тяло за монтаж на стена/таван, с LED 5W, IP21, с надпис за пожарен хидрант - "ПХ"	бр.	3,00	3,85	11,55
<b>II.3</b>	<b>Ключове, контакти и др. устройства за управление</b>				
47	Монтаж и свързване на единичен ключ за открита инсталация, 10А, IP21	бр.	1,00	1,12	1,12
48	Монтаж и свързване на бутон с пружинно връщане /лихт бутон/ за открита инсталация, 10А, IP21	бр.	5,00	1,12	5,60
49	Монтаж и свързване на единичен контакт тип "Шуко" за открит монтаж, IP21	бр.	10,00	1,12	11,20
50	Монтаж и свързване на PIR 360°, IP44	бр.	4,00	1,12	4,48
51	Монтаж и свързване на осов вентилатор	бр.	2,00	5,53	11,06
52	Монтаж и свързване на твърда връзка - монофазна, за открит монтаж	бр.	20,00	3,33	66,60
53	Монтаж и свързване на твърда връзка - трифазна, за открит монтаж	бр.	2,00	4,44	8,88
54	Монтаж и свързване на разклонителна кутия за открит монтаж	бр.	100,00	1,12	112,00
<b>II.4</b>	<b>Кабели и кабелни трасета</b>				
55	Полагане на кабел NYM 2x1,5мм <sup>2</sup> в PVC тръба Ø25мм в прокопан канал и запълването му със строителен материал	м	85,00	1,65	140,25
56	Полагане на кабел NYM 3x2,5мм <sup>2</sup> в PVC тръба Ø25мм в прокопан канал и запълването му със строителен материал	м	55,00	1,43	78,65
57	Изтегляне на кабел NYM 3x2,5мм <sup>2</sup> в открито положена PVC тръба Ø25мм	м	645,00	0,007	4,51
58	Полагане на кабел NYM 3x1,5мм <sup>2</sup> в PVC тръба Ø25мм в прокопан канал и запълването му със строителен материал	м	120,00	0,055	6,60

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Изготвил: [Signature]



No	Видове работи	ед. мярка	количество	ед. Цена	Цена
59	Изтегляне на кабел NYM 3x1,5mm <sup>2</sup> в открито положена PVC тръба Ø25mm	м	180,00	1,65	297,00
60	Изтегляне на кабел NYM 3x4 тръба Ø25mm	м	220,00	1,65	363,00
61	Изтегляне на кабел NYM 5x4 тръба Ø25mm	м	50,00	2,22	111,00
62	Полагане на кабел NYM 5x1 прокопан канал и запълването му със строителен материал	м	30,00	3,85	115,50
63	Полагане на кабел JE-H(St)H FR 2x0,8mm <sup>2</sup> в PVC тръба Ø25mm в прокопан канал и запълването му със строителен материал	м	105,00	1,65	173,25
64	Изтегляне на кабел JE-H(St)H FR 2x0,8mm <sup>2</sup> в открито положена PVC тръба Ø25mm	м	125,00	1,65	206,25
<b>II.5 Мълниезащитна и заземителна инсталация</b>					
65	Полагане по носачи на мълниеприемен проводник AlMgSi 0.5 Ø8mm	м	220,00	0,28	61,60
66	Полагане по носачи на изолиран мълниезащитен проводник AlMgSi 0.5 Ø11/Ø8mm	м	40,00	1,65	66,00
67	Монтаж на свързващи клеми за мълниезащитен проводник AlMgSi 0.5 Ø8mm	бр.	12,00	1,12	13,44
68	Полагане по носачи на изолиран проводник Ø11/Ø8mm	бр.	40,00	1,12	44,80
69	Монтаж на ревизионна кутия за мълниезащитна инсталация със съединителна клема Ø8/пл.40 мм	бр.	4,00	2,22	8,88
70	Полагане в изкоп на заземителна горещопоцинкувана шина 40x4mm	м	20,00	1,12	22,40
71	Измерване на контур фаза-нула	бр.	20,00	16,55	331,00
72	Измерване на преходно съпротивление на заземителя	бр.	1,00	275,49	275,49
<b>II.6 Пожароизвестителна инсталация</b>					
73	Монтаж и свързване на конвенционална, 4 лъчева пожароизвестителна централа	бр.	1,00	5,52	5,52
74	Монтаж и свързване на конвенционален димнооптичен детектор с основа	бр.	1,00	5,52	5,52
75	Монтаж и свързване на конвенционален ръчен пожароизвестител	бр.	3,00	5,52	16,56
76	Монтаж и свързване на конвенционална сирена за вътрешен монтаж, 112db	бр.	2,00	5,52	11,04
77	Монтаж и свързване на конвенционална сирена за външен монтаж, 1P54, 112db	бр.	1,00	5,52	5,52
78	Монтаж и свързване на линеен детектор в комплект с пасивен линеен отражател	бр.	2,00	5,52	11,04
<b>ЧАСТ: В И К</b>					
<b>I Сграден водопровод</b>					
1	Доставка и монтаж сграден водопровод от PP тръби Ф20 студена вода	м.	15,00	7,73	115,95
2	Доставка и монтаж сграден водопровод от PP тръби Ф20 топла вода	м.	14,00	8,25	115,50
3	Доставка и монтаж сграден водопровод от PP тръби Ф25 студена вода	м.	2,00	8,83	17,66
4	Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD25 PN10	м.	1,00	4,95	4,95
5	Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD63 PN10	м.	4,00	13,76	55,04
6	Доставка и монтаж сграден водопровод от поц. тръби Ф2" /за ППН/	м.	6,00	27,52	165,12
7	Доставка и монтаж топлоизолация AeroFlex 13mm тръби Ф20 /за ПБН/	м.	29,00	6,64	192,56
8	Доставка и монтаж топлоизолация AeroFlex 13mm тръби Ф25 /за ПБН/	м.	2,00	6,64	13,28
9	Доставка и монтаж топлоизолация Isolpipe 20mm тръби Ф2" /за ППН/	м.	6,00	8,25	49,50
10	Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" с изпразнител - студена вода	бр.	1,00		
11	Доставка и монтаж пожарен кран 2" в касета 55/55/20см с 20м шлаух	м.	3,00		
12	Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" моноблок	бр.	2,00		

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

000000 7

Николай Власов

No	Видове работи	ед. мярка	количество	ед. Цена	Цена
13	Доставка и монтаж смесител за тоалетна мивка	бр.	4,00	115,54	462,16
14	Доставка, монтаж, арматури и укрепване (N=2kW) с вкл.: ВК 1/2" с предпазител изпразнител	т	1,00	553,64	553,64
15	Направа и обработка на отвор DN100 запълнен с водоуплътнен и газоуплътнен еластичен уплътнителен материал; водоуплътнен преход за напорна тръба OD25/DN100	р.	1,00	132,48	132,48
16	Направа и обработка на отвор DN125 за водопровод, запълнен с водоуплътнен и газоуплътнен еластичен уплътнителен материал; водоуплътнен преход за напорна тръба OD63/DN125	бр.	3,00	132,48	397,44
17	Доставка и монтаж меки връзки с дължина до 50 см. - СВ+ТВ	бр.	4,00	17,64	70,56
18	Доставка и монтаж меки връзки с дължина до 30 см. -СВ	бр.	2,00	11,52	23,04
19	Доставка и монтаж закладни части по укрепване на окачен водопровод/шпилка, планка/ през 1.5m.	к-т	1,00	223,67	223,67
20	Промиване и изпитване на водопроводната инсталация	к-т	1,00	39,64	39,64
<b>II</b>	<b>Площадков водопровод</b>				
1	Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD63 PN10	м.	77,00	13,75	1 058,75
2	Доставка и полагане в готов изкоп тръба PE-HD25 PN10	м.	1,00	6,05	6,05
3	Доставка и монтаж ТСК Ф2"	бр.	1,00	198,57	198,57
4	Доставка и монтаж ТСК Ф3/4"	бр.	1,00	121,27	121,27
<b>III</b>	<b>Сградна канализация</b>				
1	Доставка и полагане на битова канализация в сгради от PVC тръби Ф50	м.	12,00	14,33	171,96
2	Доставка и полагане на битова канализация в сгради от PVC тръби Ф110	м.	9,00	23,65	212,85
3	Доставка и полагане на битова канализация в сгради dPVC Ф110 SN8	м.	1,50	9,98	14,97
4	Доставка и полагане на битова канализация в сгради dPVC Ф160 SN8	м.	2,50	14,85	37,13
5	Доставка и монтаж подов сифон HL DN 50; Q=0.43l/s	бр.	2,00	22,64	45,28
6	Доставка и монтаж подов сифон HL DN 50; Q=0.8l/s -за тераса	бр.	2,00	27,59	55,18
7	Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф110	бр.	2,00	24,28	48,56
8	Направа и обработка на отвор DN300 за канализация, запълнен с водоуплътнен и газоуплътнен еластичен уплътнителен материал; водоуплътнен преход за висконапорна тръба OD160/DN300	бр.	1,00	132,41	132,41
9	Доставка и монтаж кан. вент. шапка Ф110	бр.	1,00	33,57	33,57
10	Доставка и монтаж в.тр. поц. ламарина 10x15	м.	70,00	19,86	1 390,20
11	Доставка и монтаж РО Ф10x15 за в.тр.	бр.	8,00	24,26	194,08
12	Доставка и монтаж тоалетна мивка вкл. сифон	бр.	4,00	132,15	528,60
13	Доставка и монтаж тоалетна чиния	бр.	2,00	198,37	396,74
14	Промиване и изпитване на канализационната инсталация	к-т	1,00	27,59	27,59
<b>IV</b>	<b>Условно чисти води - конденз ОВК</b>				
1	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф32 за конденз	м.	50,00	10,45	522,50
2	Доставка и монтаж фасонна част и кондензен сифон	бр.	10,00	27,53	275,30
<b>V</b>	<b>Площадкова канализация и земни работи</b>				
1	Доставка и полагане в готов изкоп тръба dPVC Ф160 SN8 - битов клон	м.	14,00	14,85	207,90
2	Заустване в съществуваща РЩ-СМР	к-т	1,00	220,31	220,31
<b>ЧАСТ: О В К</b>					
<b>I</b>	<b>Отопление WC</b>				
1	Ел.радиатор -ел.мошност: 400Вт. -терморегулатор -стандартно изпълнение -монтаж на стена	бр.	2,00	185,12	370,24

Николай Вис

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

№	Видове работи	ед. мярка	коли- чество	ед. Цена	Цена
2	Ел.радиатор -ел.мощност: 1700Вт. -терморегулатор -стандартно изпълнение -монтаж на стена	бр.	1,00	286,34	286,34
<b>II</b>	<b>Климатична инсталация</b>				
1	Климатизатор сплит система , състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло (колонен тип), включително тръби до 3м, окачване, изолация, дренаж и др. Qот= 19,0kW и Qохл= 15,53 kW	бр.	4,00	4 288,62	17 154,48
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС:</b>					<b>453 602,64</b>

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП

Нелизопат Внах

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ППЗОП