

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ЗОП

№ 4.3

**ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА, СОЦИАЛНАТА И
КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:**

Обособена позиция 3 – Ремонт обекти от културната инфраструктура

по подобекти:

Ремонт вътрешен - Читалище "Братя Миладинови - 1914" гр. Петрич

Ремонт зала за танци кв. Дълбошница, гр. Петрич

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
	Ремонт вътрешен - Читалище "Братя Миладинови - 1914" гр. Петрич				
Читалищен салон					
1.	Доставка, монтаж и демонтаж на рамково метално скеле	м ²	153,00	8,50	1300,50
2.	Направа вароциментова хастарна мазилка	м ²	19,80	9,50	188,10
3.	Направа гипсова шпакловка по колони, греди и тавани	м ²	139,80	15,50	2166,90
4.	Доставка и монтаж на ъглови лайсни	м'	70,00	9,50	665,00
5.	Сваляне на компрометирана гипсова шпакловка	м ²	66,00	2,90	191,40
6.	Грундиране стени, тавани, колони и греди с дълбокопроникващ грунд	м ²	725,60	1,70	1233,52
7.	Боядисване с латекс (двукратно) стени, тавани, колони и греди	м ²	725,60	5,60	4063,36
Стълбицна клетка					
1.	Демонтаж деколин по стени и стълбище	м ²	186	1,60	297,60
2.	Направа гипсова шпакловка по стени и стълбицно рамо	м ²	186	15,50	2883,00
3.	Изкърпване мазилка по стени	м ²	98	9,50	931,00
4.	Боядисване с латекс стени и стълбицно рамо (двукратно)	м ²	386	5,60	2161,60
5.	Грундиране с грунд преди боядисване	м ²	186	1,70	316,20
6.	Доставка и монтаж метални ръкохватки по стени	м'	54	45,60	2462,40
Библиотека (за възрастни и деца)					
1.	Очукване компрометирана гипсова мазилка по стени и тавани	м ²	69	2,60	179,40
2.	Направа гипсова шпакловка по таван	м ²	69	15,50	1069,50
3.	Боядисване с латекс тавани и стени (двукратно)	м ²	745	5,60	4172,00
4.	Грундиране с грунд преди боядисване	м ²	745	1,70	1266,50
5.	Доставка, монтаж и демонтаж на скеле	м ²	168	8,50	1428,00
6.	Остъргване прегоряла латексова боя	м ²	69	4,50	310,50
Фоайе					
1.	Демонтаж деколин по стени	м ²	26	1,60	41,60
2.	Направа гипсова шпакловка по таван и стени	м ²	50	15,50	775,00
3.	Боядисване с латекс тавани и стени (двукратно)	м ²	145	5,60	812,00
4.	Грундиране с грунд преди боядисване	м ²	145	1,70	246,50
ОБЩО:					29161,58
	Ремонт зала за танци кв. Дълбошница, гр. Петрич				
ОСНОВНА ЗАЛА					
1	Демонтаж балатум			1,50	141,75

Петрич 2020

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ЗОП

**ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА, СОЦИАЛНАТА И КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:**

Обособена позиция 3 – Ремонт обекти от културната инфраструктура

по подобекти:

Ремонт вътрешен - Читалище "Братя Миладинови - 1914" гр. Петрич

Ремонт зала за танци кв. Дълбошница, гр. Петрич.

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
2	Демонтаж теракот по под	м ²	97,5	2,50	243,75
3	Демонтаж дървени прозорци	м ²	13,86	5,50	76,23
4	Демонтаж дървена врата	бр.	1	10,00	10,00
5	Демонтаж деколин по стени	м ²	83,21	1,60	133,14
6	Демонтаж ПДЧ плоскости по стени	м ²	82	3,50	287,00
7	Направа гипсова шпакловка по стени	м ²	165,1	15,50	2559,05
8	Обръщане врати и прозорци с гипсова шпакловка	м'	62,2	8,00	497,60
9	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани	м ²	266,1	1,70	452,37
10	Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани	м ²	266,1	5,60	1490,16
11	Доставка и монтаж на гранитогрес по под	м ²	94,5	35,50	3354,75
12	Доставка и ремонт цокъл от гранитогрес с Н=10см	м'	39	9,50	370,50
13	Доставка и монтаж PVC дограма	м ²	13,86	125,00	1732,50
14	Доставка и монтаж алуминиеви врати 1,10x2,10	бр.	1	200,00	200,00
15	Демонтаж контакти	бр.	4	1,20	4,80
16	Доставка и монтаж на ел. контакти	бр.	4	5,60	22,40
17	Демонтаж ел. ключ	бр.	1	1,20	1,20
18	Доставка и монтаж ел. ключ	бр.	1	8	8,00
19	Демонтаж ЛОТ 2x36	бр.	4	24	96,00
20	Доставка и монтаж LED лампи	бр.	6	42	252,00
21	Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци	м ³	3,88	27,85	108,06
КОРИДОР					
1	Демонтаж теракот	м ²	20,8	2,5	52,00
2	Доставка и монтаж гранитогрес	м ²	20,8	35,5	738,40
3	Направа цокъл от гранитогрес с Н=10см.	м'	35,6	9,5	338,20
4	Боядисване с латекс на таван/двукратно/	м ²	20,8	5,6	116,48
5	Демонтаж дървен прозорец	м ²	3,25	5,5	17,88
6	Доставка и монтаж PVC прозорец	м ²	3,25	125	406,25
7	Лакиране дървени плоскости по стени /трикратно/	м ²	78,32	6,5	509,08
8	Демонтаж дървена врата	бр.	1	10	10,00
9	Доставка и монтаж алуминиева врата 100/220	бр.	1	190	190,00
10	Демонтаж пластмасови плоскости	бр.	27	5	135,00
11	Направа шпакловка по стени	м ²	67	15,50	1038,50
12	Демонтаж деколин	м ²	20	1,60	32,00
13	Доставка и монтаж алуминиеви врати 1,10x2,10	бр.	1	200,00	200,00
14	Боядисване на стени с латекс	м ²	67	5,60	375,20
15	Демонтаж дървен прозорец	м ²	2,47	5,50	13,59
16	Обръщане с гипсова шпакловка около прозорец	м1	12,8	8,00	102,40
17	Боядисване с блажна боя на метални елементи	м ²	87	1,20	104,40
18	Демонтаж метална врата	бр.	1		10,00

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ЗОП

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОБЕКТ
КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция 3 – Ремонт обекти от културната инфраструктура

по подобекти:

Ремонт вътрешен - Читалище "Братя Миладинови - 1914" гр. Петрич

Ремонт зала за танци кв. Дълбошница, гр. Петрич

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
19	Доставка и монтаж алуминиева врата 150/200	бр.	1	210,00	210,00
20	Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци	м ³	0,93	27,85	25,90
ОБЩО:					16666,54

общо сума за ОП без ДДС 45 828,12 лв.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ЗОП

Дата: 01.07.19г

Име и фамилия: ~~Кирил Гедеров~~

Подпис на лицето (и печат):