

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
**„РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ТРАСЕ И  
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВОПРОЕКТИРАНА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ - ВLG  
1181, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РУПИТЕ, ОБЩ. ПЕТРИЧ, В  
УЧАСТЪК (ОТ КМ. 2+710 ДО КМ. 5+124.46) ОТ ВРЪЗКАТА НА ПРОЕКТНОТО  
ТРАСЕ С ОБЩИНСКИ ПЪТ ВLG 2155 ДО АНТИЧЕН ГРАД ХЕРАКЛЕЯ  
СИНТИКА”**

От: „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника: 101611650,

с адрес: Страна България, с. Бело поле, пощенски код 2709, ул. Производствена база на  
„Грома Холд“ ЕООД, № ....., тел.: 073 861200, факс: 073 582230, e-mail:  
[office@gromahold.bg](mailto:office@gromahold.bg)

Представяван от **Илиян Николаев Косатдинов**

(трите имена на лицето, представляващо участника - юридическо лице)

в качеството си на **Упълномощен представител** на участника.

(длъжност)

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията и техническите спецификации на Възложителя, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

1. Предлагаме цена за изпълнението на обществената поръчка, в размер на **1 164 453,74 лева** (един милион сто шестдесет и четири хиляди четиристотин петдесет и три лева и седемдесет и четири стотинки) без ДДС, а с ДДС 20 % - **1 397 344,49 лева** (един милион триста деветдесет и седем хиляди триста четиридесет и четири лева и четиридесет и девет стотинки), формирана както следва:

1.1. Цена за изпълнение на Подобект „Изграждане на новопроектирана част от общински път - ВLG 1181, находящ се в землището на с. Рупите, общ. Петрич, в участък (от км. 2+710 до км. 5+124.46) от връзката на проектното трасе с Общински път ВLG 2155 до Античен град Хераклея Синтика“ в размер на **999 425,14 лева** (деветстотин деветдесет и девет хиляди четиристотин двадесет и пет лева и четиринадесет стотинки) без ДДС, а с ДДС 20 % - **1 199 310,17 лева** (един милион сто деветдесет и девет хиляди триста и десет лева и седемнадесет стотинки);

1.2. Цена за изпълнение на Подобект „Изграждане на стоманобетонно предпазно съоръжение за пресичане с газопровод“ – в размер на **165 028,60 лева** (сто шестдесет и пет хиляди двадесет и осем лева и шестдесет стотинки) без ДДС, а с ДДС 20 % - **198 034,32 лева** (сто деветдесет и осем хиляди тридесет и четири лева и тридесет и две стотинки).

2. Единичните цени за отделните видове работи в приложената Количествено - стойностна сметка са формиран при следните ценообразуващи показатели:

- Часова ставка – 6,00 лв. / човекочас;
- Допълнителни разходи върху труда – 100.00 %;
- Допълнителни разходи върху механизацията – 70.00 %;
- Доставно -складови разходи – 10.00 %
- Печалба – 10.00 %;



3. Единичните цени за отделните видове работи в приложената Количествено – стойностна сметка съдържат в себе си цените на всички необходими технологични операции и процеси в обхвата на съответния вид работа и включват всички необходими разходи, независимо от какво естество са, за пълно, срочно и качествено изпълнение на поръчката, включително разходи за необходимите материали, крепежни елементи, спомагателни материали, аксесоари, суровини, оборудване, допълнителни разходи, транспорт до и в рамките на обекта, складиране, съхранение, съпътстващи операции, временен монтаж, доставки, натоварване и разтоварване, приспособления за вертикален или хоризонтален транспорт и техния монтаж и демонтаж, работна сила, режимни разноски, извънреден труд, строителна и друга механизация – подвижна и инсталирана, ръчни и механизирани инструменти, разходи съобразно избраната организация и методология на работа, разходи за мита, данъци, такси, лицензи, застраховки, плащания към бюджета, машинно и компютърно време, разходи за трасиране на основни оси, пренасяне и поддържане на репери, репераж на геодезични знаци, разходи по контрола на качеството, разходи за управление, разходи за документация, изискуемите с нормативните документи и с Техническата спецификация изпитвания, разходи за мобилизация и демобилизация на ресурсите, организация на площадката, отопление на битови и административни помещения за собствени нужди, разходи за почистване и извозване на отпадъци и за разчистване на площадката, вода, електричество и други, както и печалба.

4. Неразделна част от настоящото ценово предложение е Количествено – стойностна сметка по Образец № 4.1 (на хартиен и магнитен носител във формат .xls).

5. Запознати сме с това, че участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване.

6. Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелен от нас, настоящото Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

**ВАЖНО!!!**

*Всяка страница от ценовото предложение и приложената Количествено – стойностна сметка трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.*

**ВАЖНО!!!**

*Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, надхвърляща прогнозната стойност, и/или цена за изпълнение на подобект, включен в поръчката, по-висока от определената от Възложителя в документацията за участие прогнозна стойност на същия подобект, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. Промени в предложените единични цени в количествено – стойностната сметка са недопустими.*

*ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ, заедно с приложението към него, задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК с надпис „Предлагани ценови параметри“.*

Дата 09.09.2019 г.

Представяващ: .....  
**Илия Костадинов**  
(име, подпис, печат)

„Реконструкция, рехабилитация на съществуващо трасе и изграждане на новопроектирана част от общински път - BLG 1181, находящ се в землището на с. Рупите, общ. Петрич, в участък (от км. 2+710 до км. 5+124.46) от връзката на проектното трасе с Общински път BLG 2155 до Античен град Хераклея Синтика”

### КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| №  | Наименование на СМР   | Ед. мярка      | Количество | Ед. Цена (лв.) | Стойност (лв.) |
|--|---|----------------|------------|----------------|----------------|
| <b>ЧАСТ "ПЪТНА" - изграждане на новопроектирана част от общински път - BLG 1181, находящ се в землището на с. Рупите, общ. Петрич, в участък (от км. 2+710 до км. 5+124.46) от връзката на проектното трасе с Общински път BLG 2155 до Античен град Хераклея Синтика</b> |   |                |            |                |                |
| Подобект: Изграждане на новопроектирана част от общински път - BLG 1181, находящ се в землището на с. Рупите, общ. Петрич, в участък (от км. 2+710 до км. 5+124.46) от връзката на проектното трасе с Общински път BLG 2155 до Античен град Хераклея Синтика             |   |                |            |                |                |
| <b>ЗЕМНИ РАБОТИ</b>  |   |                |            |                |                |
| 1.1.   | Общ обикновен изкоп ЗП, включително натоварване, транспортиране до 10 км, разтоварване на депо и оформянето му  | м <sup>3</sup> | 10 555,40  | 3,60           | 37 999,44      |
| 1.2.   | Направа на насип от земни почви тип А1, А2, А4 и всички свързани с това разходи   | м <sup>3</sup> | 2 513,56   | 4,18           | 10 506,68      |
| 1.3.   | Почистване на храсти и дървета в обхвата на пътния габарит и всички свързани с това разходи   | м <sup>2</sup> | 2 140,00   | 0,76           | 1 626,40       |
| 1.4.   | Почистване на вток, отток и радие на съоръжения и всички свързани с това работи   | бр.            | 1,00       | 260,00         | 260,00         |
| 1.5.   | Механизирано разкъртане на съществуваща настилка с деб.50 см.   | м <sup>2</sup> | 2 321,20   | 5,81           | 13 486,17      |
| 1.6.   | Разваляне на съществ. бордюр вкл. извозване на депо   | м              | 1 201,00   | 3,00           | 3 603,00       |
| 1.7.   | Доставка и полагане на хумус с деб.20 см.   | м <sup>3</sup> | 82,00      | 10,40          | 852,80         |
| 1.8.   | Затревяване   | м <sup>2</sup> | 410,00     | 3,00           | 1 230,00       |
| <b>АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>  |   |                |            |                |                |
| 2.1  | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина  | м <sup>2</sup> | 16 509,90  | 1,00           | 16 509,90      |
| 2.2  | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина  | м <sup>2</sup> | 16 509,90  | 0,80           | 13 207,92      |
| 2.3  | Доставка и полагане на плътна асфалтова смес Е=1200МПа, h=4см   | т              | 1 584,90   | 131,00         | 207 621,90     |
| 2.4  | Доставка и полагане на непътна асфалтова смес Е=1000МПа, h=6см  | т              | 2 377,40   | 124,00         | 294 797,60     |
| <b>ПЪТНИ РАБОТИ</b>  |   |                |            |                |                |
| 3.1  | Изпълнение на основни пластове от трошен камък фракция 0-40, включително доставка, транспорт и уплътняване на пластове до 20 см, h=45см   | м <sup>3</sup> | 7 429,46   | 26,00          | 193 165,96     |
| 3.2  | Доставка и полагане на основа от трошен камък 0/40 за банкети   | м <sup>3</sup> | 1 882,00   | 26,66          | 50 174,12      |
| 3.3.   | Изпълнение на стабилизиращи пластове за банкет от трошен камък фракция 5-15, включително доставка, транспорт и уплътняване  | м <sup>3</sup> | 942,00     | 26,66          | 25 113,72      |
| 3.4.   | Доставка и полагане на бордюр 18/35   | м              | 2 859,00   | 19,29          | 55 150,11      |
| 3.5.   | Подложен бетон В15 за бордюри -18/35  | м <sup>3</sup> | 177,53     | 108,55         | 19 270,88      |
| 3.6.   | Стоманобетонна РШ   | бр.            | 1,00       | 1484,41        | 1 484,41       |
| <b>СЪОРЪЖЕНИЯ</b>  |   |                |            |                |                |
| <b>ВОДОСТОЦИ Ф1000</b>   |   |                |            |                |                |
| 1  | Изкоп за съоръжения в земни почви, включително всички свързани с това разходи по натоварване, транспорт и депониране.   | м <sup>3</sup> | 51,00      | 6,60           | 336,60         |
| 2  | Обратен насип от зърнест материал /физч.>30'/ зад стените и над водостоци при коефициент на уплътнение К=0.95, включително всички свързани с това разходи по доставка, полагане и уплътнение на пластове от 20см. | м <sup>3</sup> | 71,00      | 29,13          | 2 068,23       |
| 3  | Направа на подложка от трошен камък, включително всички свързани с това разходи.  | м <sup>3</sup> | 7,50       | 26,00          | 195,00         |
| 4  | Направа на облицовка от едроломен камък на циментов р-р при вток и отток, включително всички свързани с това разходи.   | м <sup>2</sup> | 3,60       | 20,05          | 72,18          |
| 5  | Кофражни работи, включително всички свързани с това разходи.  | м <sup>2</sup> | 106,00     | 25,73          | 2 727,38       |

Информацията е  
заличена на осн.  
чл.36а, ал.3 от ЗОП

|  |   |                |          |        |                   |
|--|---|----------------|----------|--------|-------------------|
| 6  | Доставка и полагане на заготовена армировка Клас В500В за крила и портал тръбен водосток, включително всички свързани с това разходи.                       | кг             | 1250,00  | 2,30   | 2 875,1           |
| 7  | Подложен бетон Клас С12/15  | м3             | 6,20     | 108,55 | 673,01            |
| 8  | Бетон Клас С30/37 за фундаменти и стени   | м3             | 21,20    | 132,75 | 2 814,30          |
| 9  | Доставка и полагане на сплъбями стоманобетонни тръби 100х12х99см. Материали - Бетон С30/37; Стомана В500В, включително всички свързани с това разходи.      | бр.            | 10,00    | 347,60 | 3 476,00          |
| 10   | Битумна хидроизолация съгласно приложен детайл, включително всички свързани с това разходи.   | м2             | 77,00    | 8,60   | 662,20            |
| <b>ВОДОСТОЦИ Ф500</b>  |   |                |          |        |                   |
| 11   | Стоманобетонни тръби  | бр.            | 30,00    | 161,70 | 4 851,00          |
| 12   | Подложен бетон  | м3             | 7,20     | 108,55 | 781,89            |
| 13   | Трошен катък  | м3             | 4,71     | 26,00  | 122,46            |
| 14   | Предпазен Геотекстил - min300 гр./m2  | м2             | 59,40    | 3,76   | 223,34            |
| 15   | Геомембрана SBS 4mm - 3.50 m2/m'  | м2             | 59,40    | 8,60   | 510,84            |
| 16   | Битумен грунд - 350 гр./m2  | м2             | 59,40    | 2,71   | 160,97            |
| 17   | Бетон Клас С30/37 за фундаменти и стени   | м3             | 15,00    | 132,75 | 1 991,25          |
| <b>ЧАСТ "БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО"</b>  |   |                |          |        |                   |
| 1  | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация от бяла/жълта/синя/червена боя с перли, включително и всички свързани с това разходи | м <sup>2</sup> | 916,74   | 12,00  | 11 000,88         |
| 2  | Доставка и монтаж на пътни знаци съгласно ТС2009 и чертежите, включително всички свързани с това разходи група ВЛ   | бр             | 16,00    | 68,00  | 1 088,00          |
| 3  | Стойки за пътни знаци, включително и всички свързани с това разходи   | бр             | 12,00    | 45,00  | 540,00            |
| 4  | Ограничителна система ЕПО БДС-EN1317  | м              | 232,00   | 69,80  | 16 193,60         |
| <b>Общо сума за подобекта без ДДС</b>  |   |                |          |        | <b>999 425,14</b> |
| <b>ПОДОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННО ПРЕДПАЗНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПРЕСИЧАНЕ С ГАЗОПРОВОД"</b> |   |                |          |        |                   |
| 1  | Изкопни работи за достигане кота основна плоскост на стоманобетонни стени   | м <sup>3</sup> | 532,40   | 29,92  | 15 929,41         |
| 2  | Натоварване на земни маси за транспорт на депо  | м <sup>3</sup> | 532,40   | 12,88  | 6 857,31          |
| 3  | Доставка и полагане на подходящ материал за обратна засипка   | м <sup>3</sup> | 234,80   | 44,66  | 10 486,17         |
| 4  | Доставка и полагане на подложен бетон С12/15  | м <sup>3</sup> | 6,70     | 137,28 | 919,78            |
| 5  | Изготвяне кофражи за подпорни стени   | м <sup>2</sup> | 172,50   | 55,40  | 9 556,50          |
| 6  | Изготвяне кофражи за пътни плочи  | м <sup>2</sup> | 159,10   | 50,48  | 8 031,37          |
| 7  | Доставка и полагане на бетон С30/37   | м <sup>3</sup> | 165,50   | 360,54 | 59 669,37         |
| 8  | Изготвяне на циментова замазка в/у пътна плоча  | м <sup>2</sup> | 86,70    | 42,60  | 3 693,42          |
| 9  | Доставка и монтаж на армировъчна стомана В500   | кг             | 12490,00 | 2,30   | 28 727,00         |
| 10   | Доставка и полагане на експандиран полистирол D=5см   | м <sup>2</sup> | 54,50    | 32,98  | 1 797,41          |
| 11   | Двукратно обмазване с битумна хидроизолация   | м <sup>3</sup> | 418,30   | 44,06  | 18 430,30         |
| 12   | Доставка и полагане на PVC тръби Ф100   | м <sup>1</sup> | 40,00    | 12,10  | 484,00            |
| 13   | Обработка на fugи с еластична хидроизолационна смес   | м <sup>1</sup> | 66,85    | 6,68   | 446,56            |
| <b>Общо сума за подобекта без ДДС</b>  |   |                |          |        | <b>165 028,60</b> |

общо сума СМР без ДДС 1 164 453,74 лв.  
Сума ДДС 20% 232 890,75 лв.  
Общо сума с ДДС 1 397 344,49 лв.

Информацията е  
заличена на осн.  
чл.36а, ал.3 от ЗОП

Дата: 09.09.2019

Име и фамилия: Илиян Костадинов

Подпис на лицето (и печат):



000235