

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕКСТОВА ЧАСТ

I. ОБЩА ЧАСТ

- I.1. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
- I.2. ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕ
- I.3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОЛУЧЕНИТЕ ИЗХОДНИ ДАННИ
- I.4. НОРМАТИВНА БАЗА

II. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

III. ДАННИ ЗА ОБЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГРАФИЧНАТА ЧАСТ

- I. СИТУАЦИЯ** - чертеж №01/03
- II. СИТУАЦИЯ** – чертеж №02/03
- III. НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ НА РЕЧНОТО КОРИТО** - чертеж №03/03

ТЕКСТОВА ЧАСТ

I. ОБЩА ЧАСТ

I.1. Основание за проектиране

Основание за проектиране е договор между възложителя ОБЩИНА ПЕТРИЧ и изпълнителя "ИНФРАКОНСТРУКТ" ООД. Предметът на договора е за обект: **"Аварийно почистване на коритото на р. Долнорибнишка в участъка на с. Първомай, община Петрич"**

I.2. Фаза на проектиране - еднофазно, технически проект.

I.3. Характеристика на получените изходни данни

Преди започване на проектирането, проектантът получи утвърдените граници засегнатия имот в с. Първомай.

I.4. Норматична база

- „Закон за устройство на териториите“;
- „Закон за водите – в сила от 28.01.2000г.“;
- „Наредба за ползването на повърхностните води, в сила от 22.07.2011г.“;
- „Наредба №12 от 03.07.2001г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони“;

II. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Обектът, третиран от настоящия проект, представлява почистване, профилиране и преоткосиране на коритото на дере на р. Долнорибнишка в с. Първомай, община Петрич. Състоянието на речното корито е компрометирано и на места затлачено от дървесна и храстова растителност, земни и скални маси, както и от отпадъци. На притока към реката са изградени мостове, които при опасност от силни дъждове да бъдат заляти и да прекъснат пътната връзка към отделни махали и други села в района.

III. ДАННИ ЗА ОБЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ

Обектът, предмет на настоящия проект е почистване и профилиране на коритото на дере на река Долнорибнишка в регулационните граници на село Първомай, община Петрич, с цел осигуряване на безопасното провеждане на водния поток и по-добра защита от наводнения. Участъкът, предвиден за почистване и

профилиране на коритото е с обща дължина от 1175м, като обхвата за почистване е показан на чертежи №01/03 и 02/03. При почистването да бъдат изрязани многогодишни храсти, дървета и друга растителност, да бъдат премахнати наносите от земни и скални маси затрудняващи преминаването на водните количества през речното корито. Където е необходимо да се изгради защитна дига, такава че да възпрепятства заливането на прилежащите територии при покачване нивото на водата.

Съставил:.....
/инж. Иво Гаджов/