



ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)745 69112, факс: +359(0)745 62090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

ОБРАЗЕЦ № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
**„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР ЗА ОБЕКТ: РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА И
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ ГР. ПЕТРИЧ”**

От: „Растер – Юг“ ООД

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника:020767877,

с адрес: Страна Република България, гр. Благоевград, пощенски код 2700, ул. Тодор
Каблешков, № 4, тел.: 073/885688, факс: 073/885690, e-mail: raster@rasteryug.com

Представяван от инж. Радослав Василев Костов

(трите имена на лицето, представляващо участника - юридическо лице)

в качеството си на Управител на участника.

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията и техническите спецификации на Възложителя, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

1. Предлагаме цена за изпълнението на обществената поръчка, в размер на **1 249 909.34** (един милион веста четиридесет и девет хиляди деветстотин и девет лева и тридесет и четири стотинки) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - **1 499 891,21** (един милион четиристотин деветдесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и един лева и двадесет и една ст.) лева.

2. Единичните цени за отделните видове работи в приложената Количествено - стойностна сметка са формирани при следните ценообразуващи показатели:

- Часова ставка – 8,00 лв. / човекочас;
- Допълнителни разходи върху труда – 100 %;
- Допълнителни разходи върху механизацията – 30 %;
- Доставно -складови разходи – 8 %
- Печалба – 10 %;

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

3. Единичните цени за отделните видове работи в приложената Количествено – стойностна сметка съдържат в себе си цените на всички необходими технологични операции и процеси в обхвата на съответния вид работа и включват всички необходими разходи, независимо от какво естество са, за пълно, срочно и качествено изпълнение на поръчката, включително разходи за необходимите материали, крепежни елементи, спомагателни материали, аксесоари, суровини, оборудване, допълнителни разходи, транспорт до и в рамките на обекта, складиране, съхранение, съпътстващи операции, временен монтаж, доставки, натоварване и разтоварване, приспособления за вертикален или хоризонтален транспорт и техния монтаж и демонтаж, работна сила, режийни разноски, извънреден труд, строителна и друга механизация – подвижна и инсталирана, ръчни и механизирани инструменти, разходи съобразно избраната организация и методология на работа, разходи за мита,

данъци, такси, лицензи, застраховки, плащания към бюджета, машини

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

инж. Радослав Костов



**ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ**

2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, тел.: +359(0)745 69112, факс: +359(0)745 62090
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg

време, разходи за трасиране на основни оси, пренасяне и поддържане на репери, репераж на геодезични знаци, разходи по контрола на качеството, разходи за управление, разходи за документация, изискуемите с нормативните документи и с Техническата спецификация изпитвания, разходи за мобилизация и демобилизация на ресурсите, организация на площадката, отопление на битови и административни помещения за собствени нужди, разходи за почистване и извозване на отпадъци и за разчистване на площадката, вода, електричество и други, както и печалба.

4. Неразделна част от настоящото ценово предложение е Количествено – стойностна сметка по Образец № 4.1 (на хартиен и магнитен носител във формат .xls).

5. Запознати сме с това, че участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване.

6. Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелен от нас, настоящото Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

ВАЖНО!!!

Всяка страница от ценовото предложение и приложената Количествено – стойностна сметка трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ВАЖНО!!!

Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя в документацията за обществената поръчка прогнозна стойност, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. Участниците следва да имат предвид, че промени в предложените единични цени в количествено – стойностната сметка са недопустими.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ, заедно с приложението към него, задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Дата 01.07.2020 г.

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Представя Връзка с чл.59 от ЗЗЛД
(инж.Радослав Костов) (име, подпис, печат)

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

изготвена от: "Растер - Юг" ООД
(наименование на участника)
с адрес: гр. Благоевград, ул. Тодор Каблешков, № 4,
тел.: 073/885688, факс: 073/885690, e-mail: raster@rasteryug.com.
ЕИК / Булстат: 020767877,

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

ОБЕКТ: Ремонт на уличната и водопроводна мрежа на ул. „Цар Симеон“ гр. Петрич

No	Видове работи	ед. мярка	коли- чество	ед. Цена	Цена
I	Част: ВиК				
I.1	Ул. "Цар Симеон" - участък между ул. "Места" и ул. "Европа"				
A	Строителни работи				
1	Изрязване на асфалтова настилка	м	1 036,80	3,77	3 908,74
2	Разваляне на асфалтова настилка	м2	622,08	6,46	4 018,64
3	Натоварване и извозване на асфалтов отпадък на депо до 20км	м3	62,16	11,08	688,73
4	Изкоп в земни почви машинно	м3	1 028,16	4,46	4 585,59
5	Изкоп в земни почви ръчно	м3	257,04	16,91	4 346,55
6	Прехвърляне на изкопаната маса на 2,00 м вертикално и хоризонтално	м3	257,04	8,56	2 200,26
7	Натоварване излишната земни маса с багер на самосвал	м3	279,31	3,25	907,76
8	Превоз на излишни земни маси на депо до 15км	м3	279,31	10,35	2 890,86
9	Разриване с булдозер на земни маси	м3	279,31	2,80	782,07
10	Превоз с ръчни колички на пясък на 50м	м3	172,80	12,95	2 237,76
11	Подложка от пясък	м3	172,80	29,99	5 182,27
12	Обратен насип земни почви ръчно и уплътнение	м3	220,32	7,78	1 714,09
13	Обратен насип земни почви машинно и уплътнение	м3	514,08	5,03	2 585,82
14	Доставка и полагане на трошена фракция	м3	205,32	39,20	8 048,54
15	Доставка и полагане на асфалтова настилка	м2	712,80	26,51	18 896,33
B	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN315 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м'	432,00	112,78	48 720,96
2	Доставка и монтаж на СК DN 300, комплект с охранителна гарнитура	бр.	2,00	1467,80	2 935,60
3	Доставка и монтаж на редукция Ø 315/250	бр.	1,00	180,67	180,67
4	Доставка и монтаж на предфланшова връзка със стоманен накрайник Ø 315	бр.	4,00	214,87	859,48
5	Доставка и монтаж на СК DN 250, комплект с охранителна гарнитура	бр.	1,00	1229,16	1 229,16
6	Доставка и монтаж на предфланшова връзка със стоманен накрайник Ø 250	бр.	1,00	133,52	133,52
7	Доставка и монтаж на редукция Ø 355/315	бр.	1,00	303,97	303,97
8	Доставка и монтаж на Тр.Ø 315	бр.	1,00	462,12	462,12
9	Направа връзка между DN315 PEHD и етернит Ø 475	бр.	1,00	852,27	852,27
10	Доставка и монтаж на дифузионна муфа Ø 250	бр.	1,00	84,61	84,61
11	Направа водопроводно отклонение 315/150' до 5м	бр.	3,00	1999,05	5 997,15
12	Направа водопроводно отклонение 315/80 до 5м	бр.	4,00	1942,23	7 768,94
13	Направа водопроводно отклонение 315/63 до 5м	бр.	4,00	1881,62	7 526,48
I.2	Ул. "Цар Симеон" - участък между ул. "Марица" и ул. "Европа"				
A	Строителни работи				
1	Изрязване на асфалтова настилка	м	864,00	3,77	3 257,28
2	Разваляне на асфалтова настилка	м2	518,40	6,46	3 348,86
3	Натоварване и извозване на асфалтов отпадък на депо до 15км	м3	51,84	11,08	574,39
4	Изкоп в земни почви машинно	м3	856,80	4,46	3 821,33

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

инж. Владислав Кос

No	Видове работи	ед. мярка	количество	ед. Цена	Цена
5	Изкоп в земни почви ръчно	м3	214,20	16,91	3 622,12
6	Прехвърляне на изкопаната маса на 2,00 м вертикално и хоризонтално	м3	214,20	8,56	1 833,55
7	Натоварване излишната земни маса с багер на самосвал	м3	269,52	3,25	875,94
8	Превоз на излишни земни маси на депо до 5км	м3	269,52	10,35	2 789,53
9	Разриване с булдозер на земни маси	м3	269,52	2,80	754,66
10	Превоз с ръчни колички на пясък на 50м	м3	144,00	12,95	1 864,80
11	Подложка от пясък	м3	144,00	29,99	4 318,56
12	Обратен насип земни почви ръчно	м3	183,60	7,78	1 428,40
13	Обратен насип земни почви машинно	м3	428,40	5,03	2 154,85
14	Доставка и полагане на трошена фракция	м3	171,07	39,21	6 708,37
15	Доставка и полагане на асфалтова настилка	м2	522,72	26,5	13 852,08
Б	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN355 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м	360,00	132,00	47 520,00
2	Направа връзка между DN355 PEHD и етернит Ø 546	бр.	1,00	1041,66	1 041,66
3	Направа водопроводно отклонение 355/150' до 5м	бр.	1,00	1970,64	1 970,64
I.3	Ул. "Цар Симеон" - участък между ул. "Марица" и ул. "Рокфелер"				
А	Строителни работи				
1	Изрязване на асфалтова настилка	м	633,60	3,77	2 388,67
2	Разваляне на асфалтова настилка	м2	380,16	6,46	2 455,83
3	Натоварване и извозване на асфалтов отпадък на депо до 15км	м3	38,02	11,08	421,26
4	Изкоп в земни почви машинно	м3	628,32	4,46	2 802,31
5	Изкоп в земни почви ръчно	м3	157,08	16,91	2 656,22
6	Прехвърляне на изкопаната маса на 2,00 м вертикално и хоризонтално	м3	157,08	8,56	1 344,60
7	Натоварване излишната земни маса с багер на самосвал	м3	62,51	3,25	203,16
8	Превоз на излишни земни маси на депо до 5км	м3	62,51	10,35	646,98
9	Разриване с булдозер на земни маси	м3	62,51	2,80	175,03
10	Превоз с ръчни колички на пясък на 50м	м3	105,60	12,95	1 367,52
11	Подложка от пясък	м3	105,60	29,99	3 166,94
12	Обратен насип земни почви ръчно	м3	134,64	7,78	1 047,50
13	Обратен насип земни почви машинно	м3	314,16	5,03	1 580,22
14	Доставка и полагане на трошена фракция	м3	125,45	39,20	4 917,64
15	Доставка и полагане на асфалтова настилка	м2	383,33	26,51	10 162,08
Б	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN140 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м	264,00	37,78	9 973,92
2	Доставка и монтаж на СК DN 100, комплект с охранителна гарнитура	бр.	2,00	222,97	445,94
3	Доставка и монтаж на универсален фланшов адаптор за етернит DN 100	бр.	2,00	92,80	185,60
4	Доставка и монтаж на предфланшова връзка със стоманен накрайник Ø 110	бр.	6,00	47,15	282,90
5	Доставка и монтаж на СК DN 125, комплект с охранителна гарнитура	бр.	1,00	376,89	376,89
6	Доставка и монтаж на предфланшова връзка със стоманен накрайник Ø 125	бр.	2,00	42,14	84,28
7	Доставка и монтаж на Редукция Ø 140/110	бр.	1,00	38,82	38,82
8	Доставка и монтаж на Ко 90 Ø 140	бр.	1,00	48,29	48,29
9	Доставка и монтаж на Тр. Ø 140/110	бр.	1,00	96,89	96,89
10	Доставка и монтаж на тръби DN110 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м	8,00	18,75	150,00
11	Направа водопроводно отклонение 140/50 до 2м	бр.	3,00	1174,24	3 522,72
I.4	Ул. "Цар Симеон" - участък от ул. "България" до ул. "Рокфелер"				
А	Строителни работи				
1	Изрязване на асфалтова настилка	м	1 992,00	3,77	7 509,84
2	Разваляне на асфалтова настилка	м2	1 195,20	6,46	7 720,99
3	Натоварване и извозване на асфалтов отпадък на депо до 15км	м3	119,52	11,08	1 324,28
4	Изкоп в земни почви машинно	м3	1 975,40	4,46	8 810,28
5	Изкоп в земни почви ръчно	м3	493,85	16,91	8 351,00

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

инж. Радослав Кос.

001

№	Видове работи	ед. мярка	количество	ед. Цена	Цена
6	Прехвърляне на изкопаната маса на 2,00 м вертикално и хоризонтално	м3	493,85	8,56	4 227,36
7	Натоварване излишната земни маса с багер на самосвал	м3	308,92	3,25	1 003,99
8	Превоз на излишни земни маси на депо до 5км	м3	308,92	10,3	
9	Разриване с булдозер на земни маси	м3	308,92	2,80	
10	Превоз с ръчни колички на пясък на 50м	м3	332,00	12,9	
11	Подложка от пясък	м3	332,00	29,9	
12	Обратен насип земни почви ръчно	м3	423,30	7,78	
13	Обратен насип земни почви машинно	м3	987,70	5,03	
14	Доставка и полагане на трошена фракция	м3	394,42	39,2	
15	Доставка и полагане на асфалтова настилка	м2	1 205,16	26,5	
Б	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100RC, PN10 с включени 1% крайцване	м	830,00	18,09	15 014,70
2	Доставка и монтаж на СК DN 80, комплект с охранителна гарнитура	бр.	5,00	222,97	1 114,85
3	ПХ ф80	бр.	4,00	1063,44	4 253,76
4	Доставка и монтаж на универсален фланшов адаптор за етернит DN 80	бр.	4,00	111,13	444,52
5	Берт ф90	бр.	23,00	35,79	823,17
6	Доставка и монтаж на Тр.Ø 90/90	бр.	9,00	49,24	443,16
7	Направа водопроводно отклонение90/63 до 5м	бр.	6,00	1079,54	6 477,24
8	Направа водопроводно отклонение90/90 до 5м	бр.	1,00	1221,59	1 221,59
9	Направа водопроводно отклонение90/25 до 5м	бр.	53,00	948,86	50 289,58
II	ЧАСТ: ПЪТНА				
II.1	Директно трасе				
1	Фрезование на съществуваща асфалтова настилка	м3	1 050,00	46,40	48 720,00
2	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка за предварителен ремонт	м2	2 895,00	26,51	76 746,45
3	Доставка и монтаж на линеен отводнител, вкл. заустване в канал	м	40,00	568,18	22 727,20
4	Повдигане на съществуващи ДШ	бр.	8,00	71,02	568,16
5	Повдигане на съществуващи РШ	бр.	28,00	94,69	2 651,32
6	Доставка и полагане на втори битумен разлив	м2	19 300,00	1,13	21 809,00
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с деб. 5 см	м2	19 300,00	14,54	280 622,00
8	Доставка и полагане на асфалтобетон за изравняване	т	940,00	121,21	113 937,40
II.2	КРЪСТОВИЩЕ при ул. "Рокфелер" и ул. "Цар Симеон"				
1	РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ				
1.1	Изкоп за реконструкция (механизизирано,), включително натоварване и транспорт на депо	м3	45,36	11,36	515,29
1.2	Изкоп за реконструкция (ръчно), включително натоварване и транспорт на депо	м3	181,44	23,48	4 260,21
1.3	Натоварване и транспорт на излишни земни маси	м3	226,80	7,57	1 716,88
1.4	Разкъртване на съществуващи бетонови бордюри и превоз на депо	м	215,00	6,15	1 322,25
1.5	Разваляне на тротоар от бетонови плочи и превоз на депо	м2	324,50	7,50	2 433,75
1.6	Разваляне на бетонова тротоарна настилка и превоз на депо	м2	22,00	17,04	374,88
1.7	Рязане на бетонова тротоарна настилка	м	21,00	9,46	198,66
2	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
2.1	Направа на битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС2014	м2	693,00	1,13	783,09
2.2	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А", полимермодифициран битум Пм Б 45/80-65, с дебелина в уплътнено състояние 5 см, съгласно изискванията на ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума с цел осигуряване над 80 % обвита с битум повърхност на фракциите	м2	346,50	27,84	9 646,56
2.3	Направа на реконструкция и всички свързани с това разходи , вкл. доставка, полагане и уплътняване на трошен камък с дебелина 32 см. , битумизиран трошен камък с деб.6 см. и непътен афалтобетон с деб. 6 см.	м2	346,50	93,67	32 456,66
3	ПЪТНИ РАБОТИ				

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

инж. Радослав К.

004

No	Видове работи	ед. мярка	коли- чество	ед. Цена	Цена
3.1	Доставка и полагане на сиви бетонови бордюри с размер 18/35/50	м	205,00	28,31	5 803,55
3.2	Доставка и полагане на бетон C12/15 за бордюри 18/35/50	м3	17,43	123,10	2 145,63
3.3	Възстановяване на бетонова тротоарна настилка покрай бордюри	м2	10,50	32,00	336,00
3.4	Възстановяване на тротоар от бетонови плочи, включително уплътняване и профилиране на земната основа, трошен камък 40 см и пясъчна възглавница 4 см.	м2	77,80	54,92	4 272,78
4	ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО				
4.1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка бяла боя без перли, включително всички свързани с това разходи	м2	200,00	9,46	1 892,00
4.2	Доставка и полагане на напречна хоризонтална маркировка бяла боя без перли, включително всички свързани с това разходи	м2	280,00	9,46	2 648,80
4.3	Демонтаж на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	5,00	61,55	307,75
4.4	Демонтаж на нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	10,00	89,96	899,60
4.5	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	5,00	61,55	307,75
4.6	Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	10,00	426,14	4 261,40
4.7	Доставка и укрепване на конзола за нестандартни пътни знаци	бр	4,00	852,27	3 409,08
4.8	Комплект знаци за ВОБД	бр.	1,00	2200,00	2 200,00
5	РЕМОНТНИ РАБОТИ				
5.1	Повдигане и понижаване на шахти	бр	2,00	478,00	956,00
ОБЩА СТОЙНОСТ без непредвидени разходи без ДДС:					1 136 281,22
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%					113 628,12
ОБЩА СТОЙНОСТ, вкл. непредвидени разходи без ДДС:					1 249 909,34
ДДС 20%					249 981,87
ОБЩА СТОЙНОСТ, вкл. непредвидени разходи с ДДС:					1 499 891,21

Представяващ:
/инж.Радосла

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД
Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД