

ОБРАЗЕЦ по т. III.1. към офертата

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Ремонтни дейности по сгради общинска собственост – кметство Православ, кметство Оризово, кметство Верен, кметство Опълченец, кметство Мирово, кметство Медово, кметство Партизанин, кметство Черна гора, Читалище Горно Белево, ЦДГ Мирово, кметство Горно ново село, стълбище към Читалище в с. Съединение и сграда в гробищен парк с.Мирово

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

УЧАСТНИК: "ДИМ РАД" ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: РЕМОНТ ПОКРИВ ЧИТАЛИЩЕ с.ГОРНО БЕЛЕВО

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ВЪЛНООБЛАЗНИ ПЛОСКОСТИ ОТ ПОКРИВ	м2	188.00	2.48	466.24
2	ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА НА ГРЕДИ И ДЪСКИ НА ПОКРИВ	м2	38.00	31.80	1208.40
3	ЛАМАРИНА ЛТ55 ЗА ПОКРИВ	м2	207.00	30.20	6251.40
4	ДЕМОНТАЖ НА КЕРЕМИДИ ОТ БОРД	м.л.	120.00	1.30	156.00
5	ПОДГОТОВКА ОСНОВА НА БОРД ЗА ОБШИВКА ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА	м.л.	120.00	4.00	480.00
6	ОБШИВКА НА БОРД ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА 0.8 мм с ПОЛА ОКЛО 30см	м2	120.00	18.80	2256.00
7	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ПОДКОЖУШЕНА МОЗАЙ ОТ ПОКРИВ	м2	35.00	5.50	192.50
8	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМ.ЗАМАЗКА С ДЕЛ„Б. 3 см ПО ПОКРИВ	м2	60.00	9.50	570.00
9	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ с ЕДИН ПЛАСТ ВОАЛИТ	м2	38.50	19.80	762.30
10	ДЕМОНТАЖ НА СТОЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА	м.л.	64.00	1.20	76.80
11	ОЛУЦИ ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНА	м.л.	64.00	19.80	1267.20
12	ВОДОСТОЦИ ОТ ПОЦИНК.ЛАМАРИНА -3бр. X 4.50 м	м.л.	13.50	16.80	226.80
13	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪНШНА ВАРОЦ. МАЗИЛКА	м2	51.00	19.00	969.00
14	ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ	курс	1.00	120.00	120.00
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	15002.64
				Непредвидени разходи 10% :	1500.26
				ОБЩО:	16502.90
				ДДС /20%/ лв.	3300.58
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	19803.48



ОБЕКТ: Подмяна дограма в ЦДГ с. Мирво

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ	м2	115.61	3.10	358.39
2	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ PVC ПО СПЕСИФИКАЦИЯ + комарници на отваряемите	м2	115.61	135.00	15607.35
3	ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ ПО ПРОЗОРЦИ	м.л.	520.00	4.80	2496.00
4	ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ	м3	5.00	16.80	84.00
5	ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРАГОВЕ ВЪТРЕШНИ ОТ PVC ПРОФИЛ С ШИР. 15 см	м.л.	68.00	15.80	1074.40
6	ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРАГОВЕ ВЪНШНИ ОТ АЛУМИНИЙ С ШИР. 15 см	м.л.	68.00	21.00	1428.00
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	21048.14
				Непредвидени разходи 10% :	2104.81
				ОБЩО:	23152.96
				ДДС /20%/ лв.	4630.59
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	27783.55



ОБЕКТ: РЕМОНТ КМЕТСТВО с. ЧЕРНА ГОРА

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ	м2	37.8	3.10	117.18
2	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ И КОМАРНИЦИ РВС ПО СПЕСИФИКАЦИЯ	м2	37.8	135.00	5103.00
3	ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ ПО ПРОЗОРЦИ	м.л.	132.0	4.80	633.60
4	БОЯДИСВАНЕ ОКОЛО ПРОЗОРЦИТЕ ЧАСТИЧНО	м.л.	132.0	3.80	501.60
5	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ НА КАНЦЕЛАРИИ	м2	128.0	5.80	742.40
6	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА	м2	8.0	2.50	20.00
7	СКАРА ОТ ИГЛОЛ. БИЧМЕТА ЗА ЗАХВАШАНЕ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА	м2	8.0	5.80	46.40
8	ПОКРИВАНЕ С ЛТ ЛАМАРИНА	м2	8.0	30.20	241.60
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОЛУЦИ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА	м	8.5	19.80	168.30
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА	м	6.5	16.80	109.20
11	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА КОНСТРУКЦИЯ ОТ СТОМАНЕНИ П-ПРОФИЛИ	кг	50.0	3.30	165.00
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	7848.28
				Непредвидени разходи 10% :	784.83
				ОБЩО:	8633.11
				ДДС /20%/ лв.	1726.62
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	10359.73



Обект: Подмяна дограма кметство в с.Горно ново село

№	Наименование на СМР	м-ка	кол-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	Демонтаж на прозорци	бр.	6.00	5.00	30.00
2	Демонтаж на врата	бр.	1.00	5.50	5.50
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци	м2	17.50	135.00	2362.50
4	Алуминиева подпрозоречна обшивка	м	12.00	21.00	252.00
5	Доставка и монтаж на алуминиеви врати	м2	6.00	145.00	870.00
6	Обръщане на страници	м	38.00	4.80	182.40
7	Облицовка с гипсокартон по тавани на мет. конструкция	м2	6.50	21.00	136.50
8	Грундиране с готов грунд върху мазилка	м2	68.60	1.50	102.90
9	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	68.60	5.80	397.88
10	Блажна боя по дървени повърхности	м2	55.50	6.10	338.55
11	Доставка и монтаж на линолеум	м2	28.00	11.80	330.40
12	Доставка и монтаж на PVC первази	м	27.50	2.50	68.75
ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:					5077.38
Непредвидени разходи 10% :					507.74
ОБЩО:					5585.12
ДДС /20%/ лв.					1117.02
ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:					6702.14




ОБЕКТ: РЕМОНТ КМЕТСТВО С. МЕДОВО

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНО ДЮШЕМЕ	м2	32.90	2.80	92.12
2	НАПРАВА НА ПЕРЛИТОБЕТОН НА ПОДА С ДЕБЕЛ. 10 см	м3	3.30	145.00	478.50
3	ТЕРАКОТ НА ПОД	м2	4.00	27.00	108.00
4	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ НА ПОДА	м2	29.00	33.80	980.20
5	ПЕРВАЗИ PVC	м.л.	19.00	2.50	47.50
6	ДЕМОНТАЖ НА ВХОДНА ВРАТА	бр.	1.00	25.00	25.00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВХОДНА ВРАТА БЛИНДИРАНА 1.1/2.50м	м2	2.75	145.00	398.75
8	БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВЕНИ ВРАТИ-ДВУКРАТНО	м2	38.40	6.10	234.24
9	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАН ПРЕДВЕРИЕ	м2	27.60	5.80	160.08
10	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ	м2	13.32	3.10	41.29
11	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ PVC + КОМАРНИЦИ НА ОТВАРЯЕМИТЕ КРИЛА	м2	13.32	135.00	1798.20
12	ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ ПО ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	м.л.	66.00	4.80	316.80
12	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПРАГ ВЪТРЕШЕНЕ ОТ PVC ПРОФИЛ С ШИР. 15 см	м.л.	7.40	15.80	116.92
13	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПРАГ ВЪНШЕН ОТ АЛУМИНИЙ С ШИР. 15 см	м.л.	7.40	21.00	155.40
14	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАН КАНЦЕЛАРИЯ	м2	60.00	5.80	348.00
15	ЗИДАРИЯ ОТ БЕТОННИ ТУХЛИ 40/20/15 НА ТОАЛЕТНА	м2	15.00	47.00	705.00
16	АРМИРАНА БЕТОННА НАСТИЛКА НА ТОАЛЕТНА С ДЕБЕЛ. 20 см	м3	2.00	145.00	290.00
17	СТОМАНОБЕТОНЕН ПОЯС	м3	0.50	360.00	180.00
18	ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	17.00	54.00	918.00
19	ПОРИВНА ЛАМАРИНА ЛТ55	м2	17.00	30.20	513.40
ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:					7907.40
Непредвидени разходи 10% :					790.74
ОБЩО:					8698.14
ДДС /20%/ лв.					1739.63
ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:					10437.77

М.л.
чл 2 33/20
ИРПА


ОБЕКТ :РЕМОНТ КМЕТСТВО с. МИРОВО

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	195.00	5.30	1033.50
2	ФАСАДНО БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ	М2	195.00	11.60	2262.00
3	ВЪНШНА ВАРО -ЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА -КЪРПЕЖИ	М2	12.00	19.00	228.00
4	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	м2	39.00	3.10	120.90
5	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АЛУМИЕВИ ВРАТИ 2 БР.-140/215 +БРАВА	м2	6.00	145.00	870.00
6	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ ПРОЗОРЦИ ОТ PVC ПРОФИЛИ - 150/200-11БР„+комарници на отваряемите!	м2	33.00	135.00	4455.00
7	ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ ПО ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	М.л.	173.00	4.80	830.40
8	ОКАЧЕН ТАВАН	М2	82.00	45.00	3690.00
9	ГРУНДИРАНЕ ПО СТАРИ СТЕИ С ЛАТЕКСОВ ГРУНД	М2	130.00	1.50	195.00
10	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ НА КАНЦЕЛАРИИ	М2	130.00	5.80	754.00
11	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПРАГ. ВЪТРЕШЕН ОТ PVC ПРОФИЛ СЪС ШИР. 15 см	м.л.	16.50	15.80	260.70
12	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПРАГ ВЪНШЕН ОТ АЛУМИНИЙ СЪС ШИР. 15 см	м.л.	16.50	21.00	346.50
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	15046.00
				Непредвидени разходи 10% :	1504.60
				ОБЩО:	16550.60
				ДДС /20%/ лв.	3310.12
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	19860.72



ОБЕКТ: 'РЕМОНТ ПОКРИВ КМЕТСТВО с.ОПЪЛЧЕНЕЦ

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВ НА СГРАДА	м2	178.24	3.10	552.54
2	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА	м	3.00	39.50	118.50
3	НАПРАВА ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ - доставка и монтаж	м3	11.00	380.00	4180.00
4	ОБШИВКА СТЕНИ, ПОКРИВИ И ДР. С НЕРЕНДОСАНИ ИГЛОЛ. И ШИРОКОЛ. ДЪСКИ d=2.5CM - 80%-5м3	м2	178.24	5.60	998.14
5	ПОКРИВАНЕ С АСФАЛТОВА МУШАМА В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА В 1 ПЛАСТ	м2	178.24	3.20	570.37
6	НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ - РЦ	м2	178.24	2.80	499.07
7	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ" В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ИЛИ БЕТОН	м2	178.24	16.45	2932.05
8	ПОКРИВАНЕ С КАПАЦИ БИЛА И РЪБОВЕ	м	50.00	10.50	525.00
9	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	82.00	19.80	1623.60
10	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	бр.	4.00	25.00	100.00
11	ОБШИВКА ПОКРИВИ, КОРНИЗИ, УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ	м2	3.00	18.80	56.40
12	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	16.00	16.80	268.80
13	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ	м3	3.00	40.00	120.00
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	12544.48
				Непредвидени разходи 10% :	1254.45
				ОБЩО:	13798.92
				ДДС /20%/ лв.	2759.78
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	16558.71



ОБЕКТ: "РЕМОНТ ПОКРИВ КМЕТСТВО с. ОРИЗОВО

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	ПРЕТЪРСВАНЕ НА ПОКРИВ	м2	265.00	21.20	5618.00
2	ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА НА ДЪРВЕНИ РЕБРА	м3	1.80	380.00	684.00
3	ПОДМЯНА НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА	м2	80.00	4.80	384.00
4	ДОСТАВКА КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ"	бр.	700.00	1.55	1085.00
5	ПОКРИВАНЕ НА БИЛА И РЪБОВЕ С ГЛИНЕНИ КАПАЦИ	м	35.00	10.50	367.50
6	ОБШИВКА С ПОЦ. ЛАМАРИНА	м2	45.00	18.80	846.00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОЛУЦИ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА	м	46.00	19.80	910.80
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОСТОЦИ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА	м	32.00	16.80	537.60
9	РАЗВАЛЯНЕ НА КОМИНИ	бр.	5.00	35.00	175.00
10	ЗИДАНЕ НА НОВИ КОМИНИ С ЕДЕНИЧНИ ПЛЪТНИ ТУХЛИ	м3	5.00	400.00	2000.00
11	ГРУНДИРАНЕ ПО СТАРИ СТЕНИ С ЛАТЕКСОВ ГРУНД	м2	308.00	1.50	462.00
12	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКС НА КАНЦЕЛАРИИ	м2	308.00	5.80	1786.40
13	ПРЕВОЗ СТР. ОТПАДЪЦИ	курс	2.00	120.00	240.00
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	15096.30
				Непредвидени разходи 10% :	1509.63
				ОБЩО:	16605.93
				ДДС /20%/ лв.	3321.19
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	19927.12



ОБЕКТ: ПОДМЯНА ДОГРАМА КМЕТСТВО с.ПАРТИЗАНИН

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ	м2	11.30	3.10	35.03
2	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЗИ PVC ПО СПЕСИФИКАЦИЯ	м2	11.30	135.00	1525.50
3	ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ ПО ПРОЗОРЗИ	м.л.	30.00	4.80	144.00
4	КЪРПЕЖИ ПО ФАСАДА С ВАРО-ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м2	50.00	19.00	950.00
5	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	187.00	5.30	991.10
6	БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДА С ЛАТЕКСОВА БОЯ	м2	208.00	11.60	2412.80
7	БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВЕНО СЪЛБИЩЕ-ДВУКРАТНО	м2	24.00	6.80	163.20
8	БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВЕНИ ВРАТИ - ДВУКРАТНО	м2	79.00	6.10	481.90
9	ОКАЧЕН ТАВАН	м2	10.00	45.00	450.00
10	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКС НА КАНЦЕЛАРИИ	м2	140.00	5.80	812.00
ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:					7965.53
Непредвидени разходи 10% :					796.55
ОБЩО:					8762.08
ДДС /20%/ лв.					1752.42
ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:					10514.50



ОБЕКТ: "РЕМОНТ ПОКРИВ КМЕТСТВО с. ПРАВОСЛАВ

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	ПРЕТЪРСВАНЕ НА ПОКРИВ-сграда 78.28 м2; покрив 126.33 м2	м2	126.33	21.20	2678.20
2	РАЗВАЛЯНЕ НА КОМИН	бр.	1.00	35.00	35.00
3	ЗИДАНЕ НА НОВ КОМИН С ЕДЕНИЧНИ ПЛЪТНИ ТУХЛИ	м3	1.00	400.00	400.00
4	ЧЕЛНА ДЪСКА	м.л.	40.00	8.50	340.00
5	ДЪРВЕНА ОБШИВКА ПОД СТРЕХА	м2	20.00	45.50	910.00
6	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС НА КАНЦЕЛАРИИ	м2	76.00	5.80	440.80
7	ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАН НА КАНЦЕЛАРИЯ	м2	39.00	9.30	362.70
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	5166.70
				Непредвидени разходи 10% :	516.67
				ОБЩО:	5683.37
				ДДС /20%/ лв.	1136.67
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	6820.04



ОБЕКТ: ПОДМЯНА ДОГРАМА КМЕТСТВО с.ВЕРЕН

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ	м2	13.44	3.10	41.66
2	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЗИ PVC ПО СПЕСИФИКАЦИЯ	м2	13.44	135.00	1814.40
3	ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ ПО ПРОЗОРЗИ	м.л.	72.00	4.80	345.60
4	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ВРАТИ	м2	6.28	3.10	19.47
5	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ПО СПЕСИФИКАЦИЯ	м2	6.28	145.00	910.60
6	ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ ПО ВРАТИ	м2	6.28	4.80	30.14
7	ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАН НА КАНЦЕЛАРИЯ	м2	56.00	9.30	520.80
8	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКС НА КАНЦЕЛАРИЯ	м2	56.00	5.80	324.80
9	МОНТАЖ НА ЛАМИНИРАНИ ПЛОСКОСТИ НА ПОД В КАНЦЕЛАРИЯ + ПЕРВАЗИ	м2	16.00	38.60	617.60
10	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКС НА КОРИДОР	м2	70.00	5.80	406.00
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	5031.08
				Непредвидени разходи 10% :	503.11
				ОБЩО:	5534.18
				ДДС /20%/ лв.	1106.84
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	6641.02



Обект: Ремонт стълбище към Читалище в с. Съединение

№	Вид СМР	мярка	К-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	Очукване /къртене/ на мозайка	м2	25.00	6.50	162.50
2	Облицовка с плочи от гранитогрес	м2	58.82	38.80	2282.22
3	Гумени лисни за ръбоете на стъпалата	м	72.00	3.80	273.60
5	Ръчно натоварване, превоз с р. колича на строит.отпадъци	м3	1.50	25.00	37.50
6	Превоз на материали и отпадъци на 23км със самосвал	курс	2.00	120.00	240.00
ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:					2995.82
Непредвидени разходи 10% :					299.58
ОБЩО:					3295.40
ДДС /20%/ лв.					659.08
ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:					3954.48



ОБЕКТ: РЕМОНТ НА СГРАДА В ГРОБИЩЕН ПАРК с.МИРОВО

№	Наименование на СМР	м-ка	кол-во	ед. Цена в лв. без ДДС	обща стойност в лв. без ДДС
1	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	65.00	5.30	344.50
2	ВЪНШНА ВАРО-ЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	М2	63.00	19.00	1197.00
3	ВЪТРЕШНА ВАРО -ЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	М2	99.00	19.00	1881.00
4	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ВРАТА 2.50/2.10 м +БОЯДИСВАНЕ	м2	5.25	120.00	630.00
5	ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА на ПОКРИВ	м2	45.00	9.50	427.50
6	ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА на ПОДА	м2	32.00	18.50	592.00
7	НАПРАВА НА МИВКА	бр.	1.00	1433.00	1433.00
8	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ВОАЛИТ НА ПОКРИВ	М2	50.00	19.80	990.00
9	ФАСАДНО БОЯДИСВАНЕ с ЛАТЕКСОВА БОЯ	М2	99.00	11.60	1148.40
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА БЕЗ ДДС /лв./:	8643.40
				Непредвидени разходи 10% :	864.34
				ОБЩО:	9507.74
				ДДС /20%/ лв.	1901.55
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА С ДДС /лв./:	11409.29



ОБЩО БЕЗ ДДС /лв./ за обекти кметство Православ, кметство Оризово, кметство Верен, кметство Опълченец, кметство Мирово, кметство Медово, кметство Партизанин, кметство Черна гора, Читалище Горно Белево, ЦДГ Мирово, кметство Горно ново село, стълбище читалище с.Съединение, сграда гробищен парк с.Мирово	129373.14
Непредвидени разходи 10%	12937.31
ОБЩО:	142310.45
ДДС 20% /лв./:	28462.09
ОБЩО С ДДС /лв./ за обекти кметство Православ, кметство Оризово, кметство Верен, кметство Опълченец, кметство Мирово, кметство Медово, кметство Партизанин, кметство Черна гора, Читалище Горно Белево, ЦДГ Мирово, кметство Горно ново село, стълбище читалище с.Съединение, сграда гробищен парк с.Мирово	170772.54

Участник:

Стоян Димов Димов,  Управител

Трите имена, длъжност /подпис и печат/