

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт сграда в гробищен парк в с. Мирово” Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата е монолитна – колони ,греди, наклонена стоманобетонна плоча и тухлени ограждащи стени с размери 3.90/ 8.00 м и Н ср.=2.50 м. В момента е в груб строеж.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ



Предвидено е сградата да се измаже отвътре и от вън с варо-циментова мазилка и фасадно боядисване. Ще се монтира метална двойна врата.

На покрива ще се изпълни циментова замазка и хидроизолация. Вътре ще се направи циментова пердашена замазка на пода , а от вън ще се изгради монолитна мивка.

По време на строителството се контролира качеството на материалите.

Съставил:..... КСС

/ИНЖ. СЛ. НИКОЛОВ/

	КАМARA НА ИНЖЕНЕРИТЕ И АРХИТЕКТУРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ТРАВОСПОСОБНОСТ
Сектор:	Инж. СЛАВЧО НИКОЛОВ
Регистрационен № 02504	Подпис: 
М. П. 11/11	ВАЛИДНО НЕДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАНОВАТА ПЪЛНА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Подмяна дограма на ЦДГ в с. Мирowo” Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на ЦДГ в с. Мирowo е двуетажна масивна постройка построена преди около 50г. Дограмата на сградата е дървена и износена . Всички прозорци са слепени, някои от тях не се отврят.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Демонтаж на дървени прозорци. Подмяна на същите с PVC прозорци със стъклопакет 20мм по спецификация. Обръщане и боядисване на страници около прозорците.

По време на строителството се контролира качеството на материалите.

Съставил:

/инж.Сл. Николов/

ДИПЛОМ ЗА ИНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТИРНА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
ПЪЛНА ПРОЕКТИРНА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
Регистрационен № 02584	ИНЖ. СЛАВНО
ИНЖ. ДИНКОВ НИКОЛОС	
Сектор: КСС	Сектор: 23310
БАНКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - БЪЛГАРИЯ	

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт Читалище в с.Горно Белево ” Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

В сградата на Читалището се помещава и кметството. Покрива на Читалището е бил от етернитови вълнообразни елементи. През годините част от него е подменен с ламарина ЛТ 55, а на не подменената част на много места етернитовите елементи са счупени и има течове.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Демонтаж на останалите етернитови плоскости. Подмяна на същите с ламарина ЛТ 55 на дървена конструкция. Подменят се улуците , водостоците и ламарината по бордовете. На козерката се прави изравнителна замазка и се поставя хидроизолация от един пласт воалит с посипка. Изкърпва се частично външна вароциментова мазилка по фасади обрушена вследствие на течовете от покрива.

КАМБА НА ИНЖЕНЕРИТЕ И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТАНЕ	
ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОМОЩНОСТ	
№ 02534	Регистрационен № 02534
ИМЕНЕ:	ИНЖ. СЛАВКО НИКОЛОВ
СЪСТАВИЛ:.....	<i>Сл. Николов</i>
Част от проекта:	ИНЖ. Сл. Николов
по изготвянето:	ИНЖ. Сл. Николов
на 2010	САМЪН С ЗАКОННО ДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПОДАНА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт покрив на кметство в с. Оризово” Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на кметството е двуетажна масивна постройка с дървена покривна конструкция, покрита с глинени керемиди. От покрива има течове. На покрива има пет броя комини, силно ерозирани, някои от тях са съборени. Тенекеджийските обшивки са корозирани.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Извършва се цялостно претърсване на покрива, с подмяна на необходимите керемиди и дървени елементи. Изграждат се пет нови комина от плътни единични тухли.

Подменят се тенекеджийската обшивка, улуците и водосточните тръби.

Извършва се освежаване на канцелариите с латексова боя.

По време на строителството се контролират качеството на материалите.

КАМАРА ЗА ИНЖЕНЕРИТЕ С ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ	
ПРОЕКТИ	ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ТРАВОСПОСОБНОСТ
Сектор:	Регистрационен № 02584
ИСС	ИНЖ. СЛАВКО НИКОЛОВ
Матрица на проекта:	2013
Съставил:	2013
ИНЖ. Сл. Николов	2013

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт на кметство в с. Мирво“ Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на кметството е едноетажна масивна постройка с дървена покривна конструкция, каратаван и дървена дограма, която е износена.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Демонтаж на врати и дървени прозорци. Монтаж на алуминиеви входни врати и PVC прозорци със стъклопакет 20мм по спецификация. Обръщане на страниците около врати и прозорци. Боядисване на стаите с латекс. Боядисване фасадата на сградата с латекс.

По време на строителството се контролира качеството на материалите.

Съставил:.....
/инж. Ся. Николов/

КОДИФИКАЦИЯ	ДИКАР НА КРАСЯВЕНТЕ И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
Сектор:	ПЪРВА ПРОЕКТАРНО-ИНЖЕНЕРСКА ОФИС
Регистрационен № 02584	
инж. СЛАВНО ДИМИТРОВ НИКОЛОВ	
Подпис: 212334	
БАНКА ЗА ДИТА ДОСТЪПНОСТ	

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт кметство в с. Черна гора” Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на кметството е масивна двуетажна постройка построена преди около 50 год. Част от дограмата е дървена, а друга част е от PVC профили сменена преди години. Козерката над входа на кметството е покрита с гладка поц. ламарина която е корозирала и има теч.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Подменят се останалите прозорци /седем на брой/ със PVC дограма със стъклопакет 20 мм. Обръщат се страниците и се боядисват помещенията на втори етаж с латексова боя. Козерката на входа се покрива с ЛТ ламарина на дървена скара, а водите се отвеждат с улук и водосточни тръби. Изработва се и носеща стоманена конструкция от профилна стомана, на която се монтира сирената. Същата се хваща на фасадата над козерката.

По време на строителството се контролира качеството на материалите.

Съставил:...

Сл. 231д
/инж.Сл. Николов/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт кметство в с. Медово“, Община Братя Даскалови.


1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Кметството на селото се помещава в сградата на Читалището. Сградата е масивна двуетажна, строена е преди около 50г. Пода на канцеларията на кмета е дюшеме, което е прогнило. Дограмата във предверието и канцеларията е дървена. Тоалетната е външна и в много лошо състояние / има опасност от самосрутване/.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ:

Демонтира се дървеното дюшеме в канцеларията на кмета. Поставя се ламиниран паркет върху настилка от перлитобетон с деб.10см. Дървените прозорци в помещението се сменят с PVC дограма със стъклопакет 20 мм, а вратата с блиндирана. Вратите в предверието се боядисват бяло. Обръщат се страниците около прозорците. Стени и тавани на предверието и кметската стая се боядисват с латекс. Тоалетната се обновява изцяло съгласно КСС.

По време на строителството се контролира качеството на материалите.

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ЦЕЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 02534	
Съставил:.....	ИНЖ. СЛАВЧО НИКОЛОВ
КСС /ИНЖ.Сл. Николов/	ИНЖ. НИКОЛА НИКОЛОВ
Част на проекта по договореност № 000	Подпис: <i>ca 2 3202</i>
ВАЖИ СЪВЪРШНО ДОСТОВЕРНО ЗА ПЕЛ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА	

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Подмяна дограма на кметство в. с. Партизанин”, Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на кметството е двуетажна масивна постройка строена преди около 70 год. Сградата е на гредоред и с дървено стълбище за втория етаж. На втория етаж прозорците са PVC, а на първия са дървени и износени. Мазилката по фасадите е обрушена .

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ:

Подменят се прозорците на първи етаж със PVC дограма със стъклопакет 20 мм по спецификация. Обръщат се страниците около прозорци. Боядисват стаите с латексова боя, а с блажна боя стълбището и дървените врати на канцелариите. Изкърпва се вароциментовата мазилка по фасади. Боядисва се цялата фасада с латексова боя.

По време на строителството се контролира качеството на материалите.

Съставил:	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
 ЛЪНА ПРЕДАНТОВА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	/инж.Сл. Николов/ лиценз № 02584
Сектор:	инж. СЛАВНО СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ
ИСС	
Част от проекта:	Тодик 3311
Техническо одобрение	
№ 111	ВАН СЛАВНО ДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

21.2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Подмяна дограма на кметство в с. Верен“, Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на кметството е двуетажна масивна постройка строена преди около 70 год. Канцелариите в момента са на втори етаж. За по безпроблемно обслужване на възрастното население, същите е необходимо да се преместят на първи етаж.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ:

Подменят се прозорците на първи етаж със PVC дограма със стъклопакет 20 мм по спецификация и три врати от алуминий. Обръщат се страниците около врати и прозорци. Боядисват стаите и канцелариите с латексова боя. По пода в помещенията се поставя ламиниран паркет и пластмасови первази.

По време на строителството се контролира качеството на материалите.

Съставил	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	ИНЖ. СЛ. НИКОЛОВ
Сектор:	Регистрационен № 02584
КСС	ИНЖ. СЛАВЧО
Част от проекта:	НИКОЛОВ НИКОЛОВ
по удостоверение за ППР	Подпис <i>СЛ. НИКОЛОВ</i>
	ВАЖНО СЪВЕТЛИВО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪЛ ЗА ТЕКУЩАТА ПЕДИНА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт покрив на кметство в с. Опълченец“ Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на кметството е на един етаж. Покрита е с керемиди на дървена покривна конструкция. Същата е компрометирана-прогнили греди, ребра и летви. Необходимо е ремонт на покрива кон


2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Демонтаж на старата покривна конструкция

Направа на нова дървена покривна конструкция със профилиран дървен материал и нови керемиди, направа комини с газобет. блокчета,ново покривно водоотвеждане/обшивки, улуци и водосточни тръби/ съгласно приложената КС и КСС.

По време на строителството се контролират качеството на материалите.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
ПЪЛНА ПРЕСТАПНА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
КЕЗ/Б/Г	Съставил:..... Регистрационен № 02534
Секция:	/инж.Сл. Николов/ инж. СЛАВЧО НИКОЛОВ НИКОЛОВ
КСС	
Настоящ проект:	Подпис: 
По одобрение на:	
от ПП	ВАША ОБЯЗАННОСТ ПОДСЕГНАТИТЕ ЗА ПЪЛНА ТЕХНИЧЕСКА СЪДИНА

22 331A

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт покрив на кметство в с. Православ” Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ



Сградата на кметството е едноетажна масивна постройка с дървена покривна конструкция, покрита с керемиди. Сградата е с р/ри 10,30/7,60, площ на покрива 126,33м². На покрива на сградата има един комин, който е полуразрушен.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Претърсване на покрива цялостно, зидане на нов комин, подмяна на челни дъски и дървена обшивка под стрехи. В едно от помещенията на местата където е имало течове същите се изкърпват с циментова шпакловка. Боядисват се двете канцеларии с латексова боя.

По време на строителството се контролира качеството на материалите.

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ И ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ТРАНСПАРАЧНОСТ
КСС	Регистрационен № 02684
СЪСТАВИЛ:.....	инж. СЛАВЧО
КСС	/инж. Сл. Николов/
Част от проекта: по удостоверение за ПП	Подпис: 
	ВАЖНО ЗАПЕЧАТЪК ДОСТОВЕРНО ЗА ПП ЗА ТЕХНИЧЕСКА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Подмяна дограма на кметство в с.Горно ново село” Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на кметството е двуетажна масивна постройка. Същата е на гредоред и с дървено стълбище за втория етаж. Дограмата е дървена и износена. Тавана в коридора на втори етаж е каратаван и на места е опаднал. Настилката в стаите е линолеум, който на много места е прокъсан.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Демонтаж на мет. входна врата и дървени прозорци. Монтаж на алуминиева входна врата и PVC прозорци със стъклопакет 20мм. Обръщане на страниците около нови врати и прозорци. Подмяна тавана на втория етаж на коридора с гипсокартон на конструкция. Боядисване на стаите с латекс. Боядисване на стълбището и не подменени дървени врати с блажна боя. Подмяна настилка от линолеум.

Съставил:.....

23/12
/Ст. Христова/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на договора е извършване СМР на обекти: „Строително - монтажни работи по „Ремонт стълбище към Читалище в с. Съединение”, Община Братя Даскалови. Изпълнението ще се осъществи както следва:

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Стълбището пред Читалището в с. Съединение е с подова мозайка по стъпала и мита мозайка по челата на същите. На много места мозайката е разрушена и опадала вследствие което е необходим ремонт.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Очукване /къртене на подова и мита мозайка/ по стъпала и чела. Облицовка на стълбището с релефен гранитогрес. По ръбовете на стъпалата се поставят гумени лайсни.

Съставил:.....

11
2123310
/Ст. Христова/