

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Ремонт на отводнителни съоръжения: отходна канализация в с.Оризово, отводнителен канал в с. Братя Даскалови, отводнителен канал в с.Съединение, отводнителна канвка в с. Партизанин, уличен канал от OT-16 ÷ OT-30 в с.Малък дол, водосток в с.Горно ново село"

Обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт на отводнителен канал в село Братя Даскалови Община Братя Даскалови”.

1.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Отводнителния канал е с обща дължина 750м. Същият води началото си от езерото в парка на

с. Братя Даскалови и се отича в р. Омуровска. Каналът не е облицован и непрекъснато от бреговете му се свлича пръст и от наноса на водата се затлачва. При проливни дъждове не е в състояние да поеме количеството вода и залива дворовете по трасето си.

2.ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Ремонтира се част от канала с дължина 350м, следваща трасето на улицата от OT-87 през OT-105 към OT-116 до южната граница на УПИ-637 в кв.57.

Изкоп за почистване коритото на канала със средна дълб. 0,30÷0,40 м и ширина 1,50м, като част от него с багер а в участъците където е не възможно от наличието на големи дървета – ръчен.

Полагане на под основен дренажен пласт трошен камък от порядъка на 0,20м и монтаж на стом.бетонови елементи EO1,5/200.

По време на строителството се контролират качеството на материалите.

Обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт на уличен канал в село Малък дол Община Братя Даскалови”.

1.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Отводнителният канал е с обща дължина 370м, и следва улицата от ОТ-16 до ОТ-30 по плана на с. Малък дол. Каналът е облицован с канални бетонови елементи ЕК100x65, от които 50% са паднали. Плочите по дъното на канала са пропаднали напукани и счупени. Една ивица от около 0,40м от базалтовата настилка на тротоара по дължината на целия канал от страната на дворовете е пропаднала и плоците са изпочупени. Има и паднали улични бордюри, които на отстояние от поръдъка на около 1м от коритото на канала.

2.ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Демонтаж на съборените канални бетонови елементи ЕК100x65 и монтаж на същите. Почистване и подмазване на здравите елементи. Разваляне на същ. базалтова настилка по тротоари. Възстановяване на падналите улични бордюри. Ръчен изкоп за почистване и подравняване на откосите при падналите площи. От двете страни на канала се изграждат заздравяващи бетонови ивици с шир. От 0,40÷0,60м. Същите се армират със зав. мрежи ф 5 каре 20/20. По дъното на каналя там където плоците липсват или са счупени се изпълнява арм. със зав. мрежи ф 5 каре 20/20. бетонова замазка с d-0,06м.

По време на строителството се контролират качеството на материалите.

Обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт на отходна канализация в село Оризово Община Братя Даскалови”.

Изпълнението ще се осъществи както следва:

1.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Частта на отходната канализация е с обща дължина 60м между две шахти, която след ремонта на парка в кв. 36 на селото е затлачена със строителни отпадъци и не подлежи на почистване по познатите начини. Налага се изместване трасето на същата.

2.ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Разваляне и възстановяване на настилка от унипаваж тъй като новото трасе на канализацията минава по една от алеите на парка в кв. 36.

Изкоп с багер за полагане на ПВЦ тръби Ф400/муфени/. Същите са закупени от Възложителя и са на склад в училището в съседство на обекта. Части от земните маси при изкопа се извозват с ръчни колички в източния край на парка.

Изграждат се и две нови ревизионни шахти със слюбяеми стоманобетонови елементи.

По време на строителството се контролират качеството на материалите.

Обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт на отводнителен канал в с.Съединение” Община Братя Даскалови

1.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Отводнителния канал е с обща дължина 80м. Част /20м/ от него е от канавката по главния път от

с. Съединение до с. Сърневец, другата част от /60м/ следва улицата от ОТ-6 ÷ ОТ -193 и се отича в дерето в края на същата.

Отводнителния канал, и водостока под пътя са изцяло затлачени и водата която се отича от нивите в северозападната част на селото се разлива по него, като залива дворовете в селото.

2.ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Изкоп с багер на отвал за възстановяване трасето на канавката следва улицата от ОТ-6 ÷ ОТ -193. Удълбочаване канавката по главния път от с. Съединение до с. Сърневец, която се облицова със стоманобет. елемент - ЕКТ 200/50, като на кръстовището на пътя с полския идващ от нивите в северозападната част на селото , се полагат стоманобетонови тръби Ф600. По време на строителството се контролират качеството на материалите.

Обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт на отводнителна канавка в село Партизанин Община Братя Даскалови”.

Изпълнението ще се осъществи както следва:

1.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Отводнителната канавка е с обща дължина 292м, и следва улицата от ОТ-293 в кв.2 до коритото на р. Омуровска. Същата е затлачена и почти изравнена с пътното платно. В северозападната част на улицата терена е с доста голяма денивелация и при обилни валежи се отича голямо количество вода, която не се побира в канавката а се разлива по пътното платно и залива дворовете разположени по трасето на канавката .

2.ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Изкоп с багер за възстановяване трасето на канавката със средна дълб.0,80 м и ширина 0,70м.

Полагане на под основен пласт пясък в участъците под стоманобетовите елементи ЕКТ 200x50,с които се облицова канавката, също така и под стоманоб. тръби Ф600 положени пред входовете на дворовете по трасето на същата. Обратно засипване на стоманоб. тръби Ф600 с каменна фракция. Монолитно изграждане на стом.бетонова канавка с размери 8,00/0,70/0,60 при заустването на канавката в съществуващ водосток под главен път 664.

По време на строителството се контролират качеството на материалите.

Обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт на водосток в с.Горно ново село” Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Въпросния водосток предмет на договора се намира до От-51 в кв. 8 на юг от магазина на с.Горно ново село. Изпълнен е със стоманобет. тръба Ф1000 под главен път за хижа „Каваклийка”. От страната на магазина има съществуваща ревизионна шахта.Тръбата и шахтата за затлачени и това налага ремонт на водостока.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Демонтаж и монтаж на уличен бордюр при съществуващата шахта. Повдигане на същата и затваряне с бетонов капак. Почистване на стомбет. тръба Ф800-1000 под главения път с „Фекалка”. Изкоп с багер на отвал за канал отвеждащ водите в близкото дере, като се полагат още 2бр. стоманобет. тръби Ф800.

По време на строителството се контролират качеството на материалите.

Съставил:.....

/Ст. Христова/