

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обект: Строително - монтажни работи по „Аварийно-възстановителни работи на пътен мост в село Партизанин Община Братя Даскалови“

Изпълнението ще се осъществи както следва:

#### 1.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Съществуващия мост на р. Омуровска в с. Партизанин е изпълнен от стоманобетонови тръби с Ф1500 свързани със стоманобетонов кожух и стабилен стоманоб. устой. Липсва ограничителен парапет. При повишаване нивото на реката водите заливат моста и преминаващите губят представа за неговите габарити, което създава е предпоставка за злополуки.

#### 2.ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Изработка и монтаж на метален парапет с обща дължина 100м от двете страни на съществуващия мост.

Ограничителния парапет е от черна стоманена тръба 2", квадрат 50/50; 30/30 и планки 100/80/10 с анкерни болтове M12. Парапета се боядисва с блажна боя двукратно.

По време на строителството се контролира качеството на материалите.

Обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт на съществуващ мост в село Мирово Община Братя Даскалови“

Изпълнението ще се осъществи както следва:

#### 1.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Съществуващия мост на р. Гюл дере е със сглобяема конструкция. При обилни дъждове нивото на реката се вдига и водите и преливат през моста като заливат

улицата и дворовете в съседство. Необходимо е повдигане нивото на моста.

## 2.ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ.

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Демонтаж на стоманобетоновият панел/ платформата на моста/ и монтаж на същия.

За повдигане на нивото му се изгражда бетонов фундамент с обща H-2,70м, като 1,20м е видима.

Фундамента е изпълнен с бетон В 12,5 армиран с двойна мрежа Ф14. След монтажа на стоманоб. панел се изгражда парапет от черна стоманена тръба 2"и квадрат 40/40; 30/20. Парапета се боядисва с блажна боя двукратно. По време на строителството се контролира качеството на материалите.

Съставил: ЕА2 33ЛР

/Ст.Христова/