До

Община Братя Даскалови

с.Братя Даскалови

От:

„УСТОИ инженеринг“ ООД със седалище гр. Чирпан и адрес на управление ул.“Кочо Цветаров“ 48, регистрирано на 30.05.2007г., ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава България, представлявано от Таня Антонова Христова в качеството на Управител, регистрация по ДДС: BG 200231710, адрес за кореспонденция: гр. Чирпан, ул.“Кочо Цветаров“ 48 телефон за контакт 0884/ 260497, факс 0416/ 97438, електронна поща barten@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

за участие в обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет:

“Ремонтни дейности по обекти: пътен мост с.Партизанин и мост в с.Мирово”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като проучихме поканата и приложенията към нея, с настоящето техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1. срокът на валидност на офертата е 23.12.2016г.
/дата, месец, година/
2. ще изпълним поръчката в срок от 59 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо.
3. Запознати сме с проекта на договор, приемаме условията му, в това число предвидените условия и начин на плащане.
4. В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим договор по приложения към документацията образец и в законоустановения срок. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.
5. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.
6. Заявяваме, че сме запознати със състоянието на обекта, условията на финансиране, строителството, както и всички документи, включени в книжата и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.
7. Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени от възложителя за изпълнението на поръчката.

За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет: **“Ремонтни дейности по обекти: пътен мост**

с.Партизанин и мост в с.Мирово", НАШЕТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е

1. Работна програма за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, която да включва: пълно описание на организацията на дейностите (обем, последователност, обезпеченост и контрол); разпределението във времето на техническите и човешките ресурси (общ брой работници; бригади и брой членове в бригадата), съобразени с условията за изпълнение на дейностите от количествената сметка; отговорностите и правомощията на участника по време на изпълнението на дейностите; начини и методи на контрол на целия процес.

В технического предложение, което Ви предлагаме са описани всички реквизити от работната програма:

2. График за изпълнение на дейностите.

Изготвя се в календарни дни (без указване на конкретни дати) и отразява технологичната последователност за изпълнение на отделните дейности, съгласно количествената сметка. В графика на отделен ред да бъде посочен общия срок за изпълнение на всички дейности, в календарни дни

3. Гаранционен срок на изпълнените видове работи

Информацията за гаранционния срок се изготвя под формата на декларация в свободен текст.

4. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б."д" от ППЗОП.

Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящата документация

Приложение: Техническо предложение
График за изпълнение на дейностите
Декларация за гаранционните срокове
Декларация по чл.39, ал.3, т.1

6.12.2016г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ
Таня Христова - Управител

"УСТОИ Инженеринг" ООД

6200-гр.Чирпан: ул. „Кочо Цветаров" №48; тел.0884 260 497; тел.-факс 0416 /9 74 38;e-mail: barten@abv.bg

Техническо предложение

Уважаеми дами и господа ,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура :**„Ремонтни дейности по обект: пътен мост с. Партизанин и мост с. Мирово"**имащо следното съдържание :

-Текстова информация за фирмата изпълнител
-Качество в работата
-Здравословни и безопасни условия на труд
-Технологична последователност на строителните процеси
-Описание на видовете СМР
-Разпредекение на задачите в екипа
-Описание на мерките и условията,които ще бъдат създадени на обекта за работа при лоши метеорологични условия
-Вътрешни норми за контрол на качеството и безопасност на труда
-Организация за осигуряване на БЗ при изпълнение на СМР
-Описание на рисковете при изпълнение на СМР
-Мерки за опазване на околната среда

Текстова информация за фирмата изпълнител:

Предметана дейност на фирма „УСТОИ Инженеринг" ООД е изграждане и проектиране в областта на строителството на промишлени,административни и граждански обекти.Извършване на основен и текущ ремонт на сгради и съоръжения.Фирмата разполага с квалифициран персонал доказал качеството си."УСТОИ Инженеринг" ООД е предприемаческа фирма целите на която са качествено изпълнение на възложените поръчки съгласно всички нормативни документи.

"УСТОИ Инженеринг" ООД

6200-гр.Чирпан: ул. „Кочо Цветаров" №48; тел.0884 260 497; тел.-факс 0416 /9 74 38;e-mail: barten@abv.bg

Качество в работата :

- Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на "УСТОИ Инженеринг" ООД и поставяне на качеството на извършваните строително – монтажни работи и пълното съответствие с нормативните изисквания. Съществува постоянен стремеж за прилагане на най–новите материали и технологии в строителната практика;

- Оптимизиране на процесите – за адекватност, целесъобразност и съответствие на регламентираните изисквания, на базата на непрекъснато усъвършенстване и развитие;

- Прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици, превозвачи и подизпълнители на дружеството.

Здравословни и безопасни условия на труд :

- Създаване на такива условия на труд, които не водят до наранявания или заболявания или фатални злополуки при работа и да създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на персонала на дружеството, подизпълнителите и други свързани с дейността лица;

- Реализация на по–високи от минималните изисквания, определени нормативно като най–малките допустими изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа, с което да осъществи по–добро ниво на предпазване на работещите;

- Прилагане на принципа на превантивност, който се състои в предприемане на мерки за предотвратяване/недопускане на рискове, наранявания или заболявания в трудовия процес, като мерките за осигуряване на ЗБУТ се разработват и внедряват във всичките му фази;

- Разгласяване на Интегрираната Системата за Управление до целия персонал на дружеството, за да може те да осъзнаят своите задължения по отношение на здравето и безопасността при работа.

Технологична последователност на строителните процеси :

Настоящето предложение е разработено на база получените от Възложителя документи за участие, които касаят изпълнението на строително-монтажните работи за изпълнение на обществена поръчка с предмет : : **„Ремонтни дейности по обект: пътен мост с. Партизанин и мост с. Мирово"** и съдържа обема,последователността,

обезпечеността и контрола по време на дейностите, както и информацияза отговорностите и правомощията на персонала, начините и методите за контрол на целия процес.

Дейностите, залегнали в настоящето предложение, следват стриктно изискванията на техническата спецификация, работния проект, пълното описание на обекта на общественатапоръчка.

„УСТОИ Инженеринг" ООД ще изпълни и завърши строителството на обекта съобразно изработените проекти, техническите спецификации и при точно спазване на указаното в договора и приложенията към него, при спазване на изискванията на:

- Закон за устройство на територията;
- Закон за управление на отпадъците;
- Закон за опазване на околната среда;
- Наредба №1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г., в сила от 5.06.2010г.);
- ПИПСМР, касаещи изпълнението на строежа;

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба №16/27.03.2001г. за организация на движението по време на строителството;
- Наредба N913-1971 за "Строително-технически правила и норми за осигуряване набезопасност при пожар" (обн., ДВ, бр.96 от 2009г„ поправка 1 в ДВ, бр.17 от 2010г.,публикувана в БСА бр. 10, 11 и 12 от 2009г на МВР и МРРБ);
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието настроителните продукти, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г.;
- Наредба №8 за правила и норми за разполагане на техническите проводи исъоръжения в населени места;

-Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделнитевидове територии и устройствени зони;

"УСТОИ Инженеринг" ООД

6200-гр.Чирпан: ул. „Кочо Цветаров" №48: тел.0884 260 497: тел.-факс 0416 /9 74 38:e-mail: barten@abv.bg

- Техническа спесификация на АПИ/2009г.;
- Нормативната уредба по ЗБУТ и опазване на околната среда,както и при спазване на изискванията на всички посочени в Техническатаспесификация и други действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

Съгласно Техническите спецификации и КС са предвидени за изпълнение следните видове СМР за обекта,предмет на поръчката по населени места както следва :

Ремонтни дейности на пътен мост с. Партизанин:

-Дейности свързани с ПБЗ

-Изработка на предпазен парапет

-монтаж на предпазни парапети чрез анкероване

-нанасяне на блажна боя 3 в 1

-Превоз на предпазни парапети

Ремонти дейностна пътен мост с. Мирово:

-Дейности свързани с ПБЗ

-демонтаж на стоманен панел с автокран 13т.

-Изкоп с багер с ограничени ширини в земни почви

-доставка на кофражни елементи и арматура за кофраж

-изработване накофраж за бетонови стени при деб. над 15 см.

-Изработка и монтаж на армировка -деб. 6-12 мм

-Доставка на заварени мрежи ф5-каре 10/10

-полагане на заварени мрежи ф5-каре 10/10

-Превоз разтвори

-доставка на бетон

"УСТОИ Инженеринг" ООД
6200-гр.Чирпан; ул. „Кочо Цветаров" №48; тел.0884 260 497; тел.-факс 0416 /9 74 38;e-mail; barten@abv.bg

-Полагане стоманобетон В 12,5 в основи и стени

-доставка на стомобетонни елементи

-Монтаж стоманобет. елемент

-превоз на материали

-Изработка на предпазен парапет

-монтаж на предпазни парапети чрез анкероване

-нанасяне на блайна боя 3 в 1

-превоз каменна фракция на 40км

-направа каменна основа от едротрошени камъни фр-я 63мм

-полагане на горен слой трошен камък ф-я 0,4мм с d = 0,10м

-уплътняване на трошено кам. настилка - със самоходен валяк 10 т.

Мотивите за така определената последователност на основните етапи и подетапи за изпълнение са съобразени със съществуващото положение на обектите и предстоящите заизпълнение обеми СМР, и Техническите спесификации, приложени към Документацията заучастие в процедурата, както и с определените от Възложителя на основни дейности заизпълнение на поръчката.

За изпълнението на строително-монтажните работи ще подсигурим цялата работна ръка на строителните площадки, съоръжения и материали, необходимизаизпълнението настроителните дейности. Ще извършваме строително-монтажните работи съгласноприложените в Документацията КС и Технически спесификации, ще отстраняваменеподходящи материали, ще почистваме обектите и ще извършваме всички свързани с товапредвидими и непредвидими работи за приключване на работата.
Декларираме нашето разположение до въвеждане на обектите в експлоатация и ангажираността ни във връзка с изпълнението на всички необходими действия, предписани ипрепоръчани за изпълнение от съответнитедистанции във връзка с въвеждането им вексплоатация.

Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение :

Ремонтни дейности на пътен мост с. Партизанин:

- *Дейности, свързани с ПБЗ* - Направа и монтаж на предпазен парапет и мерки по ПБЗ.

- Монтажни работи:

"УСТОИ Инженеринг" ООД
6200-гр.Чирпан: ул. „Кочо Цветаров" №48; тел.0884 260 497: тел.-факс 0416 /9 74 38:e-mail: barten@abv.bg

- монтаж на предпазен паапет
- полагане на боя 3 в 1

Ремонтни дейности на пътен мост с. Мирово:

- *Дейности, свързани с ПБЗ* - Направа и монтаж на предпазен парапет и мерки по ПБЗ.

- Земни работи /изкопни работи/ :

•Механизиран изкоп с багер с ограничени ширини в земни почви.

- Земни работи /насипни работи/:

• доставка на едра и ситна фракция от одобрен доставчик; натоварване, превозване и разтоварване, ръчно или механизирано.
Полагане на едротрошен камък – маханизирано.
Полагане на ситна фракция и валиране – механизирано.

- Монтажни работи:

•Доставка на арматура и кофраж за бетонови стени при деб. над 15 см. Доставка и полагане на заварени мрежи. Полагане на Стб елементи В12,5. Монтаж на предпазен парапет. Полагане на боя.

Срокът в който предвиждаме да извършим и завършим обекта,предмет на поръчката е 59 календарни дни,като се работи седем дни в седмицата,при 8 часов работен ден.При нужда от наваксване от закъснение имаме готовност да преминем на двусменен режим на работа до наваксване на закъснението.

Строително-монтажните дейности ще се изпълняват съгласно приложените към Документацията количествени сметки и инвестиционни проекти, както и в технологичнапоследователност и съгласуваност с останалите части от проекта и предвид нормативнитеизисквания, действащи в страната.

Всички необходими материали и съоръжения ще бъдат доставяни своевременно на работните площадки, преди започване изпълнението на съответните строително-монтажниработи, като целта е да се избегне риска от липсата им в последния момент.

Строителните площадки ще се почистват ежедневно от строителни отпадъци, като същите ще се извозват на определените от местните власти депа. Преди окончателното предаване на обекта, ще се почистят основно строителните площадки, като ще бъдат демонтирани всички временни съоръжения.

При изпълнение на горната последователност на видовете СМР, предвидени в проекта, ще се спазват изискванията за начин и технологията за изпълнение на

"УСТОИ Инженеринг" ООД

6200-гр.Чирпан; ул. „Кочо Цветаров" №48; тел.0884 260 497; тел.-факс 0416 /9 74 38;e-mail: barten@abv.bg

видовете СМР.

За ритмичността на доставките на материали и изделия, техния произход и качество на обекта ще се грижат инспектори по материалите. Всички доставки ще бъдат на първокачествени материали и изделия, притежаващи изискуемите, съгласно действащотозаконодателство Сертификати. Съгласно въведената система за контрол на качеството в**„УСТОИ Инженеринг" ООД** работят само с одобрени доставчици.

Екипът от специалисти, които ще използва **„УСТОИ Инженеринг" ООД** са изпълнили през изминалите 5 години голям брой изключително отговорни инфраструктурни обекти собществено обслужващо предназначение, като така имат натрупан необходимите опит,умения и знания, които ще приложи при избора на доставчик на материалите иоборудването.

<u>За срочното и качествено изпълнение на строителния процес предвиждаме следната организационна схема в етапа на доставките:</u>

Качеството на доставките ще бъде контролирано на етап производство - при съответния производител и доставчик чрез визуален контрол на предлаганите материали исъоръжения, както и за гарантиране на качеството на предлаганата от тях стока спредставяне на съответните документи, отговарящи на нормативните изисквания съгласно„Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието настроителните продукти", приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г.**Съответствието на материалите и съоръженията ще се установява по реда на същатаНаредба.**

Контролът за качеството на доставяните материали и съоръжения ще се осигурява от производството им, при транспортирането им, при разтоварването им, по време на временното им складиране и превозването им от временната складова база до мястото,където ще бъдат влагани.
Материалите и съоръженията ще се транспортират и съхраняват съгласно изискванията на производителя им.

Всички материали, влагани при изпълнение на строително-монтажните работи ще отговарят по вид, тип и качество на изискванията на Проекта и Техническите спесификациии ще бъдат в съответствие с действащата Наредба за съществените изисквания и оценяванесъответствието на строителните продукти.

В случай на установен дефект на подлежащи на връщане материали, своевременно се доставят нови такива, отговарящи на техническите и нормативни изисквания.

Гарантираме, че доставяните от нас материали и оборудване ще притежават

характеристики, отговарящи на всички изисквания на техническата документация от Проекта и на изискванията на действащото българско и европейско законодателство, както ина изискванията на производителите. Всички резултати от проведени тестове напроизводителя ще бъдат на разположение на Възложителя при поискване от негова страна.

Разпределяне на задчите в екипа:

Преди започване на строителството, в етапа на подготвителните работи, Ръководителят на обекта, Техническият ръководител на обекта, съвместно с помощник-техническите ръководители ще направят разпределението на бригадите и звената за изпълнението на подобектите и участъците от определените етапи. Ще се извърши съоръжаване на екипите с необходимата техника и оборудване, необходими за изпълнение навъзложените строителни дейности, съобразено с техния обем и предвиди срок за изпълнение.Преди започване на строителството Експертът по безопасност и здраве ще инструктиравсички служители, които ще бъдат ангажирани в строителството на обектите.

Ще бъдат предвидени такива методи на работи и на обекта ще бъдат доставени такива земекопни, разстилачни, уплътняващи, транспортни и подемно-транспортни машинии оборудване, които да отговарят на изискванията за материалите, подлежащи на изкопаваней влагане, както и на изискванията на проекта и предвидените в него строително-монтажнработи и параметри.

Организацията по съгласуване с компетентните инстанции за започването на строителните дейности:

Граници на обекта:

В сътрудничество със Строителния надзор и представители на Общината ще определим границите на строителкните площадки по селата.Ще осигури, монтираме и поддържаме минимум по една устойчива на климатичнитеусловия отличителна табела за всеки подобект на място, одобрено от Възложителя. Табелитеще бъдат на български език, с размери , съгласно изискванията и ще съдържа името напроекта, финансиращата организация с нейното лого, името на бенефициента и името наизпълнителя, начална дата, крайна дата.Проектът на табелата и информацията върху тях трябва да бъде одобрена отВъзложителя преди нейното изпълнение и монтиране.

Временни съоръжения:

Инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения ще бъде

съгласувано с Възложителя и Строителнителния надзор. Терените, използвани за временнисъоръжения и складиране ще бъдат възстановени след завършване на обекта във вида, предитяхното наемане. На обекта ще бъде осигурена охрана.

Санитарни съоръжения:

Ще осигурим и поддържаме временни санитарни съоръжения - химически тоалетни, на всеки от подобектите за нуждите на хората, извършващи дейността. Ще поддържамесъоръженията в чист и хигиенен вид, и ще поставим табели с предупреждения за запазванена обекта чист. Ще извършим всички необходими почистващи мероприятия, които могат дабъдат наредени от Строителния надзор с цел поддържане на хигиенно-санитарните условия.

Водоснабдяване:

Ще осигурим и поддържаме адекватно временно водоснабдяване за питейни нужди и за строителни нужди. Водоснабдителната система, включително връзката с общественатасистема трябва да бъдат одобрени от Строителния надзор и съгласувани с контролнитеоргани.

Електроснабдяване:

Ще осигурим цялото електрозахранване за нуждите на обекта. Всички временни електрически свързвания и инсталации са предмет на одобрение от Строителния надзор.Всички временни електрически свързвания и инсталации ще бъдат осигурени, построени иподдържани от нас в съответствие с държавните и местни законови

разпоредби и приодобрението на Строителния надзор и и съгласувано с местната електрическа компания.

ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ И УСЛОВИЯТА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ СЪЗДАДЕНИ НА ОБЕКТА ЗА РАБОТА ПРИ ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ:

Работата на открито е особено характерна за строително-монтажните дейности. Ето защо Законодателят е определил специални изисквания, дадени в Наредба 2 от 2004 г. Вчл.50 ал. 1 е регламентирано, че извършването на строителни и монтажни работи на откритосе преустановява при наличието на неблагоприятни климатични условия.

Работодателятпредприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места, катотехническият ръководител на обекта прекратява работата на открито и извежда всички лицаот строителната площадка, строежа или съответното

работно място, когато има сериозна инепосредствена опасност за здравето или живота, или когато са налице условия, коитоизискват спиране на работа.

При изпълнение на някои видове СМР, които позволяват работа при неблагоприятни атмосферни условия, продължителността на въздействие на неблагоприятните климатичниусловия върху работниците може да се намали чрез въвеждане на регламентирани почивкипо време на работа, използвани в изградени за целта закрити помещения, с подходящфизиологичен режим на труд и почивка.

Възникването на неблагоприятни климатични условия е предвидено в Разработения от нас Линеен календарен график. При изпълнение на строителните дейности ще се предприемат нужните мерки в екстремни климатични условия да съхранят изащитят живота и здравето на работещите хора, както и да не извършват строителни видовеСМР, които могат да бъдат компрометирани вследствие на това Съгласно чл. 72 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.(обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.), за работните места на открито, работодателите са длъжни дапредприемат мерки за предпазване на работещите от въздействието на неблагоприятниатмосферни условия. За работещите на открито при много ниски и високи температури(среднодневни температури под +10 °C и над +30 °C) се осигурява:
- специално работно облекло и лични предпазни средства за защита от студ и дъжд (термични облекла, обувки, боти, ръкавици), съгласно Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на личнипредпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.);
- топла храна и напитки при ниски температури;
- разхладителни и ободряващи напитки при високи температури.

За някои видове работи на открито, в съответствие с оценката на риска, не се изключва ивременното им преустановяване.На основание чл. 16, т. 7 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни ибезопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от2004г.), работодателят е длъжен да предприеме допълнителни мерки за защита наработещите на открити работни места при неблагоприятни климатични условия.

ВЪТРЕШНИ НОРМИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА:

Дейностите за постигане на всички цели и резултати по проекта, съгласно техническите спецификации са:

"УСТОИ Инженеринг" ООД
6200-гр.Чирпан; ул. „Кочо Цветаров" №48; тел.0884 260 497; тел.-факс 0416 /9 74 38;e-mail; barten@abv.bg

Подготвителен период :
преди започването на същинската работа на обекта по етаписе организира складирането на необходимите материали и оборудване, техническото ръководство разпределя звената за изпълнение на поръчката и изготвя искания за доставкина материали и техническо оборудване.

Същинско изпълнение:
на строително-монтажните работи съгласно горепосоченататехнологична последователност.

Заключителен период :
съставяне на необходимите актове и протоколи, доказващи,че са постигнати специфичните изисквания към строежите, както и готовността на обекта за въвеждане в експлоатация. *Ръководителят на обекта,* който е на пряко подчинение на Управителя, изготвя ипредлага организация на строителството за обекта, като има предвид изготвенияпредварителен план график и го оптимизира в рамките на съществуващите условия от обектаи проектните решения. Той осъществява общото управление на цялостната строителнадейност на обекта. Осъществява координация с представителите на Възложителя,Строителния надзор, Проектанта и на контролните органи. Отговаря за изпълнението надоговора, за регулярното отчитане на изпълнените СМР.

Техническите ръководителиуточняват и разпределят задълженията на бригадири и работници, Отговарят за срочното изпълнение на доставките на необходимите материали.
Отговарят за изпълнението на договора, за отчитането на изпълнените СМР, за спазванетосроковете по календарния график. Подписват всички отчетни документи за изпълнение наСМР и строителни книжа съгласно Договора. Пред вид обемът на работа предвиждаме впомощ на техническите ръководители да бъдат помощник-технически ръководители -минимум 2 броя.

Бригадирите по звенаотговарят за правилното изпълнение на строително-монтажнитеработи по съответните части. Пряко ръководят работническите екипи, изпълняващидейностите.

Специалистът по безопасност и здраве в строителствотосъблюдава за спазването наизискванията по ЗБУТ.

Нередностите от всякакво естество, свързани с качество, материали и ЗБУТ ще бъдат документирани и протоколирани, като в указан в нарочна заповед срок ще се отстраняватнередностите и наказват виновните лица. При регистрирани три провинения, виновното лицеще се отстранява от обекта и ще се предвижда съответно

дисциплинарно наказание, а натехническият ръководител за участъка и на ръководителя на обекта ще се налага санкция.

Работата с утвърдени съгласно системата за управление на качеството доставчици, предоставящи ни качествени материали и изделия, притежаващи всички необходими сертификати, изисквани съгласно действащата нормативна уредба в Р България, гарантиравлагането на качествени материали и изделия.

Механизацията с която разполагаме е нова и надеждна, като това ни дава сигурност и бързина при изпълнение на обектите.

Във връзка с безопасността на труда е необходимо:

Преди започване на земните работи да се направят необходимите проучвания и изследвания на почвата, за да се установят нейния състав и свойства, височината на подпочвените води, възможността от свличане и др.

Техническото ръководство е задължено:

• да следи за изпълнението на изискванията и нормативите по ЗБУТ и за всяко нарушение да се вземат мерки за въздействие;
• постоянно да контролира използваните работни инструменти да съответстват на характера на изпълняваните СМР и да са изправни;
• да контролира индивидуалните средства за защита /каски, ръкавици, колани, защитниочила, щитове и т.н./
• да проверява за правилността на складиране, съхраняване и транспортиране на материалите;
• да допуска на работа с пневмо - и електро - инструменти, заваровъчно оборудване и други подобни, само лица, притежаващи съответната квалификация.
Работниците трябва да се запознаят с вида и начина на строителството и да се инструктират. Забранява се работници да започват работа на обекта без да са инструктирани. Инструктажът е встъпителен, производствен и периодичен.

Като изпълнител на обекта се задължаваме да изпълняваме следните под държащи дейности:

• Да осигурим необходимите условия за здравословен и безопасен труд, като за строителната площадка извършим оценка на риска и в съответствие с това провеждаме необходимите мероприятия;
• Да извършим избора на местоположението на работните места при спазване на условиятаза безопасност и удобен достъп до тях;
• Да осигурим необходимите предпазни средства и работно облекло;

"УСТОИ Инженеринг" ООД
6200-гр.Чирпан: ул. „Кочо Цветаров" №48: тел.0884 260 497: тел.-факс 0416 /9 74 38:e-mail: barten@abv.bg

• Да осигурим необходимите санитарно-битови условия, съгласно санитарно-хигиеннитеизисквания;
• Да изработим и утвърдим вътрешни документи /Заповеди/ за осигуряване на ЗБУТ;
• Да организираме вътрешна система за проверка, контрол и оценка състоянието на безопасността и здравето на работещите;
• Да определим със Заповед лицата, отговарящи за спазване на изискванията за безопасен издравословен труд и провеждане на инструктажите

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:

включително за местата със специфични рискове
„УСТОИ Инженеринг" ООД има внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд. Стандартът поставя изисквания на ръководството на Дружествата за спазване на нормативните изисквания, предотвратяване възникването наинциденти и злополуки, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Всички дейности на обекта ще се извършват в съответствие с приложимите български нормативни изисквания (ЗЗБУТ).
При изпълнение на СМР ще се спазват следните изисквания за безопасност и здраве:

- Зоните и местата на строителната площадка, представляващи опасност, трябва да бъдат означени и обезопасени с табели и знаци със съответните надписи;
- Задължително се спазват: отговорности, права и задължения на лицата, които ръководят или управляват строителния процес:

* Провеждане на начален и периодичен инструктаж на всички участници в строително-монтажния процес съгласно Наредба No РД-07-2 / 16.12.2009г. на МТСП;
* Поддържане в изряден вид на документацията по охрана на труда;
* Назначаване на правоспособен и квалифициран персонал;
* Изисквания за средства за индивидуална защита, които трябва да се ползват;
* Условия за принудително и аварийно преустановяване на работа;
* Мерки за преодоляване и ликвидиране на аварии и даване на първа долекарска помощпри злополука и др.;
* Запознаване със сигналите, подавани с ръка и словесни съобщения, които трябва да сеподават при работа с повдигателни съоръжения.

Описание и отчитане възможните рискове при изпълнение на поръчката и предлагане на мерки за преодоляването им :

"УСТОИ Инженеринг" ООД

6200-гр.Чирпан; ул. „Кочо Цветаров" №48; тел.0884 260 497; тел.-факс 0416 /9 74 38;e-mail; barten@abv.bg

Увреждания,коикто биха могли да настъпят при изпълнение на СМР на обекта в съответствие с риска,произхождат от:

- Неправилно стъпване и удряне
- Поражение от електрически ток
- Пресилване
- Невнимание при работа със строителни машини
- Други опасности

Действаща система за контрол и качество на фирма „ УСТОИ Инженеринг" ООД:

Фирмата е сертифицирана и изпълнява системи за качество :

ISO 9001 : 2008 ; ISO 14001 : 2004 ; BS OHSAS 18001 : 2007

Обхващащи –строителство,строителни ремонти,строителна механизация,техн.надзор и т.н.

ISO 14001 : 2004

В основата на стандарта лежи загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата.Стандартът определя изискванията към системата за управление на околната среда,която може да се интегрира с други изисквания за управление ,за да помогне на организациите да достигнат както икономическите си цели,така и целите,свързани с околната среда.Чрез сертификацията по ISO 14001 : 2004 ние доказваме и демонстрираме своята отговорност за запазване на околната среда.

ISO 9001 : 2008

Международен стандарт,поставящ изискванията към системите за управление,като дадена организация трябва да демострира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга,който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента.Базира се на осем основни принципа,които да гарант за успешно ръководене и функциониране на една организация:

- Насоченост към клиента
- Лидерство
- Приобщаване на хората,работещи в организацията
- Процесен подход
- Системен подход за управление

"УСТОИ Инженеринг" ООД
6200-гр.Чирпан; ул. „Кочо Цветаров" №48; тел.0884 260 497; тел.-факс 0416 /9 74 38;e-mail: barten@abv.bg

- Непрекъснато подобряване
- Взимане на решение,основано на факти
- Взаимоизгодни отношения с доставчиците

BS OHSAS 18001 : 2007

Той е международно признат британски стандарт за оценка на здравето и система за управление на безопасността.Осигурява рамка за екефтивно управление на риска на работното място надграждайки изпълнението на законовите изисквания.

Мерки за опазване на околната среда :

Отпадъците, генерирани по време на строителството на строителния участък, съгласно националния класификатор са: битови, строителни и гориво-смазочни материали, и с малка вероятност - опасни, които са с код *. Битовите отпадъци от строителните работници се третират съвместно с отпадъците отнаселението за обекти в урбанизираните територии. Не се предвижда разкриване настолови и кухни. За обекта тези отпадъци ще се събират вконтейнери и ще се извозват на най-близко разположено депо.Работа със строителна механизация и транспорта предполага на строителнияучастък замърсявания от прах и отработени газове. Поради ограничения размер научастъка замърсяването е локално.

Шум и вибрации

Регламентираните за тях гранични стойности за шум са различни, в зависимост отпредназначението им.Ще бъдат взети всички необходими мерки за предпазването на околните от шум и вибрации.

Мероприятия,които трябва да се спазват по време на строителството:

- Строителните отпадъци ще се събират на точно определени места и съдове до момента на извозването им
- Да не со допуска изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците
- Преди предаването на обекта околното пространство ще бъде почистено основно от строителни материали и отпадъци,използвани по време на строителството.

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата,получаването на които потвърждавам с настоящото,ние удостоверяваме и потвърждаваме,че участникът отговаря на изискванията и условията ,посочени в

"УСТОИ Инженеринг" ООД

6200-гр.Чирпан; ул. „Кочо Цветаров" №48; тел.0884 260 497; тел.-факс 0416 /9 74 38;e-mail; barten@abv.bg

документацията за участие в процедурата. Гарантираме,че сме в състояние даизпълним качествено поръчката в пълно съответствие с долуописаната оферта.Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти".Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и одобрен работен проект.Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.Ако бъдем определени за изпълнител ,ще сключим договор по приложения в документацията образец.

Подпис:.....

/Таня Христова/

Дата: 05.12.2016 г.