

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ по три обособени позиции“:

За Обособена позиция №1 - Извършване на СМР на следните обекти в Община Братя Даскалови:

1. Ремонт клуб на пенсионера с. Медово.
2. Ремонт покрив кметство с. Черна гора.
3. Ремонт покрив кметство с. Славянин.
4. Ремонт покрив Детска градина с. Черна гора.
5. Ремонт кметство с. Православ.
6. Подмяна дограма кметство с. Оризово.
7. Ремонт кметство с. Верен.
8. Ремонт читалище с. Горно Белево.
9. Навес на кметство в с. Горно ново село.
10. Навес на кметство с. Долно ново село.
11. Ремонт отводнителен канал с. Найденово.
12. Ремонт отводнителен канал с. Голям дол.
13. Ремонт отводнителен канал с. Марково.
14. Ремонт водосток с. Православ.
15. Ремонт отводнителна канавка с. Горно Белево.
16. Ремонт отводнителен канал с. Братя Даскалови.
17. Ремонт 2 бр. водостоци с. Гранит.

Обект: Ремонт клуб на пенсионера с. Медово

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт Пенсионерски клуб в с. Медово”, Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Пенсионерският клуб със ЗП-206 м² е част от сградата на бивша Ученическа работилница със ЗП -306м² Сградата е масивна едноетажна с дървена покривна конструкция, покрита с керемиди. Строена е преди около 60г.

В едно от помещенията на клуба е здравния кабинет на местното „джипи”, който подлежи на ремонт.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ:

Демонтира се дървената врата и се заменя с алуминиева. Дървеният прозорец в помещението се сменя с PVC дограма със стъклопакет 20 мм.Стените и тавана се шпакловат и се боядисват с латекс. Обособява се санитарен възел , като се изпълнява водопроводно отклонение за студена и топла вода. Монтира се ел. бойлер и тоалетна мивка.Тъй като в помещението липсва комин се

изгражда външен комин с готови коминни тела. На част от покрива се подменят счупени керемиди и се подмазват плитките.

По време на строителството се контролира качеството на материалите.

Обект: Ремонт кметство с. Черна гора

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт покрив на кметство в с. Черна гора” Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на кметството е двуетажна масивна постройка с дървена покривна конструкция, покрита с керемиди в/у летви. Сградата е с площ на покрива 260м². На много места по покрива е пропаднал има счупени керемиди и летви, което е предпоставка за течове.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ:

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Претърсване на покрива цялостно с подмяна на счупени керемиди и летви, на места и ребра. Поставяне на нови челни дъски. Смяна на улуци, водосточни тръби и улами. Измазване на комините. Подмазване на ръбовете и частична подмяна на счупените капаци.

По време на строителството се контролира качеството на материалите.

Обект: Ремонт кметство с. Славянин

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт покрив на кметство в с. Славянин” Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на кметството е едноетажна масивна постройка с дървена покривна конструкция, покрита с керемиди в/у летви. Сградата е с площ на покрива 135м². На покрива на сградата има два комина.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ:

При изпълнение на поръчката ще се извършва

Претърсване на покрива цялостно с подмяна на счупени керемиди и летви. Поставяне на нови челни дъски. Смяна на улуци, водосточни тръби и улами. Измазване на комините. Подмазване на ръбовете и частична подмяна на счупените капаци.

По време на строителството се контролира качеството на материалите.

Обект: Ремонт кметство с. Черна гора

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт покрив на целодневна детска градина в с. Черна гора” Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на детската градина е двуетажна масивна постройка от три корпуса. Конструкцията е скелетно безгредова, фасадите са изпълнени със стоманобетонни панели. Покривите са плоски оградени със стоманобетонни бордове, изолирани с хидроизолация. На два от корпусите е поставена допълнително дървена покривна конструкция, покрита с керемиди. Третия корпус, предмет на поръчката е със старата хидроизолация. Същата е тотално износена и изпокъсана, вследствие на което има масови течове и корпуса е неизползваем.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ:

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Демонтаж на съществуващата хидроизолация и почистване на покрива. Демонтаж на старото покривно водоотвеждане /обшивки, улици, водосточни тръби и казанчета/. Отливане на стоманобетонен пояс по бордовете. Изграждане на дървена покривна конструкция, покрита с керемиди върху дъсчена обшивка и битумна мушама. Поставяне на нови челни дъски. Смяна на улици, водосточни тръби, улами и казанчета. Измазване на ръбовете покрити с глинени капаци.

По време на строителството се контролира качеството на материалите.

Обект: Ремонт кметство с. Православ

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт /бойдисване/ кметство в с. Православ” Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на кметството в с. Православ е едноетажна масивна постройка с дървена покривна конструкция, каратаван и дървена дограма. Мазилката по фасадата на сградата на много места е паднала, а боята облещена.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ:

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Изкърпване на външната варова мазилка. Сваляне на старата блажна боя от дървената дограма. Боядисване на фасадата на сградата с цветен фазаген. Боядисване на дограмата след грундиране, с блажна боя.

По време на строителството се контролира качеството на материалите.

Обект: Подмяна дограма кметство с. Оризово

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по

„Подмяна дограма на кметство в с.Оризово” Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на кметството е двуетажна масивна постройка. Същата е на гредоред и покрита с керемиди. Дограмата на първия етаж е метална, а на втория етаж е дървена и износена. Мазилката на терасата над първи етаж на много места е паднала.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Демонтаж на металната дограма на входа и дървената дограма на втория етаж. Монтаж на алуминиева входна врата и витрина на първи етаж. Монтаж PVC прозорци със стъклопакет 20мм на втори етаж. Смяна на дървени врати с алуминиеви в помещенията на втори етаж. Обръщане на страниците около нови врати и прозорци. Боядисване на не подменена металната дограма с автоемайл лак и смяна на едно счупено стъкло. Боядисване на метален парапет.Къртене на външна мазилка на терасата над първи етаж и облицоване на същата с ПВЦ хънтър.

Обект: Ремонт кметство с. Верен

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт на кметство в с. Верен”, Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на кметството е двуетажна масивна постройка строена преди около 70 год. Кабинета на кмета в момента е на втори етаж. За по безпроблемно обслужване на възрастното население, същият е необходимо да се премести на първи етаж.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ:

Подменя се вратата с алуминиева. Обръщат се страниците около вратата.Шпакловат се стените и се боядисват с латексова боя. Тавана е окачен тип „Хънтър”. На пода се поставя ламиниран паркет и пластмасови первази.

По време на строителството се контролира качеството на материалите.

Обект: Ремонт читалище с. Горно Белево

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт /боядисване/ Читалище в с. Горно Белево” Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на Читалището в с. Горно Белево е двуетажна масивна сграда. На първи етаж се помещава кметството. Дограмата на този етаж е метална, а на втория е дървена. На места вследствие на течове от покрива мазилката по фасдата на сградата е обрушена. Боята по

дограмата е паднала.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Изкърпване на външната вароциментова мазилка. Сваляне на старата блажна боя от метална и дървена дограма. Боядисване на фасадите на сградата с цветен фасаген. Боядисване на дограмата след грундиране, с блажна боя. Затваряне на четири прозореца на западната фасада с ПВЦ плоскости.

По време на строителството се контролира качеството на материалите.

Обект: Навес на кметство в с. Горно ново село

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Поставяне на навес в ПИ-043014 от землището на с. Горно ново село” Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

По искане на нам. кмета на с. Горно ново село в ПИ П-043014, ще бъде изграден навес с р-ри 12.00/6.00.3.00м за нуждите на селото съгласно одобрено конструктивно становище.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката ще се извършват СМР съгласно конструктивно становище „КС” и Разрешение за поставяне:

Изкоп за фундаменти и подравняване на площадката. Заготовка и монтаж на армировка за същите. Полагане бетон във фундаменти. Монтаж на носеща и покривна конструкция от профилно желязо. Покрива се изпълнява с термопанели тип „керемида”. Три от стените се затварят със стенни термопанели.

По време на строителството се контролират качеството на материалите.

Обект: Ремонт отводнителен канал с. Найденово

Предмет на поръчката е извършване СМР на обекти: Строително - монтажни работи по „Ремонт на отводнителна канавка в село Найденово Община Братя Даскалови”. Изпълнението ще се осъществи както следва:

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Отводнителната канавка е с обща дължина 170м, и следва трасето на улицата от ОТ 23 ÷ ОТ 18. Същата е изравнена с терена и е обрасла с дървета и храсти. При обилни валежи количеството вода се разлива по улицата като река и залива дворовете разположени от двете ѝ страни.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Изкореняване на дървета и храсти израснали в канавката. Изкоп с багер за възстановяване трасето на канавката със средна дълб.0,80 м и ширина 0,70м.

По трасето на изкопа се полага под основен пласт пясък . Монтират се стоманобетоннови елементи

ЕКТ 200x50. На изходите на дворовете се монтират бетонови тръби Ф600 след което се засипват с пясък и земна маса. Стоманобетоновите елементи ЕКТ 200x50 се замонолитват на с циментов разтвор.

По време на строителството се контролират качеството на материалите.

Обект: Ремонт отводнителен канал с. Голям дол

Предмет на поръчката е извършване СМР на обекти: Строително - монтажни работи по „Ремонт на отводнителна канавка в село Голям дол Община Братя Даскалови“. Изпълнението ще се осъществи както следва:

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Отводнителната канавка е с обща дължина 160м, и следва улицата от ОТ-134÷ОТ65 в кв.36 посока коритото на р. Омуровска. Същата е затлачена и почти изравнена с уличното платно, тъй като наклона на платното е доста голям при обилни валежи по улицата се отича голямо количество вода, която не се побира в канавката и залива дворовете разположени от южната страна на трасето и.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Изкоп с багер за възстановяване трасето на канавката със средна дълб.0,80 м и ширина 0,70м.

Полагане под основен пласт пясък под стоманобетовите елементи ЕКТ 200x50, с които се облицова канавката, също така и под стоманоб. тръби Ф600 положени пред входовете на дворовете по трасето на същата. Обратно засипване на стоманоб. тръби Ф600 с каменна фракция.

По време на строителството се контролират качеството на материалите.

Обект: Ремонт водосток с. Марково

Предмет на поръчката е извършване СМР на обекти: Строително - монтажни работи по „Ремонт на отводнителна канавка в село Марково Община Братя Даскалови“. Изпълнението ще се осъществи както следва:

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Отводнителната канавка е с обща дължина 290м, и следва четвъртокласен път 56509 от ОТ-47÷ОТ101 Същата е затлачена и обрасла с дървета и храсти. При обилни валежи количеството вода не се побира в канавката и залива дворовете разположени от югоизточната страна на трасето и.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Изкореняване на дървета и храсти израснали в канавката. Изкоп с багер за възстановяване трасето на канавката със средна дълб.0,80 м и ширина 0,70м.

На частта от ОТ47÷ОТ 94 се полага под основен пласт пясък под стоманобетоните елементи ЕКТ 200x50, с които се облицова канавката. Замонолитка на стоманобетоновите елементи с циментов разтвор.

По време на строителството се контролират качеството на материалите.

Обект: Ремонт водосток с. Православ

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт на водосток в с.Православ” Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Въпросния водосток предмет на договора се ползва от пешеходци за преминаване през дерето северозападно от кметството в кв.32. Изпълнен е с етернитова тръба Ф400, която е подкопана от водата и в единия край е счупена вследствие на което е пропаднала под водата. Това налага ремонт на водостока.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Демонтаж на етернитовата тръба ф400. Изкоп с багер за оформяне леглото на 3бр. нови бетонови тръби ф 400/70 с пета. Подложка от трошен камък и пясък. Монтаж на 3бр бетонови тръби ф 400/70 с пета. Кофраж на стенички за заустване на водостока, армиране на същите със заварени мрежи ф5-каре 10/10. Полагане на бетон В12 в тях. Обратен насип с трошен камък.

По време на строителството се контролират качеството на материалите.

Обект: Ремонт отводнителна канавка с. Голно Белево

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт на отводнителен канал в с.Горно Белево” Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Отводнителния канал е с обща дължина 50м. Част /10м/ от него е от канавката на четвъртокласен път 664, другата част от /40м/ минава м/у УПИ-Х-381 и УПИ-III-314 кв. 45 и се отича в коритото на р. Омуровска.

Отводнителния канал е обрасъл с храсти и дървета и е изцяло затлачен. Водите които се отичат от път 664 при обилни валежи заливат гореописаните УПИ^{та}.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Изкореняване на храсти и дървета. Изкоп с багер на отвал за възстановяване трасето на канавката. Полагане под основен пласт пясък под стоманобетовите елементи ЕКТ 200x50, с които се облицова канавката. Замонолитка на стоманобетоновите елементи с циметов разтвор.

По време на строителството се контролират качеството на материалите.

Обект: Ремонт отводнителен канал с. Братя Даскалови

Предмет на поръчката е извършване СМР на обекта: Строително - монтажни работи по „Ремонт на отводнителен канал в село Братя Даскалови Община Братя Даскалови"- II^{ра} етап.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Отводнителния канал е с обща дължина 750м. Същият води началото си от езерото в парка на с. Братя Даскалови и се отича в р. Омуровска. Каналът не е облицован и непрекъснато от бреговете му се свлича пръст и от наноса на водата се затлачва. При проливни дъждове не е в състояние да поеме количеството вода и залива дворовете по трасето си.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Ремонтира се част от канала с дължина 350м, следваща трасето на улицата от ОТ-105 през ОТ-116,115,114 към ОТ-124.

Изкоп за почистване коритото на канала със средна дълб. 0,30÷0,40 м и ширина 1,50м, като част от него с багер а в участъците където е не възможно от наличието на големи дървета – ръчен.

Полагане дренажен пласт трошен камък от порядъка на 0,20м и подосновен пласт 0.10м пясък за монтаж на стом.бетоннови елементи ЕО1,5/200 и стоманоб. тръби ф600 на прехидите. В участъците където има подходи към дворовете, канала ще се облицова със сгл. ст. бет. елементи ЕК 100х 65.

По време на строителството се контролират качеството на материалите.

Обект: Ремонт 2 бр. водостоци с. Гранит

Предмет на поръчката е извършване СМР на обект: Строително - монтажни работи по „Ремонт на 2бр. водостоци в с.Гранит” Община Братя Даскалови.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Въпросните водостоци предмет на договора се намират в с. Гранит, съответно на кръстовището на ул.”Комсомолска” с ул. „Жельо Калчев” и кръстовището на ул. ”Комсомолска”с ул.”Лоза”

Изпълнени са с бетонови тръби, които са счупени и пропаднали в единия край. Това затруднява движението на превозните средства в тези участъци и се налага ремонт на водостоците.

2. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката ще се извършва:

Демонтаж на счупените бетонови тръби. Изкоп с багер за оформяне леглото на 2 бр. нови бетонови тръби муфени Ф 500/90. Подложка от трошен камък и пясък. Монтаж на 2бр. бетонови тръби муфени Ф 500/90. Обратен насип с трошен камък.

Изпълнява се от двете страни на водостоците по уличното платно по 10м2 армирана бетонова настилка.

По време на строителството се контролират качеството на материалите.

Съставил.: *Сл. 2 от ЗЗЛД*

/Ст. Христова/