



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

Наименование на Участника:	ДЗЗД ШАБЛА СПОРТ
Правно организационна форма на участника	ДЗЗД
Седалище по регистрация:	Гр. Пловдив, ул. Диянка № 35
Булстат номер:	
Точен адрес за кореспонденция:	Р.България, гр. Пловдив 400, ул. Диянка № 35 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	032/ 957177 ;
Факс номер:	032/ 955188
Лице за контакт:	Раишко Христов Раишков
e-mail:	office@teracomengineering.com

ДО

ОБЩИНА ШАБЛА

гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за изпълнение на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представям ценово предложение към офертата си за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет : „Строително-монтажни работи за реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в изпълнение на проект: „Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр. Шабла, общ. Шабла“ по Договор № 08/321/01381 от 27.11.2012г. по мярка „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.“, както следва:

1. За изпълнение на поръчката предлагаме **ОБЩА ЦЕНА: 5 291 044,21**

/ цифром / / посочва се стойност в лева без ДДС /


Словом без ДДС: пет милиона двеста и деветдесет и една хиляди и четиридесет и четири лева и 0,21 ст.

2. При формиране на единичните цени за отделните видове работи сме използвали следните ценови показатели:

1. средна часова ставка за труд за работник – 3.50 лева/час;
2. допълнителни разходи върху разходите за труд - 100% ;

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Строително-монтажни работи за реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в изпълнение на проект: „Развитие на спорта в община Шабла – реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в гр. Шабла, общ. Шабла“ по Договор № 08/321/01381 от 27.11.2012г. по мярка „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.“



3. допълнителни разходи върху разходите за механизация: - 20 %;
4. доставно-складови разходи върху разходите за материали: - 14 %;
5. печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: - 10 %;
6. ~~[Цена по преценка на Участника]~~

Цената за изпълнение на предмета на поръчката включва всички разходи по организацията и изпълнението на поръчката.

3. Неразделна част от ценовото предложение са:

- 3.1. Количествено-стойностна сметка, попълнена съгласно документацията за участие
- 3.2. Анализи за образуване на единичните цени, представят се по образец на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- 3.3. Съгласни сме с описания в проекта на договора начин на плащане.
- 3.4. При разминаване между цифрово и словесно изражение на стойност в офертата на участника, за валидно се приема словесното изражение.

***Забележка:** Участникът трябва да остойности всички позиции в приложените Количествени сметки с изключение на позициите, посочени с „0”

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: 10.10.2014 г.

Рашко Рашков - Упълномощен на ДЗЗД Шабла Спорт

(име и Фамилия)

(длъжност на представляващия Участника)



(подпис и печат)

Количествено-стойностна сметка					ПРИЛОЖЕНИЕ №14	
Участник:						
Обект: РАЗВИТИЕ НА СПОРТА В ОБЩИНА ШАБЛА - РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА СТАДИОН И ПАРКОВ КОМПЛЕКС В ГР. ШАБЛА, ОБЩИНА ШАБЛА						
Позиция /наименование/, съгласно приложената от кандидатът КСС					Мерна единица	Количество
№	Наименование					
Част : Паркоустройство и благоустройство		Размер	мярка	Количество	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
	Латинско наименование на вида	см	бр.	бр.	лв.	лв.
I.	Доставка и извозване вкл. оборски тор					
1	Chamaecyparis lawsoniana	250-300	бр.	48,00	110,86	5432,14
2	Chamaecyparis lawsoniana "E. Woodii"	200	бр.	12,00	110,86	1441,18
3	Pinus nigra	250-300	бр.	19,00	110,86	2106,94
4	Cedrus libani	300-350	бр.	15,00	110,86	1662,90
5	Acer dasycarpum "Aureum"	250-300	бр.	3,00	110,86	332,58
6	Acer platanoides "Fassene Black"	200-250	бр.	14,00	110,86	1552,04
7	Acer julianae	200-250	бр.	15,00	110,86	1662,90
8	Betula alba	350-400	бр.	8,00	110,86	886,88
9	Salix babingtonoides	250-300	бр.	21,00	110,86	2328,06
10	Magnolia kobus	150-200	бр.	1,00	110,86	110,86
11	Malus "Wister Crab"	250-300	бр.	3,00	110,86	332,58
12	Prunus granatum	150-200	бр.	4,00	110,86	443,44
13	Platanus x acerifolia	300-350	бр.	25,00	110,86	2771,50
14	Prunus serotina "Kanzan"	300	бр.	53,00	110,86	5875,58
15	Prunus cerasifera "Altochpurpurea"	300-350	бр.	18,00	110,86	1995,48
16	Rubus pseudoacacia	300-350	бр.	65,00	110,86	7205,18
17	Rhus typhina	200-250	бр.	3,00	110,86	332,58
18	Salix "Nakura Nishiki"	100-125	бр.	5,00	59,83	299,15
19	Quercus coccifera	60-80	бр.	1850,00	59,83	110695,50
20	Quercus ilex "Aureum"	60-80	бр.	315,00	59,83	18846,45
21	Miscanthus	40-60	бр.	165,00	59,83	9871,44
22	Celestis	35-40	бр.	165,00	59,83	9871,44
23	Penstemon	35-40	бр.	54,00	59,83	3233,22
II.	Пандшафт					0,00
1	Разване и извозване на дървета		бр.	7,00	11,52	80,64
2	Изкоп и извозване до депона на строителни отпадъци и антропогенна почва до дълбо 15см. /10см. хоризонт/		м3	1456,50	6,20	9030,10
3	Доставка и полагане на хидрофилна почва /10см./		м3	1456,50	20,02	29165,14
4	Финна подстилка на почвата и земно моделиране на финна хоризонт		м2	1456,50	0,97	14136,26
5	Загравдане		м2	1456,50	1,44	20973,60
6	Разчистване и извозване до депона на плевели и издържавна растителност		м2	2354,00	1,68	3954,72
7	Укриване на новозасадени дървета с 16р. рендосани дървени колове Ф8, импрегнирани от основата на височина до 50см., ел. лента против излизане на кора		бр.	1296,00	6,53	8462,88
8	Събиране и извозване на стара гора		м3	312,00	6,25	1950,00
9	Доставка и полагане на шпалван сетон при езеро за гребни спортове и комбинирано игрище за волейбол баскетбол за всички атлетически условия		м2	726,00	70,92	51487,92
10	Доставка и полагане на пейки с-р 150/100/81мм, седалка и облегалка от импрегнирано дърво, метална конструкция Ф42мм.		бр.	45,00	415,64	18712,80
11	Доставка и полагане на кошотата на "люлееща" се ос. с капацитет 35л. от подцикована черна лямарина 2мм.		бр.	2,00	377,03	754,06
III.	Детска площадка					0,00
1	Доставка и полагане на пейки с-р 150/100/81мм, седалка и облегалка от импрегнирано дърво, метална конструкция Ф42мм.		бр.	0,00		0,00
2	Доставка и полагане на люлка с-р, Фикс 1м, 3,4х8,5м. Свободно пространство, височина на падане 1.4м., за деца над 3г. Оговаряща на сертификат EN1176.Размери: 2.5 /3.4/1.2м.		бр.	0,00		0,00
3	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение 6,2х1.1м. Свободно пространство, височина на падане 1.55м., за деца над 3г. Оговаряща на сертификат EN1176, размери съоръжение 3.2/5.0/2.93м. Седалка купа тип "палудра" в горната част, двойна пързалка, пързалка тип серпентина, стълба бастака, стълба за катане, система за катане тип сурф.		бр.	0,00		0,00
4	Доставка и монтаж на "копа" 4,35х2,21м. Свободно пространство, височина на падане 0.60м., за деца над 3г. Оговаряща на сертификат EN1176, размери 1.35/0.70/0.21м.		бр.	0,00		0,00

5	Доставка и монтаж на клатушка 4.35x2.4м. Свободно пространство, височина на падане 0.59м., за деца над 3г. Огояваща на сертификат EN1176, размери 1.35x0.76x0.21м.	бр.	0.00		0.00
6	Доставка и монтаж на клатушка 3.83x2.28м., Свободно пространство, височина на падане 0.55м., за деца над 1г. Огояваща на сертификат EN1176, размери 0.825x0.89x0.275м.	бр.	0.00		0.00
7	Доставка и полагане на сенник с формата на "цвете" размери 3.1/3.5x3.75м.	бр.	0.00		0.00
8	Доставка и полагане на кошчето на "гилеаща" с ос. С капацитет 55л. от поддържане черна ламарина 2.0м.	бр.	0.00		0.00
9	Доставка и монтаж на равностепенно горава 5.24x2.7м. Свободно пространство, височина на падане 0.40м., за деца над 4г. Огояваща на сертификат EN1176, размери съоръжение 3.0x0.5x0.82м. Съдържа дървена греда от материал PE - 3м. с релеф против подхлъзване, верижна система за плъзване, 2бр. метални конструкции за закрепване Ф42.	бр.	0.00		0.00
10	Доставка и монтаж на клатушка 4.37x2.4м. Свободно пространство, височина на падане 0.59м., за деца над 1г. Огояваща на сертификат EN1176, размери 1.35x0.82x0.4м.	бр.	0.00		0.00
11	Доставка и монтаж на метално 2.83x2.1м. Свободно пространство, занимателен панел, за деца над 1г. Огояваща на сертификат EN1176, размери 0.83x0.1x0.4м.	бр.	0.00		0.00
12	Доставка и монтаж на "сфера" за катерене 7x7м. Свободно пространство, височина на падане 1.75м., за деца над 4г. Огояваща на сертификат EN1176, размери 4.0x1.7x4.0м.	бр.	0.00		0.00
13	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение 6.4x8.5м. Свободно пространство, височина на падане 1.55м., за деца над 2г. Огояваща на сертификат EN1176, размери съоръжение 3.5x0.6м. Съдържа пързалка серпентина, стълба, скакалка, стълба за катерене, постова система, кули.	бр.	0.00		0.00
14	Доставка и полагане на градински бордюри 8/15x50см. вкл. основа от земновлажен разтвор	м/лин.	0.00		0.00
15	Доставка и полагане на сграда H=103см, колонки Ф75мм., междустовно разстояние на колонки 1.5м., метални.	м/лин.	0.00		0.00
16	Доставка и полагане на удароустойчива настилка включително: бетонова основа 10см. Изпята до ниво - 4см. От ниво "понал" градински бордюри, лелико, каучукови плочи дебелина 4см. отговарящи на сертификат EN1177	м/2	0.00		0.00
17	Изкоп и изкопане на стара основа H=30см, до 30км. вкл. такса смет.	м/3	0.00		0.00
18	Площадка за тенис на маса				0.00
1	Доставка и полагане на асфалтов настилка мин 4см с основа от трошен камък 3-7мм.	м/2	162.00	44.70	7241.40
2	Доставка и монтаж на уред за тенис 8.5x4.4м., Свободно пространство, за деца над 1г. Огояваща на сертификат EN1176, размери 2.73x0.76x1.52м.	бр.	4.00	979.57	3916.28
3	Доставка и полагане на градински бордюри 8/16x50см. вкл. основа от земновлажен разтвор	м/лин.	121.00	12.28	1485.66
4	Доставка и полагане на лейки p-p. 180x100x81мм, седалка и облегалка от жигерирано дърво, метална конструкция Ф42мм.	бр.	8.00	415.84	3326.72
5	Доставка и полагане на асфалтов настилка 4см. вкл. основа от трошен камък 3-7мм.	м/2	226.00	44.70	10102.20
IV.	Фитнес уреди на открито включително модули за инвалиди				0.00
Позиция	Вид на вкъта (доставката): Технически параметри, характеристики на доставката	Единица мярка	Количество		
1	Уред за ръце, крака и талия / крос тренинг / Огояващо съоръжение имитиращо движението при ски крос - кенри, може да бъде използван от двама. Размерите му са 140x52см. Разположено е в средата на настилка за безопасност с размери 290x180см.	бр.	1.00	2186.84	2186.84
2	Уред за раменна част и ръце Комбинирано фитнес съоръжение включващо лост, халки, успоредка и въртяща се платформа. Размерите му са 394x200см. Разположено е в средата на настилка за безопасност с размери 450x300см.	бр.	1.00	3136.96	3136.96
3	Уред за коремната област. Подобно на лежанка съоръжение с удобни греда за упора на ръце или крака в зависимост от упражнението. Размери: 240x70см, настилка за безопасност: 340x170см.	бр.	2.00	1171.60	2343.20
4	Уред за крака и талията. Комбинирано фитнес съоръжение за двама, включващо стелер и въртяща се стол за трениране на гърба. Размери: 162x82см, настилка за безопасност: 260x180см.	бр.	1.00	2032.30	2032.30
5	Уред за ръце и крака. Съоръжението е комбинирано за двама души и е предназначено за хора с неравномерно положение. От едната му страна могат да бъдат тренирани киките и ставите, а от другата - горната част на тялото и краката. Размери: 161x172см, настилка за безопасност: 290x190см. Уредът може да се ползва от инвалиди.	бр.	1.00	2660.44	2660.44

6	Уред за крака и тагия. Фитнес съоръжение и за инвалиди трениращо ръцете и краката. Размери: 124/76см, настилка за безопасност: 275/176см.Уредът може да се ползва от инвалиди	бр.	1,00	1041,54	1041,64
7	Уред за коремната област. Комбинирано фитнес съоръжение за двама. Тренира бедрените мускули посредством изплакване на цялото тяло намиращо се на седалка - махало. Размери: 230/50см, настилка за безопасност: 530/150см.	бр.	1,00	2032,90	2032,90
8	Уред за крака и тагията. Фитнес съоръжение за безконтактно имитиране на ходане посредством две стъпени - махало. Размери: 123/72,5см, настилка за безопасност: 150/150см.	бр.	1,00	903,70	903,70
9	Уред за крака и тагията. Тън чл. Колела извършва пъквостта в областта на раменете, ръцете и китките. Чудесно за загряване преди тренировка. Помага за предотвратяване на артрит. Уредът може да се ползва от инвалиди.	бр.	1,00	875,52	875,52
10	Доставка и полагане на градински бордюр 8/16/50см. вкл. основа от земичолажен разтвор	м/лин.	71,00	12,28	871,88
11	Доставка и полагане на ударопоглещаша настилка включително: батонова основа 10см. Изпята до кола - 4см. От пиво "лепнал"градински бордюр, лепило, каучукови плочи дебелина 4см, отговарящи на сертификат EN1177	м2	66,00	74,00	4884,00
IV. Питошадка за петанк					
1	Доставка и полагане на пейки (м-р. 180/100/81мм, седалка и облегалка от импрегнирано дърво, метална конструкция ф42мм.	бр.	16,00	415,84	6653,44
2	Доставка и полагане на кошчета на "люлеейки" с ос. С капацитет 35л от удароустойчива черна ламарина 2мм.	бр.	3,00	377,03	1131,09
3	Доставка и полагане на градински бордюр 8/16/50см. вкл. основа от земичолажен разтвор	м/лин.	67,50	12,28	829,90
4	Доставка и полагане на бордюр 6/20/100см. без регул. вкл. основа от земичолажен разтвор 30см.	м/лин.	232,00	10,83	2512,56
5	Доставка и полагане на фракция от ситан пясък 10см. и едър пясък 5см.	м3	95,20	27,73	2630,90
6	Доставка и полагане на асфалтово покритие 4см. вкл. Основа от трошен камък - 3-7мм.	м2	153,00	44,70	6839,10
V. Ограда 6м					
Изготвяне на изкопки, бетонни и настилки работи					
1	Отнемане, натоварване и извозване на жукосен спой с дебелина 25 см. до 10 km	м2	213,00	10,82	2304,66
2	Профилране и уплътняване на земно легло, натоварване и извозване на земната маса	м2	908,00	18,58	17995,12
3	Полагане на геотекстил на земно легло и по изкола за дървета	м2	1 200,00	2,76	3336,00
4	Изкоп за дренажни тръби и извозване до 10 km	м	45,00	10,82	486,90
5	Полагане на дренажни тръби Ø200	м	45,00	8,54	402,30
6	Обсаден маса в дренажните тръби с фракция 4-22 мм и уплътняване	м	45,00	14,05	659,25
7	Полагане, профилиране и уплътняване на трошен камък фракция 4-22 мм с дебелина 12 см	м2	968,00	3,18	3078,24
8	Полагане, профилиране и уплътняване на трошен камък фракция 0-5 мм с дебелина 3 см	м2	958,00	3,18	3078,24
10	Изграждане на бордюри с размери 50/16/5 см	м	132,00	12,28	1620,96
11	Доставка на фракция 4-22 мм коеф на уплътнение 3.1	м3	138,40	29,58	3203,47
12	Доставка на фракция 0-4мм коеф на уплътнение 1.1	м3	38,00	20,69	755,22
13	Изграждане на фундаменти за ограда	бр.	47,00	142,07	6677,20
14	Полагане на геотекстил преди или след тревна настилка	м2	968,00	2,78	2691,04
VI.Изграждане на оградна система					
1	Доставка на оградна система - 6м	м2	-	-	0,00
2	Доставка на мрежа от 3-тия до 6-тия метър	м2	396,00	124,15	49160,40
3	Монтаж на оградна система	-	-	-	0,00
VII.Изграждане на осветителна система					
1	Доставка и монтаж на прожектори 400W	бр.	10,00	153,77	2430,32
2	Доставка и монтаж на столбове с височина 7м поцинковани с фундаменти	бр.	4,00	1039,90	4159,60
3	Изграждане на ел.инсталация за осветление (до 10 м от игрищата, изкопи, полагане и кабели)	с-ма	1,00	5811,09	5811,99
IV. Доставка и монтаж на синтетична тревна настилка 52 мм,включително доставка и полагане на пясък и грамули					
VII. Доставка и монтаж на 4 метални врати + мрежа					
Мултифункционална игрища за баскетбол и волейбол с с					
Ограда 4м, с акрилна настилка					
Подготовка на основата за игрищата					
1	Отнемане, натоварване и извозване на земна маса до 50 см до най-близкото разтоварване с коеф. на разбухване 2.1	м2	334,4	10,82	3619,21
2	Профилране и уплътняване на земно легло	м2	608	3,06	1860,48
3	Доставка и полагане на полимербетонен улей с метална решетка	м.п.	39	83,64	3178,32
4	Настилка на изкоп за PVC тръба	м.п.	60	7,33	439,80
5	Доставка и полагане на PVC тръба Ø 110	м.п.	60	6,66	411,60
6	Обсаден маса върху PVC тръба	м.п.	60	3,25	195,60
7	Полагане, профилиране и уплътняване на трошен камък фракция 0-32 мм с дебелина 30 см	м2	505	3,18	1603,44
8	Полагане, профилиране и уплътняване на трошен камък фракция 0-16 мм с дебелина 20 см	м2	603	3,18	1933,44

9	Доставка на трошено каменна фракция 0-31,5 с дебелина 30 см коеф на уплътнение 1,1	м³	202	24,56	4961,12
10	Доставка на трошено каменна фракция 0-20 с дебелина 20 см коеф на уплътнение 1,1	м³	133,75	24,15	3230,08
11	Изграждане на бордюри около игрището	м.л.	110	12,28	1350,80
12	Направа на бетонови фундаменти за спортно оборудване	бр.	4	87,63	350,52
13	Изготвяне на слоеве с дебелина 2,5 см от фракция 1-4мм и полиуретанов биндер	м²	608	42,67	25912,05
14	Изграждане на фундаменти за ограда	бр.	57	142,07	8097,99
II. Доставка и монтаж на оградна система с височина 4м					
1	Доставка на 4 метрова метални подпирани лисни с PVC покритие	система			0,00
2	Доставка на четириметрова подпирани метална мрежа с PVC покритие				0,00
3	Тел за опъване на мрежата и опъвача				0,00
4	Монтаж на оградната система	система	1	15182,84	15182,84
III. Доставка и монтаж на спортна настилка и оборудване					
1	Доставка и полагане на синя акрилна настилка	м²	510	64,72	33007,20
2	Доставка и монтаж на волейболн комплект	бр.	1	1729,53	1729,53
3	Баскетболн кош с само 3,05м	бр.	2	1689,33	3378,66
4	Тенис корт с общ размер 1836м с ограда 4м, с акрилна настилка				0,00
I. Подготовка на основата за игрището					
1	Онемане, натваряване и извозване на земя маса до 50 см до най-близкото разтоварване с коеф. на разбухване 1,1	м³	357,5	10,82	3886,15
2	Профилиране и уплътняване на земя легло	м²	648	3,08	1982,88
3	Доставка и полагане на полимернобетонен улей с метални релсини	м.л.	36	83,04	3011,04
4	Направа на изход 4м PVC тръба	м.л.	40	7,33	293,20
5	Доставка и полагане на PVC тръба Ø200	м.л.	40	8,84	353,60
6	Обратен напип 4м PVC тръба	м.л.	40	3,25	130,00
7	Полагане, профилиране и уплътняване на трошен камък фракция 0-31мм с дебелина 30 см	м²	648	3,18	2060,64
8	Полагане, профилиране и уплътняване на трошен камък фракция 0-20мм с дебелина 20 см	м²	648	3,18	2060,64
9	Доставка на трошено каменна фракция 0-31 с дебелина 30 см коеф на уплътнение 1,1	м³	858	24,56	21072,48
10	Доставка на трошено каменна фракция 0-20 с дебелина 20 см коеф на уплътнение 1,1	м³	143	24,15	3453,45
11	Изграждане на бордюри около тенискортовете	м.л.	110	12,28	1350,80
12	Направа на бетонови фундаменти за спортно оборудване	бр.	2	87,63	175,26
13	Изготвяне на слоеве с дебелина 2,5 см от фракция 1-4мм и полиуретанов биндер	м²	648	42,67	27651,76
14	Изграждане на фундаменти за ограда	бр.	40	142,07	5683,43
II. Доставка и монтаж на оградна система с височина 4м					
1	Доставка на 4 метрова метални подпирани лисни с PVC покритие	система			0,00
2	Доставка на четириметрова подпирани метална мрежа с PVC покритие				0,00
3	Тел за опъване на мрежата и опъвача				0,00
4	Монтаж на оградната система	система	1	16977,60	16977,60
IV. Доставка и монтаж на спортна настилка и оборудване					
1	Доставка и полагане на акрилна синя настилка	м²	648	64,72	41888,56
2	Пилон за тенис, мрежа, ситуи за пилоните	комплект	1	2376,64	2376,64
V. Доставка и монтаж на ограда за езеро					
1	Доставка и полагане на ограда H=100см, колони Ф76мм, междукосово разстояние на колони 1.0м., метални.	м.лин	220	170,33	37472,60
VI. Футболн терен с размери 73/110 с естествена тревна настилка					
1	Наименование на видове СМР	м³	колич.		0,00
I. Футболн терен с размери 73/110					
1	Отнемане и извозване на хумусен слой до 20 см до 5м	м³	1766,5	5,20	10552,92
2	Изграждане на дренажна система с включени 20бр. Дренажни жили, колектори, шахти, збуствена и профилиране и уплътняване на терена	бр.	1	19403,97	19403,97
3	Доставка, полагане и уплътняване на селектирани пясъци за коренилна зона с дебелина 30см.	м³	8030	15,52	124625,60
4	Нивелиране с лазерно оборудване на селектирани пясъци и засяване на терена със селектирани семена	м²	8030	0,62	53168,60
5	Поддръжка на терена включително теросе и всички необходими препарати и техника до предаването му във вид готов за игра	бр.	1	5722,23	5722,23
6	Спортно оборудване доставка и монтаж на футболни врати фиксирани с размери 7,32/2,44-алуминиеви с вкл. фундаменти	бр.	2	1802,72	3605,44
7	Доставка и монтаж на 4гови флапчета	бр.	4	60,36	241,44
IX. Лекотлетическа писта с четири коридора, един б.б.б.б. водно препятствие и пътека за хвърляне на копие					
I. Строителна част					
1	Изкоп и извозване на земя маса до 10 км с дълбочина 45 см и коеф. на разбухване 1,1	м³	2068	6,20	12799,60
2	Изкоп и извозване на земя маса до 10 км за направа на канализация	м³	245	6,20	1519,00
3	Доставка и полагане на пясък за подложка и обратен напип на тръбите до 20 см	м³	17	27,73	471,41

4	Доставка и полагане на PVC тръби Ø200	м	116	8,84	583,40
5	Доставка и монтаж на PVC Ø100	м	135	6,71	905,85
6	Доставка и полагане на тр.кам фракция за осветен насип	м³	75	30,22	2256,50
7	Направа на троцено-каменно легло с обща дебелина на фракцията 35 см	м²	4157	10,40	43232,80
8	Половяне на първи слой нелъптен асфалтобетон с дебелина 4 см	м²	4157	35,12	145993,84
9	Половяне на втори слой плътен асфалтобетон с дебелина 4 см	м²	4157	33,21	138053,97
10	Доставка и монтаж на ивкни бетонни бордюри по външната страна на тротуара и по бържека с тревна настилка	м	559	12,28	6854,52
11	Доставка и монтаж на ивкни бетонни бордюри по външната страна на футболното игрище	м	742	12,28	911,35
12	Изграждане на съоръжения за водното препятствие, площадката за хвърляне на чук, бетонното легло за дълъг и троен скок				0,00
13	Спортивна настилка и специализирано оборудване, монтирано преди полагането на настилната				0,00
14	Изграждане на водосточна система				0,00
1	Изграждане на асфалтобетонна водосточка	м³	4157	1,37	5695,09
2	Доставка и монтаж на настилка система Hecolip 88 Nakom 14mm червена (спрей коутинг)	м²	4157	72,98	302130,76
3	Разчистване на коридорите съгласно изискванията на IAAF и изготвяне на проект	бр.	1	14129,94	14129,94
4	Доставка и монтаж на IAAF решетка и дренажен канал (решетката служи за марки)	м	400	114,27	45706,00
5	Доставка и монтаж на алуминиев профил по коридора за водното препятствие	м	30	5,18	154,80
6	Борд за чук	бр.	2	791,93	1583,86
7	Преобразувачи ринг (250x213,5 см)	бр.	1	993,47	993,47
8	Доставка и монтаж на фундаменти за комбинираното съоръжение за хвърляне на чук и диск	бр.	10	219,41	2194,10
9	Борд за диск с диаметър 213,5 см	бр.	2	367,89	735,78
10	Водно препятствие - стигмичево	едно препятствие	1		
11	Борд за дълъг и троен скок	бр.	6	4807,56	4807,56
12	Легло за дълъг и троен скок	бр.	6	155,88	935,28
13	Легло за единичен скок	бр.	8	1791,16	10746,50
14	Канак за единичен скок	бр.	2	8677,16	15354,32
15	Канак за двойнен скок	бр.	2	390,33	780,66
16	Доставка и монтаж на разредки, елементи за скокци	м	48	133,94	6429,12
17	Доставка и монтаж на специализиран пясък за скокци	м³	27	27,35	737,91
X	Съоръжения за катерене				0,00
	Наименование				0,00
	Детски външни препятствия				0,00
1	Усукания	бр.	1	2310,22	2310,22
2	Улех	бр.	1	2499,46	2499,46
3	Учел - 14м	бр.	1	6073,35	6073,35
4	Стълба Делфин	бр.	1	4766,05	4766,05
5	Тропей - 30 м	бр.	1	11663,92	11663,92
6	Лесна външна дървено	бр.	1	12917,92	12917,92
XI	Лодки с вела без двигател и комплект маси за шах на открито				0,00
	Наименование				0,00
1	Доставка на лодки с вела без двигател	бр.	6	3021,00	18126,00
2	Комплект маси за шах на открито край езеро	бр.	6	1020,30	6121,80
XII	Допълнителни елементи и съоръжения				0,00
	Наименование				0,00
1	Доставка на лодки с вела без двигател	бр.	6	3021,00	18126,00
2	Комплект маси за шах на открито край езеро	бр.	6	1020,30	6121,80
3	Дизайн за резервоар за изграждане сондажна шахта за изтичане на сондажната вода, използвана за пълнене на изора в гр.Дабла с цел пречистване на биологични замърсители. Резервоар - 0,80см/0,50 см/1 м. Монтира се на входната тръба за пълнене на езерото. Резервоари за резервните четири валева по 60 л.	бр.	1	10616,72	10616,72
4	Доставка и монтаж на модул за скейтборт	бр.	1	11041,06	11041,06
XIII	Външна ограда				0,00
	Видове работи				0,00
1	Използват се бетон 900 за фунда	бр.	332	143,41	47612,12
2	Д-ка и монтаж ограда с Н=2,10м	м	831	65,73	54281,83
3	Д-ка и монтаж двукратна врата	бр.	6	645,35	6766,80
	ОБЩО:				2123623,34

Изграждане на пожароизвестителна система в обект:
СПОРТЕН КОМПЛЕКС - гр. ШАБЛА, ОБЩИНА ШАБЛА,

№	Описание	К-во	Ед. Цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Конвенционален контролен панел EN54, LPCB- 6 зони	1	718,02	718,02
2	Акумулатор 12V, 7Ah	2	17,36	34,72
3	Конвенционален димен оптичен детектор-нископрофилна дизайн, произведен от поликарбонат и покрива площ от 112 м²	23	62,25	1432,44

4	Термодиференциален детектор - клас А1R - реагиращ на резики промени на температурата или при повишаването ѝ над 90°C. Разработен е на принципа на електронното линейно откриване на пожар по топлинното излъчване	2	39,15	72,30
5	Основа за детектор	25	7,09	177,25
6	Конвенционален ръчен пожарозивестител, комплект	8	30,86	247,68
7	Светлинен сигналзатор	16	10,47	167,52
8	Пожарен звънец 6" 95 dB на метър	3	25,64	76,92
9	Сирена пожарна за външен монтаж	2	64,51	129,02
10	Трудногорим пожарозивестителен кабел 450V 2x0,5mm ² - 100m	6	120,77	724,62
11	Захранващ кабел 3x0,75 x8,mm., 100 метра	0,2	164,31	32,86
12	РВС кабелен канал 20x12,5 mm., 1 метър	30	4,66	139,80
13	Съхранителни материали и консумативи			0,00
14	Монтаж на тръби и кабелни канали, 1 м	30	1,34	40,20
15	Ожигелазане, 1 м	620	1,23	762,60
16	Механизация			0,00
17	Транспортни и комасировъчни разходи	0,00		0,00
18	Монтаж, настройка, програмиране, пукане в експлоатация, обучение за работа със системата			0,00
19	Непредвидени разходи	0,00		0,00
			ОБЩО:	4792,66

Обект: РАЗВИТИЕ НА СПОРТНАТА В ОБЩИНА ШАБЛА -РЕНОСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА СТАДИОН
Подобект: СТАДИОН
Възложител: ОБЩИНА ШАБЛА

Количествена сметка

№	Наименование	М-на	К-во	Ед. Цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6,00
Част: Архитектурна					
Показани работи					
1	ПТ ламарина върху метална конструкция	m ²	170,00	16,93	3218,10
Зидарии и преградни стени					
2	Тухлена зидария с керемични тухли 25 см	m ²	138,40	230,62	38837,81
3	Тухлена зидария с керемични тухли 12 см	m ²	186,20	34,95	6507,69
4	РВС преградни стени на крачета ВРС	m ²	48,00	250,05	11502,30
Мазилки, шпакловки, бояджийски работи					
5	Топлоизолация XPS 10 см фасада	m ²	638,60	33,52	21405,87
6	Микрофибърна мрежа върху топлоизолация	m ²	638,60	3,30	2254,26
7	Шпакловка върху топлоизолация	m ²	638,60	2,85	1820,01
8	Външна минерална мазилка	m ²	638,60	8,57	5538,80
9	Вътрешна мазилка до тухлене и бетонни стени	m ²	654,40	5,04	3298,18
10	Гипсова шпакловка до тухлене и бетонни стени	m ²	654,40	5,39	3527,22
11	Бояджийско с латекс на стени -тежкоцветно	m ²	654,40	14,74	9645,85
Настипки и облицовки					
12	Шиментово замазка планирано (зона трибуна)	m ²	730,00	7,66	5605,40
13	Изработена цим. замазка 4 см на хота ± 0,00 м	m ²	689,10	7,44	5129,90
14	Тархет фитнес и кабинети	m ²	235,80	30,42	7288,93
15	Настипка от гранитогрес плочки до 20 пм/м2	m ²	154,20	34,27	5284,43
16	Перазми от гранитогрес плочки до 20 пм/м2	m ²	19,80	34,27	575,74
17	Настипка от гранитогрес стъбище и стъбищни площадки	m ²	66,60	34,27	3420,15
18	До чела на стъбища 2x24бр 1.35x15 3x30	m ²	9,90	34,27	339,27
19	Перазми от гранитогрес стъби и стъбищни	m ²	14,60	34,27	500,34
20	Настипка от гранитогрес стъбище и стъбищни площадки	m ²	90,40	34,27	3098,01
21	По чела на стъбища 2x24бр 2.50x16.3x30	m ²	19,36	34,27	669,20
22	Настипка от теракота ВРС и душове плочки до 20 пм/м2	m ²	105,10	30,53	3215,91
23	Облицовка с фаянсови плочки до 20 пм/м2	m ²	322,40	33,28	10729,47
24	Окачен таван ВРС и душове	m ²	105,10	30,6	3215,09
25	Окачен таван остерен	m ²	684,00	32,98	19289,16
Дюграма					
26	Външна				0,00
27	Алуминиева дюграма матиран стъклопакет	m ²	97,80	305,55	28294,86
28	Врата -стъкло с алуминиев профил 180/200 - 6 бр	m ²	21,80	315,48	6814,37
29	Антикични брави	бр	6,00	72,34	434,04
30	Вътрешна				0,00
31	Врати РВС 90x200 - 19 бр	m ²	30,40	296,58	9025,15
32	Врати дървени плътни 80x200 - 6 бр	m ²	9,80	204,26	1960,90
33	Врати дървени плътни 90x200 - 14 бр	m ²	25,20	204,26	5147,30
34	Врати дървени плътни 100x200 - 5 бр	m ²	10,00	204,26	2042,60
Други					
35	Пластмасови седалки - доставка и монтаж	бр	550,00	35,21	22556,60
36	Стъбищни лангетти - по арх детайл	m	65,00	78,59	5208,74
37	Фасадно скеле до 15 м	m ²	500,00	4,5	2250,00
38	Натоварване и превоз на строителни отпадъци на 10 км	m ³	15,00	19,8	297,00
39	Почистване на помощните предмети продаване на обекта за експлоатация	мч	0,00		0,00
				ОБЩО:	250209,23

Обект: РАЗВИТИЕ НА СПОРТНАТА В ОБЩИНА ШАБЛА -РЕНОСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА СТАДИОН
Подобект: СТАДИОН
Възложител: ОБЩИНА ШАБЛА

Количествено-стойностна сметка

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед. цена без ДДС	Стоимость без ДДС
1	2	3	4	5	6
Част: Конструкции					
МОНОЛИТНА ЧАСТ					
Земни работи					
1	Изкоп с бегер на земни почви на транспорт - фундаменти	м ³	1060,00	8,20	8432,00
2	Отнемане на хумос 30см	м ³	640,00	10,62	6924,80
3	Обратен насип, уластен	м ³	1820,00	2,96	5387,20
4	Обратен насип скална маса	м ³	435,00	3,41	1483,35
Котважни работи					
5	Котваж за подложен бетон	м ²	150,00	18,30	2745,00
6	Котваж за фундаменти	м ²	1180,00	18,30	21594,00
7	Котваж за нивелира на К-0.05 м d=10cm	м ²	45,00	18,30	823,50
8	Котваж за ВП	м ²	295,00	18,30	5398,50
9	Котваж за колони	м ²	22	18,30	402,60
10	Котваж за плочи и греди	м ²	340,00	18,30	6222,00
11	Котваж за ст.б. стени	м ²	225,00	18,30	4117,50
12	Котваж за ст.б. пояси	м ²	265,00	18,30	4849,50
13	Котваж за стълбища	м ²	190,00	18,30	3477,00
Бетонни работи					
14	Голшотен бетон B10	м ³	55,00	132,03	7261,55
15	Бетон B25 за фундаменти	м ³	295,00	159,48	47048,60
16	Бетон B25 за настилки на К-0.05	м ³	180,00	159,48	28706,40
17	Бетон B25 за колони	м ³	17,00	159,48	2711,16
18	Бетон B25 за плочи и греди	м ³	39,00	159,48	6219,72
19	Бетон B25 за стени	м ³	31,00	159,48	4943,88
20	Бетон B25 за ВП	м ³	23,00	159,48	3668,04
21	Бетон B25 за ст.б. пояси	м ³	22,00	159,48	3508,56
22	Бетон B25 за стълбища	м ³	17,00	159,48	2711,16
23	Замонизиращ бетон 10cm	м ³	45,00	132,03	5941,35
24	Презос на бетон на 10 cm	м ³	704,00	5,94	4181,76
Армировъчни работи					
25	Армировка АП	kg	32370	1,70	55029,00
26	Армировка А1	kg	8370	1,58	13224,60
Метални конструкции					
27	Метални пояси	kg	604,00	2,50	1510,00
28	Металка укрепваща ферма	kg	320,00	2,50	800,00
СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ					
1	Чаща фундамонт 1 110/110/75	бр	38	514,62	19555,56
2	Чаща фундамонт 2 165/110/75	бр	6	654,65	3927,90
3	Подпорни панели П1	бр	55	1342,98	73862,80
4	Подпорни панели П2	бр	13	1524,99	19824,87
5	Подпорни панели П4	бр	11	3923,35	43156,85
6	Панела с кукинг тип ПК-5 - ПП2 L=258cm	бр	24	4389,87	105436,68
7	Панела с кукинг тип ПК-5 - ПП2 L=258cm	бр	36	1320,54	47539,44
8	Панела с кукинг тип ПК-5 - ПП3 L=165cm	бр	10	850,50	8505,00
9	Колоната K1 L=354cm	бр	14	1448,72	20282,08
10	Колоната K2 L=533cm	бр	16	1250,21	20003,36
11	Колоната K3 L=460cm	бр	6	1574,54	9447,24
12	Колоната K4 L=450cm	бр	8	1574,54	12596,32
13	Колоната K5 L=460cm	бр	2	1574,54	3149,08
14	Колоната K6 L=460cm	бр	8	1574,54	12596,32
15	Греда Г-1 L=783cm тип -Г	бр	2	2475,42	4950,84
16	Греда Г-2 -за трибуна	бр	14	2730,00	38220,00
17	Греда Г-3 L=783cm тип -Г	бр	2	2730,00	5460,00
18	Греда Г-4 L=478cm тип -Г	бр	10	1887,58	18875,80
19	Греда Г-5 L=253cm тип -Г	бр	2	576,43	1152,86
20	Греда Г-6 L=256cm тип -40/60	бр	6	842,38	5054,28
21	Греда Г-7 L=355cm тип -40/60	бр	2	344,06	688,12
22	Греда Г-8 L=645cm тип -Г	бр	4	2045,92	8183,68
ОБЩО:					737087,59

Обект: РАЗВИТИЕ НА СПОРТНАТА В ОБЩИНА ШАБЛА -РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА СТАДИОН

Количествена сметка					
№	Наименование	М-ка	К-во	Ед. цена без ДДС	Стоимость без ДДС
1	2	3	4	5	6
Част: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА					
I.Земни работи					
1	Изкоп за вертикална планировка и настилки	м ³	19429,00	4,60	89373,40
2	Насип за вертикална планировка и настилки	м ³	4856,00	1,47	7138,32
3	Натоваляване и издояване капацитет на земи маси на 5 км	м ³	14583,00	14,83	215999,29
II.Пътни работи					
4	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон-4cm	т	701,64	147,23	103302,48
5	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък-8cm	т	1000,57	127,08	127181,42
6	Доставка и полагане на несортиран трошен камък-35cm	м ³	2558,20	27,74	70964,47
III.Тротуарни настилки					
7	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон-4cm	т	487,63	147,23	71801,13
8	Доставка и полагане на несортиран трошен камък-15cm	м ³	812,80	27,74	22547,07
9	Напреза на градински бетонови бордюри 5/16/50cm	м	3321,00	12,28	40781,88
10	Разделяне и издояване на настилка от бетонови плочи	м ²	558,00	4,42	2466,36
ОБЩО:					749140,49

Обект: РАЗВИТИЕ НА СПОРТНАТА В ОБЩИНА ШАБЛА -РЕМОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА СТАДИОН
Подобект: Водна площ за гребни спортове
Възложител: ОБЩИНА ШАБЛА

Количествена сметка					
№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6,00
Част: Конструкции					
Земни работи					
1	Изкоп с бегер на земен почва на транспорт	м ³	1765,00	0,20	10943,00
2	Отместване на хумус 30см	м ³	450,00	10,42	4689,00
3	Обратен насип, уплътнен	м ³	200,00	2,96	592,00
4	Обратен насип слаган маса	м ³	350,00	3,41	1193,50
Котважни работи					
5	Котваж за подложки бетон	м	28,00	18,30	512,40
6	Котваж за фундаменти	м ²	78,00	16,30	1272,40
7	Котваж за стени	м ²	418,00	18,30	7649,40
8	Котваж за плоча	м ²	28,00	18,30	512,40
Бетонски работи					
9	Подложки бетон В10	м ³	135,00	132,03	17824,05
10	Бетон В25 за основа	м ³	475,00	159,48	75753,00
11	Бетон В25 за стени	м ³	63,00	159,48	12159,40
12	Заварка за наклон	м ³	150,00	132,03	19804,50
13	Бетон В25 за стени	м ³	5,00	159,48	797,40
Изоляционни работи					
14	Хидроизолация "SIKA" дъно	м ²	1750,00	203,67	356422,50
15	Хидроизолация "SIKA" стени	м ²	220,00	203,67	44807,40
Метални конструкции					
16	Метални елементи	кг	1484,00	2,66	3947,44
Армировъчни работи					
17	Армировка А1 и А11	kg	27162	1,78	48348,56
				ОБЩО:	609182,19

Обект: РАЗВИТИЕ НА СПОРТНАТА В ОБЩИНА ШАБЛА -РЕМОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА СТАДИОН
Подобект: Виз - площадкови мрежи

Количествена сметка					
№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6,00
Част: Виз					
Площадков водопровод					
Строителна част					
1	Изкоп с бегер на земен почва на транспорт	м ³	1113,00	6,20	6900,60
2	Изкоп ръчен с дълбочина до 2,0 м -неукрепен	м ³	42,00	12,74	535,08
3	Натсървяване земен почва на камшон	м ³	42,00	3,30	138,60
4	Извозване на земен почва до 10 км.	м ³	347,00	19,80	6870,60
5	Половяване на плътност (дълбочина Н=10 см, трамбована, под тръби	м ³	77,00	27,73	2133,21
6	Доставка и обратна засипка с пясък	м ³	102,00	27,73	2828,46
7	Обратен насип, уплътнен	м ³	838,00	2,96	2391,68
8	Доставка и полагане на детекторна лента	м	770,00	0,65	500,50
9	Доставка и полагане на сигнална лента	м	770,00	0,35	269,50
Монтажна част					
10	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби на чепна заварка в открити изкопи ф 90 мм	м	500,00	12,10	6050,00
11	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби на чепна заварка в открити изкопи ф163 мм	м	50,00	11,35	567,50
12	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби на чепна заварка в открити изкопи ф50 мм	м	20,00	10,16	203,20
13	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби на чепна заварка в открити изкопи ф32 мм	м	100,00	7,69	769,00
14	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби на чепна заварка в открити изкопи ф25 мм	м	100,00	6,43	643,00
15	Доставка и монтаж Фланцова връзка ф110	бр	1,00	10,04	10,04
16	Водомер -комбиниран	бр	1,00	100,26	100,26
17	Доставка и монтаж ОК ф80 с излуковател	бр	2,00	105,53	210,66
18	Доставка и монтаж ОК ф 90	бр	1,00	93,93	93,93
19	Доставка и монтаж водоземна сграда 110/90	бр	1,00	32,13	32,13
20	Доставка и монтаж ОК ф 80	бр	1,00	30,79	30,79
21	Доставка и монтаж ПХ 70/50	бр	1,00	444,69	1334,87
22	Доставка и монтаж Опорен блок	бр	2,00	57,54	115,08
23	Безинфекция на водоснабд. ф 110 мм	м	770,00	2,20	1694,00
24	Изпитване плътността на тръбопровода на хидравлично	м	770,00	1,03	793,10
25	Площадков дренаж - монолитна канализация	бр	1,00	174,94	174,94
Строителна част					
26	Изкоп с бегер на земен почва на транспорт	м ³	1015,00	6,20	6293,00
27	Изкоп ръчен с дълбочина до 2,0 м -неукрепен	м ³	40,00	12,74	509,60
28	Натсървяване и разсървяване земен почва на камшон	м ³	40,00	3,30	132,00
29	Извозване на земен почва до 10 км.	м ³	317,00	19,80	6276,60
30	Доставка и направа на плътност възлагане,д	м ³	75,00	27,73	2079,75
31	Доставка и обратна засипка с пясък	м ³	105,00	27,73	2911,65
32	Обратен насип, уплътнен	м ³	738,00	2,96	2184,48
33	Доставка и монтаж				0,00

33	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф160 мм - дебелистенни	м	50,00	10,69	534,50
34	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф200 мм - дебелистенни	м	600,00	14,47	7235,00
35	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф250 мм - дебелистенни	м	50,00	17,49	874,50
36	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф315 мм - дебелистенни	м	200,00	26,25	5250,00
40	Направа РЩ до 2 м	бр.	7,00	875,01	6125,07
41	Направа РЩ до 3 м	бр.	6,00	1124,68	6748,08
42	Направа РЩ до 4 м	бр.	4,00	1346,76	5387,04
43	Изпробване на хоризонтална канализация до ф 315 мм	м	600,00	1,12	672,00
				ОБЩО:	98833,08

Обект: РАЗВИТИЕ НА СПОРТНАТА В ОБЩИНА ШАБЛА -РЕМОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА СТАДИОН
Подобект: ПОЛИВНА СИСТЕМА

Количествена сметка

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6,00
Част: ВНК					
1	Водопровод				
3	Доставка и монтаж на поливна система ТОКО - доставка и монтаж на тръбни разпорки, табло за управление и помпена станция	бр.	1	21095,74	21095,74
Канализация					
10	Доставка и монтаж на дебелистенни PVC тръби ф160	м	200	10,89	2178,00
11	също, но ф200	м	30	14,47	434,10
12	също, но ф250	м	50	17,49	874,50
13	също, но ф315	м	200	26,25	5250,00
14	също, но ф400	м	50	33,97	1698,50
15	Доставка и монтаж на перфорирани тр ф100	м	1650	11,71	19272,80
16	Доставка и монтаж на РЩ до 2 м	бр.	12	875,01	10500,12
17	Изпробване на канализация на водонепитност	м	2200	1,12	2464,00
				ОБЩО:	64139,96

Обект: РАЗВИТИЕ НА СПОРТНАТА В ОБЩИНА ШАБЛА -РЕМОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА СТАДИОН
Подобект: Зала

Количествена сметка

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6,00
Част: ВНК					
1	Водопровод				
1	Доставка и монтаж на полигазпиленови тръби ф20	м	150	2,65	397,50
2	също, но ф25	м	70	3,34	233,80
3	също, но ф32	м	20	5,62	112,40
4	Доставка и монтаж на СК ф20	бр.	40	19,38	775,20
5	също, но ф50	бр.	2	32,05	64,10
6	Доставка и монтаж на СК ф32	бр.	33	21,17	698,61
7	също, но ф50	бр.	2	29,15	58,30
8	Доставка и монтаж на СК ф40	бр.	1	23,45	23,45
9	Доставка и монтаж на скоби "булдозер" ф40	бр.	200	0,48	96,00
10	също, но ф60	бр.	200	0,48	96,00
11	Доставка и монтаж на батерии за тоалетински	бр.	26	57,57	1495,92
12	Доставка и монтаж на крани за писоар	бр.	18	249,86	4498,28
13	Доставка и монтаж на душ - батерии	бр.	12	155,99	1871,88
14	Доставка и монтаж на СК ф2 "с изпразнител	бр.	1	30,81	30,81
15	Доставка и монтаж на горни тръби ф28	бр.	20	2,96	59,20
16	Доставка и монтаж на ел.буклери с V=200	бр.	2	1224,85	2449,70
17	също, но V=100	бр.	2	789,23	1578,46
18	Изпитване на водопроток	м	240	1,03	247,20
19	Дезинфекция на водопроток	м	240	2,2	528,00
Канализация					
1	Доставка и монтаж на дебелистенни PVC тръби ф110	м	50	9,72	486,00
2	също, но ф160	м	100	10,69	1069,00
3	Доставка и монтаж на PVC ф50	м	80	5,39	431,20
4	също, но ф110	м	40	6,90	276,40
5	Доставка и монтаж вентилационни шапки ф100	бр.	2	47,08	94,16
6	Доставка и монтаж на скоби ф110	бр.	10	6,92	69,20
7	Доставка и монтаж на подови сифони ф50	бр.	5	36,21	181,05
8	също, но ф100	бр.	12	52,17	626,04
9	Доставка и монтаж на комплект с каванче и арматура	бр.	26	100,31	2608,06
10	Доставка и монтаж на тоалетински	бр.	26	74,07	1925,82
11	Доставка и монтаж на душ-кабина	бр.	2	443,67	887,34
12	Доставка и монтаж на писоар - заключителен дифуз	бр.	18	267,28	4811,04
13	Изпитване на канализация на водонепитност	м	270	1,12	302,40
				ОБЩО:	37039,64

Обект: РАЗВИТИЕ НА СПОРТНАТА В ОБЩИНА ШАБЛА -РЕМОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА СТАДИОН
Подобект: Външен канал

Количествена сметка

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6,00
Част: ВНК					
1	Разрушаване на асфалтов астилка	кв.	20	181,60	3632,00

2	Изкоп в земята почва с ширина от 0.6 до 1.2м. и дълбочина до 2м.-ръчен	м3	120	12.74	1528.80
3	Изкоп в земята почва с ширина от 0.6 до 1.2м. и дълбочина до 2м.-машинен	м3	280	4.60	1288.00
4	Изкоп в земята почва с ширина до 0.6м и дълбочина от 2м. до 4м.-машинен	м3	50	4.60	230.00
5	Натоварване с бегер на транспорт.	м3	11	3.50	38.50
6	Извозване земята почва на депо.	м3	11	4.84	53.24
7	Обратно засипване със земята почва и уплътняване на изкопа	м3	170	2.96	503.20
8	Направа на пясъчна засипка.	м3	20	27.73	554.60
9	Непълно укрепване и разкриване на изкоп с ширина от 0.60м до 1.20м и дълбочина до 2.00м	м2	20	5.28	105.60
10	Непълно укрепване и разкриване на изкоп с ширина до 0.00м. и дълбочина до 4.00м.	м2	100	6.06	606.00
11	Улична канализация - ДН300PE	м.	200	26.33	5266.00
12	Хидроизотен бетон при включвания и за решетки	м3	1	152.19	97.31
13	Ревизионна шахта от готови бетонни елементи с чулунак калак ф400 дълбочина до 4м.	бр.	1	1346.78	1346.78
14	Бетонна подложка под чулунак калак из РШ с размери 1.20х1.20м и б=0.20м.	бр.	4	26.10	104.40
15	Сигнална лента с метална нишка	м.	200	0.55	110.00
16	Изпитване канализация	м.	200	1.12	224.00
				ОБЩО:	15706.83

Обект: РАЗВИТИЕ НА СПОРТНАТА В ОБЩИНА ШАБЛА-РЕНОСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА СТАДИОН
Подобект: НАВЕС

Количествена сметка					
№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6
Част: Конструкции					
Земни работи					
1	Изкоп с бегер на земята почва на транспорт -фундаменти	м3	61.00	4.60	234.60
2	Отнимане на хумос 30см	м3	14.00	10.82	151.48
3	Обратен насип уплътнен	м3	40.00	2.96	118.40
4	Обратен насип скална маса	м3	1.50	3.41	5.12
Метални конструкции					
5	Метален наос	кг	9703.00	2.69	9720.27
Армировъчни работи					
6	Армировка АIII	кг	300	1.78	534.00
7	Армировка AI	кг	84	1.58	132.72
				ОБЩО:	10996.58

Обект: РАЗВИТИЕ НА СПОРТНАТА В ОБЩИНА ШАБЛА-РЕНОСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА СТАДИОН
Подобект: Резервоар за противопожарни нужди и поливни цели

Количествена сметка					
№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6
Част: Конструкции					
Земни работи					
1	Изкоп с бегер на земята почва на транспорт -фундаменти	м3	405.00	4.60	1863.00
2	Обратен насип уплътнен	м3	320.00	2.96	947.20
3	Обратен насип скална маса	м3	20.00	3.41	68.20
Котважни работи					
4	Котваж за подложка бетон	м2	5.00	18.30	91.50
5	Котваж за фундаменти	м2	20.00	18.30	366.00
6	Котваж за плоча	м2	105.00	18.30	1921.50
7	Котваж за ст.б. стена	м2	219.00	18.30	4007.70
Бетонни работи					
8	Подложка бетон B10	м3	12.00	132.03	1584.36
9	Бетон B30 W0.8 за основа	м3	68.00	176.48	12177.12
10	Бетон B30 W0.8 за плоча	м3	25.00	176.48	4412.00
11	Бетон B30 W0.8 за стени	м3	35.00	176.48	6176.80
Армировъчни работи					
12	Армировка A-I	кг	11548	1.78	20555.44
13	Армировка AI	кг	128	1.58	202.24
				ОБЩО:	54379.06

Част: ЕЛЕКТРО

Количествена сметка					
№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена без ДДС	Стойност без ДДС
Подобект: ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА С ТРИБУНИ					
1	Доставка и монтаж на табло главно разпределително ГРП – силосо захранване и осветление – стоманено-ламаричен шкаф за същия монтаж, с непрозрачна врата, с възможност за заключване, по еднолинейна схема : КОМПЛЕКТ	бр.	1.00	1301.13	1301.13

12

2	Доставка и монтаж на табло разпределително РТ1 – силово захранване – стоманено-ламаринен шкаф за стенен монтаж, с непрозрачна врата, с възможност за заключване, по еднолинейна схема: КОМПЛЕКТ	бр.	1,00	1036,96	1036,96
3	Доставка и монтаж на табло разпределително РТ2 – силово захранване – стоманено-ламаринен шкаф за стенен монтаж, с непрозрачна врата, с възможност за заключване, по еднолинейна схема: КОМПЛЕКТ	бр.	1,00	414,71	414,71
4	Доставка и монтаж на табло разпределително РТ3 – силово захранване – стоманено-ламаринен шкаф за стенен монтаж, с непрозрачна врата, с възможност за заключване, по еднолинейна схема КОМПЛЕКТ	бр.	1,00	323,97	323,97
5	Доставка и монтаж на табло бойлерно ТБ1/ТБ4 – силово захранване ел. бойлер – стоманено-ламаринен шкаф за стенен монтаж, с непрозрачна врата, с възможност за заключване, по еднолинейна схема КОМПЛЕКТ	бр.	4,00	285,69	1063,56
6	Доставка и монтаж на освет. тяло с п.л. 1х18Вт, противовлажно IP-44 за монтаж на стена над мивка	бр.	34,00	63,92	2173,28
7	Доставка и монтаж на освет. тяло с п.л. 1х18Вт, противовлажно за монтаж на таван открито IP-44 тип "Масив"	бр.	93,00	63,92	5944,56
8	Доставка и монтаж на освет. тяло с п.л. 1х18Вт, противовлажно с PIR 140 за движение IP-44 тип "Масив"	бр.	45,00	98,19	4418,55
9	Освет. тяло с п.л. 1х8Вт, IP-21 тип "ЕХТ" с батерия 3 часа за автономна работа	бр.	40,00	69,41	2776,40
10	Доставка и монтаж на освет. тяло с п.л. 4х1х75Вт, IP-21, за монтаж на таван тип "Армстронг"	бр.	158,00	41,08	6490,64
11	Доставка и монтаж на ключ инстал. обикновен за скрита инсталация	бр.	22,00	10,08	221,76
12	Доставка и монтаж на ключ инстал. сериен за скрита инсталация	бр.	12,00	10,08	120,96
13	Доставка и монтаж на ключ инстал. дивизорен за скрита инсталация	бр.	12,00	11,42	137,04
14	Доставка и монтаж на ключ инстал. кръстат за скрита инсталация	бр.	2,00	11,42	22,84
15	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" за скрита инсталация, IP-20, еднофазен, монофазен	бр.	120,00	17,20	2073,60
16	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" за скрита инсталация, IP-44, противовлажно изпълнение, монофазен	бр.	10,00	23,84	238,40
17	Доставка и монтаж на трифазен контакт тип "Евротакт" за скрита инсталация, IP-44	бр.	2,00	28,05	56,10
18	Доставка и монтаж на пластмасови разключителни кутии за скрит монтаж	бр.	550,00	9,83	5408,50
19	Доставка и монтаж на метални кабелноносещи конструкции - перфорирани кабелна скара тип СГ-450, с р-ри 150/2000мм, комплект с носачи и крепежни елементи	бр.	460,00	14,81	6814,60
20	Доставка и полгане на кабел СВТ 5х16мм ²	м	100,00	21,15	2115,00
21	Доставка и полгане на кабел СВТ 5х6мм ²	м	330,00	7,11	2366,30
22	Доставка и полгане на кабел СВТ 5х4мм ²	м	200,00	6,20	1240,00
23	Доставка и полгане на кабел СВТ 5х2,5мм ²	м	600,00	3,34	2004,00
24	Доставка и полгане на кабел СВТ 9х1,5мм ²	м	5500,00	2,11	11605,00
25	Доставка и полгане на кабел СВТ 3х5мм ²	м	200,00	5,65	1130,00
26	Доставка и полгане на кабел СВТ 3х4мм ²	м	1350,00	5,31	7168,50
27	Доставка и полгане на кабел СВТ 3х2,5мм ²	м	5400,00	3,65	19764,00
28	Доставка и полгане на кабел СВТ 3х1,5мм ²	м	8700,00	3,31	28899,00
29	Доставка и полгане на кабел СFTF 4х2х0,5мм ²	м	1200,00	1,81	2172,00
30	Доставка и полгане на кабел "P 2х2х0,5мм ² "	м	1200,00	1,70	2040,00
31	Съединяване на проводник към съединения до 120 мм ²	бр.	1500,00	2,98	4470,00
32	Съединяване на заземни и контактни изходи с дълж. на кабела до 12м	бр.	550,00	43,66	24013,00
33	Доставка и полгане на цифрирани тръби Ф13мм	м	450,00	1,01	454,50
34	Доставка и полгане на цифрирани тръби Ф10мм	м	450,00	1,00	450,00
35	Доставка и полгане на цифрирани тръби Ф23мм	м	600,00	1,24	684,00
36	Доставка и полгане на цифрирани тръби Ф25мм	м	200,00	1,23	246,00
37	Доставка на звездина средство - двоелектрични боти двиелектрични ръкавици комплект табелки	к-т	2	78,55	157,10
38	Доставка и монтаж на розетки за компютърна мрежа - 1 бр. и телефонна розетка - 1бр., осигуростовани в един общ панел - к-т	бр.	20,00	63,39	1267,80
39	Доставка и монтаж на комуникационно разпределително табло слаботочови инсталации компютри и телефонни с комплектровка - к-т	бр.	2,00	60,78	121,56
40	Доставка и монтаж на звуковедна и осветителна системи, вкл. обектбяване и дооснабдяване - к-т	бр.	1,00	75845,78	75845,78
41	Доставка на стоманена галвнизирана шина 40/4mm	м	150,00	2,68	402,00
42	Полгане на стоманена галвнизирана шина 40/4mm в изход	м	100,00	7,66	766,00
43	Полгане на стоманена шина 40/4mm открито по стена	м	50,00	5,04	252,00
44	Направление пъкано съединение от стоманено галвнизирано въже Ф 10 мм и кабелни обвивки	м	8,00	5,73	45,84
45	Доставка и монтаж на стенно табло с капаз за прав съединител	бр.	8,00	30,34	242,72
46	Доставка и монтаж на мълниеводведен прът с ед. дължина 5м и крепежни елементи в комплект	бр.	1,00	511,26	511,26
47	Доставка и монтаж на батерно желязо Ф8мм	м	150,00	14,42	2163,00
48	Ефективни шуморвраща и протоколи от лицензирана лаборатория	бр.	5,00	57,00	285,00

49	Измерване на пълното съпротивление на контура фаза-нула	бр.	150,00	8,38	1257,00
50	Проверка за наличие на яерига между заземителни и заземляващи елементи до 30 точки	бр.	150,00	4,96	744,00
51	Доставка и монтаж на инверторен климатик 24BTU за UPS и електро-помещения, с комплектация	бр.	1,00	1757,45	1757,45
	Подобект: СЕРВИЗНА СГРАДА				0,00
52	Доставка и монтаж на табло разпределително РТБ - сипово захранване - стоманено-ламинен шкаф за стенов монтаж, с непрозрачна врата, с възможност за заключване, по еднопънена схема	бр.	1,00	1002,60	1002,60
	КОМПЛЕКТ				
53	Доставка и монтаж на осветло с п.л. 2x1x14Вт, IP-54, за директен монтаж на таван/стена	бр.	16,00	77,73	1243,68
54	Доставка и монтаж на ключ инсталационен, обикновен за скрита инсталация, IP-44	бр.	2,00	23,84	47,68
55	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" за скрита инсталация, IP-44, единичен, модифициран	бр.	6,00	26,13	156,66
56	Доставка и монтаж на трифазен контакт тип "Евроконтакт" за скрита инсталация, IP-44	бр.	2,00	28,05	56,10
57	Доставка и монтаж на пластмасови разклонителни кутии за скрит монтаж	бр.	10,00	9,83	98,30
58	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x4mm ²	м	20,00	5,31	106,20
59	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5mm ²	м	30,00	3,66	109,80
60	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5mm ²	м	150,00	3,34	496,50
61	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x1,5mm ²	м	20,00	2,11	42,20
62	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x0,5mm ²	м	30,00	7,11	213,30
63	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф16mm	м	320,00	1,40	448,00
64	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф23mm	м	100,00	1,14	114,00
65	Доставка на защитни средства - диелектрични боти, диелектрични ръкавици, комплект табели	к-т	1	78,55	78,55
66	Напрева на изкоп с размери 0,8/0,4 в почва III категория, със заравняване и тримбоване	м3	25,00	14,01	350,25
67	Набиране на колове за заземляване на тръбопровод / без изкоп / от стоманена - цинкована тръба Ф2" с од. дължина дължина 3 м	бр.	2,00	94,26	188,52
68	Доставка на стоманена цинкована цина 40x4mm	м	100,00	2,68	268,00
69	Полагане на стоманена цинкована цина 40x4mm в изкоп	м	50,00	7,68	383,00
70	Полагане на стоманена цина 40x4mm открито по стена	м	50,00	5,04	252,00
71	Напрева гъвкаво съединение от стоманено цинковано въже Ф 10 мм и наборни осурки	м	80,30	5,73	288,50
72	Доставка и монтаж на стенов табло с шкаф за прай съединител	бр.	2,00	30,34	60,68
73	Доставка и монтаж на магнезитови греди с од. дължина 6м и крепежни елементи в комплект	бр.	1,00	511,26	511,26
	Подобект: ИЗТОЧНИК И ВЪНШНИ ЕЛЕКТРОКОМУНИКАЦИИ				0,00
74	Геодезично трасиране на кабелна линия	м	200	1,69	488,41
75	Напрева на шурфово 10,8/0,8	бр.	4	19,56	78,24
76	Разкърстване на тротоар-бетонен	м2	7,2	23,50	169,20
77	Разкърстване на пътна настилка	м2	48,4	8,62	398,97
78	Разкърстване на асфалтов настилка	м2	4,8	18,72	89,86
79	Разване на асфалтов настилка	м	12	2,03	24,36
80	Разване на бетонов настилка	м	38	2,03	73,08
81	Възстановяване на асфалтов настилка-път	м2	4,8	46,07	221,14
82	Възстановяване на бетонов настилка-тротуар	м2	7,2	24,63	177,34
83	Възстановяване на пътна настилка	м2	46,4	35,71	1656,94
84	Напрева изкоп III категория 0,8/0,4	м	123	5,28	649,44
85	Напрева изкоп IV категория 1,1/0,8 ву кабел	м	166	6,03	1000,98
86	Монтаж PVC тръби Ф110 в бетонов кожух	м	45	12,43	559,35
87	Подпирка за PVC тръби Ф110 в изкоп	м	72,00	5,86	421,92
88	Напрева на подпорка с пясък и засипване с PVC пента - за повече от един кабел	м	288,00	3,61	1043,28
89	Монтаж на изправна тръба	бр.	2	76,92	153,84
90	Полагане на кабел НН по железна конструкция	м	6	2,37	14,22
91	Полагане на кабел в изкоп над 3x120 мм2 включително	м	582	1,59	895,50
92	Изтегляне кабел в тръби над 3x120 мм2 включително	м	80	1,92	153,60
93	Доставка и монтаж на кабелни марки (комплект релезна PVC)	бр.	4	2,85	11,40
94	Напрева на кабелна глава НН над 3x95+50 мм2 (4x95 мм2) (за 4-те жила)	бр.	4	174,29	697,16
95	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	4	2,46	9,84
96	Сфазирване на кабелна линия НН (за 3-те жила)	бр.	2	34,03	68,06
97	Измерване на заземление на точка	бр.	2	173,68	347,36
98	Изпитание на изолация на кабел НН - за 4 жила	бр.	2	53,37	106,74
99	Натягване и изкопване на строителни отпадъци	м3	23	19,80	455,40
100	Напрева на отвор в бетон	бр.	2	13,02	26,04
101	Доставка кабел НН алюминев NA/YU-2 4x240	м	645	1,47	945,50
102	Доставка тръба гъвкава PVC/PE-HD Ф110 мм	м	3	5,94	20,82
103	Доставка тръба гъвкава PVC-U Ф110 мм, 6 м	бр.	21	45,01	945,21
	Дизел - генератор		0,00		

104	Доставка на заварит тип дизелови генератор 250kVA, стандартно оборудване включващо - въздушен филтър, стартер на двигателя, горивна помпа, горивен разделител, батерия и зарядно устройство, горивен филтър, радиатор и разширител, контролен панел, прекъсвач, реле за греежи, горивен резервоар и китанг, преходни Бордисани компоненти, изпускателна система и пътека тръба намалява загубите. Допълнително оборудване, което е необходимо да бъде в комплектската на дизел агрегата е: CE сертификати, автоматично или ръчно табло за управление, тръби за изходящи газове, АРР табло за автоматично включване на резерва, по-голяма вместимост на резервара, допълнителен нивен резервоар, допълнителни релета, мониторинг през GSM, мониторинг през интернет.	бр	1	13955	13955,00
	Ел.лабораторни измервания и изпитания на ел.оборъжкия		0,00		0,00
105	Ел.лабораторни измервания и изпитания на ел.оборъжкия в комплектската на дизел - генератора и кабели и представяне на Сертификати и технически протоколи	бр.	1	90,06	90,06
	Осметителни, силови /400V/230V/ и слаботокови функции мрежи		0,00		0,00
106	Доставка и монтаж на табло разпределително РТ4 - общо захранване - стоманено-памаринен щиф за стена монтаж, с изпирателна врата, с възможност за заключване, по еднолинейна схема. КОМПЛЕКТ	бр.	1,00	335,06	335,06
107	Доставка и монтаж на табло разпределително РТ3 - общо захранване - стоманено-памаринен щиф за стена монтаж, с изпирателна врата, с възможност за заключване, по еднолинейна схема. КОМПЛЕКТ	бр.	1,00	283,54	283,54
108	Доставка и полагане на кабел СВ1 5х1,5mm ²	м	5100,00	2,11	10761,00
109	Доставка и полагане на кабел СВ1 5х2,5mm ²	м	300,00	3,34	1002,00
110	Доставка и полагане на кабел СВ1 5х4mm ²	м	200,00	6,20	1240,00
111	Доставка и полагане на кабел СВ1 5х6mm ²	м	600,00	7,11	4266,00
112	Доставка и полагане на проводник ПБУ-А1 3х1,5mm ²	м	900,00	2,22	1998,00
113	Доставка, изграждане и монтаж на стоманотръбни стълбове за улично осветление с единична височина 11,0м, с ел.клемна кутия с IP-65	бр	34,00	1030,6	35040,40
114	Доставка и монтаж на четирипътна разклонителна кутия за уличен стълб	бр.	34,00	33,42	1136,28
115	Доставка и монтаж на ел. разпределително табло за вграждане в стълбове	бр.	34,00	45,56	1548,70
116	Награба на бетонов фундамент с размери 600/600/1500мм за монтаж стълб за улично осветителна с Н= 11,0 м	бр.	34,00	148,65	5054,10
117	Достанк и монтаж на тръбна осветна от стом. тръби за монтаж на уличен стълб	бр.	34,00	57,10	1941,40
118	Доставка и монтаж на осветл. с м.х.п. 1х250Вт, IP-54, за директен монтаж на косяка метална конструкция	бр.	102,00	124,00	12658,16
119	Доставка и монтаж на фотодатчик към фотореле тип IC200SP за управление на районното осветление	бр	4,00	29,75	119,00
120	Доставка и полагане в готов изход на стом. подокн. тръби Ф25mm	м	500,00	15,46	7730,00
121	Доставка и полагане в готов изход на PVC тръби Ф50mm	м	500,00	7,46	4488,00
122	Изграждане на проводник тип ПЗ-А1 3х1,5mm ² в стоманотръбни стълб или PVC тръба	м	700,00	1,77	1239,00
123	Награба на отвори до 100/100mm в бетонова стена категория слом	бр	10,00	6,24	62,40
124	Доставка и полагане на сигнална лента в готов изход	м	5500,00	0,46	2475,00
125	Изграждане на колове за заключване на голюмострди без изход от стоманена - позинкована тръба Ф7" с общ дължина дължина 3 м	бр.	34,00	94,26	3204,64
126	Награба на кабелна цакта единична	бр	0		0,00
127	Изграждане съпротивления на тока от защитното заземление (ЗЗ01)	бр.	34,00	67,54	2296,36
Общо:				364895,40	

Количествена сметка

за изграждане на система за видеонаблюдение на обект:

№	Описание	К-во	Ед.цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Видеоустройство куполна камера декинор, 650 линии (око 1700 линии (8kV), 1/3" Javelin Transfer CCD, Функция декинор с механичен IR филтър, с 303 пик (цветно)0.0003 lux lux (8kV), варириален обектив 3.8-8 мм, Широко динамичен обхват (Super Dynamic 5); I-VMD функция за видео-анализ (обективизирани предмет, интелектуална детекция); Функция за прецизен фокус (AFI), Adaptive Black Stretch (ABS), цифров стабилизатор на картината, ALC, BLC, 24Vdc/ 12Vdc	21	308,52	6478,32
2	Купол + стена стойка за монтаж на видеоустройство куполна камера	21	9,57	200,97

3	Камера Ден'Нощ, 650 пиксели (color)/700 линии (B/W), 1/3" Interline Transfer CCD, функция Ден'Нощ с механичен IR филтър, 3D-DNR цифров шумов филтър, 0.1 lux (цветно)/0.01 lux (B/W), широк динамичен обхват (Super Dynamic 5); I-VMD функция за видеосъхранение (оставен/изчистен предмет, интелегентна детекция); функция за прецизен фокус (AGF); функция за подобряване на светочувствителността (x32-x512), Adaptive Black Stretch (ABS), цифров стабилизатор на картината, ALC, SLC, 24Vdc/12Vdc, 350mA	22	227,58	5006,78
4	Варифокален обектив с автоматична бленда (DC), 1/3", 5.0-50.0mm (49.0°-5.2°), Fx1.4-300, вградена IR корекция	22	97,60	2147,20
5	Кожух за външен монтаж със скрита окръбяване, странично отавяне, стопилител, вентилатор, коаксиал, 230Vdc коаксиал със стойка за стенен монтаж	22	33,25	731,50
6	Адаптор за монтаж на стълб на кожух	22	9,82	216,04
7	Високоскоростна мониторирана камера Ден'Нощ, с механичен IR филтър, 1/4" Interline Transfer CCD, 850 TV линии, светочувствителност 0.5/0.04 lux (Color/B/W); 36X оптично увеличаване (30X цифрово), оптичен стабилизатор, 3D шумов филтър (3D-DNR), широк динамичен обхват (Super Dynamic 6), автоматично проследяване (Auto Tracking), детектор на движение, скорост на въртене до 400°/секунда, 8 зони на маскирано, 256 преземни позиции, управление по коаксиален кабел или RS485, за външен монтаж -50~+50C (IP66), 24Vdc/98W	4	1137,72	4550,88
8	Стойка за монтаж на мониторирана камера	4	13,44	53,76
9	Адаптор за монтаж на мониторирана камера на стълб	4	9,82	39,28
10	32-канален професионален цифров рекордер 400 k/s при 501 (PAL, 704 x 576), 4 TB HDD, HDMI мониторен изход, настройка на запис/резолюция/компресия динамично за всяка камера отделно и независимо една от друга, автоматично отработване на аларми и връзка с алармен център съгласно RS485, 20 алармени входа и 4 релейни изхода, RS-485 за управление на PTZ камери, CMS софтуер, възможност за запис на HD камери, вградени помощни видео клипове с графично илюстриране на потребителските и системните настройки	2	912,50	1825,00
11	Клавиатура за управление на рекордери, LCD дисплей, 3-осов joystick за уинч на PTZ	1	319,70	319,70
12	10" TFT-LCD професионален монитор, 1280 x 1024 пиксела, 250cd/m2, контраст 1000:1, 6ms, формат 4:3, 3D comD филтър, входове - BNCx2/VGA, вградени говорители 2x1W, дистанционно управление, 230Vdc/29W	2	116,14	236,28
13	42" професионален цветен TFT-LCD монитор, подходящ за мониторинг стена, информационни и рекламни панели, възможност за мултимониторна андесстена (до 5x5 монитора в един екран), динамичен контраст 1200:1, яркост 500cd/m2, FullHD 1080p, входове - HDMIx2, BNC, Component, VGA, DVI-D, RS-232, аудио (RCA), Screen Saver, 2 бр. говорители (10W), 220Vdc	2	543,42	1086,84
14	1-канален активен видео трансмитер за предаване на видеосигнал по усукана двойка	15	19,83	297,45
15	16-канален активен приемник, 19" рех, 1U за приемане на видеосигнал по усукана двойка	1	186,03	186,03
16	Кутия за външен монтаж 400x300x200	18	26,89	519,64
17	Гръмозащита за купонни камери (по коаксиален кабел и UTP кабел)	8	112,49	899,92
18	Гръмозащита по коаксиален кабел, BNC конектори (мъжко-женско)	44	571,63	25151,72
19	Захранващ блок в метална кутия за външен монтаж 220VAC/24 VAC, 10VA	4	27,85	111,40
20	Захранващ блок в метална кутия за външен монтаж 220VAC/24 VAC, 70VA	7	21,05	147,35
21	BNC конектор за комутация, 3 части	146	3,24	473,04
22	Непреръсваемо захранване UPS 3000VA/2100W 3kVA with G2 Battery box for 60 min Single phase IN - OUT 220-230-240 v, 50/60 Hz ON-LINE Double Conversion LCD display, RS232 port Smart RS232 communication with monitoring software Intelligent slot (optional): USB /SNMP /Dry contact Board Wide input voltage range Cold start Full digital control (DSP) Economic Operation mode (ECO) Self-testing when UPS startup Multifunctional protection Output bypass settable Optimized Battery configuration	1	2152,21	2152,21
23	Професионален коаксиален кабел, 75 Ohm, медно жило, 95% медна сплетка, ролка 200m	19	114,31	2171,89
24	Информационен кабел, 1 метър	2800	1,65	4620,00
25	Захранващ кабел, 3x1,5 кв.мм, 100 метра	29	107,29	3111,61
26	Захранващ кабел, 2x0,75 кв.мм, 100 метра	9	54,49	760,41
27	Тръба HUPC ф32 X 2,40, 1 метър	209	3,17	664,63
28	UV PVC гофрирана тръба ф 20 mm, 1 метър	400	1,11	444,00
29	PVC кабелен канал 40x20 mm, 1 метър	60	3,17	190,20
30	Позиционирана метална тръба ф 1 1/2"	1800	11,39	20502,00
31	Сложителни материали и консумативи			0,00

32	Монтаж на тръби и кабелни канали, 1 м	2280	1,69	3819,40
33	Окабеляване, 1 м	1040	1,23	1279,20
34	Механизация			0,00
35	Транспортни и командировъчни разходи	0		0,00
36	Монтаж, настройка, програмиране, пускане в експлоатация, обучение за работа със системата			0,00
37	Непредвидени разходи	0		0,00
		ОБЩО:		88076,60

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

за изграждане на сигнално-охранителна система в обект:

№	Описание	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Контролен панел 192 зони BUS технология, в групи, в (16 дублирани) зони на плетката, 5 PGM - ПЛАТКА. Вграден възможности за контрол на достъп; Поддържа интернет модул и GSM/GPRS комуникатори и гласови модули; 6 програмирувани (PGM) изхода на плетката, разширени до 250; Възможност за свързване на дигитален датчик директно към PGM. Поддържа до 254 разширителни модула. Поддържа до 999 потребителски кода; Поддържа до 999 дистанционни управления; Памет за 2048 събития; Вграден часовник с батерия; 17A импулсно захранване	1	205,38	205,38
2	32-символна LCD клавиатура с 1 зона на плетката и 5 PGM български английски език	1	2,73	2,73
3	BUS Модул с 8 хардуерни зони - плетка (16 с ATZ опция за дублиране на зони)	3	72,57	217,71
4	Обемен датчик пасивен инфрачервен - четворен PIR елемент. Цифрова обработка с даден код, припокриваща геометрия на сензорите, 110°, 12x12m	23	24,08	553,84
5	МУК за метални врати	23	7,33	168,59
6	Акустичен цифров датчик за стъкло - пълен анализ на звуковия и ултразвуковия диапазон, 7 честотни филтъра, цифров усилвател на мълото и оценка колебанията на честотата, два режима на работа - адресируем или конвенционален с реле	13	17,54	228,02
7	Единичен приемник 433 MHz за радиостанция бутони	1	34,13	34,13
8	Универсален трансмитер / датчик - бутон 1433 MHz	2	34,41	68,82
9	Батерия 9V за датчик бутон	2	1,37	2,74
10	Двоинкодиран сирена с пилпа, 125 dB/ 1 m, поликристален звуков изход H-34	1	47,53	47,53
11	Външна диверс сирена 114 dB прикълъпва	1	8,56	8,56
12	Метална кутия 26cm x 26cm x 8cm C-TAMP-EP	3	16,37	49,11
13	Аккумулятор 12V; 7Ah	3	17,36	52,08
14	Аккумулятор 12V; 2 2Ah	1	9,38	9,38
15	Захранваща плетка 3A/12V	2	13,99	27,98
16	Мрежов трансформатор с вграден терморегулятор 45 VA	3	6,95	20,85
17	Кабел 6-жичен екраниран 100m (6x0,22mm ² , 92 OHM/3KM)	10	70,01	700,10
18	Захранващ кабел, 3x1,5 mm ² , 100 метра	1	107,29	107,29
19	Захранващ кабел, 2x0,75 mm ² , 100 метра	1	84,49	84,49
20	Спектателни материали в консуматив			0,00
21	Окабеляване, 3 м	1200	1,23	1476,00
22	Механизация			0,00
23	Транспортни и командировъчни разходи	0		0,00
24	Монтаж, настройка, програмиране, пускане в експлоатация, обучение за работа със системата			0,00
25	Непредвидени разходи	0		0,00
		ОБЩО:		4062,78

Подобект: СТАДИОН

Подобект: Модулни сгради					
N	Видове работи	Ед.и	кол-во	ед. цена без ДДС	стойност без ДДС
1	Изпол - механизирен вкл. извозване монолитно	M3	97,00	5,20	503,40
4	Подложка бетон B12,5	M3	1,50	132,03	198,05
5	Коравни работи	M2	48,00	18,30	878,40
6	Д-ка и монтаж арматура	кг	320,00	1,75	560,00
7	Д-ка и монтаж бетон B 20	M3	12,00	159,45	1913,75
8	Обратен настиг с баласта нкл.уплътняване	M3	45,00	25,25	1136,25
10	Пясъчна възглавница	M2	180,00	13,37	2406,60
11	Полиетиленова фолио	M2	180,00	7,69	1386,20
12	Армувана бетонова настилка H=20cm	M2	180,00	47,87	8616,60
метална конструкция					0,00
1	Д-ка и монтаж на мет. конструкция	кг	5200,00	3,37	17524,00
				0,00	

Подобект: Модулни сгради

Подобект: Модулни сгради					
N	Видове работи	Ед.и	кол-во	ед. цена без ДДС	стойност без ДДС
1	Извършена покривна стр. дост.обработ.и монт.	M3	8,85	945,09	5709,05
2	Мнт. елементи за съзидане	кг	400,00	8,17	2468,00
3	Извършена обшивка под хидроизолация	M2	240,00	18,77	4504,80
4	Хидроизолация тип "сарапли"	M2	240,00	41,80	9952,00
5	Челна дъска	M1	55,00	3,98	214,90

АТ

6	Висящ слук	м1	59.00	9.90	584.10
7	БТ	м1	24.00	9.90	237.60
	МОДУЛИ				0.00
1	Д-кв и монтаж на модул Т-8	бр	3.00	5539.78	16619.28
2	Д-кв и монтаж на модул Т-8	бр	1.00	4522.54	4522.54
					0.00
				СВЩО:	80061.04

Общо без ДДС : 5291044.21



Забелешка: Участникът трябва да удостовери всички прозими в приложените Количествени сметки с копирани на оторизирани лица с "О"

АНАЛИЗИ

Шабла спорт

СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ

ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Доставка и засаждане вкл. оборски тор на дървета с р-р от 200- до 400

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	1,02500	1,00	3,50 лв.	3,59 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	1,02500	1,00	3,50 лв.	3,59 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
617	ДЪРВЕТА СРЕДНОРАЗМЕРНИ 2-3 М	бр.	1,00000	1,00	82,00 лв.	82,00 лв.
51	ВОДА	м3	0,40000	1,00	2,10 лв.	0,84 лв.
603	ТОР ОБОРСКИ	кг	1,00000	1,00	0,55 лв.	0,55 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

Доставка и засаждане вкл. оборски тор на храсти с от 35- до 125

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	1,02500	1,00	3,50 лв.	3,59 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	1,01500	1,00	3,50 лв.	3,55 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
2786	ХРАСТИ ДЕКОРАТИВНИ	бр.	1,00000	1,00	38,00 лв.	38,00 лв.
51	ВОДА	м3	0,25000	1,00	2,10 лв.	0,53 лв.
603	ТОР ОБОРСКИ	кг	0,30000	1,00	0,55 лв.	0,17 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

РЯЗАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЪРВЕТАТА

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	1,19000	1,00	3,50 лв.	4,13 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авм600	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0,00600	1,00	320,00 лв.	1,92 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Общо за работата :

ИЗКОП И ИЗВОЗВАНЕ ДО ДЕПО НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И
АНТРОПОГЕННА ПОЧВА ДО ДЕПО 15 КМ/10СМ ХОРИЗОНТАЛНО/

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0,51-0,65	мсм	0,00983	1,00	350,00 лв.	3,44 лв.



самод	САМОСВАЛ	мсм	0,00420	1,00	300,00 лв.	1,26 лв.
-------	----------	-----	---------	------	------------	----------

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 6,20 лв.

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ХУМУСНА ПРЪСТ 10 CM

за м3

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4382	ПРЪСТ ХУМУСНА	м3	1,00000	1,00	15,00 лв.	15,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
28	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,00790	1,00	280,00 лв.	2,21 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 20,02 лв.

ФИННА ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА И ЗЕМНО МОДЕЛИРАНЕ НА ФИНИШ ХОРИЗОНТ

за м2

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
трак02	ТРАКТОР 90-110 К.С.	мсм	0,00138	1,00	280,00 лв.	0,39 лв.
фрез00	ФРЕЗА	мсм	0,00138	1,00	250,00 лв.	0,34 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Общо за работата : 0,97 лв.

ЗАТРЕВЯВАНЕ

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,12540	1,00	3,50 лв.	0,44 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
2787	ТРЕВНА СМЕСКА	кг	0,04000	1,00	9,00 лв.	0,36 лв.
603	ГОР ОБОРСКИ	кг	0,02000	1,00	0,55 лв.	0,01 лв.
51	ВОДА	м3	0,02000	1,00	2,10 лв.	0,04 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,44 лв.

РАЗЧИСТВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ ДО ДЕПО 15 KM НА ПЛЕВЕЛИ И ИЗДЪЛКОВА РАСТИТЕЛНОСТ

за м3

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,02900	1,00	3,50 лв.	0,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

сам000	САМОСВАЛ	мсм	0,00370	1,00	300,00 лв.	1,11 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %						0,22 лв.
Печалба - Механизация : 10,00 %						1,33 лв.
Утежени Условия :						0,13 лв.
Общо за работата :						1,46 лв.
Утежени Условия :						0,00 лв.
Общо за работата :						1,68 лв.

УКРЕПВАНЕ НА НОВОЗАСАДЕНИ ДЪРВЕТА С 3 БР. РЕНДОСАНИ ДЪРВЕНИ КОЛОВЕ Ф 6 , ИМПРЕГНИРАНИ ОТ ОСНОВАТА НА ВИСОЧИНА ДО 50 CM ВКЛ. ЛЕНТА ПРОТИВ НАРАНЯВАНЕ НА КОРА.

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,45700	1,00	3,50 лв.	1,60 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 %						1,60 лв.
Печалба - труд : 10,00 %						3,20 лв.
						0,32 лв.
						3,52 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
кол01	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ Ф 6	бр.	1,00000	1,00	2,15 лв.	2,15 лв.
4383	ЛЕНТА ОБВИВНА	м	1,00000	1,00	0,49 лв.	0,49 лв.
Доставно складови разходи : 14,00 %						2,64 лв.
						0,37 лв.
						3,01 лв.
Утежени Условия :						0,00 лв.
Общо за работата :						6,53 лв.

Събиране и извозване на старе сграда

за м3

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
28	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,00835	1,00	280,00 лв.	2,34 лв.
сам000	САМОСВАЛ	мсм	0,00800	1,00	300,00 лв.	2,40 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %						4,74 лв.
Печалба - Механизация : 10,00 %						0,95 лв.
						5,69 лв.
						0,57 лв.
						6,26 лв.
Утежени Условия :						0,00 лв.
Общо за работата :						6,26 лв.

Доставка и полагане на шлайфан бетон при езеро за гребни спортове и комбинирано игрище за волейбол баскетбол за външни атмосферни условия

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,04800	1,00	3,50 лв.	0,17 лв.
91	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	0,04180	1,00	3,50 лв.	0,15 лв.
117	АРМАТУРИСТ III	ч.ч.	0,05500	1,00	3,50 лв.	0,19 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 %						0,51 лв.
Печалба - труд : 10,00 %						0,51 лв.
						1,02 лв.
						0,10 лв.
						1,12 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
137	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,10000	1,00	80,00 лв.	8,00 лв.
51	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,10 лв.	0,02 лв.
2790	МРЕЖА АРМИРАНА Ф5/15	м2	1,00000	1,00	15,58 лв.	15,58 лв.
Доставно складови разходи : 14,00 %						23,60 лв.
						3,30 лв.
						26,90 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
2791	МАШИНА ЗА ШЛАЙФАНЕ	мсм	0,13000	1,00	250,00 лв.	32,50 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %						6,50 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

39,00 лв.

3,90 лв.

42,90 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 70,92 лв.

за бр

**Д-КА И ПОЛ. НА ПЕЙКА 180/100/81 СЕДАЛКА И ОБЛЕТАЛКА ОТ
ИМПРЕГНИРАНО ДЪРВО , МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ Ф 42 CM**

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,98000	1,00	3,90 лв.	3,43 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	1,42000	1,00	3,50 лв.	4,97 лв.

8,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

8,40 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

16,80 лв.

1,68 лв.

18,48 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3234	ПЕЙКА С ОБЛЕТАЛКА	бр	1,00000	1,00	285,00 лв.	285,00 лв.
137	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,12000	1,00	80,00 лв.	9,60 лв.
4384	БОЛТ АНКЕРЕН	к-г	0,80000	1,00	32,58 лв.	26,06 лв.

320,66 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

44,89 лв.

365,55 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авм600	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0,03000	1,00	320,00 лв.	9,60 лв.
409	АВТОКРАН 4-6,5Т	мсм	0,03000	1,00	250,00 лв.	7,50 лв.
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0,02000	1,00	350,00 лв.	7,00 лв.

24,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

4,82 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

28,92 лв.

2,89 лв.

31,81 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 415,84 лв.

за бр

**Д-КА М-Ж БЕТОНОВА КОШЧЕ ЛЮЛЕЕЩО СЕ ОТПАДЪЦИ С ВМЕСТИМОСТ
35Л ОТ ЧЕРНА ЛАМАРИНА 2 MM**

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,45400	1,00	3,50 лв.	1,59 лв.

1,59 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,59 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

3,18 лв.

0,32 лв.

3,50 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4385	КОШЧЕ ЗА ОТПАДЪЦИ 30-50Л	бр	1,00000	1,00	300,00 лв.	300,00 лв.
4384	БОЛТ АНКЕРЕН	к-г	0,35000	1,00	32,58 лв.	11,40 лв.
136	БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН	м3	0,06000	1,00	75,00 лв.	4,50 лв.

315,90 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

44,23 лв.

360,13 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авм600	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0,03172	1,00	320,00 лв.	10,15 лв.

10,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

2,03 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

12,18 лв.

1,22 лв.

13,40 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 377,03 лв.

ПЛОЩАДКА ЗА ТЕНИС

**8228100402 Доставка и полагане на асфалтова настилка мин.4см с основа от
трошен камък 3-7мм.**



Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

0	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,87400	1,00	3,50 лв.	10,06 лв.
---	------------	------	---------	------	----------	-----------

10,06 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

10,06 лв.

20,12 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

2,01 лв.

22,13 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

а6нс00	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	84,00000	1,00	0,12 лв.	10,08 лв.
--------	----------------------------	----	----------	------	----------	-----------

а6лс00	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	84,00000	1,00	0,10 лв.	8,40 лв.
--------	--------------------------	----	----------	------	----------	----------

453	КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,07000	1,00	18,80 лв.	1,32 лв.
-----	--------------	----	---------	------	-----------	----------

19,80 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

2,77 лв.

22,57 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 44,70 лв.

Доставка и монтаж на маса за тенис 8,5х4,4м. Свободно пространство,
за деца над10г. Оговаряща на сертификат EN1176,, размери
2,73/0,76/1,52м.

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,78000	1,00	3,50 лв.	2,73 лв.
---	-------------	------	---------	------	----------	----------

2,73 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,73 лв.

5,46 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,55 лв.

6,01 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

2617	МАСА ЗА ТЕНИС	к-т	1,00000	1,00	854,00 лв.	854,00 лв.
------	---------------	-----	---------	------	------------	------------

854,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

119,56 лв.

973,56 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 979,57 лв.

Доставка и полагане на градински бордюр 8/16/50см. вкл. основа от
земновлажен разтвор

за м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.
----	--------------	------	---------	------	----------	----------

2,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,39 лв.

4,78 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,48 лв.

5,26 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

3244	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/16/50	м	2,00000	1,00	2,40 лв.	4,80 лв.
------	--------------------------	---	---------	------	----------	----------

125	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,02000	1,00	68,00 лв.	1,36 лв.
-----	----------------------	----	---------	------	-----------	----------

6,16 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

0,86 лв.

7,02 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 12,28 лв.

Д-КА И ПОЛ. НА ПЕЙКА 180/100/81 СЕДАЛКА И ОБЛЕГАЛКА ОТ
ИМПРЕГНИРАНО ДЪРВО, МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ Ф 42 CM

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,98000	1,00	3,50 лв.	3,43 лв.
---	-------------	------	---------	------	----------	----------

56	РАБОТНИК III	ч.ч.	1,42000	1,00	3,50 лв.	4,97 лв.
----	--------------	------	---------	------	----------	----------

8,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

8,40 лв.

16,80 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

1,68 лв.

18,48 лв.



Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3234	РЕЙКА С ОБЛЕГАЛКА	бр	1,00000	1,00	285,00 лв.	285,00 лв.
137	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,12000	1,00	80,00 лв.	9,60 лв.
4384	БОЛТ АНКЕРЕН	к-т	0,80000	1,00	32,58 лв.	26,06 лв.

320,66 лв.

Доставно-складови разходи : 14,00 %

44,89 лв.

365,55 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авм600	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0,03000	1,00	320,00 лв.	9,60 лв.
409	АВТОКРАН 4-6,5Т	мсм	0,03000	1,00	250,00 лв.	7,50 лв.
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0,02000	1,00	350,00 лв.	7,00 лв.

24,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

4,82 лв.

28,92 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

2,89 лв.

31,81 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

415,84 лв.

8228100402 Доставка и полагане на асфалтова настилка мин.4см с основа от трошен камък 3-7мм.

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,87400	1,00	3,50 лв.	10,06 лв.

10,06 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

10,06 лв.

20,12 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

2,01 лв.

22,13 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
абнс00	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	84,00000	1,00	0,12 лв.	10,08 лв.
абпс00	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	84,00000	1,00	0,10 лв.	8,40 лв.
453	КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,07000	1,00	18,80 лв.	1,32 лв.

19,80 лв.

Доставно-складови разходи : 14,00 %

2,77 лв.

22,57 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

44,70 лв.

ФИТНЕСУРЕДИ НА ОТКРИТО ВКЛ. МОДУЛ ЗА ИНВАЛИДИ

Уред за ръце, крака и талия / крос тренажор / Фитнес съоръжение имитиращо движенията при ски крос - кьнтри, може да бъде използвано от двама. Размерите му са 140/52см. Разположено е в средата на настилка за безопасност с размери 295/10см.

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,25400	1,00	3,50 лв.	0,89 лв.

0,89 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,89 лв.

1,78 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,18 лв.

1,96 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4456	ФИТНЕС УРЕД 1	бр	1,00000	1,00	1 916,56 лв.	1 916,56 лв.

1 916,56 лв.

Доставно-складови разходи : 14,00 %

268,32 лв.

2 184,88 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

2 186,84 лв.

Уред за раменна част и ръце Комбинирано фитнес съоръжение включващо лост, халки, успоредка и въртяща се платформа. Размерите му са 394/200см. Разположено е в средата на настилка за безопасност с размери 450/300см.

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------



1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,25400	1,00	3,50 лв.	0,89 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 %						0,89 лв.
Печалба - труд : 10,00 %						1,78 лв.
						0,18 лв.
						1,96 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4455	ФИТНЕС УРЕД 2	бр	1,00000	1,00	2 750,00 лв.	2 750,00 лв.
Доставно складови разходи : 14,00 %						385,00 лв.
Утежнени Условия :						0,00 лв.
Общо за работата :						3 136,96 лв.

Уред за коремната област. Подобно на лежанка съоръжение с удобни греци за упора на ръце или крака в зависимост от упражнението.
Размери: 240/70см, настилка за безопасност: 340/170см.

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,25400	1,00	3,50 лв.	0,89 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 %						0,89 лв.
Печалба - труд : 10,00 %						1,78 лв.
						0,18 лв.
						1,96 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4457	ФИТНЕС УРЕД 3	бр	1,00000	1,00	1 026,00 лв.	1 026,00 лв.
Доставно складови разходи : 14,00 %						143,64 лв.
Утежнени Условия :						0,00 лв.
Общо за работата :						1 171,60 лв.

Уред за крака и талията. Комбинирано фитнес съоръжение за двама, включващо степер и въртящ се стол за трениране на гърба. Размери: 162/82см, настилка за безопасност: 260/180см.

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,25400	1,00	3,50 лв.	0,89 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 %						0,89 лв.
Печалба - труд : 10,00 %						1,78 лв.
						0,18 лв.
						1,96 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4454	ФИТНЕС УРЕД 4	бр	1,00000	1,00	1 781,00 лв.	1 781,00 лв.
Доставно складови разходи : 14,00 %						249,34 лв.
Утежнени Условия :						0,00 лв.
Общо за работата :						2 030,34 лв.

Уред за ръце и крака. Съоръжението е комбинирано за двама души и е предвидено за хора в неравностойно положение. От едната му страна могат да бъдат тренирани китките и ставите, а от другата горната част на тялото и краката. Размери: 161/72см, настилка за

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,25400	1,00	3,50 лв.	0,89 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 %						0,89 лв.
Печалба - труд : 10,00 %						1,78 лв.
						0,18 лв.
						1,96 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4443	ФИТНЕС УРЕД 5	бр	1,00000	1,00	2 332,00 лв.	2 332,00 лв.



Доставно складови разходи : 14,00 %

2 332,00 лв.
326,48 лв.
2 658,48 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 2 660,44 лв.

Уред за крака и талия Фитнес съоръжение и за инвалиди трениращо ръцете и краката. Размери: 124/76см, настилка за безопасност: 275/176см. Уредът може да се ползва от инвалиди

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,25400	1,00	3,50 лв.	0,89 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

0,89 лв.
0,89 лв.
1,78 лв.
0,18 лв.
1,96 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4459	ФИТНЕС УРЕД 6	бр	1,00000	1,00	912,00 лв.	912,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :
Общо за работата : 1 041,64 лв.

Уред за коремната област. Комбинирано фитнес съоръжение за двама. Тренира бедрените мускули посредством изтласкване на цялото тяло намиращо се на седалка - махало. Размери: 230/50см, настилка за безопасност: 530/150см.

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,25400	1,00	3,50 лв.	0,89 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

0,89 лв.
0,89 лв.
1,78 лв.
0,18 лв.
1,96 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4458	ФИТНЕС УРЕД 7	бр	1,00000	1,00	1 781,00 лв.	1 781,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :
Общо за работата : 2 032,30 лв.

Уред за крака и талията. Фитнес съоръжение за безконтактно имитиране на ходене посредством две степенки - махало. Размери: 123/72,5см, настилка за безопасност: 150/150см.

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,25400	1,00	3,50 лв.	0,89 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

0,89 лв.
0,89 лв.
1,78 лв.
0,18 лв.
1,96 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4460	ФИТНЕС УРЕД 8	бр	1,00000	1,00	791,00 лв.	791,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :
Общо за работата : 903,70 лв.

Уред за крака и талията. Тай Чи Колела насърчава гъвкавостта в областта на раменете, ръцете и китките. Чудесно за загряване преди тренировка. Помага за

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,36500	1,00	3,50 лв.	1,28 лв.



Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,28 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

2,56 лв.

0,26 лв.

2,82 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4461	ФИТНЕС УРЕД 9	бр	1,00000	1,00	765,53 лв.	765,53 лв.

765,53 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

107,17 лв.

872,70 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

875,52 лв.

Доставка и полагане на градински бордюр 8/16/50см. вкл. основа от
земновлажен разтвор

за м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.

2,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,39 лв.

4,78 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,48 лв.

5,26 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3244	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/16/50	м	2,00000	1,00	2,40 лв.	4,80 лв.
125	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,02000	1,00	68,00 лв.	1,36 лв.

6,16 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

0,86 лв.

7,02 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

12,28 лв.

Доставка и полагане на ударопоглътяща настилка включително:

бетонова основа 10см. Излята до кота - 4см. От ниво

"легнал"градински бордюр, лепило, каучукови плочи дебелина 4см,
отговарящи на сертификат EN1177

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,98000	1,00	3,50 лв.	3,43 лв.

3,43 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

3,43 лв.

6,86 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,69 лв.

7,55 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
2792	НАСТИЛКА УДАРОПОГЛЪТЯЩА	м2	1,00000	1,00	53,79 лв.	53,79 лв.
2605	ЛЕПИЛО ПОЛИУРИТАНОВО	кг	0,25000	1,00	18,00 лв.	4,50 лв.

58,29 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

8,16 лв.

66,45 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

74,00 лв.

ПЛОЩАДКА ЗА ПЕТАНК

Д-КА И ПОЛ. НА ПЕЙКА 180/100/81 СЕДАЛКА И ОБЛЕГАЛКА ОТ
ИМПРЕГНИРАНО ДЪРВО , МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ Ø 42 CM

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,98000	1,00	3,50 лв.	3,43 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	1,42000	1,00	3,50 лв.	4,97 лв.

8,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

8,40 лв.

16,80 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

1,68 лв.

18,48 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

3234	ЛЕЙКА С ОБЛЕГАЛКА	бр	1,00000	1,00	285,00 лв.	285,00 лв.
137	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,12000	1,00	80,00 лв.	9,60 лв.
4384	БОЛТ АНКЕРЕН	к-т	0,80000	1,00	32,58 лв.	26,06 лв.

320,66 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

44,89 лв.

365,55 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авм600	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0,03000	1,00	320,00 лв.	9,60 лв.
409	АВТОКРАН 4-6,5Т	мсм	0,03000	1,00	250,00 лв.	7,50 лв.
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0,02000	1,00	350,00 лв.	7,00 лв.

24,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

4,82 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

28,92 лв.

2,89 лв.

31,81 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 415,84 лв.

**Д-КА М-Ж БЕТОНОВО КОШЧЕ ЛЮЛЕЕЩО СЕ ОТПАДЪЦИ С ВМЕСТИМОСТ
35Л ОТ ЧЕРНА ЛАМАРИНА 2 ММ**

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,45400	1,00	3,50 лв.	1,59 лв.

1,59 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,59 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

3,16 лв.

0,32 лв.

3,50 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4385	КОШЧЕ ЗА ОТПАДЪЦИ 30-50Л	бр	1,00000	1,00	300,00 лв.	300,00 лв.
4384	БОЛТ АНКЕРЕН	к-т	0,35000	1,00	32,58 лв.	11,40 лв.
136	БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН	м3	0,06000	1,00	75,00 лв.	4,50 лв.

315,90 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

44,23 лв.

360,13 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авм600	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0,03172	1,00	320,00 лв.	10,15 лв.

10,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

2,03 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

12,18 лв.

1,22 лв.

13,40 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 377,03 лв.

**Доставка и полагане на градински бордюр В/16/50см. вкл. основа от
земновлажен разтвор**

за м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.

2,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,39 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

4,78 лв.

0,48 лв.

5,26 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3244	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ В/16/50	м	2,00000	1,00	2,40 лв.	4,80 лв.
125	РАЗТВОР ЦЕМЕНТОВ 1:1	м3	0,02000	1,00	68,00 лв.	1,36 лв.

6,16 лв.


Доставно складови разходи : 14,00 %

0,86 лв.

7,02 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 15,28 лв.



Доставка и полагане на бордюр 8/20/100см. без регула вкл. основа от зеиновлажен разтвор 10см.

за м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
514	РАБОТНИК III	чч	0,58400	1,00	3,50 лв.	2,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
брбе08	БОРДЮРИ БЕГОНОВИ 8/20/100	м	1,00000	1,00	4,20 лв.	4,20 лв.
125	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,02000	1,00	68,00 лв.	1,36 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 10,83 лв.

МИНИ ФУТБОЛНО ИГРИЩА С Р-Р 44/22М С ОСВЕТЛЕНИЕ И ОГРАДА 6М

Отнемане, натоварване и извозване на хумусен слой с дебелина 20 см до 10 km

за м3

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0,01983	1,00	350,00 лв.	6,94 лв.
сам000	САМОСВАЛ	мсм	0,00420	1,00	300,00 лв.	1,26 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 10,82 лв.

Доставка и полагане на фракция от ситен пясък 10см. и едър пясък 5см.

за м3

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,84000	1,00	3,50 лв.	2,94 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
140	ПЯСЪК	м3	1,00000	1,00	18,00 лв.	18,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
450	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,00200	1,00	280,00 лв.	0,56 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 27,73 лв.

8228100402 Доставка и полагане на асфалтова настилка мин.4см с основа от трошен камък 3-7мм.

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,87400	1,00	3,50 лв.	10,06 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

2,01 лв.

22,13 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
а6нс00	АСФАЛТОВЕТОН НЕПУЛЪТНА СМЕС	кг	84,00000	1,00	0,12 лв.	10,08 лв.
а6пс00	АСФАЛТОВЕТОН ПУЛЪТНА СМЕС	кг	84,00000	1,00	0,10 лв.	8,40 лв.
453	КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,07000	1,00	18,80 лв.	1,32 лв.

19,80 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

2,77 лв.

22,57 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

44,70 лв.

Профилиране и уплътняване на земно легло, натоварване и извозване на земната маса

за м2

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
трав02	ТРАКТОР 90-110 К.С.	мсм	0,00438	1,00	280,00 лв.	1,23 лв.
фрез00	ФРЕЗА	мсм	0,00338	1,00	250,00 лв.	0,85 лв.
само00	САМОСВАЛ	мсм	0,04000	1,00	300,00 лв.	12,00 лв.

14,08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

2,82 лв.

16,90 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

1,69 лв.

18,59 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

18,59 лв.

Пологане на геотекстил на земно легло и по изкопа за дрътърби

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
514	РАБОТНИК III	чч	0,12500	1,00	3,50 лв.	0,44 лв.

0,44 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,44 лв.

0,88 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,09 лв.

0,97 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
гете00	ГЕОТЕКСТИЛ	м2	1,00000	1,00	1,59 лв.	1,59 лв.

1,59 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

0,22 лв.

1,81 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

2,78 лв.

Изкоп за дренажни тръби и извозване до 10 км

за м

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
196В	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0,51-0,65	мсм	0,01983	1,00	350,00 лв.	6,94 лв.
само00	САМОСВАЛ	мсм	0,00420	1,00	300,00 лв.	1,26 лв.

8,20 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

1,64 лв.

9,84 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

0,98 лв.

10,82 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

10,82 лв.

Пологане на дренажни тръби Ф 200

за м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
514	РАБОТНИК III	чч	0,32000	1,00	3,50 лв.	1,12 лв.

1,12 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,12 лв.

2,24 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,24 лв.

2,46 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
тлвц04	ТРЪБА ДРЕНАЖНА Ф 200	м	1,00000	1,00	5,68 лв.	5,68 лв.

5,68 лв.



Доставно складови разходи : 14,00 %

5,68 лв.
0,80 лв.
6,48 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

8,94 лв.

Обратен напил в/у дренажните тръби с фракция 4-22 мм и уплътняване

за м

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
472	ФРАКЦИИ КАМЕННИ	м3	0,80000	1,00	12,58 лв.	10,06 лв.

10,06 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

1,41 лв.

11,47 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
28	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,00450	1,00	280,00 лв.	1,26 лв.
547	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	мсм	0,00410	1,00	280,00 лв.	1,15 лв.

2,41 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

0,48 лв.

2,89 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

0,29 лв.

3,18 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

14,65 лв.

Пологане,профилиране и уплътняване на трошен камък фракция 4-22 мм с дебелина 12 см

за м2

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
28	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,00450	1,00	280,00 лв.	1,26 лв.
547	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	мсм	0,00410	1,00	280,00 лв.	1,15 лв.

2,41 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

0,48 лв.

2,89 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

0,29 лв.

3,18 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

3,18 лв.

Пологане,профилиране и уплътняване на трошен камък фракция 0-5 мм с дебелина 3 см

за м2

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
28	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,00450	1,00	280,00 лв.	1,26 лв.
547	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	мсм	0,00410	1,00	280,00 лв.	1,15 лв.

2,41 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

0,48 лв.

2,89 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

0,29 лв.

3,18 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

3,18 лв.

Доставка и полагане на градински бордюр 8/16/50см. вкл. основа от земновлажен разтвор

за м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.

2,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,39 лв.

4,78 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,48 лв.

5,26 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3244	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/16/50	м	2,00000	1,00	2,40 лв.	4,80 лв.
125	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,02000	1,00	68,00 лв.	1,36 лв.

6,16 лв.



Доставно складови разходи : 14,00 %

0,86 лв.

Утежнени Условия :

7,02 лв.

Общо за работата :

0,00 лв.

Доставка на фракция 4-22 мм коеф на уплътнение 1.1

за м3

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
453	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,10000	1,00	18,80 лв.	20,68 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

20,68 лв.

2,90 лв.

23,58 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

23,58 лв.

Доставка на фракция 0-4мм коеф на уплътнение 1.1

за м3

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
453	КАМЪК ТРОШЕН 0-4	м3	1,10000	1,00	16,50 лв.	18,15 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

18,15 лв.

2,54 лв.

20,69 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

20,69 лв.

Изграждане на фундамент за ограда

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,24100	1,00	3,50 лв.	0,84 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,84 лв.

0,84 лв.

1,68 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,17 лв.

1,85 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3128	ФУНДАМЕНТ	бр	1,00000	1,00	123,00 лв.	123,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

123,00 лв.

17,22 лв.

140,22 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

142,07 лв.

Полагане на геотекстил преди изкр. тревна настилка

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
514	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,12500	1,00	3,50 лв.	0,44 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,44 лв.

0,44 лв.

0,88 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,09 лв.

0,97 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
гете00	ГЕОТЕКСТИЛ	м2	1,00000	1,00	1,59 лв.	1,59 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

1,59 лв.

0,22 лв.

1,81 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

2,78 лв.

Доставка на мека мрежа от 3-тия до 6-тия метър

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,13500	1,00	3,50 лв.	0,47 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,47 лв.

0,47 лв.

0,94 лв.



Печалба - труд : 10,00 %

0,09 лв.

1,03 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

4386	МРЕКА МЕКА ОТ 3-5 М	м2	1,00000	1,00	108,00 лв.	108,00 лв.
------	---------------------	----	---------	------	------------	------------

108,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

15,12 лв.

123,12 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

124,15 лв.

Доставка и монтаж на прожектори 400W

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

0	РАБОТНИК I	ч.ч.	1,02000	1,00	3,50 лв.	3,57 лв.
---	------------	------	---------	------	----------	----------

3,57 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

3,57 лв.

7,14 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,71 лв.

7,85 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

3079	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 400W IP 54	бр	1,00000	1,00	128,00 лв.	128,00 лв.
------	-----------------------------	----	---------	------	------------	------------

128,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

17,92 лв.

145,92 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

153,77 лв.

Доставка и монтаж на стълбове с височина 12м поцинковани с
филamenti

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

1	РАБОТНИК II	ч.ч.	1,35000	1,00	3,50 лв.	4,75 лв.
---	-------------	------	---------	------	----------	----------

4,75 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

4,75 лв.

9,50 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,95 лв.

10,45 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

533	СТЪЛБ СТОМАНЕНО ТРЪБЕН 12 М	бр	1,00000	1,00	858,00 лв.	858,00 лв.
-----	-----------------------------	----	---------	------	------------	------------

137	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,40000	1,00	80,00 лв.	32,00 лв.
-----	-------------------------	----	---------	------	-----------	-----------

890,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

124,60 лв.

1 014,60 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

409	АВТОКРАН 4-6,5Т	мсм	0,04500	1,00	250,00 лв.	11,25 лв.
-----	-----------------	-----	---------	------	------------	-----------

11,25 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

2,25 лв.

13,50 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

1,35 лв.

14,85 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1 039,90 лв.

Изграждане на ел.инсталация за осветление (до 10 м от игрището,
изкопки, полагане и кабели)

за с-на

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

1909	ЕЛ.МОНТЪОР ОСИГ.ТЕХНИКА I	ч.ч.	0,87000	1,00	3,50 лв.	3,04 лв.
------	---------------------------	------	---------	------	----------	----------

7	РАБОТНИК III	ч.ч.	1,35000	1,00	3,50 лв.	4,73 лв.
---	--------------	------	---------	------	----------	----------

2832	ИЗМЕРИТЕЛ	ч.ч.	1,25000	1,00	3,50 лв.	4,38 лв.
------	-----------	------	---------	------	----------	----------

12,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

12,15 лв.

24,30 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

2,43 лв.

26,73 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------



3145	ОКАБЕЛЯВАНЕ	бр	1,00000	1,00	458,00 лв.	458,00 лв.
140	ПЯСЪК	м3	18,00000	1,00	18,00 лв.	324,00 лв.
2682	ИЗМЕРВАНИЯ	бр	3,00000	1,00	50,00 лв.	150,00 лв.
каб05	КАБЕЛ СИЛОВ	м	150,00000	1,00	11,52 лв.	1 728,00 лв.

2 660,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

372,40 лв.

3 032,40 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4902	КОЛЕСАР ЗА КАБЕЛИ	мсм	4,85000	1,00	250,00 лв.	1 212,50 лв.
4839	РЕЙКА ЗА КАБЕЛИ	мсм	4,85000	1,00	180,00 лв.	873,00 лв.

2 085,50 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

417,10 лв.

2 502,60 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

250,26 лв.

2 752,86 лв.

Утежени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 5 811,99 лв.

Доставка и монтаж на синтетична тревна настилка 52 мм,включително
доставка и полагане на пясък и гранули

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
514	РАБОТНИК III	чч	1,65800	1,00	3,50 лв.	5,80 лв.

5,80 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

5,80 лв.

11,60 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

1,16 лв.

12,76 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4387	НАСТИЛКА СИНТЕТИЧНА ТРЕВНА 52	м2	1,00000	1,00	68,00 лв.	68,00 лв.
140	ПЯСЪК	м3	0,20000	1,00	18,00 лв.	3,60 лв.
4388	ГРАНУЛИ	м2	1,00000	1,00	6,98 лв.	6,98 лв.

78,58 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

11,00 лв.

89,58 лв.

Утежени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 102,34 лв.

Доставка и монтаж на 4 малки врати + мрежи

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
514	РАБОТНИК III	чч	1,35000	1,00	3,50 лв.	4,73 лв.
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,65400	1,00	3,50 лв.	2,29 лв.

7,02 лв.

Допълнителни разходи - труд : 200,00 %

7,02 лв.

14,04 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

1,40 лв.

15,44 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4389	ВРАТА МАЛКИ + МРЕЖИ	к-т	4,00000	1,00	865,00 лв.	3 460,00 лв.

3 460,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

484,40 лв.

3 944,40 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авм600	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0,04000	1,00	320,00 лв.	12,80 лв.

12,80 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

2,56 лв.

15,36 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

1,54 лв.

16,90 лв.

Утежени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата :

3 976,70 лв.

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ИГРИЩА ЗА БАСКЕТБОЛ И ВОЛЕЙБОЛ С ОГРАДА
4 М С АКРИЛНА НАСТИЛКА



Отнемане, натоварване и извозване на земна маса до 50 см до най-близкото разтоварище с коеф. на разбухване 1.1

за м

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0,01983	1,00	350,00 лв.	6,94 лв.
само00	САМОСВАЛ	мсм	0,00420	1,00	300,00 лв.	1,26 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 % 8,20 лв.
1,64 лв.
9,84 лв.
Печалба - Механизация : 10,00 % 0,98 лв.
10,82 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 10,82 лв.

Профилиране и уплътняване на земно легло,

за м2

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
трак02	ТРАКТОР 90-110 К.С.	мсм	0,00438	1,00	280,00 лв.	1,23 лв.
фрез00	ФРЕЗА	мсм	0,00438	1,00	250,00 лв.	1,09 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 % 2,32 лв.
0,46 лв.
2,78 лв.
Печалба - Механизация : 10,00 % 0,28 лв.
3,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 3,06 лв.

Доставка и полагане на полимербетонен улей с метална решетка

за м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,48500	1,00	3,50 лв.	1,70 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,70 лв.
1,70 лв.
3,40 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,34 лв.
3,74 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4390	УЛЕЙ ПОЛИМЕРБЕТОН	м	1,00000	1,00	42,51 лв.	42,51 лв.
4392	РЕШЕТКА МЕТАЛНА	м	1,00000	1,00	27,58 лв.	27,58 лв.

Доставно-складови разходи : 14,00 % 70,09 лв.
9,81 лв.
79,90 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 83,64 лв.

Направа на изкоп за PVC тръба

за м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,95100	1,00	3,50 лв.	3,33 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 3,33 лв.
3,33 лв.
6,66 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,67 лв.
7,33 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 7,33 лв.

Доставка и полагане на PVC тръба Ф 210

за м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,18000	1,00	3,50 лв.	0,63 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,63 лв.
0,63 лв.
0,13 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,13 лв.

Материали



Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
2738	ТРЪБИ PVC Ф 110	м	1,00000	1,00	4,80 лв.	4,80 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

Обратен насип върху PVC тръба

за м

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
28	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,00470	1,00	280,00 лв.	1,32 лв.
547	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	мсм	0,00410	1,00	280,00 лв.	1,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

Пологане,профилиране и уплътняване на трошен камък фракция 0-32
м с дебелина 30 см

за м2

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
28	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,00450	1,00	280,00 лв.	1,26 лв.
547	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	мсм	0,00410	1,00	280,00 лв.	1,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

Пологане,профилиране и уплътняване на трошен камък фракция 0-16
м с дебелина 20 см

за м2

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
28	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,00450	1,00	280,00 лв.	1,26 лв.
547	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	мсм	0,00410	1,00	280,00 лв.	1,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

Доставка на трошено каменна фракция 0-31,5 с дебелина 30 см коеф
на уплътнение 1.1

за м3

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
453	КАМЪК ТРОШЕН 0-32	м3	1,10000	1,00	19,58 лв.	21,54 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

Доставка на трошено каменна фракция 0-20 с дебелина 20 см коеф на
уплътнение 1.1

за м3

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
китр06	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,10000	1,00	19,25 лв.	21,18 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %



Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 24,15 лв.

Изграждане на бордюри около игрището

за м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3244	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/16/50	м	2,00000	1,00	2,40 лв.	4,80 лв.
125	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,02000	1,00	68,00 лв.	1,36 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 12,28 лв.

Направа на бетонови фундаменти за спортно оборудване

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	1,05800	1,00	3,50 лв.	3,70 лв.
134	БЕТОНДЖИЯ III	ч.ч.	1,02000	1,00	3,50 лв.	3,57 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
137	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,60000	1,00	68,00 лв.	40,80 лв.
33	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,08000	1,00	260,00 лв.	20,80 лв.
59	ПИРОНИ	кг	0,20000	1,00	6,20 лв.	1,24 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 87,63 лв.

Изготвяне на слой с дебелина 2,5 см от фракция 1-4мм и полиуретанов бял латекс

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
514	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,65800	1,00	3,50 лв.	2,30 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
472	ФРАКЦИИ КАМЕННИ	м3	0,25000	1,00	12,58 лв.	3,15 лв.
4391	БИНДЕР ПОЛИУРЕТАНОВ	м2	1,00000	1,00	29,80 лв.	29,80 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 42,62 лв.

Изграждане на фундаменти за ограда

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------



1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,24100	1,00	3,50 лв.	0,84 лв.
---	-------------	------	---------	------	----------	----------

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3128	ФУНДАМЕНТ	бр	1,00000	1,00	123,00 лв.	123,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.

142,07 лв.

Доставка и монтаж на оградна система с височина 4м - ДЪЛЖИНА 100

за С-МА

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	24,58700	1,00	3,50 лв.	86,05 лв.
514	РАБОТНИК III	ч.ч.	24,35400	1,00	3,50 лв.	85,24 лв.
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	24,24100	1,00	3,50 лв.	84,84 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4393	ПИЛОНИ	бр	25,00000	1,00	76,25 лв.	1 906,25 лв.
4903	МРЕЖА ОГРАДНА - 4 М	м	100,00000	1,00	109,68 лв.	10 968,00 лв.
телл24	ТЕЛ Ф 3 ММ	м	120,00000	1,00	0,32 лв.	38,40 лв.
4904	ОПЪВАЧИ	бр	25,00000	1,00	6,98 лв.	174,50 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.

15 482,84 лв.

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПОРТНА НАСТИЛКА И ОБОРУДВАНЕ

Доставка и полагане на разливна акрилна настилка

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,17520	1,00	3,50 лв.	0,61 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3245	НАСТИЛКА АКРИЛНА	м2	1,00000	1,00	55,60 лв.	55,60 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.

64,72 лв.


Доставка и монтаж на волейболен комплект

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	1,35000	1,00	3,50 лв.	4,73 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %



Печалба - труд : 10,00 %

9,46 лв.
0,95 лв.
10,41 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
2607	МРЕЖА ЗА ВОЛЕЙБОЛ	бр	1,00000	1,00	860,00 лв.	860,00 лв.
4393	ПИЛЮНИ	бр	2,00000	1,00	324,00 лв.	648,00 лв.

1 508,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

213,12 лв.

1 719,12 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1 729,53 лв.

Баскетболен кош с рамо 3.25м

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	4,58000	1,00	3,50 лв.	16,03 лв.
4	РАБОТНИК II	ч.ч.	4,58000	1,00	3,50 лв.	16,03 лв.

32,06 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

32,06 лв.

64,12 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

6,41 лв.

70,53 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
2811	БАСКЕТБОЛ КОШ + РАМО 3,25	к-т	1,00000	1,00	1 420,00 лв.	1 420,00 лв.
			0,00000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

1 420,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

198,80 лв.

1 618,80 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1 689,33 лв.

ТЕНИСКОРТ С ОБЩ РАЗМЕР 18/36 М С ОГРАДА 4 М С АКРИЛНА НАСТИЛКА

Отнемане, натоварване и извозване на земна маса до 50 см до най-близкото разтоварнище с коеф. на разбухване 1.1

за м3

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0,01983	1,00	350,00 лв.	6,94 лв.
само00	САМОСВАЛ	мсм	0,00420	1,00	300,00 лв.	1,26 лв.

8,20 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

1,64 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

9,84 лв.

0,98 лв.

10,82 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

10,82 лв.

Профилиране и утългняване на земно легло,

за м2

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
трак02	ТРАКТОР 90-110 К.С.	мсм	0,00438	1,00	280,00 лв.	1,23 лв.
фрез00	ФРЕЗА	мсм	0,00438	1,00	250,00 лв.	1,09 лв.

2,32 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

0,46 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

2,78 лв.

0,28 лв.

3,06 лв.

Утежнени Условия :

Общо за работата :

Доставка и полагане на полимербетонев улей с метална решетка

за м



Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,48500	1,00	3,50 лв.	1,70 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4390	УЛЕЙ ПОЛИМЕРЪСТОН	м	1,00000	1,00	42,51 лв.	42,51 лв.
4392	РЕШЕТКА МЕТАЛНА	м	1,00000	1,00	27,58 лв.	27,58 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.

83,64 лв.**Направа на изкоп за PVC тръба****за м****Труд**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,95100	1,00	3,50 лв.	3,33 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.

7,33 лв.**Полагане на PVC тръби Ф 200****за м****Труд**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
514	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,32000	1,00	3,50 лв.	1,12 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
тръба 04	ТРЪБА ДРЕНАЖНА Ф 200	м	1,00000	1,00	5,68 лв.	5,68 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.

8,94 лв.**Обратен насип върху PVC тръба****за м****Механизация**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
28	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,00470	1,00	280,00 лв.	1,32 лв.
547	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	мсм	0,00410	1,00	280,00 лв.	1,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.

3,26 лв.

Полагане, профилиране и уплътняване на трошен камък фракция 0-31
мм с дебелина 30 см

за м2

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
28	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0,00450	1,00	280,00 лв.	1,26 лв.
547	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДЮ ЗТ	МСМ	0,00410	1,00	280,00 лв.	1,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 3,18 лв.

Полагане, профилиране и уплътняване на трошен камък фракция 0-20
мм с дебелина 20 см

за м2

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
28	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0,00450	1,00	280,00 лв.	1,26 лв.
547	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДЮ ЗТ	МСМ	0,00410	1,00	280,00 лв.	1,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 3,18 лв.

Доставка на трошено каменна фракция 0-31 с дебелина 30 см коеф на
уплътнение 1.1

за м3

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
453	КАМЪК ТРОШЕН 0-32	м3	1,10000	1,00	19,58 лв.	21,54 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 24,56 лв.

Доставка на трошено каменна фракция 0-20 с дебелина 20 см коеф на
уплътнение 1.1

за м3

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
хмтр06	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,10000	1,00	19,25 лв.	21,18 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 24,15 лв.

Изграждане на бордюри около игрището

за м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %



Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3244	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/16/50	м	2,00000	1,00	2,40 лв.	4,80 лв.
125	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,02000	1,00	68,00 лв.	1,36 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %
 0,16 лв.
 0,86 лв.
 7,02 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 12,28 лв.

Направа на бетонови фундаменти за спортно оборудване

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	1,05800	1,00	3,50 лв.	3,70 лв.
134	БЕТОНДЖИЯ III	ч.ч.	1,02000	1,00	3,50 лв.	3,57 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %
 7,27 лв.
 7,27 лв.
 14,54 лв.
 Печалба - труд : 10,00 %
 1,45 лв.
 15,99 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
137	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,60000	1,00	68,00 лв.	40,80 лв.
33	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,08000	1,00	260,00 лв.	20,80 лв.
59	ПИРОНИ	кг	0,20000	1,00	6,20 лв.	1,24 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %
 62,84 лв.
 8,80 лв.
 71,64 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 87,63 лв.

Изготвяне на слой с дебелина 2,5 см от фракция 1-4мм и полиуретанов биндер

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
514	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,65800	1,00	3,50 лв.	2,30 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %
 2,30 лв.
 2,30 лв.
 4,60 лв.
 Печалба - труд : 10,00 %
 0,46 лв.
 5,06 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
472	ФРАКЦИИ КАМЕННИ	м3	0,25000	1,00	12,58 лв.	3,15 лв.
4391	БИНДЕР ПОЛИУРЕТАНОВ	м2	1,00000	1,00	29,80 лв.	29,80 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %
 32,95 лв.
 4,61 лв.
 37,56 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 42,62 лв.

Изграждане на фундаменти за ограда

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,24100	1,00	3,50 лв.	0,84 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %
 0,84 лв.
 0,84 лв.
 1,68 лв.
 Печалба - труд : 10,00 %
 0,17 лв.
 1,85 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3128	ФУНДАМЕНТ	бр	1,00000	1,00	123,00 лв.	123,00 лв.



Доставно складови разходи : 14,00 %

17,22 лв.

140,22 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

142,07 лв.

Доставка и полагане на разливна акрилна настилка

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,17520	1,00	3,50 лв.	0,61 лв.

0,61 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,61 лв.

1,22 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,12 лв.

1,34 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3245	НАСТИЛКА АКРИЛНА	м2	1,00000	1,00	55,60 лв.	55,60 лв.

55,60 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

7,78 лв.

63,38 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

64,72 лв.

Доставка и монтаж на оградна система с височина 4м - ДЪЛЖИНА 110 м

за С-МА

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	24,58700	1,00	3,50 лв.	86,05 лв.
514	РАБОТНИК III	ч.ч.	24,35400	1,00	3,50 лв.	85,24 лв.
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	24,24100	1,00	3,50 лв.	84,84 лв.

256,13 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

256,13 лв.

512,26 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

51,23 лв.

563,49 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4393	ПИЛОНИ	бр	27,00000	1,00	76,25 лв.	2 058,75 лв.
4903	МРЕЖА ОГРАДНА - 4 М	м	110,00000	1,00	109,68 лв.	12 064,80 лв.
гелл24	ТЕЛ Ф 3 ММ	м	160,00000	1,00	0,32 лв.	51,20 лв.
4904	ОПЪВАЧИ	бр	32,00000	1,00	6,98 лв.	223,36 лв.

14 398,11 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

2 015,74 лв.

16 413,85 лв.

Печалба - материали : 0,00 %

0,00 лв.

16 413,85 лв.

Обор :

16 926,11 лв.

Печалба :

51,23 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

16 977,34 лв.

Д-КА М-Ж МРЕЖА ЗА ТЕНИС НА КОРТ

за К-Т

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	2,58000	1,00	3,50 лв.	9,03 лв.

9,03 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

9,03 лв.

18,06 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

1,81 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
2614	МРЕЖА ЗА ТЕНИС	к-т	1,00000	1,00	880,00 лв.	880,00 лв.
4394	ПИЛОН С БОТУШ	бр	2,00000	1,00	587,00 лв.	1 174,00 лв.

1 174,00 лв.



Доставно складови разходи : 14,00 %

2 054,00 лв.

287,56 лв.

2 341,56 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
409	АВТОКРАН 4-6,5Т	мсм	0,04700	1,00	250,00 лв.	11,75 лв.

11,75 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

2,35 лв.

14,10 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

1,41 лв.

15,51 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2 376,94 лв.

Доставка и полагане на ограда Н=100см, колонки Ф76мм., междусово
разстояние на колони 1.0м., метални.

за м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
514	РАБОТНИК III	чч	0,35700	1,00	3,50 лв.	1,25 лв.

1,25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,25 лв.

2,50 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,25 лв.

2,75 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4395	ОГРАДА Н-100 СМ	м	1,00000	1,00	115,00 лв.	115,00 лв.
жлнм00	КОЛОНКИ МАСИВНИ	бр.	1,00000	1,00	32,00 лв.	32,00 лв.

147,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

20,58 лв.

167,58 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 170,33 лв.

ФУТБОЛЕН ТЕРЕН С РАЗМЕРИ 73/110

за

Отнемане и извозване на хумусен слой до 20 см до 5км

за м3

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1966	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0,00983	1,00	350,00 лв.	3,44 лв.
сам000	САМОСВАЛ	мсм	0,00420	1,00	300,00 лв.	1,26 лв.

4,70 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

0,94 лв.

5,64 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

0,56 лв.

6,20 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 6,20 лв.

Изграждане на дренажна система с включени 20бр. Дренажни жили,
колектори, шахти, заустване и профилиране и уплътняване на терена

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	14,58000	1,00	3,50 лв.	51,03 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	12,54000	1,00	3,50 лв.	43,89 лв.
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	10,36000	1,00	3,50 лв.	36,26 лв.
			0,00000	1,00	3,50 лв.	0,00 лв.

131,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

131,18 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

13,12 лв.

26,24 лв.

450,50 лв.

Материали



Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4396	ДРЕНАЖНА СИСТЕМА	м	20,00000	1,00	198,00 лв.	3 960,00 лв.
4397	ШАХТА ДРЕНАЖНА	бр	20,00000	1,00	154,00 лв.	3 080,00 лв.
4398	КОЛЕКТОР	бр	1,00000	1,00	753,00 лв.	753,00 лв.
4399	ЗАУСТВАНЕ	бр	1,00000	1,00	1 854,00 лв.	1 854,00 лв.

9 647,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

1 350,58 лв.

10 997,58 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0,51-0,65	мсм	7,00000	1,00	350,00 лв.	2 450,00 лв.
547	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	мсм	6,55000	1,00	280,00 лв.	1 834,00 лв.
28	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕРИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УЗРАВЪЛ.	мсм	4,21000	1,00	280,00 лв.	1 178,80 лв.
авт600	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	2,14700	1,00	320,00 лв.	687,04 лв.

6 149,84 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

1 229,97 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

7 379,81 лв.

737,98 лв.

8 117,79 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 19 403,97 лв.

Доставка и полагане и уплътняване на селектирани пясъци за
кърпенова зона с дебелина 30 см

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,61000	1,00	3,50 лв.	2,13 лв.

2,13 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,13 лв.

4,26 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,43 лв.

4,69 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4400	ПЯСЪК СЕЛЕКТИРАН	м3	0,30000	1,00	21,58 лв.	6,47 лв.

6,47 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

0,91 лв.

7,38 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4899	МАШИНА ЗА ХИДРОПОСЕВ	мсм	0,00400	1,00	280,00 лв.	1,12 лв.
4900	ГРЕЙДЕР ЛАЗЕРЕН	мсм	0,00500	1,00	300,00 лв.	1,50 лв.

2,62 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

0,52 лв.

3,14 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

0,31 лв.

3,45 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 15,52 лв.

Нивелиране с лазерно оборудване на селектирани пясъци и посеване
на терена със селектирани семена

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,14000	1,00	3,50 лв.	0,49 лв.

0,49 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,49 лв.

0,98 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,10 лв.

1,08 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4401	НИВЕЛИР ЛАЗЕРЕН	мсм	0,02100	1,00	200,00 лв.	4,20 лв.

4,20 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

0,84 лв.

5,04 лв.



Печатба - Механизация : 10,00 %

0,50 лв.

5,54 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

6,62 лв.

Поддръжка на терена включително торове и всички необходими
препарати и техники до предаването му във вид готов за игра

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	360,00000	1,00	3,50 лв.	1 260,00 лв.

1 260,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1 260,00 лв.

2 520,00 лв.

Печатба - труд : 10,00 %

252,00 лв.

2 772,00 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4402	ГРИЖА ЗА ТЕРЕН	дек	8,03000	1,00	650,00 лв.	5 219,50 лв.

5 219,50 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

730,73 лв.

5 950,23 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

8 722,23 лв.

Спортно оборудване - доставка и монтаж на футболки врати фиксирани
с размери 7,32/2,44-алуминиеви с вкл. фундаменти

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	2,58000	1,00	3,50 лв.	9,03 лв.
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	3,54000	1,00	3,50 лв.	12,39 лв.

21,42 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

21,42 лв.

42,84 лв.

Печатба - труд : 10,00 %

4,28 лв.

47,12 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3233	ВРАТА ЗА ИГРИЩЕ	бр	1,00000	1,00	1 380,00 лв.	1 380,00 лв.
4403	ФУНДАМЕНТ	бр	1,00000	1,00	160,00 лв.	160,00 лв.

1 540,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

215,60 лв.

1 755,60 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1 802,72 лв.

Доставка и монтаж на ъглови флагчета

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,35400	1,00	3,50 лв.	1,24 лв.

1,24 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,24 лв.

2,48 лв.

Печатба - труд : 10,00 %

0,25 лв.

2,73 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4404	ФЛАГЧЕ	бр	1,00000	1,00	15,20 лв.	15,20 лв.
4405	ПОСТАВКА ЗА ФЛАГЧЕ	бр	1,00000	1,00	35,35 лв.	35,35 лв.

50,55 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

7,08 лв.

57,63 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

60,36 лв.

ЛЕКОАТЛЕТЧЕСКА ПИСТА С ЧЕТИРИ КОРИДОРА , 1БЪБРЕК, ВОДНО
ПРЕПЯТСТВИЕ И ПЪТЕКА ЗА ХВЪРЛЯНЕ НА КОПИЕИзкоп и изпозване на земна маса до 10 км с дълбочина 45 см и коеф. на
пазбухване 1.1

за



Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0,00983	1,00	350,00 лв.	3,44 лв.
само00	САМОСВАЛ	мсм	0,00420	1,00	300,00 лв.	1,26 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 6,20 лв.

Изкоп и извозване на земна маса до 10 км за направа на канализация

за м3

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0,00983	1,00	350,00 лв.	3,44 лв.
само00	САМОСВАЛ	мсм	0,00420	1,00	300,00 лв.	1,26 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 6,20 лв.

Доставка и полагане на пясък за подложка и обратен насип на тръбите до 20 см

за м3

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,84000	1,00	3,50 лв.	2,94 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
140	ПЯСЪК	м3	1,00000	1,00	18,00 лв.	18,00 лв.

Доставно-складови разходи : 14,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
450	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,00200	1,00	280,00 лв.	0,56 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 27,73 лв.

Доставка и полагане на PVC тръби Ф200

за м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
514	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,32000	1,00	3,50 лв.	1,12 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
тпвц04	ТРЪБА ДРЕНАЖНА Ф 200	м	1,00000	1,00	5,68 лв.	5,68 лв.



Доставно складови разходи : 14,00 %

0,80 лв.

6,48 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

8,94 лв.

Доставка и монтаж на PVC Ф 100

за м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,18000	1,00	3,50 лв.	0,63 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,63 лв.

0,63 лв.

1,26 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,13 лв.

1,39 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4406	ТРЪБА PVC Ф 100	м	1,00000	1,00	4,67 лв.	4,67 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

4,67 лв.

0,65 лв.

5,32 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

6,71 лв.

Доставка и полагане на тр.кам.фракция за обратен касип

за м3

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,15800	1,00	3,50 лв.	0,55 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,55 лв.

0,55 лв.

1,10 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,11 лв.

1,21 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
453	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,10000	1,00	18,80 лв.	20,68 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

20,68 лв.

2,90 лв.

23,58 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
28	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,01470	1,00	280,00 лв.	4,12 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

4,12 лв.

0,82 лв.

4,94 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

0,49 лв.

5,43 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

30,22 лв.

Направа на трошено-каменно легло с обща дебелина на фракциите 35 см

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
514	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,15800	1,00	3,50 лв.	0,55 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,55 лв.

0,55 лв.

1,10 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,11 лв.

1,21 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
453	КАМЪК ТРОШЕН	м3	0,36000	1,00	18,80 лв.	6,77 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

6,77 лв.

0,95 лв.

7,72 лв.



Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
28	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,00200	1,00	280,00 лв.	0,56 лв.
547	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	мсм	0,00200	1,00	280,00 лв.	0,56 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

1,12 лв.
0,22 лв.
1,34 лв.
0,13 лв.
1,47 лв.

0,00 лв.
10,40 лв.

8228100402 Полагане на първи слой непълтен асфалтобетон с дебелина 4 см**за м2****Труд**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	1,87000	1,00	3,50 лв.	6,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

6,54 лв.
6,54 лв.
13,08 лв.
1,31 лв.
14,39 лв.

Материал

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
абнс00	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЪЛТНА СМЕС	кг	84,00000	1,00	0,12 лв.	10,08 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

10,08 лв.
1,41 лв.
11,49 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
547	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	мсм	0,02500	1,00	280,00 лв.	7,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

7,00 лв.
1,40 лв.
8,40 лв.
0,84 лв.
9,24 лв.

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.
35,12 лв.

8228100402 Полагане на втори слой пълтен асфалтобетон с дебелина 4 см**за м2****Труд**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	1,87000	1,00	3,50 лв.	6,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

6,54 лв.
6,54 лв.
13,08 лв.
1,31 лв.
14,39 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
абнс00	АСФАЛТОБЕТОН ПЪЛТНА СМЕС	кг	84,00000	1,00	0,10 лв.	8,40 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

8,40 лв.
1,18 лв.
9,58 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
547	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	мсм	0,02500	1,00	280,00 лв.	7,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

7,00 лв.
1,40 лв.
8,40 лв.
0,84 лв.

Утежнени Условия :

Общо за работата :



**Доставка и монтаж на извични бетонни бордюри по външната страна на
пистата и по бърбека с тревна настилка**

за м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3244	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/16/50	м	2,00000	1,00	2,40 лв.	4,80 лв.
125	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,02000	1,00	68,00 лв.	1,36 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 12,28 лв.

**Доставка и монтаж на извични бетонни бордюри по късите страни на
футболното игрище**

за м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3244	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/16/50	м	2,00000	1,00	2,40 лв.	4,80 лв.
125	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,02000	1,00	68,00 лв.	1,36 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 12,28 лв.

Измиване на асфалтобетона с водоструйка

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
514	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,11000	1,00	3,50 лв.	0,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4407	ВОДОСТРУЙКА	мсм	0,00200	1,00	190,00 лв.	0,38 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,37 лв.

Доставка и полагане на разливна акрилна настилка

за м

Труд



Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,17520	1,00	3,50 лв.	0,61 лв.
----	--------------	------	---------	------	----------	----------

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,61 лв.

Печалба - труд : 10,00 % 0,12 лв.

1,34 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

4408	НАСТИЛКА HERKULAN ЧЕРВЕНА	м2	1,00000	1,00	62,58 лв.	62,58 лв.
------	---------------------------	----	---------	------	-----------	-----------

Доставно складови разходи : 14,00 % 8,76 лв.

71,34 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 72,68 лв.

Разчертаване на коридорите съгласно изискванията на IAAF и изготвяне на протокол

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

56	РАБОТНИК III	ч.ч.	24,00000	1,00	3,50 лв.	84,00 лв.
----	--------------	------	----------	------	----------	-----------

4	РАБОТНИК II	ч.ч.	24,00000	1,00	3,50 лв.	84,00 лв.
---	-------------	------	----------	------	----------	-----------

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 168,00 лв.

Печалба - труд : 10,00 % 33,60 лв.

369,60 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

4409	РАЗЧЕРТАВАНЕ С БОЯ	ДЕК	8,10000	1,00	1 158,54 лв.	9 384,17 лв.
------	--------------------	-----	---------	------	--------------	--------------

Доставно складови разходи : 14,00 % 1 313,78 лв.

10 697,95 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

4901	МАШИНА ЗА РАЗЧЕРТАВАНЕ	мсм	4,00000	1,00	580,00 лв.	2 320,00 лв.
------	------------------------	-----	---------	------	------------	--------------

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 % 464,00 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 % 278,40 лв.

3 062,40 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 14 129,95 лв.

Доставка и монтаж на IAAF решетка и дренажен канал (решетката служи за маркер)

за м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,25800	1,00	3,50 лв.	0,90 лв.
---	-------------	------	---------	------	----------	----------

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,90 лв.

Печалба - труд : 10,00 % 0,18 лв.

1,98 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

4410	РЕШЕТКА ЗА КАНАЛ	м	1,00000	1,00	98,50 лв.	98,50 лв.
------	------------------	---	---------	------	-----------	-----------

Доставно складови разходи : 14,00 % 13,79 лв.

112,29 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 114,27 лв.

Доставка и монтаж на алуминиев профил по коридора за водното препятствие



Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,14700	1,00	3,50 лв.	0,51 лв.
---	-------------	------	---------	------	----------	----------

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,51 лв.

0,51 лв.

1,02 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,10 лв.

1,12 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

4411	ПРОФИЛ AL	м	1,00000	1,00	3,54 лв.	3,54 лв.
------	-----------	---	---------	------	----------	----------

Доставно складови разходи : 14,00 %

3,54 лв.

0,50 лв.

4,04 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :**5,16 лв.****Борд за поле****за бр****Труд**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

1	РАБОТНИК II	ч.ч.	1,58000	1,00	3,50 лв.	5,53 лв.
---	-------------	------	---------	------	----------	----------

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

5,53 лв.

5,53 лв.

11,06 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

1,11 лв.

12,17 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

4412	БОРД ЗА ПОЛЕ	бр	1,00000	1,00	684,00 лв.	684,00 лв.
------	--------------	----	---------	------	------------	------------

Доставно складови разходи : 14,00 %

684,00 лв.

95,76 лв.

779,76 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :**791,93 лв.****Преобразуващ ринг (250x213,5 cm)****за бр****Труд**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

1	РАБОТНИК II	ч.ч.	2,58700	1,00	3,50 лв.	9,05 лв.
---	-------------	------	---------	------	----------	----------

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

9,05 лв.

9,05 лв.

18,10 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

1,81 лв.

19,91 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

4413	РИНГ ПРЕОБРАЗУВАЩ	бр	1,00000	1,00	854,00 лв.	854,00 лв.
------	-------------------	----	---------	------	------------	------------

Доставно складови разходи : 14,00 %

854,00 лв.

119,56 лв.

973,56 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :**993,47 лв.****Доставка и монтаж на фундаменти за комбинираното съоръжение за хвърляне на чух и диск****за бр****Труд**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

1	РАБОТНИК II	ч.ч.	2,58700	1,00	3,50 лв.	9,05 лв.
---	-------------	------	---------	------	----------	----------

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

9,05 лв.

9,05 лв.

18,10 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

1,81 лв.

19,91 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4414	ФУНДАМЕНТ ЗА СЪОРАЖЕНИЕ	бр	1,00000	1,00	175,00 лв.	175,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

175,00 лв.
24,50 лв.
199,50 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 219,41 лв.

Пръстен за гюле с диаметър 213,5 см

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	1,58700	1,00	3,50 лв.	5,55 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

5,55 лв.
5,55 лв.
11,10 лв.
1,11 лв.
12,21 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4415	ПРЪСТЕН ЗА ГЮЛЕ	бр	1,00000	1,00	312,00 лв.	312,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

312,00 лв.
43,68 лв.
355,68 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 367,89 лв.

Водно препятствие - стипълчейс

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	2,54000	1,00	3,50 лв.	8,89 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

8,89 лв.
8,89 лв.
17,78 лв.
1,78 лв.
19,56 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4416	ПРЕПЯТСТВИЕ ВОДНО	бр	1,00000	1,00	4 200,00 лв.	4 200,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

4 200,00 лв.
588,00 лв.
4 788,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 4 807,56 лв.

Дъска за дълг и троен скок

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,25800	1,00	3,50 лв.	0,90 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,90 лв.
0,90 лв.
1,80 лв.
0,18 лв.
1,98 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4417	ДЪСКА ЗА ТРОЕН СКОК	бр	1,00000	1,00	135,00 лв.	135,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

135,00 лв.
18,90 лв.
153,90 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 153,90 лв.

Легло за дълг и троен скок



Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

1	РАБОТНИК II	ч.ч.	3,58000	1,00	3,50 лв.	12,53 лв.
---	-------------	------	---------	------	----------	-----------

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

12,53 лв.

12,53 лв.

25,06 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

2,51 лв.

27,57 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

4418	ЛЕГЛО ТРОИМ СКОК	бр	1,00000	1,00	1 547,00 лв.	1 547,00 лв.
------	------------------	----	---------	------	--------------	--------------

Доставно складови разходи : 14,00 %

1 547,00 лв.

216,58 лв.

1 763,58 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

1 791,15 лв.

Легло за овчарски скок

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

1	РАБОТНИК II	ч.ч.	2,54000	1,00	3,50 лв.	8,89 лв.
---	-------------	------	---------	------	----------	----------

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

8,89 лв.

8,89 лв.

17,78 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

1,78 лв.

19,56 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

4419	ЛЕГЛО ОВЧАРСКИ СКОК	бр	1,00000	1,00	5 840,00 лв.	5 840,00 лв.
------	---------------------	----	---------	------	--------------	--------------

Доставно складови разходи : 14,00 %

5 840,00 лв.

817,60 лв.

6 657,60 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

6 677,16 лв.

Капак за овчарски скок

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,35400	1,00	3,50 лв.	1,24 лв.
---	-------------	------	---------	------	----------	----------

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,24 лв.

1,24 лв.

2,48 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,25 лв.

2,73 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

4420	КАПАК ЗА ОВЧАРСКИ СКОК	бр	1,00000	1,00	340,00 лв.	340,00 лв.
------	------------------------	----	---------	------	------------	------------

Доставно складови разходи : 14,00 %

340,00 лв.

47,60 лв.

387,60 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

390,33 лв.

Доставка и монтаж на оградящ елемент за скочище

за м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,36800	1,00	3,50 лв.	1,29 лв.
---	-------------	------	---------	------	----------	----------

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,29 лв.

1,29 лв.

2,58 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

2,84 лв.

2,84 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

4421	ЕЛЕМЕНТ ОГРАЖДАН	м	1,00000	1,00	115,00 лв.	115,00 лв.
------	------------------	---	---------	------	------------	------------



Доставно складови разходи : 14,00 %

115,00 лв.
16,10 лв.
131,10 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 133,94 лв.

Доставка и монтаж на отводнителен улей по периферията на скочището за м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,65400	1,00	3,50 лв.	2,29 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,29 лв.
2,29 лв.
4,58 лв.
0,46 лв.
5,04 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4422	УЛЕЙ ОТВОДНИТЕЛЕН	м	1,00000	1,00	28,68 лв.	28,68 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

28,68 лв.
4,02 лв.
32,70 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 37,74 лв.

Доставка и запълване със специализиран пясък на скочищата за м3

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
I	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,35400	1,00	3,50 лв.	1,24 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,24 лв.
1,24 лв.
2,48 лв.
0,25 лв.
2,73 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4400	ПЯСЪК СЕЛЕКТИРАН	м3	1,00000	1,00	21,58 лв.	21,58 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

21,58 лв.
3,02 лв.
24,60 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 27,33 лв.

УСУКАНИЦА

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
285	РАБОТНИК I	ч.ч.	4,32000	1,00	3,50 лв.	15,12 лв.
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	4,86000	1,00	3,50 лв.	17,01 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

32,13 лв.
32,13 лв.
64,26 лв.
6,43 лв.
70,69 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
73	БОЛТОВЕ АНКЕРНИ	кг	1,25000	1,00	32,58 лв.	40,72 лв.
137	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,75000	1,00	75,00 лв.	56,25 лв.
4423	УСУКАНИЦА	к-т	1,00000	1,00	1 684,00 лв.	1 684,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

1 780,97 лв.
249,34 лв.
2 030,31 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авм600	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0,20000	1,00	320,00 лв.	64,00 лв.
1015	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,19000	1,00	350,00 лв.	66,50 лв.
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН У=0,51-0,65	мсм	0,08000	1,00	350,00 лв.	28,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %



Печалба - Механизация : 10,00 %

19,02 лв.

209,22 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2 310,22 лв.

УЛЕЙ

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
285	РАБОТНИК I	чч	4,32000	1,00	3,50 лв.	15,12 лв.
I	РАБОТНИК II	ч.ч.	4,86000	1,00	3,50 лв.	17,01 лв.

32,13 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

32,13 лв.

64,26 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

6,43 лв.

70,69 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3271	ПЪРЗАЛКА С 1 УЛЕЙ 2-12Г	к-т	1,00000	1,00	1 850,00 лв.	1 850,00 лв.
73	БОЛТОВЕ АНКЕРНИ	кг	1,25000	1,00	32,58 лв.	40,72 лв.
137	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,75000	1,00	75,00 лв.	56,25 лв.

1 946,97 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

272,58 лв.

2 219,55 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авм600	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0,20000	1,00	320,00 лв.	64,00 лв.
1015	АВТОКРАН ЗТ	мсм	0,19000	1,00	350,00 лв.	66,50 лв.
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0,08000	1,00	350,00 лв.	28,00 лв.

158,50 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

31,70 лв.

190,20 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

19,02 лв.

209,22 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2 499,46 лв.

ТУНЕЛ 14М

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
285	РАБОТНИК I	чч	4,32000	1,00	3,50 лв.	15,12 лв.
I	РАБОТНИК II	ч.ч.	4,86000	1,00	3,50 лв.	17,01 лв.

32,13 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

32,13 лв.

64,26 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

6,43 лв.

70,69 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
73	БОЛТОВЕ АНКЕРНИ	кг	1,25000	1,00	32,58 лв.	40,72 лв.
137	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,75000	1,00	75,00 лв.	56,25 лв.
4424	ТУНЕЛ	к-т	1,00000	1,00	4 985,00 лв.	4 985,00 лв.

5 081,97 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

711,48 лв.

5 793,45 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авм600	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0,20000	1,00	320,00 лв.	64,00 лв.
1015	АВТОКРАН ЗТ	мсм	0,19000	1,00	350,00 лв.	66,50 лв.
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0,08000	1,00	350,00 лв.	28,00 лв.

158,50 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

31,70 лв.

190,20 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

19,02 лв.

Утежнени Условия :

Общо за работата :



Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
285	РАБОТНИК I	чч	4,32000	1,00	3,50 лв.	15,12 лв.
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	4,86000	1,00	3,50 лв.	17,01 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
73	БОЛТОВЕ АНКЕРНИ	кг	1,25000	1,00	32,58 лв.	40,72 лв.
137	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,75000	1,00	75,00 лв.	56,25 лв.
4425	СТЪЛБА ДЕЛФИНЧЕ	к-т	1,00000	1,00	3 840,00 лв.	3 840,00 лв.

Доставно-складови разходи : 14,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авм600	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0,20000	1,00	320,00 лв.	64,00 лв.
1015	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,19000	1,00	350,00 лв.	66,50 лв.
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0,08000	1,00	350,00 лв.	28,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.

4 768,06 лв.

ТРОЛЕЙ 30 М

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
285	РАБОТНИК I	чч	4,32000	1,00	3,50 лв.	15,12 лв.
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	4,86000	1,00	3,50 лв.	17,01 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
73	БОЛТОВЕ АНКЕРНИ	кг	1,25000	1,00	32,58 лв.	40,72 лв.
137	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,75000	1,00	75,00 лв.	56,25 лв.
4426	ТРОЛЕЙ	к-т	1,00000	1,00	9 889,00 лв.	9 889,00 лв.

Доставно-складови разходи : 14,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авм600	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0,20000	1,00	320,00 лв.	64,00 лв.
1015	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,19000	1,00	350,00 лв.	66,50 лв.
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0,08000	1,00	350,00 лв.	28,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.


11 663,92 лв.

ДВОЙНА ВЪЖЕНА ПИРАМИДА

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
285	РАБОТНИК I	чч	4,32000	1,00	3,50 лв.	15,12 лв.



I	РАБОТНИК II	ч.ч.	4,86000	1,00	3,50 лв.	17,01 лв.
---	-------------	------	---------	------	----------	-----------

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
73	БОЛТОВЕ АНКЕРНИ	кг	1,25000	1,00	32,58 лв.	40,72 лв.
137	БЕГОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,75000	1,00	75,00 лв.	56,25 лв.
4427	ПИРАМИДА ВЪЖЕНА	к-т	1,00000	1,00	10 989,00 лв.	10 989,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авм500	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0,20000	1,00	320,00 лв.	64,00 лв.
1015	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,19000	1,00	350,00 лв.	66,50 лв.
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0,08000	1,00	350,00 лв.	28,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 12 917,92 лв.

Доставка на лодки с весла без двигател

за бр

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
лодка01	ЛОДКА	бр.	1,00000	1,00	2 650,00 лв.	2 650,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3 021,00 лв.

Комплект маси за шах на открито край езеро,

за бр

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4429	МАСА ЗА ШАХ	бр	1,00000	1,00	895,00 лв.	895,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1 020,30 лв.

Дозатор за реагенти в изградената сондажна шахта за третиране на сондажната вода, използвана за пълнене на езеро в гр.Шабла с цел пречистване на биологични замърсители. Размери -0,80см/0,80 см/1 м.Монтира се на входната тръба за пълнене на езерото. Резер

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,54000	1,00	3,50 лв.	8,89 лв.
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	3,65000	1,00	3,50 лв.	12,78 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	4,56000	1,00	3,50 лв.	16,03 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4893	ДОЗАТОР ЗА РЕГЕНТ	бр	1,00000	1,00	6 895,00 лв.	6 895,00 лв.
4894	РЕЗЕРВОАР 80Л	бр	4,00000	1,00	465,00 лв.	1 860,00 лв.



4397	ЩАХТА	бр	1,00000	1,00	385,00 лв.	385,00 лв.
------	-------	----	---------	------	------------	------------

9 140,30 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

1 279,60 лв.

10 419,60 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0,19000	1,00	350,00 лв.	66,50 лв.
409	АВТОКРАН 4-6,5Т	мсм	0,08000	1,00	250,00 лв.	20,00 лв.

86,50 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

17,30 лв.

103,80 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

10,38 лв.

114,18 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 10 616,72 лв.

Доставка и монтаж на модул за скейтборд

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	3,54000	1,00	3,50 лв.	12,39 лв.

12,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

12,39 лв.

24,78 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

2,48 лв.

27,26 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4428	МОДУЛ ЗА СКЕЙТБОРД	бр	1,00000	1,00	9 584,00 лв.	9 584,00 лв.

9 584,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

1 341,76 лв.

10 925,76 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
409	АВТОКРАН 4-6,5Т	мсм	0,19000	1,00	250,00 лв.	47,50 лв.
авм600	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0,06000	1,00	320,00 лв.	19,20 лв.

66,70 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

13,34 лв.

80,04 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

8,00 лв.

88,04 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 11 041,06 лв.

Изкоп,арматура и бетон В20 за фонд.

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,35700	1,00	3,50 лв.	1,25 лв.
89	АРМАТУРИСТ II	ч.ч.	0,65400	1,00	3,50 лв.	2,29 лв.
91	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	0,98400	1,00	3,50 лв.	3,44 лв.

6,98 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

6,98 лв.

13,96 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

1,40 лв.

15,36 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
137	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,45000	1,00	80,00 лв.	36,00 лв.
119	СТОЯНА ФАСОНИРАНАТА 12 мм (милитари) 4-11	кг	68,00000	1,00	0,89 лв.	60,52 лв.

96,52 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

13,51 лв.

110,03 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0,03900	1,00	350,00 лв.	13,65 лв.

13,65 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

2,73 лв.

16,38 лв.



Печалба - Механизация : 10,00 %

1,64 лв.

18,02 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 143,41 лв.**Д-ка и монт.на ограда с Н=2,10м****за м****Труд**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,35400	1,00	3,50 лв.	1,24 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,29800	1,00	3,50 лв.	1,04 лв.

2,28 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,28 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

4,56 лв.

0,46 лв.

5,02 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3229	ОГРАДА Н-210 CM	м	1,00000	1,00	53,25 лв.	53,25 лв.

53,25 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

7,46 лв.

60,71 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 65,73 лв.**Д-ка и монт.на двукрила врата****за бр****Труд**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
514	РАБОТНИК III	ч.ч.	1,35800	1,00	3,50 лв.	4,75 лв.

4,75 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

4,75 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

9,50 лв.

0,95 лв.

10,45 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3202	ВРАТА ОГРАДНА 180/210	бр	1,00000	1,00	735,00 лв.	735,00 лв.

735,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

102,90 лв.

837,90 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 848,35 лв.**ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА В СПОРТЕН КОМПЛЕКС****за****Конвенционален контролен панел EN54, LPCB- 6 зони****за бр****Труд**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	1,45800	1,00	3,50 лв.	5,10 лв.

5,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

5,10 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

10,20 лв.

1,02 лв.

11,22 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4506	ПАНЕЛ КОНВЕКЦИОНАЛЕН КОНТРОЛЕН	бр	1,00000	1,00	620,00 лв.	620,00 лв.

620,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

86,80 лв.

706,80 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 118,02 лв.**Аккумулятор 12V; 7Ah****за бр****Труд**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,36000	1,00	3,50 лв.	1,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4886	АКУМУЛАТОР 12V ,7 Ah	бр	1,00000	1,00	12,80 лв.	12,80 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.

17,36 лв.

Конвенционален димен оптичен детектор-нископрофилен дизайн,
произведен в от поликарбонат и покрива площ от 112 м2

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,68500	1,00	3,50 лв.	2,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4508	ДЕТЕКТОР ДИМЕН	бр	1,00000	1,00	50,00 лв.	50,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.

62,28 лв.

Термодиференциален детектор - Клас A1R - реагиращ на резки промени
на температурата или при повишаването ѝ над 60°C. Разработен е на
принципа на електронното линейно откриване на пожар по топлинното
излъчване

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,84700	1,00	3,50 лв.	2,96 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4509	ДЕТЕКТОР ТЕМПЕРАТУРЕН	бр	1,00000	1,00	26,00 лв.	26,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.

36,15 лв.

Основа за детектор

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,25400	1,00	3,50 лв.	0,89 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4510	ОСНОВА	бр	1,00000	1,00	4,50 лв.	4,50 лв.



Доставно складови разходи : 14,00 %

0,63 лв.

5,13 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

7,09 лв.

Конвенционален ръчен пожароизвестител, комплект

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,32100	1,00	3,50 лв.	1,12 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,12 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

2,24 лв.

0,22 лв.

2,46 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4511	ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ	бр	1,00000	1,00	25,00 лв.	25,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

3,50 лв.

28,50 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

30,96 лв.

Светлинен сигнализатор

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,25800	1,00	3,50 лв.	0,90 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,90 лв.

0,90 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

1,80 лв.

0,18 лв.

1,98 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4512	СИГНАЛИЗАТОР СВЕТЛИНЕН	бр	1,00000	1,00	7,45 лв.	7,45 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

7,45 лв.

1,04 лв.

8,49 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

10,47 лв.

Пожарен звънец 6" 95 dB на метър

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,36900	1,00	3,50 лв.	1,29 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,29 лв.

1,29 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

2,58 лв.

0,26 лв.

2,84 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4513	ЗВЪНЕЦ ПОЖАРЕН	бр	1,00000	1,00	20,00 лв.	20,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

20,00 лв.

2,80 лв.

22,80 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

25,64 лв.

Сирена пожарна за външен монтаж

за

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	1,35000	1,00	3,50 лв.	4,73 лв.



Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

4,73 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

9,46 лв.

0,95 лв.

10,41 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4514	СИРЕНА	бр	1,00000	1,00	65,00 лв.	65,00 лв.

65,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

9,10 лв.

74,10 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

84,51 лв.

Трудногорим пожароизвестителен кабел 450V 2x0,5mm² - 100m

за

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	4,58000	1,00	3,50 лв.	16,03 лв.

16,03 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

16,03 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

32,06 лв.

3,21 лв.

35,27 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4515	КАБЕЛ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛЕН	м	100,00000	1,00	0,75 лв.	75,00 лв.

75,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

10,50 лв.

85,50 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

120,77 лв.

Захранващ кабел, 3x0,75 кв.мм., 100 метра

за

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	2,98000	1,00	3,50 лв.	10,43 лв.

10,43 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

10,43 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

20,86 лв.

2,09 лв.

22,95 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4516	КАБЕЛ ЗАХРАНВАЩ	м	100,00000	1,00	1,24 лв.	124,00 лв.

124,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

17,36 лв.

141,36 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

164,31 лв.

PVC кабелен канал 20x12,5 mm, 1 метър

за

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,31000	1,00	3,50 лв.	1,08 лв.

1,08 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,08 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

2,16 лв.

0,22 лв.

2,38 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4517	КАБЕЛ КАНАЛ PVC	м	1,02000	1,00	1,87 лв.	1,91 лв.

1,91 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

0,27 лв.

2,18 лв.



Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 4,56 лв.
за

Монтаж на тръби и кабелни канали, 1 м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,17500	1,00	3,50 лв.	0,61 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,61 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 1,22 лв.
0,12 лв.
1,34 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,34 лв.
за м

Окабеляване, 1 м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,16000	1,00	3,50 лв.	0,56 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,56 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 1,12 лв.
0,11 лв.
1,23 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,23 лв.

СТАДИОН - АРХИТЕКТУРА

ЛТ ламарина върху метална конструкция

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,35700	1,00	3,50 лв.	1,25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,25 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 2,50 лв.
0,25 лв.
2,75 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4430	ЛАМАРИНА ЛТ	м2	1,05000	1,00	11,25 лв.	11,81 лв.
4431	ВИДИЯ	кг	0,25000	1,00	9,50 лв.	2,38 лв.

Доставно-складови разходи : 14,00 % 14,19 лв.
1,99 лв.
16,18 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 18,93 лв.

8102082170 ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ДЕБЕЛИНА 1/2 ТУХЛА ОТ КУХИ ТУХЛИ 25/24/12 CM НА ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
зидар02	ЗИДАР II	чч	0,32000	1,00	3,50 лв.	1,12 лв.
зидар03	ЗИДАР III	чч	0,32000	1,00	3,50 лв.	1,12 лв.
рабк01	РАБОТНИК I	чч	0,21000	1,00	3,50 лв.	0,73 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 2,97 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 2,97 лв.
5,94 лв.
0,59 лв.
6,53 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
разт29	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М:100 - (1:3,3)	м3	0,01400	1,00	41,00 лв.	0,57 лв.
182	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	58,00000	1,00	0,42 лв.	24,36 лв.

Доставно-складови разходи : 14,00 % 24,93 лв.
3,49 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 34,98 лв.



Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
зидр02	ЗИДАР II	чч	5,51000	1,00	3,50 лв.	19,29 лв.
зидр03	ЗИДАР III	чч	2,76000	1,00	3,50 лв.	9,66 лв.
рабк01	РАБОТНИК I	чч	2,22000	1,00	3,50 лв.	7,77 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
184	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2,2	м3	0,26000	1,00	41,00 лв.	10,66 лв.
182	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	392,00000	1,00	0,42 лв.	164,64 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 280,62 лв.

PVC приградни стени на крачета WC

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
514	РАБОТНИК III	чч	1,25800	1,00	3,50 лв.	4,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
стпр01	СТЕНИ ЛЕКИ ПРЕГРАДНИ	м2	1,00000	1,00	207,10 лв.	207,10 лв.
2619	КРЕПЕЖИ	бр.	15,00000	1,00	0,25 лв.	3,75 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 250,05 лв.

Топлоизолация XPS 10 см фасада

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	1,54000	1,00	3,50 лв.	5,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
2636	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 8I	м2	1,05000	1,00	9,20 лв.	9,66 лв.
2848	ЛЕПИЛО ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	кг	0,25000	1,00	6,80 лв.	1,70 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4432	ВИИЦКА	мсм	0,03000	1,00	220,00 лв.	6,60 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия :



Общо за работата : 33,52 лв.

Микрофибърна мрежа върху топлоизолация

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,25400	1,00	3,50 лв.	0,89 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
мреж04	МРЕЖА PVC	м2	1,00000	1,00	1,38 лв.	1,38 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3,53 лв.

Шпакловка върху топлоизолация

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,25400	1,00	3,50 лв.	0,89 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
74	ГИПС	кг	0,35100	1,00	0,15 лв.	0,05 лв.
51	ВОДА	м3	0,35000	1,00	2,10 лв.	0,73 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,85 лв.

НАПРАВА НА ВЪНШНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,28700	1,00	3,50 лв.	1,00 лв.
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,57400	1,00	3,50 лв.	2,01 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3	ВАРОЦИМЕНТОВ P-P M 100 1:5,5:18	м3	0,03000	1,00	60,00 лв.	1,80 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 8,67 лв.

8102131030 Вътрешна мазилка по тухлени и бетонни стени

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
мазч02	МАЗАЧ II	мч	0,09300	1,00	3,50 лв.	0,33 лв.



маз403	МАЗАЧ III	чч	0,41500	1,00	3,50 лв.	1,45 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 %						1,78 лв.
Печалба - труд : 10,00 %						3,56 лв.
						0,36 лв.
						3,92 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
189	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	0,01330	1,00	68,24 лв.	0,91 лв.
157	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0,44000	1,00	0,15 лв.	0,07 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %
0,98 лв.
0,14 лв.
1,12 лв.
Утежнени Условия :
Общо за работата : 5,04 лв.

8102132090 Гипсова шпакловка по тухлени и бетонови стени

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
маз402	МАЗАЧ II	чч	0,07800	1,00	3,50 лв.	0,27 лв.
маз403	МАЗАЧ III	чч	0,58900	1,00	3,50 лв.	2,06 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %
2,33 лв.
2,33 лв.
4,66 лв.
Печалба - труд : 10,00 %
0,47 лв.
5,13 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
51	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,10 лв.	0,02 лв.
74	ГИПС	кг	1,43000	1,00	0,15 лв.	0,21 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %
0,23 лв.
0,03 лв.
0,26 лв.
Печалба - материали : 0,00 %
0,00 лв.

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
асвд00	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	исм	0,00000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %
0,00 лв.
0,00 лв.
Печалба - Механизация : 10,00 %
0,00 лв.
0,00 лв.

Сбор : 4,92 лв.
Общо за работата : 5,39 лв.

8102162180 Боядисване с латек по стени - трикратно

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,22000	1,00	3,50 лв.	0,77 лв.
371	БОЯДЖИЯ III	ч.ч.	0,52000	1,00	3,50 лв.	1,82 лв.
374	БОЯДЖИЯ II	ч.ч.	0,90800	1,00	3,50 лв.	3,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %
5,77 лв.
5,77 лв.
11,54 лв.
Печалба - труд : 10,00 %
1,15 лв.
12,69 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
92	БЕЗИР	кг	0,12000	1,00	4,50 лв.	0,54 лв.
372	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,04000	1,00	8,65 лв.	0,35 лв.
382	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0,70000	1,00	1,30 лв.	0,91 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %
1,80 лв.
0,25 лв.
2,05 лв.

Утежнени Условия :
Общо за работата : 4,74 лв.



Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
рабк01	РАБОТНИК I	чч	28,74000	1,00	3,50 лв.	100,59 лв.
рабк02	РАБОТНИК II	чч	28,50000	1,00	3,50 лв.	99,75 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

200,34 лв.

200,34 лв.

400,68 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

40,07 лв.

440,75 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
51	ВОДА	м3	0,55000	1,00	2,10 лв.	1,16 лв.
140	ЛЯСЪК	м3	2,37000	1,00	18,00 лв.	42,66 лв.
157	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	1 625,00000	1,00	0,15 лв.	243,75 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

287,57 лв.

40,26 лв.

327,83 лв.

Печалба - материали : 0,00 %

0,00 лв.

Сбор : 728,51 лв.

Общо за работата : 768,58 лв.

Общо за работата за 1 м2 : 7,68 лв.

8102145257 Изравнителна цим. замазка 4 см на кота ± 0.00 м

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
мозк02	МОЗАЙКАДЖИЯ II	чч	0,47000	1,00	3,50 лв.	1,65 лв.
рабк01	РАБОТНИК I	чч	0,25000	1,00	3,50 лв.	0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,53 лв.

2,53 лв.

5,06 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,51 лв.

5,57 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
мреж13	МРЕЖА РАБИЦОВА	м2	1,10000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
184	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2-2	м3	0,04000	1,00	41,00 лв.	1,64 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

1,64 лв.

0,23 лв.

1,87 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата : 7,44 лв.

G00000808 Таркет фитнес и кабинети

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
наст02	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	0,20000	1,00	3,50 лв.	0,70 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,70 лв.

0,70 лв.

1,40 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,14 лв.

1,54 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
наст10	НАСТИЛКА УИП "ТАРКЕТ"	м2	1,06000	1,00	23,90 лв.	25,33 лв.
			0,00000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

25,33 лв.

3,55 лв.

28,88 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата : 30,42 лв.

G00000785 Настилка от гранитогрес /плочки до 20 лв/м2/

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
наст01	НАСТИЛКАДЖИЯ I	чч	0,27000	1,00	3,50 лв.	0,95 лв.



наст02	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	1,08000	1,00	3,50 лв.	3,78 лв.
--------	-----------------	----	---------	------	----------	----------

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
плоч29	ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС ДО 3 см	м2	1,06000	1,00	19,65 лв.	20,83 лв.
разт16	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ ,ВКЛ.ЛЕПИЛО С200	м3	0,00220	1,00	43,50 лв.	0,10 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.

34,27 лв.

G00000785 Перази от гранитогрес /плочки до 20 лв/м2/

за М2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
наст01	НАСТИЛКАДЖИЯ I	чч	0,27000	1,00	3,50 лв.	0,95 лв.
наст02	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	1,08000	1,00	3,50 лв.	3,78 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
плоч29	ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС ДО 3 см	м2	1,06000	1,00	19,65 лв.	20,83 лв.
разт16	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ ,ВКЛ.ЛЕПИЛО С200	м3	0,00220	1,00	43,50 лв.	0,10 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.

34,27 лв.

G00000785 Настилка от гранитогрес стълбище и стълбищни площадки

за М2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
наст01	НАСТИЛКАДЖИЯ I	чч	0,27000	1,00	3,50 лв.	0,95 лв.
наст02	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	1,08000	1,00	3,50 лв.	3,78 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
плоч29	ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС ДО 3 см	м2	1,06000	1,00	19,65 лв.	20,83 лв.
разт16	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ ,ВКЛ.ЛЕПИЛО С200	м3	0,00220	1,00	43,50 лв.	0,10 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.

34,27 лв.

G00000785 По чела на стъпала 2х24 бр 1.35х15.3х30

за М2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
наст01	НАСТИЛКАДЖИЯ I	чч	0,27000	1,00	3,50 лв.	0,95 лв.
наст02	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	1,08000	1,00	3,50 лв.	3,78 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %



Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
плоч29	ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС ДО 3 см	м2	1,06000	1,00	19,65 лв.	20,83 лв.
разт16	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ ,ВКЛ.ЛЕПИЛО С200	м3	0,00220	1,00	43,50 лв.	0,10 лв.

20,93 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

2,93 лв.

23,86 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 34,27 лв.

G00000785 Первази от гранитогрес с-ще и ст. площадки

за М2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
наст01	НАСТИЛКАДЖИЯ I	чч	0,27000	1,00	3,50 лв.	0,95 лв.
наст02	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	1,08000	1,00	3,50 лв.	3,78 лв.

4,73 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

4,73 лв.

9,46 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,95 лв.

10,41 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
плоч29	ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС ДО 3 см	м2	1,06000	1,00	19,65 лв.	20,83 лв.
разт16	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ ,ВКЛ.ЛЕПИЛО С200	м3	0,00220	1,00	43,50 лв.	0,10 лв.

20,93 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

2,93 лв.

23,86 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 34,27 лв.

G00000785 Настилка от гранитогрес стълбище и стълбищни площадки

за М2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
наст01	НАСТИЛКАДЖИЯ I	чч	0,27000	1,00	3,50 лв.	0,95 лв.
наст02	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	1,08000	1,00	3,50 лв.	3,78 лв.

4,73 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

4,73 лв.

9,46 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,95 лв.

10,41 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
плоч29	ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС ДО 3 см	м2	1,06000	1,00	19,65 лв.	20,83 лв.
разт16	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ ,ВКЛ.ЛЕПИЛО С200	м3	0,00220	1,00	43,50 лв.	0,10 лв.

20,93 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

2,93 лв.

23,86 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 34,27 лв.

G00000785 По чела на стъпала- 2х24бр 2.50х16.3х30

за М2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
наст01	НАСТИЛКАДЖИЯ I	чч	0,27000	1,00	3,50 лв.	0,95 лв.
наст02	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	1,08000	1,00	3,50 лв.	3,78 лв.

4,73 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

4,73 лв.

9,46 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,95 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
плоч29	ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС ДО 3 см	м2	1,06000	1,00	19,65 лв.	20,83 лв.



разт16	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ ,ВКЛ.ЛЕПИЛО С200	м3	0,00220	1,00	43,50 лв.	0,10 лв.
--------	-----------------------------------	----	---------	------	-----------	----------

Доставно складови разходи : 14,00 %

20,93 лв.

2,93 лв.

23,86 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 34,27 лв.

600000785 Настилка от теракота WC и душове /плочки до 20 лв/м2/

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
наст01	НАСТИЛКАДЖИЯ I	чч	0,27000	1,00	3,50 лв.	0,95 лв.
наст02	НАСТИЛКАДЖИЯ II	чч	1,08000	1,00	3,50 лв.	3,78 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

4,73 лв.

4,73 лв.

9,46 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,95 лв.

10,41 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
разт16	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ ,ВКЛ.ЛЕПИЛО С200	м3	0,00220	1,00	43,50 лв.	0,10 лв.
2855	ПЛОЧИ ТЕРАКОТНИ	м2	1,06000	1,00	16,60 лв.	17,60 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

17,70 лв.

2,48 лв.

20,18 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 30,59 лв.

8119042200 Облицовка с фаянсови плочки /до 20 лв/м2/

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
рабк01	РАБОТНИК I	чч	0,47500	1,00	3,50 лв.	1,66 лв.
рабк02	РАБОТНИК II	чч	1,42500	1,00	3,50 лв.	4,99 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

6,65 лв.

6,65 лв.

13,30 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

1,33 лв.

14,63 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0,03000	1,00	60,00 лв.	1,80 лв.
конц00	КОНЦИ	кг	0,00800	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.
плоч69	ПЛОЧИ ФАЯНСОВИ	м2	1,00000	1,00	14,50 лв.	14,50 лв.
цимт02	ЦИМЕНТ БЯЛ	кг	0,25000	1,00	0,16 лв.	0,04 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

16,36 лв.

2,29 лв.

18,65 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 33,28 лв.

Окачен таван WC и душове

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
I	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,65800	1,00	3,50 лв.	2,30 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,30 лв.

2,30 лв.

4,60 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,46 лв.

5,06 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4433	ТАВАН ОКАЧЕН	м2	1,00000	1,00	22,40 лв.	22,40 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

22,40 лв.

Утежнени Условия :



Общо за работата : 30,60 лв.

Окачен таван растерен

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,65800	1,00	3,50 лв.	2,30 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4434	ТАВАН РАСТЕРЕН	м2	1,00000	1,00	24,50 лв.	24,50 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 32,99 лв.

Алуминиева дограма матиран стъклопакет

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	2,35000	1,00	3,50 лв.	8,22 лв.
4	РАБОТНИК II	ч.ч.	2,35000	1,00	3,50 лв.	8,22 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
2781	ДОГРАМА АЛУМИНИЕВА	м2	1,02000	1,00	228,00 лв.	232,56 лв.
2619	КРЕПЕЖИ	бр	15,00000	1,00	0,25 лв.	3,75 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 305,56 лв.

Врата -стъкло с алуминиев профил 180/200 - 6 бр

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	2,35000	1,00	3,50 лв.	8,22 лв.
4	РАБОТНИК II	ч.ч.	2,35000	1,00	3,50 лв.	8,22 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
2781	ДОГРАМА АЛУМИНИЕВА	м2	1,02000	1,00	228,00 лв.	232,56 лв.
2619	КРЕПЕЖИ	бр	15,00000	1,00	0,25 лв.	3,75 лв.
пант01	ПАНТИ	бр.	2,00000	1,00	4,35 лв.	8,70 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 315,48 лв.

Антипаник брави

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
514	РАБОТНИК III	чч	1,25000	1,00	3,50 лв.	4,38 лв.



Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

4,38 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

8,76 лв.

0,88 лв.

9,64 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
брос01	БРАВИ АНТИПАНИК	бр.	1,00000	1,00	55,00 лв.	55,00 лв.

55,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

7,70 лв.

62,70 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 72,34 лв.

Брати PVC 80/200 - 19 бр

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	2,35000	1,00	3,50 лв.	8,22 лв.
4	РАБОТНИК II	ч.ч.	2,35000	1,00	3,50 лв.	8,22 лв.

16,44 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

16,44 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

32,88 лв.

3,29 лв.

36,17 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
2619	КРЕПЕЖИ	бр.	15,00000	1,00	0,25 лв.	3,75 лв.
пант01	ПАНТИ	бр.	2,00000	1,00	4,35 лв.	8,70 лв.
4435	ПРОФИЛИ PVC	м2	1,02000	1,00	212,00 лв.	216,24 лв.

228,69 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

32,02 лв.

260,71 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 296,88 лв.

Брати дървени плътни 80/200 - 6 бр

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	2,35000	1,00	3,50 лв.	8,22 лв.
4	РАБОТНИК II	ч.ч.	2,35000	1,00	3,50 лв.	8,22 лв.

16,44 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

16,44 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

32,88 лв.

3,29 лв.

36,17 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
2619	КРЕПЕЖИ	бр.	15,00000	1,00	0,25 лв.	3,75 лв.
пант01	ПАНТИ	бр.	2,00000	1,00	4,35 лв.	8,70 лв.
4436	ПРОФИЛИ ДЪРВЕНИ	м2	1,00000	1,00	135,00 лв.	135,00 лв.

147,45 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

20,64 лв.

168,09 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 204,26 лв.

Брати дървени плътни 90/200 - 14 бр

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	2,35000	1,00	3,50 лв.	8,22 лв.
4	РАБОТНИК II	ч.ч.	2,35000	1,00	3,50 лв.	8,22 лв.

16,44 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

16,44 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

32,88 лв.

3,29 лв.

36,17 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------



2619	КРЕПЕЖИ	бр	15,00000	1,00	0,25 лв.	3,75 лв.
пант01	ПАНТИ	бр	2,00000	1,00	4,35 лв.	8,70 лв.
4436	ПРОФИЛИ ДЪРВЕНИ	м2	1,00000	1,00	135,00 лв.	135,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

147,45 лв.
20,64 лв.
168,09 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 204,26 лв.

Врати дървени плътни 100/200 - 5 бр

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	2,35000	1,00	3,50 лв.	8,22 лв.
4	РАБОТНИК II	ч.ч.	2,35000	1,00	3,50 лв.	8,22 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

16,44 лв.
16,44 лв.
32,88 лв.
Печалба - труд : 10,00 %
3,29 лв.
36,17 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
2619	КРЕПЕЖИ	бр	15,00000	1,00	0,25 лв.	3,75 лв.
пант01	ПАНТИ	бр	2,00000	1,00	4,35 лв.	8,70 лв.
4436	ПРОФИЛИ ДЪРВЕНИ	м2	1,00000	1,00	135,00 лв.	135,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

147,45 лв.
20,64 лв.
168,09 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 204,26 лв.

Пластмасови седалки - доставка и монтаж

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,82000	1,00	3,50 лв.	2,87 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,87 лв.
2,87 лв.
5,74 лв.
Печалба - труд : 10,00 %
0,57 лв.
6,31 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
2593	СЕДАЛКА ПВЦ	бр	1,00000	1,00	25,35 лв.	25,35 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

25,35 лв.
3,55 лв.
28,90 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 35,21 лв.

Стълбищни парапети - по арх. детайл

за м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,58000	1,00	3,50 лв.	2,03 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,03 лв.
2,03 лв.
4,06 лв.
Печалба - труд : 10,00 %
0,41 лв.
4,47 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3104	ПАРАПЕТ СТОМАНЕН	м	1,00000	1,00	65,28 лв.	65,28 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

65,28 лв.
9,14 лв.
74,42 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 78,89 лв.

Фасадно скеле до 15 м

за м



Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.п.	0,13800	1,00	3,50 лв.	0,48 лв.
57	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	ч.ч.	0,13800	1,00	3,50 лв.	0,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
61	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1,00000	1,00	2,10 лв.	2,10 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.

4,50 лв.**Натоварване и превоз на строителни отпадъци на 10 км****за м3****Механизация**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
780	САМОСВАЛ	мсм	0,06000	1,00	250,00 лв.	15,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.

19,80 лв.**СТАДИОН - КОНСТРУКЦИИ****Изкоп с багер на земни почви на транспорт - фундаменти****за м3****Механизация**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0,00983	1,00	350,00 лв.	3,44 лв.
само00	САМОСВАЛ	мсм	0,00420	1,00	300,00 лв.	1,26 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.

6,20 лв.**Отнежане на хумос 30см****за м3****Механизация**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0,01983	1,00	350,00 лв.	6,94 лв.
само00	САМОСВАЛ	мсм	0,00420	1,00	300,00 лв.	1,26 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.

10,82 лв.**Обратен насип уплътнен****за м3****Механизация**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
28	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,00500	1,00	280,00 лв.	1,40 лв.
547	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	мсм	0,00300	1,00	280,00 лв.	0,84 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %



2,96 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 2,96 лв.

Обратен настиг скална маса

за м3

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
28	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,00620	1,00	280,00 лв.	1,74 лв.
547	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	мсм	0,00300	1,00	280,00 лв.	0,84 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 3,41 лв.

Кофраж за подложен бетон

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
дърв02	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	0,76000	1,00	3,50 лв.	2,66 лв.
дърв03	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	0,45000	1,00	3,50 лв.	1,57 лв.
рабк01	РАБОТНИК I	чч	0,48400	1,00	3,50 лв.	1,69 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
биг00	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
33	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00800	1,00	360,00 лв.	2,88 лв.
60	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	1,00	2,00 лв.	0,20 лв.
59	ПИРОНИ	кг	0,08400	1,00	4,20 лв.	0,35 лв.
сктр01	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	4,00000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 18,30 лв.

Кофраж за фундаменти

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
дърв02	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	0,76000	1,00	3,50 лв.	2,66 лв.
дърв03	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	0,45000	1,00	3,50 лв.	1,57 лв.
рабк01	РАБОТНИК I	чч	0,48400	1,00	3,50 лв.	1,69 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
биг00	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
33	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00800	1,00	360,00 лв.	2,88 лв.
60	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	1,00	2,00 лв.	0,20 лв.
59	ПИРОНИ	кг	0,08400	1,00	4,20 лв.	0,35 лв.
сктр01	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	4,00000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 18,30 лв.

Кофраж за настилка на K-0.05 м d=15cm

за м2



Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
дърв02	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	0,76000	1,00	3,50 лв.	2,66 лв.
дърв03	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	0,45000	1,00	3,50 лв.	1,57 лв.
рабк01	РАБОТНИК I	чч	0,48400	1,00	3,50 лв.	1,69 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
бинг00	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
33	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00800	1,00	360,00 лв.	2,88 лв.
60	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	1,00	2,00 лв.	0,20 лв.
59	ПИРОНИ	кг	0,08400	1,00	4,20 лв.	0,35 лв.
сктр01	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	4,00000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :
Общо за работата : 18,30 лв.

Кофраж за ВП**за м2****Труд**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
дърв02	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	0,76000	1,00	3,50 лв.	2,66 лв.
дърв03	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	0,45000	1,00	3,50 лв.	1,57 лв.
рабк01	РАБОТНИК I	чч	0,48400	1,00	3,50 лв.	1,69 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
бинг00	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
33	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00800	1,00	360,00 лв.	2,88 лв.
60	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	1,00	2,00 лв.	0,20 лв.
59	ПИРОНИ	кг	0,08400	1,00	4,20 лв.	0,35 лв.
сктр01	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	4,00000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :
Общо за работата : 18,30 лв.

Кофраж за колонки**за м2****Труд**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
дърв02	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	0,76000	1,00	3,50 лв.	2,66 лв.
дърв03	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	0,45000	1,00	3,50 лв.	1,57 лв.
рабк01	РАБОТНИК I	чч	0,48400	1,00	3,50 лв.	1,69 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
бинг00	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
33	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00800	1,00	360,00 лв.	2,88 лв.
60	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	1,00	2,00 лв.	0,20 лв.
59	ПИРОНИ	кг	0,08400	1,00	4,20 лв.	0,35 лв.
сктр01	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	4,00000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %



Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 18,30 лв.

Котраж за плоча и гради

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
дърв02	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	0,76000	1,00	3,50 лв.	2,66 лв.
дърв03	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	0,45000	1,00	3,50 лв.	1,57 лв.
рабк01	РАБОТНИК I	чч	0,48400	1,00	3,50 лв.	1,69 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %
5,92 лв.

Печалба - труд : 10,00 %
11,84 лв.

1,18 лв.

13,02 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
бимг00	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
33	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00800	1,00	360,00 лв.	2,88 лв.
60	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	1,00	2,00 лв.	0,20 лв.
59	ПИРОНИ	кг	0,08400	1,00	4,20 лв.	0,35 лв.
сктр01	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	4,00000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %
4,63 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 18,30 лв.

Котраж за ст.б. стени

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
дърв02	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	0,76000	1,00	3,50 лв.	2,66 лв.
дърв03	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	0,45000	1,00	3,50 лв.	1,57 лв.
рабк01	РАБОТНИК I	чч	0,48400	1,00	3,50 лв.	1,69 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %
5,92 лв.

Печалба - труд : 10,00 %
11,84 лв.

1,18 лв.

13,02 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
бимг00	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
33	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00800	1,00	360,00 лв.	2,88 лв.
60	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	1,00	2,00 лв.	0,20 лв.
59	ПИРОНИ	кг	0,08400	1,00	4,20 лв.	0,35 лв.
сктр01	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	4,00000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %
4,63 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 18,30 лв.

Котраж за ст.б. попси

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
дърв02	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	0,76000	1,00	3,50 лв.	2,66 лв.
дърв03	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	0,45000	1,00	3,50 лв.	1,57 лв.
рабк01	РАБОТНИК I	чч	0,48400	1,00	3,50 лв.	1,69 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %
5,92 лв.


Печалба - труд : 10,00 %
11,84 лв.

1,18 лв.

13,02 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
бимг00	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
33	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00800	1,00	360,00 лв.	2,88 лв.
60	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	1,00	2,00 лв.	0,20 лв.
59	ПИРОНИ	кг	0,08400	1,00	4,20 лв.	0,35 лв.



сктр01	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	4,00000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.
--------	--------------	----	---------	------	----------	----------

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

4,63 лв.
0,65 лв.
5,28 лв.
0,00 лв.
18,30 лв.

Кофраж за стълбища

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
дърв02	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	0,76000	1,00	3,50 лв.	2,66 лв.
дърв03	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	0,45000	1,00	3,50 лв.	1,57 лв.
раб001	РАБОТНИК I	чч	0,48400	1,00	3,50 лв.	1,69 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

5,92 лв.
5,92 лв.
11,84 лв.
1,18 лв.
13,02 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
бииг00	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
33	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00800	1,00	360,00 лв.	2,88 лв.
60	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	1,00	2,00 лв.	0,20 лв.
59	ПИРОНИ	кг	0,08400	1,00	4,20 лв.	0,35 лв.
сктр01	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	4,00000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

4,63 лв.
0,65 лв.
5,28 лв.
0,00 лв.
18,30 лв.

Подложен бетон В10

за м3

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,25000	1,00	3,50 лв.	7,88 лв.
134	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	0,71400	1,00	3,50 лв.	2,50 лв.
91	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	1,23400	1,00	3,50 лв.	4,32 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

14,70 лв.
14,70 лв.
29,40 лв.
2,94 лв.
32,34 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
136	БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН	м3	1,01500	1,00	75,00 лв.	76,12 лв.
51	ВОДА	м3	0,10000	1,00	2,10 лв.	0,21 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авбп01	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,03200	1,00	300,00 лв.	9,60 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

9,60 лв.
1,92 лв.
11,52 лв.
1,15 лв.
12,67 лв.

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.
132,03 лв.

Бетон В25 за фундаменти

за м3

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,48000	1,00	3,50 лв.	8,68 лв.
91	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	1,41800	1,00	3,80 лв.	5,39 лв.
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,74100	1,00	3,50 лв.	2,60 лв.



Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

16,66 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

33,32 лв.

3,33 лв.

36,65 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
138	БЕТОН В 25	м3	1,01500	1,00	95,00 лв.	96,42 лв.
51	ВОДА	м3	0,10000	1,00	2,10 лв.	0,21 лв.

96,63 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

13,53 лв.

110,16 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авбл01	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,03200	1,00	300,00 лв.	9,60 лв.

9,60 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

1,92 лв.

11,52 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

1,15 лв.

12,67 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

159,48 лв.

Бетон В25 за настилка на К-0.05

за м3

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,48000	1,00	3,50 лв.	8,68 лв.
91	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	1,41800	1,00	3,80 лв.	5,39 лв.
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,74100	1,00	3,50 лв.	2,59 лв.

16,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

16,66 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

33,32 лв.

3,33 лв.

36,65 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
138	БЕТОН В 25	м3	1,01500	1,00	95,00 лв.	96,42 лв.
51	ВОДА	м3	0,10000	1,00	2,10 лв.	0,21 лв.

96,63 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

13,53 лв.

110,16 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авбл01	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,03200	1,00	300,00 лв.	9,60 лв.

9,60 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

1,92 лв.

11,52 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

1,15 лв.

12,67 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

159,48 лв.

Бетон В25 за колонн

за м3

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,48000	1,00	3,50 лв.	8,68 лв.
91	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	1,41800	1,00	3,80 лв.	5,39 лв.
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,74100	1,00	3,50 лв.	2,59 лв.

16,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

16,66 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

33,32 лв.

3,33 лв.

36,65 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
138	БЕТОН В 25	м3	1,01500	1,00	95,00 лв.	96,42 лв.
51	ВОДА	м3	0,10000	1,00	2,10 лв.	0,21 лв.

96,63 лв.



Доставно складови разходи : 14,00 %

13,53 лв.

110,16 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авбп01	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,03200	1,00	300,00 лв.	9,60 лв.

9,60 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

1,92 лв.

11,52 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

1,15 лв.

12,67 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 159,48 лв.

Бетон В25 за плоча и греди

за м3

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,48000	1,00	3,50 лв.	8,68 лв.
91	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	1,41800	1,00	3,80 лв.	5,39 лв.
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,74100	1,00	3,50 лв.	2,59 лв.

16,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

16,66 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

33,32 лв.

3,33 лв.

36,65 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
138	БЕТОН В 25	м3	1,01500	1,00	95,00 лв.	96,42 лв.
51	ВОДА	м3	0,10000	1,00	2,10 лв.	0,21 лв.

96,63 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

13,53 лв.

110,16 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авбп01	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,03200	1,00	300,00 лв.	9,60 лв.

9,60 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

1,92 лв.

11,52 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

1,15 лв.

12,67 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 159,48 лв.

Бетон В25 за стени

за м3

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,48000	1,00	3,50 лв.	8,68 лв.
91	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	1,41800	1,00	3,80 лв.	5,39 лв.
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,74100	1,00	3,50 лв.	2,59 лв.

16,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

16,66 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

33,32 лв.

3,33 лв.

36,65 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
138	БЕТОН В 25	м3	1,01500	1,00	95,00 лв.	96,42 лв.
51	ВОДА	м3	0,10000	1,00	2,10 лв.	0,21 лв.

96,63 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

13,53 лв.

110,16 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авбп01	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,03200	1,00	300,00 лв.	9,60 лв.

9,60 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

1,92 лв.

11,52 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

1,15 лв.



12,67 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 159,48 лв.

Бетон В25 за ВП

за м3

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,48000	1,00	3,50 лв.	8,68 лв.
91	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	1,41800	1,00	3,80 лв.	5,39 лв.
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,74100	1,00	3,50 лв.	2,59 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

16,66 лв.

16,66 лв.

33,32 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

3,33 лв.

36,65 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
138	БЕТОН В 25	м3	1,01500	1,00	95,00 лв.	96,42 лв.
51	ВОДА	м3	0,10000	1,00	2,10 лв.	0,21 лв.

96,63 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

13,53 лв.

110,16 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авбп01	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,03200	1,00	300,00 лв.	9,60 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

9,60 лв.

1,92 лв.

11,52 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

1,15 лв.

12,67 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 159,48 лв.

Бетон В25 за ст.б. посяи

за м3

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,48000	1,00	3,50 лв.	8,68 лв.
91	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	1,41800	1,00	3,80 лв.	5,39 лв.
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,74100	1,00	3,50 лв.	2,59 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

16,66 лв.

16,66 лв.

33,32 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

3,33 лв.

36,65 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
138	БЕТОН В 25	м3	1,01500	1,00	95,00 лв.	96,42 лв.
51	ВОДА	м3	0,10000	1,00	2,10 лв.	0,21 лв.

96,63 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

13,53 лв.

110,16 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авбп01	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,03200	1,00	300,00 лв.	9,60 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

9,60 лв.

1,92 лв.

11,52 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

1,15 лв.

12,67 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 159,48 лв.

Бетон В25 за стълбница

за м3

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------



0	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,48000	1,00	3,50 лв.	8,68 лв.
91	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	1,41800	1,00	3,80 лв.	5,39 лв.
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,74100	1,00	3,50 лв.	2,59 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
138	БЕТОН В 25	м3	1,01500	1,00	95,00 лв.	96,42 лв.
51	ВОДА	м3	0,10000	1,00	2,10 лв.	0,21 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авбп01	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,03200	1,00	300,00 лв.	9,60 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 159,48 лв.

Замоналитващ бетон 10см

за м3

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,25000	1,00	3,50 лв.	7,88 лв.
134	БЕТОНДЖИЯ III	ч.ч.	0,71400	1,00	3,50 лв.	2,50 лв.
91	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	1,23400	1,00	3,50 лв.	4,32 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
136	БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН	м3	1,01500	1,00	75,00 лв.	76,12 лв.
51	ВОДА	м3	0,10000	1,00	2,10 лв.	0,21 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авбп01	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,03200	1,00	300,00 лв.	9,60 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 132,03 лв.

Превоз на бетон на 10 км

за м3

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4437	БЕТОНОВОЗ	мсм	0,01500	1,00	300,00 лв.	4,50 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :



Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,01400	1,00	3,50 лв.	0,05 лв.
117	АРМАТУРИСТ III	ч.ч.	0,01000	1,00	3,50 лв.	0,04 лв.
89	АРМАТУРИСТ II	ч.ч.	0,04500	1,00	3,50 лв.	0,16 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
119	СТОМАНА ФАСОНИРАНА № 6 12 ММ ТИП А II	кг	1,01000	1,00	0,88 лв.	0,89 лв.
66	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,00300	1,00	2,10 лв.	0,01 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1,58 лв.

8102061030 Армировка АП

за кг

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,01400	1,00	3,50 лв.	0,05 лв.
117	АРМАТУРИСТ III	ч.ч.	0,01000	1,00	3,50 лв.	0,04 лв.
89	АРМАТУРИСТ II	ч.ч.	0,04500	1,00	3,50 лв.	0,16 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
120	СТОМАНА ФАСОНИРАНА № 6 12 ММ ТИП А II	кг	1,01500	1,00	1,05 лв.	1,07 лв.
66	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,00300	1,00	2,10 лв.	0,01 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1,78 лв.

Метален покрив

за кг

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
231	СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	1,01000	1,00	1,89 лв.	1,91 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авм600	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0,00040	1,00	320,00 лв.	0,13 лв.
409	АВТОКРАН 4-6,5Т	мсм	0,00050	1,00	350,00 лв.	0,18 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,59 лв.

Метална укрепваща ферма

за кг



Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

231	СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	1,01000	1,00	1,89 лв.	1,91 лв.
-----	------------------	----	---------	------	----------	----------

1,91 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

0,27 лв.

2,18 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

авм600	АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0,00040	1,00	320,00 лв.	0,13 лв.
--------	-------------------	-----	---------	------	------------	----------

409	АВТОКРАН 4-6,5Т	мсм	0,00050	1,00	350,00 лв.	0,18 лв.
-----	-----------------	-----	---------	------	------------	----------

0,31 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

0,06 лв.

0,37 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

0,04 лв.

0,41 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,59 лв.**СГЛОбЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ****Чашка фундамент 1 110/110/75****за бр****Труд**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

56	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,35800	1,00	3,50 лв.	1,25 лв.
----	-------------	------	---------	------	----------	----------

1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,35800	1,00	3,50 лв.	1,25 лв.
---	-------------	------	---------	------	----------	----------

2,50 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,50 лв.

5,00 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,50 лв.

5,50 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

4462	ФУНДАМЕНТ 1	бр	1,00000	1,00	446,60 лв.	446,60 лв.
------	-------------	----	---------	------	------------	------------

446,60 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

62,52 лв.

509,12 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 514,62 лв.**Чашка фундамент 2 155/110/75****за бр****Труд**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,35800	1,00	3,50 лв.	1,25 лв.
---	-------------	------	---------	------	----------	----------

56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,35800	1,00	3,50 лв.	1,25 лв.
----	--------------	------	---------	------	----------	----------

2,50 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,50 лв.

5,00 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,50 лв.

5,50 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

4463	ФУНДАМЕНТ 2	бр	1,00000	1,00	578,20 лв.	578,20 лв.
------	-------------	----	---------	------	------------	------------

578,20 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

80,95 лв.

659,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 664,65 лв.**Подови панели П1****за бр****Труд**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,35400	1,00	3,50 лв.	1,24 лв.
---	-------------	------	---------	------	----------	----------

56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,35400	1,00	3,50 лв.	1,24 лв.
----	--------------	------	---------	------	----------	----------

2,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,48 лв.

4,96 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,50 лв.

5,46 лв.



Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

4464	ПАНЕЛ ПОДОВ 1	бр	1,00000	1,00	1 173,25 лв.	1 173,25 лв.
------	---------------	----	---------	------	--------------	--------------

1 173,25 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

164,25 лв.

1 337,50 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1 342,96 лв.**Подови панели П2**

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,35400	1,00	3,50 лв.	1,24 лв.
---	-------------	------	---------	------	----------	----------

56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,35400	1,00	3,50 лв.	1,24 лв.
----	--------------	------	---------	------	----------	----------

2,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,48 лв.

4,96 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,50 лв.

5,46 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

4465	ПАНЕЛ ПОДОВ 2	бр	1,00000	1,00	1 385,55 лв.	1 385,55 лв.
------	---------------	----	---------	------	--------------	--------------

1 385,55 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

193,98 лв.

1 579,53 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1 584,99 лв.**Подови панели П4**

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,35400	1,00	3,50 лв.	1,24 лв.
---	-------------	------	---------	------	----------	----------

56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,35400	1,00	3,50 лв.	1,24 лв.
----	--------------	------	---------	------	----------	----------

2,48 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,48 лв.

4,96 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,50 лв.

5,46 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

4466	ПАНЕЛ ПОДОВ 4	бр	1,00000	1,00	3 436,75 лв.	3 436,75 лв.
------	---------------	----	---------	------	--------------	--------------

3 436,75 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

481,14 лв.

3 917,89 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3 923,35 лв.**Панела с кухни тип ПК-5 - ПП1 L=258cm**

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,47100	1,00	3,50 лв.	1,65 лв.
---	-------------	------	---------	------	----------	----------

56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,47100	1,00	3,50 лв.	1,65 лв.
----	--------------	------	---------	------	----------	----------

3,30 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

3,30 лв.

6,60 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,66 лв.

7,26 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------

4467	ПАНЕЛ КУХ ПП1	бр	1,00000	1,00	3 826,85 лв.	3 826,85 лв.
------	---------------	----	---------	------	--------------	--------------

3 826,85 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,47100	1,00	3,50 лв.	1,65 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,47100	1,00	3,50 лв.	1,65 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4468	ПАНЕЛ КУХ ПП2	бр	1,00000	1,00	1 152,00 лв.	1 152,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1 320,54 лв.

Панела с кухни тип ПК-5 -ПП3 L=168cm

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,35800	1,00	3,50 лв.	1,25 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,35800	1,00	3,50 лв.	1,25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4469	ПАНЕЛ КУХ ПП3	бр	1,00000	1,00	750,00 лв.	750,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 860,50 лв.

Колонa K1 L=364cm

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4470	КОЛОНА K1	бр	1,00000	1,00	1 252,00 лв.	1 252,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
62	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мси	0,02000	1,00	300,00 лв.	6,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата : 445,72 лв.



Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 4,78 лв.

Печалба - труд : 10,00 % 0,96 лв.

10,52 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4471	КОЛОНА К2	бр	1,00000	1,00	1 080,50 лв.	1 080,50 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 % 151,27 лв.

1 231,77 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
62	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,02000	1,00	300,00 лв.	6,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 % 1,20 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 % 0,72 лв.

7,92 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1 250,21 лв.

Колона К3 L=460cm

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 4,78 лв.

Печалба - труд : 10,00 % 0,96 лв.

10,52 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4472	КОЛОНА К3	бр	1,00000	1,00	1 365,00 лв.	1 365,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 % 191,10 лв.

1 556,10 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
62	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,02000	1,00	300,00 лв.	6,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 % 1,20 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 % 0,72 лв.

7,92 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1 574,54 лв.

Колона К4 L=460cm

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 4,78 лв.

Печалба - труд : 10,00 % 0,96 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------



4473	КОЛОНА К4	бр	1,00000	1,00	1 365,00 лв.	1 365,00 лв.
------	-----------	----	---------	------	--------------	--------------

Доставно-складови разходи : 14,00 %

1 365,00 лв.

191,10 лв.

1 556,10 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
62	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,02000	1,00	300,00 лв.	6,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

6,00 лв.

1,20 лв.

7,20 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

0,72 лв.

7,92 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1 574,54 лв.

Колонa К5 L=460cm

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

4,78 лв.

4,78 лв.

9,56 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,96 лв.

10,52 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4474	КОЛОНА К5	бр	1,00000	1,00	1 365,00 лв.	1 365,00 лв.

Доставно-складови разходи : 14,00 %

1 365,00 лв.

191,10 лв.

1 556,10 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
62	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,02000	1,00	300,00 лв.	6,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

6,00 лв.

1,20 лв.

7,20 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

0,72 лв.

7,92 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1 574,54 лв.

Колонa К6 L=400cm

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

4,78 лв.

4,78 лв.

9,56 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,96 лв.

10,52 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4475	КОЛОНА К6	бр	1,00000	1,00	1 365,00 лв.	1 365,00 лв.

Доставно-складови разходи : 14,00 %

1 365,00 лв.

191,10 лв.

1 556,10 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
62	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,02000	1,00	300,00 лв.	6,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

6,00 лв.

1,20 лв.

7,20 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

0,72 лв.

7,92 лв.

Утежнени Условия :



Общо за работата : 1 574,54 лв.

Греда Г-1 L=783cm тип -Г

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,84500	1,00	3,50 лв.	2,96 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,84500	1,00	3,50 лв.	2,96 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4476	ГРЕДА 1	бр	1,00000	1,00	2 160,00 лв.	2 160,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2 475,42 лв.

Греда Г-2 -за трибуни

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,84500	1,00	3,50 лв.	2,96 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,84500	1,00	3,50 лв.	2,96 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4477	ГРЕДА 2	бр	1,00000	1,00	2 379,00 лв.	2 379,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
62	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,02000	1,00	300,00 лв.	6,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2 733,00 лв.

Греда Г-3 L=783cm тип -Г

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,84500	1,00	3,50 лв.	2,96 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,84500	1,00	3,50 лв.	2,96 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4478	ГРЕДА 3	бр	1,00000	1,00	2 379,00 лв.	2 379,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
62	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,02000	1,00	300,00 лв.	6,00 лв.



Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

6,00 лв.

1,20 лв.

7,20 лв.

0,72 лв.

7,92 лв.

0,00 лв.

2 733,00 лв.

Греда Г-4 L=478cm тип -Г

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	1,58400	1,00	3,50 лв.	5,54 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	1,58400	1,00	3,50 лв.	5,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

11,08 лв.

11,08 лв.

22,16 лв.

2,22 лв.

24,38 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4479	ГРЕДА 4	бр	1,00000	1,00	1 452,00 лв.	1 452,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
62	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,02000	1,00	300,00 лв.	6,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

6,00 лв.

1,20 лв.

7,20 лв.

0,72 лв.

7,92 лв.

0,00 лв.

1 667,58 лв.

Греда Г-5 L=263cm тип -Г

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,86500	1,00	3,50 лв.	3,03 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,86500	1,00	3,50 лв.	3,03 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

6,06 лв.

6,06 лв.

12,12 лв.

1,23 лв.

13,33 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4480	ГРЕДА 5	бр	1,00000	1,00	487,00 лв.	487,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
62	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,02000	1,00	300,00 лв.	6,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.

576,43 лв.

Греда Г-6 L=258cm тип -40/60

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
-----	--------------	------	------	-------	----------	----------



1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,85400	1,00	3,50 лв.	2,99 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,85400	1,00	3,50 лв.	2,99 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 5,98 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 11,96 лв.
1,20 лв.
13,16 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4481	ГРЕДА 6	бр	1,00000	1,00	545,00 лв.	545,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 % 76,30 лв.
621,30 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
62	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,02000	1,00	300,00 лв.	6,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 % 1,20 лв.
Печалба - Механизация : 10,00 % 7,20 лв.
0,72 лв.
7,92 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 642,38 лв.

Греда Г-7 L=558см тип -40/60

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,86600	1,00	3,50 лв.	3,03 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,86600	1,00	3,50 лв.	3,03 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 6,06 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 12,12 лв.
1,21 лв.
13,33 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4482	ГРЕДА 7	бр	1,00000	1,00	1 167,31 лв.	1 167,31 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 % 163,42 лв.
1 330,73 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1 344,06 лв.

Греда Г-8 L=646см тип -Г

за бр

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 4,78 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 9,56 лв.
0,96 лв.
10,52 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
4483	ГРЕДА 8	бр	1,00000	1,00	1 782,00 лв.	1 782,00 лв.


Доставно складови разходи : 14,00 % 249,48 лв.
2 031,48 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
62	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,02000	1,00	300,00 лв.	6,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 % 1,20 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 % 0,72 лв.



Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 2 049,92 лв.

СТАДИОН - ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
Ископ за вертикална планировка и настилки

за м3

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0,00993	1,00	350,00 лв.	3,48 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 4,60 лв.

Насип за вертикална планировка и настилки

за м3

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
28	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,00400	1,00	280,00 лв.	1,12 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,47 лв.

Натоварване и извозване излишни земни маси на 5 км

за м3

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
780	САМОСВАЛ	мсм	0,04350	1,00	250,00 лв.	10,88 лв.
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	мсм	0,00100	1,00	350,00 лв.	0,35 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 14,83 лв.

8103115210 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон-4см

за тона

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,43400	1,00	3,50 лв.	1,52 лв.
4	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,58000	1,00	3,50 лв.	2,03 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,08400	1,00	3,50 лв.	0,29 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
163	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	2,50 лв.	17,50 лв.
а6тс00	АСФАЛТОБЕТОН ЛИЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,10 лв.	100,00 лв.
51	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,10 лв.	0,02 лв.

Доставно-складови разходи : 14,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
450	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	280,00 лв.	3,64 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

0,73 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

4,37 лв.

0,44 лв.

4,81 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

147,23 лв.

8103111110 Доставка и полагане на битумизиран трошен камък-6см

за т

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,08000	1,00	3,50 лв.	0,28 лв.
4	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,45400	1,00	3,50 лв.	1,59 лв.
514	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,04500	1,00	2,80 лв.	0,13 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,00 лв.

2,00 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

4,00 лв.

0,40 лв.

4,40 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
461	БИТУМИН.ОСНОВА С ТРОШЕН КАМЪК	т	1,00000	1,00	99,50 лв.	99,50 лв.
51	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

99,52 лв.

13,93 лв.

113,45 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
450	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мом	0,00700	1,00	350,00 лв.	2,45 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

2,45 лв.

0,49 лв.

2,94 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

0,29 лв.

3,23 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

121,08 лв.

Доставка и полагане на несортиран трошен камък-35см

за м3

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
453	КАМЪК ТРОШЕН 0-32	м3	1,10000	1,00	19,58 лв.	21,54 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

21,54 лв.

3,02 лв.

24,56 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
28	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,00450	1,00	280,00 лв.	1,26 лв.
547	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	мсм	0,00410	1,00	280,00 лв.	1,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

2,41 лв.

0,48 лв.

2,89 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

0,29 лв.

3,18 лв.

Утежнени Условия :

0,00 лв.

Общо за работата :

27,74 лв.

8103115210 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон-4см

за тона

Труд


Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,43400	1,00	3,50 лв.	1,52 лв.
4	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,58000	1,00	3,50 лв.	2,03 лв.
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,08400	1,00	3,50 лв.	0,29 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,52 лв.

2,03 лв.

0,29 лв.



Печалба - труд : 10,00 %

7,68 лв.

0,77 лв.

8,45 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
163	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	2,50 лв.	17,50 лв.
46100	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,10 лв.	100,00 лв.
51	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,10 лв.	0,02 лв.

117,52 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

16,45 лв.

133,97 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
450	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	280,00 лв.	3,64 лв.

3,64 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

0,73 лв.

4,37 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

0,44 лв.

4,81 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 147,23 лв.

Доставка и полагане на месортиран трошен камък-16см

за м3

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
453	КАМЪК ТРОШЕН 0-32	м3	1,10000	1,00	19,58 лв.	21,54 лв.

21,54 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

3,02 лв.

24,56 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
28	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,00450	1,00	280,00 лв.	1,26 лв.
547	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	мсм	0,00410	1,00	280,00 лв.	1,15 лв.

2,41 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

0,48 лв.

2,89 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 %

0,29 лв.

3,18 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 27,74 лв.

Доставка и полагане на градински бордюр 8/16/50см. вкл. основа от земновлажен разтвор

за м

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
56	РАБОТНИК III	ч.ч.	0,68400	1,00	3,50 лв.	2,39 лв.

2,39 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,39 лв.

4,78 лв.

Печалба - труд : 10,00 %

0,48 лв.

5,26 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
3244	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/16/50	м	2,00000	1,00	2,40 лв.	4,80 лв.
125	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,02000	1,00	68,00 лв.	1,36 лв.

6,16 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

0,86 лв.

7,02 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 12,28 лв.

Разбиване и извозване на настилка от бетонови плочи

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,42100	1,00	3,50 лв.	1,47 лв.

1,47 лв.



Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

1,47 лв.
1,47 лв.
2,94 лв.
0,29 лв.
3,23 лв.

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
сам000	САМОСВАЛ	МСМ	0,00300	1,00	300,00 лв.	0,90 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

0,90 лв.
0,18 лв.
1,08 лв.
0,11 лв.
1,19 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 4,42 лв.

ВОДНА ПЛОЩ ЗА ГРЕБНИ СПОРТОВЕ

за

Изкоп с багер на земни почви на транспорт - фундаменти

за м3

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	МСМ	0,00983	1,00	350,00 лв.	3,44 лв.
сам000	САМОСВАЛ	МСМ	0,00420	1,00	300,00 лв.	1,26 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

4,70 лв.
0,94 лв.
5,64 лв.
0,56 лв.
6,20 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 6,20 лв.

Отнемане на хумос 30см

за м3

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
1968	БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН V=0.51-0.65	МСМ	0,01983	1,00	350,00 лв.	6,94 лв.
сам000	САМОСВАЛ	МСМ	0,00420	1,00	300,00 лв.	1,26 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

8,20 лв.
1,64 лв.
9,84 лв.
0,98 лв.
10,82 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 10,82 лв.

Обратен насип уплътнен

за м3

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
28	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0,00500	1,00	280,00 лв.	1,40 лв.
547	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	МСМ	0,00300	1,00	280,00 лв.	0,84 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

2,24 лв.
0,45 лв.
2,69 лв.
0,27 лв.
2,96 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 2,96 лв.

Обратен насип скална маса

за м3

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
28	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0,00620	1,00	280,00 лв.	1,74 лв.



547	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	мсм	0,00300	1,00	280,00 лв.	0,84 лв.
-----	-----------------------------------	-----	---------	------	------------	----------

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3,41 лв.

Котраж за подложен бетон

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
дърв02	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	0,76000	1,00	3,50 лв.	2,66 лв.
дърв03	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	0,45000	1,00	3,50 лв.	1,57 лв.
рабк01	РАБОТНИК I	чч	0,48400	1,00	3,50 лв.	1,69 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
бииг00	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
33	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00800	1,00	360,00 лв.	2,88 лв.
60	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	1,00	2,00 лв.	0,20 лв.
59	ПИРОНИ	кг	0,08400	1,00	4,20 лв.	0,35 лв.
сктр01	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	4,00000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежени Условия :

Общо за работата : 18,30 лв.

Котраж за фундаменти

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
дърв02	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	0,76000	1,00	3,50 лв.	2,66 лв.
дърв03	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	0,45000	1,00	3,50 лв.	1,57 лв.
рабк01	РАБОТНИК I	чч	0,48400	1,00	3,50 лв.	1,69 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
бииг00	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
33	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00800	1,00	360,00 лв.	2,88 лв.
60	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	1,00	2,00 лв.	0,20 лв.
59	ПИРОНИ	кг	0,08400	1,00	4,20 лв.	0,35 лв.
сктр01	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	4,00000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежени Условия :

Общо за работата : 18,30 лв.

Котраж за стени

за м2

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
дърв02	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	0,76000	1,00	3,50 лв.	2,66 лв.
дърв03	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	0,45000	1,00	3,50 лв.	1,57 лв.
рабк01	РАБОТНИК I	чч	0,48400	1,00	3,50 лв.	1,69 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %



13,02 лв.

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
бииг00	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
33	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00800	1,00	360,00 лв.	2,88 лв.
60	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	1,00	2,00 лв.	0,20 лв.
59	ПИРОНИ	кг	0,08400	1,00	4,20 лв.	0,35 лв.
сктр01	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	4,00000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата : 18,30 лв.**Кофраж за плоча****за м2****Труд**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
дърв02	ДЪРВОДЕЛЕЦ II	чч	0,76000	1,00	3,50 лв.	2,66 лв.
дърв03	ДЪРВОДЕЛЕЦ III	чч	0,45000	1,00	3,50 лв.	1,57 лв.
рабк01	РАБОТНИК I	чч	0,48400	1,00	3,50 лв.	1,69 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
бииг00	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00400	1,00	300,00 лв.	1,20 лв.
33	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00800	1,00	360,00 лв.	2,88 лв.
60	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	1,00	2,00 лв.	0,20 лв.
59	ПИРОНИ	кг	0,08400	1,00	4,20 лв.	0,35 лв.
сктр01	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	4,00000	1,00	0,00 лв.	0,00 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата : 18,30 лв.**Подложен бетон В10****за м3****Труд**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,25000	1,00	3,50 лв.	7,88 лв.
134	БЕТОНДЖИЯ III	ч.ч.	0,71400	1,00	3,50 лв.	2,50 лв.
91	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	1,23400	1,00	3,50 лв.	4,32 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
136	БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН	м3	1,01500	1,00	75,00 лв.	76,12 лв.
51	ВОДА	м3	0,10000	1,00	2,10 лв.	0,21 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авбп01	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,03200	1,00	300,00 лв.	9,60 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежнени Условия :

Общо за работата : 18,30 лв.**Бетон В25 за основи****за м3**

Труд

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,48000	1,00	3,50 лв.	8,68 лв.
91	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	1,41800	1,00	3,80 лв.	5,39 лв.
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,74100	1,00	3,50 лв.	2,59 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
138	БЕТОН В 25	м3	1,01500	1,00	95,00 лв.	96,42 лв.
51	ВОДА	м3	0,10000	1,00	2,10 лв.	0,21 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авбп01	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,03200	1,00	300,00 лв.	9,60 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.

159,48 лв.

Бетон В25 за стени**за м3****Труд**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,48000	1,00	3,50 лв.	8,68 лв.
91	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	1,41800	1,00	3,80 лв.	5,39 лв.
1	РАБОТНИК II	ч.ч.	0,74100	1,00	3,50 лв.	2,59 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Печалба - труд : 10,00 %

Материали

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
138	БЕТОН В 25	м3	1,01500	1,00	95,00 лв.	96,42 лв.
51	ВОДА	м3	0,10000	1,00	2,10 лв.	0,21 лв.

Доставно складови разходи : 14,00 %

Механизация

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
авбп01	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,03200	1,00	300,00 лв.	9,60 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 20,00 %

Печалба - Механизация : 10,00 %

Утежени Условия :

Общо за работата :

0,00 лв.

159,48 лв.

Замъзка за наклон**за м3****Труд**

Код	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
0	РАБОТНИК I	ч.ч.	2,25000	1,00	3,50 лв.	7,88 лв.
134	БЕТОНДЖИЯ III	ч.ч.	0,71400	1,00	3,50 лв.	2,50 лв.
91	БЕТОНДЖИЯ II	ч.ч.	1,23400	1,00	3,50 лв.	4,32 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

