


Хидрострой АД
гр. София, ул. "Христо и Евстати Георгиеви" № 117
тел. 02/843 50 11
факс. 02/846 81 25
office.sf@hydrostroy.com



15.17h

Оферта

за участие в пазарни консултации за: Изпълнение на СМР на
обект "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи
и оборудвания в с. Горунг, с. Граничар, с. Дураткулак и с. Тютюково,
община Шабла"

Получател:

община Шабла

гр. Шабла, ул. Равно поле № 35

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

„ХИДРОСТРОЙ“ АД

(наименование на участника)

представявано от инж.Николай Купенов Пашов, ЕГН:7610131086
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Изпълнителен директор на Хидрострой АД
(длъжност)

ЕИК на дружеството: 103029862

адрес по регистрация на дружеството: гр. София, бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“ 117

и/или друга идентифицираща информация-

Адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул.“Андрей Сахаров“№1

Телефон № 052 733 333

Факс: 052 737 777

E-mail: office@hydrostroy.com

Дата, 29.09.2016 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



ДО
ОБЩИНА ШАБЛА
ГР. ШАБЛА
УЛ. „РАВНО ПОЛЕ” №35

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ: “ Хидрострой „ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла“

1. Приемаме условията за изпълнение, заложи в поканата за пазарни консултации.

2. Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 180 /сто и осемдесет/ дни., считано от датата, посочена за краен срок за получаване на оферти, съгласно поканата.

Дата 28.09.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ



ДО
ОБЩИНА ШАБЛА
ГР. ШАБЛА
УЛ. „РАВНО ПОЛЕ” №35

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „ХИДРОСТРОЙ“ АД
с адрес: гр.София бул. „Христо и Евлоги Георгиеви“ №117
тел.: 02 / 843 50 11, факс: 02 / 846 81 75, e-mail: office.sf@hydrostroy.com
ЕИК: 103029862,
ДДС №: BG103029862

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в пазарни консултации за изпълнение СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла“

1. Цените, които предлагаме за изпълнение на видовете СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла“ са посочени в приложената КСС, неразделна част от офертата.
2. В предложената от нас цена сме включили всички необходими разходи за качествено изпълнение дейностите.

Приложение: Остойностена КС.

Дата 28.09.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Тюленово, Община Шабла

Главен водопроводен клон I - по ул."4-та", ул."2-ра", ул."5-та", ул."1-ва" и ул."6-та"

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I.	Строителна част				
1	Рязане на асфалтова настилка	m'	759	2,40	1821,60
2	Разкъртване на асфалтова настилка за основен водопровод и СВО - механизирано (10см пласт)	m ²	298	3,60	1074,06
3	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на постоянно дело (до 100 км)	m ³	30	40,75	1215,78
4	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	1803	5,75	10367,02
5	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	943	7,75	7311,81
6	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	2045	3,23	6604,70
7	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в асфалтови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 км, складиране и уплътняване	m ³	123	51,53	6336,92
8	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови и непланирани улици, и тротоар от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 км, складиране и уплътняване	m ³	325	51,53	16738,23
9	Доставка на материал за обратна засипка на основна траншея и СВО - несортиран трошен камък (фракция 0-63 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см - до 70 км	m ³	100	53,28	5324,65
10	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	830	10,87	9018,46
11	Водочерпене по време на строителството	мсм	23	95,80	2176,58
12	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон E=1200 МРа (до 70км)	t	36	205,00	7339,41
13	Доставка и полагане на пътна основа в асфалтови и макадамови улици и под тротоарни плочки от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 Мра (до 80км)	m ³	265	53,28	14118,67
14	Заливка на фуги с битум	m'	759	1,85	1404,15
15	Вземане на проби за доказване на процента на уплътняване на обратната засипка	бр.	4	320,00	1158,40
16	Безтраншейно полагане на тръби Ø125 и детекторна лента с безизкопна техника	m'	9	132,00	1188,00



II.	Монтажна част				
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø125 PE100 PN10	m'	1145	29,94	34281,30
2	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø90 PE100 PN10	бр.	41	12,96	531,36
3	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø125 PE100 PN10	бр.	7	23,56	164,92
4	Доставка и монтаж на тройник Ø125-125-125 PE100 PN10	бр.	4	68,30	273,20
5	Доставка и монтаж на тройник намалител Ø125-90-125 PE100 PN10	бр.	15	131,88	1978,20
6	Доставка и монтаж на дъга 30гр. Ø125 PE100 PN10	бр.	4	132,42	529,68
7	Доставка и монтаж на дъга 30гр. Ø90 PE100 PN10	бр.	1	85,52	85,52
8	Доставка и монтаж на коляно 45гр. Ø90 PE100 PN10	бр.	2	30,66	61,32
9	Доставка и монтаж на намалител Ø125-90 PE100 PN10	бр.	7	32,22	225,54
10	Доставка и монтаж на СК DN80 шибърен ,чугун, с гумиран клин, с охранителна гарнитура	бр.	20	244,05	4881,00
11	Доставка и монтаж на СК DN125 шибърен ,чугун, с гумиран клин, с охранителна гарнитура	бр.	3	485,00	1455,00
12	Доставка и монтаж на ПХ DN70/80 надземен с пета	бр.	3	780,62	2341,86
13	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80	бр.	41	24,60	1008,60
14	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN125	бр.	7	35,62	249,34
15	Доставка и монтаж на табели за СК	бр.	20	11,00	220,00
16	Доставка и монтаж на бетонови опорни блокове	бр.	49	18,00	882,00
17	Доставка и монтаж на фланшов адаптор Ø80	бр.	4	156,00	624,00
18	Доставка и монтаж на фланшов адаптор Ø125	бр.	1	130,56	130,56
19	СВО Ø125-3/4"	бр.	53	451,38	23923,14
20	СВО Ø125-3/4" до 33м'	бр.	1	487,02	487,02
21	СВО Ø125-3/4" до 45м'	бр.	1	502,86	502,86
22	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	1145	1,73	1980,85
23	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	1145	0,92	1053,40
24	Изпитване на водопровода	m'	1145	0,71	812,95
25	Дезинфекция на водопровода	m'	1145	0,85	973,25
26	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø90 (вкл.самата заварка)	бр.	53	31,20	1653,60
27	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø125 (вкл.самата заварка)	бр.	48	35,69	1713,12

Сума : 176222,03
ДДС 20% : 35244,41
Общо : 211466,44



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Тюленово, Община Шабла

Водопроводен клон 4 - по ул. без име от ОТ6 до затапване - L=112м'

No по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m') - машинен в земни почви 100 %	m ³	172	5,75	986,24
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	37	7,75	288,11
3	Непълтно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m2/m'	m ²	202	3,23	651,17
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в непланирани улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	37	51,53	1915,67
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	134	10,87	1460,32
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	2	95,80	214,59
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	112	9,58	1072,96
2	Доставка и монтаж на тапа - Ø63 PE100 PN10	бр.	1	25,36	25,36
3	СВО Ø63-3/4"	бр.	7	412,83	2889,81
4	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	112	1,73	193,76
5	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	112	0,92	103,04
6	Изпитване на водопровода	m'	112	0,71	79,52
7	Дезинфекция на водопровода	m'	112	0,85	95,20
8	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	1	15,69	15,69

Сума : 9991,44

ДДС 20% : 1998,29

Общо : 11989,73

ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Тюленово, Община Шабла

Водопроводен клон 24 - по ул.без име от връзка с Кл.23 до затапване - L=57м'

No по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m') - машинен в земни почви 50 % - машинен с къртач в скални почви 50 %	m ³	44	5,75	253,92
		m ³	44	64,20	2835,07
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	19	7,75	148,82
3	Непълтно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m2/m'	m ²	103	3,23	331,40



4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в непланирани улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	19	51,53	989,52
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	69	10,87	751,30
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	1	95,80	109,21
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	57	9,58	546,06
2	Доставка и монтаж на тапа - Ø63 PE100 PN10	бр.	1	25,36	25,36
3	СВО Ø63-3/4"	бр.	5	412,83	2064,15
4	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	57	1,73	98,61
5	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	57	0,92	52,44
6	Изпитване на водопровода	m'	57	0,71	40,47
7	Дезинфекция на водопровода	m'	57	0,85	48,45
8	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	1	15,69	15,69

Сума : 8310,47


ДДС 20% : 1662,09

Общо : 9972,56

ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Тюленово, Община Шабла

Водопроводен клон 25 - по ул.без име от връзка с Кл.23 до затапване с L=62м'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				0,00
	- машинен в земни почви 50 %	m ³	55	5,75	314,87
	- машинен с къртач в скални почви 50 %	m ³	55	64,20	3515,59
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	25	7,75	190,55
3	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m2/m'	m ²	112	3,23	360,47
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в непланирани улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	25	51,53	1266,95
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	85	10,87	923,23
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	1	95,80	118,79
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	62	9,58	593,96
2	Доставка и монтаж на дъга 45гр. Ø63 PE100 PN10	бр.	1	21,03	21,03
3	Доставка и монтаж на тапа - Ø63 PE100 PN10	бр.	1	25,36	25,36
4	Доставка и монтаж на бетонови опорни блокове	бр.	1	18,00	18,00
5	СВО Ø63-3/4"	бр.	4	412,83	1651,32
6	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	62	1,73	107,26



7	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	м'	62	0,92	57,04
8	Изпитване на водопровода	м'	62	0,71	44,02
9	Дезинфекция на водопровода	м'	62	0,85	52,70
10	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	3	15,69	47,07

Сума : 9308,21
ДДС 20% : 1861,64
Общо : 11169,85



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабителни системи и съоръжения в с.Дуранкулак, общ.Шабла

ПОДОБЕКТ: Гл.кл.П - участък по ул."8-ма" от ОТ57 до ОТ8; по улица "10-та" от ОТ8 до ОТ16 - L=742m'

No по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Рязане на асфалтова настилка	m'	1616	2,40	3878,40
2	Разкъртване на асфалтова настилка за основен водопровод и СВО - механизирано (10см пласт)	m ²	627	3,60	2255,76
3	Разваляне на бордюри при полагане на СВО	m'	16	2,40	38,40
4	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на постоянно депо (до 100 км)	m ³	63	40,75	2553,40
5	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 50%	m ³	545	5,75	3132,37
	- машинен в скални почви 50%	m ³	545	64,20	34973,59
6	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	997	7,75	7728,92
7	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	1336	3,23	4313,99
8	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в асфалтови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	257	51,53	13245,11
9	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови и непланирани улици, и тротоар от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	11	51,53	578,17
10	Доставка на материал за обратна засипка на основна траншея и СВО - несортиран трошен камък (фракция 0-63 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см - до 70 km	m ³	510	53,28	27157,51
11	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	30	10,87	321,53
12	Водочерпене по време на строителството	мсм	15	95,80	1421,67
13	Възстановяване на бордюри	m'	16	29,10	465,60
14	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон E=1200 МПа (до 70km)	t	35	205,00	7247,16
15	Доставка и полагане на пътна основа в асфалтови и макадамови улици от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 Мпа (до 80km)	m ³	251	53,28	13354,10
16	Заливка с битум	m'	786	1,85	1454,10
17	Вземане на проби за доказване на процента на уплътняване на обратната засипка	бр.	10	320,00	3229,18
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø125 PE100 PN10	m'	742	29,94	22215,48
2	Доставка и монтаж на тройник Ø125-125-125 PE100 PN10	бр.	1	68,30	68,30
3	Доставка и монтаж на тройник Ø140-140-140 PE100 PN10	бр.	1	103,94	103,94
4	Доставка и монтаж на тройник намалител Ø125-90-125 PE100 PN10	бр.	9	131,88	1186,92
5	Доставка и монтаж на дъга 30гр. Ø125 PE100 PN10	бр.	1	132,42	132,42
6	Доставка и монтаж на коляно 90гр. Ø63PE100 PN10	бр.	1	21,03	21,03
7	Доставка и монтаж на универсален адаптор Ø125	бр.	3	132,60	397,80
8	Доставка и монтаж на ПИХ 70/80 надземен с пета	бр.	6	780,62	4683,72
9	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 2" - безшахтов монтаж	бр.	1	1494,00	1494,00



10	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø63 PE100 PN10	бр.	1	9,32	9,32
11	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø90 PE100 PN10	бр.	15	12,96	194,40
12	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø125 PE100 PN10	бр.	9	23,56	212,04
13	Доставка и монтаж на намалител Ø125-90 PE100 PN10	бр.	2	32,22	64,44
14	Доставка и монтаж на намалител Ø140-125 PE100 PN10	бр.	2	41,28	82,56
15	Доставка и монтаж на СКDN80 шибърен ,чугун, с гумиран клин, с охранителна гарнитура	бр.	11	244,05	2684,55
17	Доставка и монтаж на СК DN125 шибърен ,чугун, с гумиран клин, с охранителна гарнитура	бр.	3	485,00	1455,00
18	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN50	бр.	1	24,60	24,60
19	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80	бр.	15	24,60	369,00
20	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN125	бр.	9	35,69	321,21
21	Доставка и монтаж на табели за СК	бр.	8	11,00	88,00
22	Доставка и монтаж на бетонови опорни блокове	бр.	26	18,00	468,00
23	Доставка и монтаж на водовземна скоба за РЕ електрозаваряема Ø125-2"	бр.	1	125,06	125,06
24	Доставка и монтаж на ТСК Ø2"	бр.	1	181,05	181,05
25	Доставка и монтаж на преход с електрозаваряема муфа РЕ-метал Ø63-2" с външна резба	бр.	1	84,57	84,57
26	СВО Ø125-3/4"	бр.	24	451,38	10833,12
27	СВО Ø125-1"	бр.	1	489,10	489,10
28	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø110x4,0 PVC за изпуск.шахта	м'	5	10,50	52,50
29	Изграждане на изпускателна шахта по детайл Ø1000 със сглобяеми ст.елементи с Н=2,0 м'	бр.	1	1282,00	1282,00
30	Доставка и монтаж на жаба клапа DN80 (Ø3") за изпуск.шахта	бр.	1	144,60	144,60
31	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	м'	742	1,73	1283,66
32	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	м'	742	0,92	682,64
33	Изпитване на водопровода	м'	742	0,71	526,82
34	Дезинфекция на водопровода	м'	742	0,85	630,70
35	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	6	15,69	94,14
36	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø90 (вкл.самата заварка)	бр.	24	31,20	748,80
37	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø125 (вкл.самата заварка)	бр.	32	35,69	1142,08
38	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø140 (вкл.самата заварка)	бр.	3	41,39	124,17

Сума : 182050,71
ДДС 20% : 36410,14
Общо : 218460,85



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Дуранкулак, общ.Шабла
ПОДОБЕКТ: Клон 7 - от ОТ110' до ОТ112'; L=123m'

No по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 50%	m ³	85	5,75	491,28
	- машинен в слабо до средно скални почви 50%	m ³	85	64,20	5485,25
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	39	7,75	302,12
2	Непълтно укрепване и разкрепване за основен вод	m ²	221	3,23	715,12
3	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	39	51,53	2008,78
4	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	132	10,87	1433,72
5	Водочерпене по време на строителството	мсм	2	95,80	235,67
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	123	9,58	1178,34
2	Доставка и монтаж на тапа - Ø63 PE100 PN10	бр.	1	25,36	25,36
3	СВО Ø63-3/4"	бр.	2	412,83	825,66
4	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	123	1,73	212,79
5	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	123	0,92	113,16
6	Изпитване на водопровода	m'	123	0,71	87,33
7	Дезинфекция на водопровода	m'	123	0,85	104,55
8	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	7	15,69	112,18

Сума : 13331,31
ДДС 20% : 2666,26
Общо : 15997,57



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Дуранкулак, общ.Шабла

ПОДОБЕКТ: Клон 11 - участък по ул."1-ва" от ОТ64 до ОТ62 - L=143m'

No по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Рязане на асфалтова настилка	m ²	322	2,40	772,80
2	Разкъртване на асфалтова настилка за основен водопровод и СВО - механизирано (10см пласт)	m ²	123	3,60	444,24
3	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на постоянно депо (до 100 км)	m ³	12	40,75	502,86
4	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 50%	m ³	117	5,75	674,71
	- машинен в слабо до средно скални почви 50%	m ³	117	64,20	7533,23
5	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	201	7,75	1557,94
5	Непълтно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m2/m'	m ²	257	3,23	831,40
6	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в асфалтови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	47	51,53	2429,15
7	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за СВО в тротоар от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	8	51,53	416,62
8	Доставка на материал за обратна засипка на основна траншея и СВО - несортиран трошен камък (фракция 0-63 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см - до 70 km	m ³	103	53,28	5467,04
9	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	21	10,87	231,69
10	Водочерпене по време на строителството	мсм	3	95,80	273,99
11	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон E=1200 МРа (до 70km)	t	15	205,00	3035,64
12	Доставка и полагане на пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 Мра (до 80km)	m ³	49	53,28	2629,90
13	Заливка на fugи с битум	m'	322	1,85	595,70
14	Вземане на проби за доказване на процента на уплътняване на обратната засипка	бр.	1	130,00	185,90
15					0,00
16	Монтажна част				
17	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	143	9,58	1369,94
	Доставка и монтаж на тапа - Ø63 PE100 PN10	бр.	1	25,36	25,36
	СВО Ø63-3/4"	бр.	11	412,83	4541,13
1	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	143	1,73	247,39
2	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	143	0,92	131,56
3	Изпитване на водопровода	m'	143	0,71	101,53
4	Дезинфекция на водопровода	m'	143	0,85	121,55
5	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	8	15,69	127,87

Сума : 34249,14
 ДДС 20% : 6849,83
 Общо : 41098,97



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Дуранкулак, общ.Шабла

ПОДОБЕКТ: Клон 32- участък по ул."25-та" - L=77m'

No по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m'), СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 50%	m ³	60	5,75	344,20
	- машинен в слабо до средно скални почви 50%	m ³	60	64,20	3843,01
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	28	7,75	216,30
2	Непълтно укрепване и разкрепване за основен вод	m ²	139	3,23	447,68
3	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	28	51,53	1438,16
4	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	92	10,87	997,98
5	Водочерпене по време на строителството	мсм	2	95,80	147,53
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100	m'	77	9,58	737,66
2	Доставка и монтаж на намалител Ø90-63 PE100 PN10	бр.	1	24,78	24,78
3	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø90 PE100 PN10	бр.	1	12,96	12,96
4	Доставка и монтаж на фланшов адаптор DN80-3" чугун, тип жибо	бр.	1	156,00	156,00
5	Доставка и монтаж на тапа - Ø63 PE100 PN10	бр.	1	25,36	25,36
6	СВО Ø63-3/4"	бр.	5	412,83	2064,15
7	СВО Ø63-1"	бр.	1	450,55	450,55
8	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента	m'	77	1,73	133,21
9	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	77	0,92	70,84
10	Изпитване на водопровода	m'	77	0,71	54,67
11	Дезинфекция на водопровода	m'	77	0,85	65,45
12	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø90 (вкл.самата заварка)	бр.	2	31,20	62,40
13	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	6	15,69	91,79

Сума : 11384,68
ДДС 20% : 2276,94
Общо : 13661,62



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Горун, Община Шабла

Водопроводен клон 10 - по ул. "8-ма"от ОТ19 до края на улицата - L=65 m'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	94	5,75	539,35
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	22	7,75	168,68
3	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m2/m'	m ²	117	3,23	377,91
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици и тротоари от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	22	51,53	1121,55
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	72	10,87	783,02
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	1	95,80	124,54
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	65,0	9,58	622,70
2	Доставка и монтаж на тапа Ø63 PE100 PN10	бр.	1	18,25	18,25
3	СВО Ø63-3/4"	бр.	2	412,83	825,66
4	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	65,0	1,73	112,45
5	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	65,0	0,92	59,80
6	Изпитване на водопровода	m'	65,0	0,71	46,15
7	Дезинфекция на водопровода	m'	65,0	0,85	55,25
8	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	6	15,69	100,68

Сума : 4955,99
 ДДС 20% : 991,20
 Общо : 5947,19



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Горун, Община Шабла

Водопроводен клон 11 - по ул. "9-та" от ОТ20 до края на улицата - L=70 m'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	108	5,75	619,85
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	25	7,75	192,66
3	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m2/m'	m ²	126	3,23	406,98
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в непланирани улици и тротоари от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	25	51,53	1281,03
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	83	10,87	901,56
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	1	95,80	134,12
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	70,0	9,58	670,60
2	Доставка и монтаж на тапа Ø63 PE100 PN10	бр.	1	18,25	18,25
3	Доставка и монтаж на коляно 30гр. Ø63 PE100 PN10	бр.	1	68,87	68,87
4	СВО Ø63-3/4"	бр.	3	412,83	1238,49
5	Доставка и монтаж на бетонови опорни блокове	бр.	1	18,00	18,00
6	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	70,0	1,73	121,10
7	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	70,0	0,92	64,40
8	Изпитване на водопровода	m'	70,0	0,71	49,70
9	Дезинфекция на водопровода	m'	70,0	0,85	59,50
10	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	9	15,69	138,60

Сума : 5983,71
 ДДС 20% : 1196,74
 Общо : 7180,45



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Горун, Община Шабла

Водопроводен клон 12 - по ул. "10-та" от ОТ5 до ОТ45 - L=129 m'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	188	5,75	1081,23
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	44	7,75	338,78
3	Неплътно укрепване и разкрепване за основен во	m ²	232	3,23	750,01
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици и тротоари от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	44	51,53	2252,53
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	102	10,87	1107,08
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	3	95,80	247,16
7	Доставка и полагане на пътна основа в макадамови улици от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 Mpa (до 80km)	m ³	42	53,28	2263,33
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	129,0	9,58	1235,82
2	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø90 PE100 PN10	бр.	1	12,96	12,96
3	Доставка и монтаж на намалител Ø90-63 PE100 PN10	бр.	1	28,54	28,54
4	Доставка и монтаж на тапа Ø63 PE100 PN10	бр.	1	18,25	18,25
5	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80	бр.	1	24,60	24,60
6	СВО Ø63-3/4"	бр.	5	412,83	2064,15
7	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	129,0	1,73	223,17
8	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	129,0	0,92	118,68
9	Изпитване на водопровода	m'	129,0	0,71	91,59
10	Дезинфекция на водопровода	m'	129,0	0,85	109,65



11	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø90 (вкл.самата заварка)	бр.	1	21,23	21,23
12	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	13	15,69	200,05

Сума : 12188,81
ДДС 20% : 2437,76
Общо : 14626,57

ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Горун, Община Шабла

Водопроводен клон 16 - по ул. "11-та"от ОТ7 до края на улицата - L=117 m'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I.	Строителна част				
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	168	5,75	963,24
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	39	7,75	300,81
3	Неплътно укрепване и разкрепване за основен во	m ²	211	3,23	680,24
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици и тротоари от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	39	51,53	2000,09
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	91	10,87	987,71
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	2	95,80	224,17
7	Доставка и полагане на пътна основа в макадамови улици от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 Mpa (до 80km)	m ³	38	53,28	2016,12
II.	Монтажна част				
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	117,0	9,58	1120,86
2	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø90 PE100 PN10	бр.	1	12,96	12,96
3	Доставка и монтаж на намалител Ø90-63 PE100 PN10	бр.	1	28,54	28,54
4	Доставка и монтаж на тапа Ø63 PE100 PN10	бр.	1	18,25	18,25



5	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80	бр.	1	24,60	24,60
6	СВО Ø63-3/4"	бр.	3	412,83	1238,49
7	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	117,0	1,73	202,41
8	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	117,0	0,92	107,64
9	Изпитване на водопровода	m'	117,0	0,71	83,07
10	Дезинфекция на водопровода	m'	117,0	0,85	99,45
11	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø90 (вкл.самата заварка)	бр.	1	21,23	21,23
12	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	12	15,69	184,36

Сума : 10314,24
ДДС 20% : 2062,85
Общо : 12377,09

ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Горун, Община Шабла

Водопроводен клон 17 - по ул. "12-та"от ОТ8 до ОТ48 - L=98 m'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I.	Строителна част				
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	140	5,75	804,31
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	32	7,75	251,03
3	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m2/m'	m ²	176	3,23	569,77
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици и тротоари от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	32	51,53	1669,11
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	107	10,87	1168,41
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	2	95,80	187,77
II.	Монтажна част				
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	98,0	9,58	938,84



2	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø90 PE100 PN10	бр.	1	12,96	12,96
3	Доставка и монтаж на намалител Ø90-63 PE100 PN10	бр.	1	28,54	28,54
4	Доставка и монтаж на тапа Ø63 PE100 PN10	бр.	1	18,25	18,25
5	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80	бр.	1	24,60	24,60
6	СВО Ø63-3/4"	бр.	3	412,83	1238,49
7	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	м'	98,0	1,73	169,54
8	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	м'	98,0	0,92	90,16
9	Изпитване на водопровода	м'	98,0	0,71	69,58
10	Дезинфекция на водопровода	м'	98,0	0,85	83,30
11	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø90 (вкл.самата заварка)	бр.	1	21,23	21,23
12	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	10	15,69	159,52

Сума : 7505,41
ДДС 20% : 1501,08
Общо : 9006,49

