


ИИИ строителен инженеринг "ЕООД"

ул. Варна ул. Александър Дякович № 31

тел: 052 66 200

факс: 052 60 30 20

e-mail: office@ingstroyvarna.com



15.18L

Уферта

За участие в пазарни консултации за: Изпълнение на СМР на
обект "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни
системи и съоръжения в с. Горух, с. Грашилар, с. Дураткулак
и с. Троянково, община Шабла"

Получател:

Община Шабла

гр. Шабла, ул. Равно поле № 35

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

„Инжстройинженеринг” ЕООД

(наименование на участника)

представявано от инж. Бистра Николова Николова; ЕГН 6304121018

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Управител

(длъжност)

ЕИК /БУЛСТАТ/ на дружеството: 813103524

адрес по регистрация на дружеството: гр. Варна, ул „Александър Дякович” №31

и/или друга идентифицираща
информация.....

Адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул „Александър Дякович” №31

Телефон № 052 66 200

Факс: 052 60 30 20

E-mail: office@ingstroyvarna.com

Дата 28.09. 2016 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



ДО
ОБЩИНА ШАБЛА
ГР. ШАБЛА
УЛ. „РАВНО ПОЛЕ” №35

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ: „Инжстройинженеринг” ЕООД¹

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла“

1. Приемаме условията за изпълнение, заложи в поканата за пазарни консултации.

2. Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 180 /сто и осемдесет/ дни., считано от датата, посочена за краен срок за получаване на оферти, съгласно поканата.

Дата 28.09.2016 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ



¹ Посочва се наименованието на участника

ДО
ОБЩИНА ШАБЛА
ГР. ШАБЛА
УЛ. „РАВНО ПОЛЕ” №35

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „Инжстройинженеринг” ЕООД¹
с адрес: гр. Варна, ул. „Александър Дякович” №31
тел.: 052 66 200, факс: 052 60 30 20, e-mail: office@ingstroyvarna.com
ЕИК: 813103524,
ДДС №: BG813103524

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в пазарни консултации за изпълнение СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла“

1. Цените, които предлагаме за изпълнение на видовете СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла“ са посочени в приложената КСС, неразделна част от офертата.
2. В предложената от нас цена сме включили всички необходими разходи за качествено изпълнение дейностите.

Приложение: Остойностена КС.

Дата 28.09.2016 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ



¹ Посочва се наименованието на участника

ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Дуранкулак, общ.Шабла

ПОДОБЕКТ: Гл.кл.ІІ - участък по ул."8-ма" от ОТ57 до ОТ8; по улица "10-та" от ОТ8 до ОТ16 - L=742m'

No	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Рязане на асфалтова настилка	m'	1616	2,52	4072,32
2	Разкъртване на асфалтова настилка за основен водопровод и СВО - механизирано (10см пласт)	m ²	627	3,76	2357,52
3	Разваляне на бордюри при полагане на СВО	m'	16	2,52	40,32
4	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на постоянно депо (до 100 км)	m ³	63	41,99	2645,37
5	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 50%	m ³	545	5,97	3253,65
	- машинен в скални почви 50%	m ³	545	66,13	36040,85
6	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	997	8,03	8005,91
7	Непълтно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	1336	3,37	4500,97
8	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в асфалтови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	257	53,09	13644,13
9	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови и непланирани улици, и тротоар от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	11	53,09	583,99
10	Доставка на материал за обратна засипка на основна траншея и СВО - несортиран трошен камък (фракция 0-63 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см - до 70 km	m ³	510	54,89	27993,90
11	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	30	11,24	337,20
12	Водочерпене по време на строителството	мсм	15	98,65	1461,70
13	Възстановяване на бордюри	m'	16	30,00	480,00
14	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон E=1200 МПа (до 70km)	t	35	211,04	7386,40
15	Доставка и полагане на пътна основа в асфалтови и макадамови улици от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 Мра (до 80km)	m ³	251	54,89	13777,39
16	Заливка с битум	m'	786	1,95	1532,70
17	Вземане на проби за доказване на процента на уплътняване на обратната засипка	бр.	10	329,41	3294,10
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø125 PE100 PN10	m'	742	30,87	22905,54
2	Доставка и монтаж на тройник Ø125-125-125 PE100 PN10	бр.	1	70,35	70,35
3	Доставка и монтаж на тройник Ø140-140-140 PE100 PN10	бр.	1	107,03	107,03
4	Доставка и монтаж на тройник намалите Ø125-90-125 PE100 PN10	бр.	9	135,79	1222,11
5	Доставка и монтаж на дъга 30гр.Ø125 PE100 PN10	бр.	1	136,34	136,34
6	Доставка и монтаж на коляно 90гр.Ø63PE100 PN10	бр.	1	21,69	21,69
7	Доставка и монтаж на универсален адаптор Ø125	бр.	3	136,53	409,59
8	Доставка и монтаж на ПХ 70/80 надземен с пета	бр.	6	803,50	4821,00
9	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 2" - безшахтов монтаж	бр.	1	1537,73	1537,73



10	Доставка и монтаж на предфланшова връзка $\varnothing 63$ PE100 PN10	бр.	1	9,64	9,64
11	Доставка и монтаж на предфланшова връзка $\varnothing 90$ PE100 PN10	бр.	15	13,39	200,85
12	Доставка и монтаж на предфланшова връзка $\varnothing 125$ PE100 PN10	бр.	9	24,30	218,70
13	Доставка и монтаж на намалител $\varnothing 125-90$ PE100 PN10	бр.	2	33,21	66,42
14	Доставка и монтаж на намалител $\varnothing 140-125$ PE100 PN10	бр.	2	42,54	85,08
15	Доставка и монтаж на СКDN80 шибърен ,чугун, с гумиран клин, с охранителна гарнитура	бр.	11	251,24	2763,64
17	Доставка и монтаж на СК DN125 шибърен ,чугун, с гумиран клин, с охранителна гарнитура	бр.	3	499,23	1497,69
18	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN50	бр.	1	25,37	25,37
19	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80	бр.	15	25,37	380,55
20	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN125	бр.	9	36,78	331,02
21	Доставка и монтаж на табели за СК	бр.	8	11,37	90,96
22	Доставка и монтаж на бетонови опорни блокове	бр.	26	18,58	483,08
23	Доставка и монтаж на водоземна скоба за PE електрозаваряема $\varnothing 125-2"$	бр.	1	128,77	128,77
24	Доставка и монтаж на ТСК $\varnothing 2"$	бр.	1	186,39	186,39
25	Доставка и монтаж на преход с електрозаваряема муфа PE-метал $\varnothing 63-2"$ с външна резба	бр.	1	87,09	87,09
26	СВО $\varnothing 125-3/4"$	бр.	24	464,63	11151,12
27	СВО $\varnothing 125-1"$	бр.	1	503,45	503,45
28	Доставка, полагане и монтаж на тръби $\varnothing 110 \times 4,0$ PVC за изпуск.ша	м'	5	10,86	54,30
29	Изграждане на изпускателна шахта по детайл $\varnothing 1000$ със сглобяеми ст. елементи с H=2,0 м'	бр.	1	1319,54	1319,54
30	Доставка и монтаж на жаба клапа DN80 $\varnothing 3"$ за изпуск. шахта	бр.	1	148,88	148,88
31	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	м'	742	1,83	1357,86
32	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	м'	742	1,00	742,00
33	Изпитване на водопровода	м'	742	0,78	578,76
34	Дезинфекция на водопровода	м'	742	0,92	682,64
35	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема $\varnothing 63$ (вкл.самата заварка)	бр.	6	16,20	97,20
36	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема $\varnothing 90$ (вкл.самата заварка)	бр.	24	32,16	771,84
37	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема $\varnothing 125$ (вкл.самата заварка)	бр.	32	36,78	1176,96
38	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема $\varnothing 140$ (вкл.самата заварка)	бр.	3	42,65	127,95

Сума : 187907,55
ДДС 20% : 37581,51
Общо : 225489,06



**ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Дуранкулак,
ПОДОБЕКТ: Клон 7 - от ОТ110' до ОТ112'; L=123м'**

No	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена	Сума лв.
по ред				в лв.	
1	2	3	4	5	6
I.	Строителна част				
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 50%	m ³	85	5,97	510,08
	- машинен в слабо до средно скални почви 50%	m ³	85	66,13	5650,15
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	39	8,03	313,03
2	Неплътно укрепване и разкрепване за основен вод	m ²	221	3,37	746,12
3	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	39	53,09	2069,60
4	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	132	11,24	1482,52
5	Водочерпене по време на строителството	мсм	2	98,65	242,68
II.	Монтажна част				
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100	m'	123	9,91	1218,93
2	Доставка и монтаж на тапа - Ø63 PE100 PN10	бр.	1	26,15	26,15
3	СВО Ø63-3/4"	бр.	2	424,95	849,90
4	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента	m'	123	1,83	225,09
5	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	123	1,00	123,00
6	Изпитване на водопровода	m'	123	0,78	95,94
7	Дезинфекция на водопровода	m'	123	0,92	113,16
8	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63	бр.	7	16,20	115,83
				Сума :	13782,17
				ДДС 20% :	2756,43
				Общо :	16538,61



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Дуранкулак,

ПОДОБЕКТ: Клон 11 - участък по ул."1-ва" от ОТ64 до ОТ62 - L=143м'

No	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена	Сума лв.
по ред				в лв.	
1	2	3	4	5	6
I.	Строителна част				
1	Рязане на асфалтова настилка	m'	322	2,52	811,44
2	Разкъртване на асфалтова настилка за основен водопровод и СВО - механизирано (10см пласт)	m ²	123	3,76	463,98
3	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на постоянно депо (до 100 км)	m ³	12	41,99	518,16
4	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 50%	m ³	117	5,97	700,52
	- машинен в слабо до средно скални почви 50%	m ³	117	66,13	7759,69
5	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	201	8,03	1614,23
5	Неплътнo укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	257	3,37	867,44
6	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в асфалтови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	47	53,09	2502,69
7	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за СВО в тротоар от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	8	53,09	429,23
8	Доставка на материал за обратна засипка на основна траншея и СВО - несортиран трошен камък (фракция 0-63 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см - до 70 km	m ³	103	54,89	5632,24
9	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	21	11,24	239,58
10	Водочерпене по време на строителството	мсм	3	98,65	282,14
11	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон E=1200 MPa (до 70km)	t	15	211,04	3125,08
12	Доставка и полагане на пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнoметрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 MPa (до 80km)	m ³	49	54,89	2709,37
13	Заливка на фуги с битум	m'	322	1,95	627,90
14	Вземане на проби за доказване на процента на уплътняване на обратната засипка	бр.	1	133,85	191,41
15					
16	Монтажна част				
17	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	143	9,91	1417,13



	Доставка и монтаж на тапа - Ø63 PE100 PN10	бр.	1	26,15	26,15
П.	СВО Ø63-3/4"	бр.	11	424,95	4674,45
1	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	м'	143	1,83	261,69
2	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	м'	143	1,00	143,00
3	Изпитване на водопровода	м'	143	0,78	111,54
4	Дезинфекция на водопровода	м'	143	0,92	131,56
5	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	8	16,20	132,03
				Сума :	35372,65
				ДДС 20% :	7074,53
				Общо :	42447,18



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Дуранкулак,

ПОДОБЕКТ: Клон 32- участък по ул."25-та" - L=77м'

No	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена	Сума лв.
по ред				в лв.	
1	2	3	4	5	6
I.	Строителна част				
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m'), СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 50%	m ³	60	5,97	357,36
	- машинен в слабо до средно скални почви 50%	m ³	60	66,13	3958,54
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	28	8,03	224,11
2	Неплътно укрепване и разкрепване за основен вод	m ²	139	3,37	467,08
3	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици от дребнозърнест скален материал (грошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	28	53,09	1481,69
4	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	92	11,24	1031,95
5	Водочерпене по време на строителството	мсм	2	98,65	151,92
II.	Монтажна част				
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100	m'	77	9,91	763,07
2	Доставка и монтаж на намалител Ø90-63 PE100 PN10	бр.	1	25,55	25,55
3	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø90 PE100 PN10	бр.	1	13,38	13,38
4	Доставка и монтаж на фланшов адаптор DN80-3" чугун, тип жибо	бр.	1	160,61	160,61
5	Доставка и монтаж на тапа - Ø63 PE100 PN10	бр.	1	26,15	26,15
6	СВО Ø63-3/4"	бр.	5	424,95	2124,75
7	СВО Ø63-1"	бр.	1	463,77	463,77
8	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента	m'	77	1,83	140,91
9	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	77	1,00	77,00
10	Изпитване на водопровода	m'	77	0,78	60,06
11	Дезинфекция на водопровода	m'	77	0,92	70,84
12	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø90	бр.	2	32,16	64,32
13	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63	бр.	6	16,20	94,77
				Сума :	11757,85
				ДДС 20% :	2351,57
				Общо :	14109,42



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Тюленово, Община Шабла

Главен водопроводен клон I - по ул."4-та", ул."2-ра", ул."5-та", ул."1-ва" и ул."6-та"

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I.	Строителна част				
1	Рязане на асфалтова настилка	m'	759	2,52	1912,68
2	Разкъртване на асфалтова настилка за основен водопровод и СВО - механизирано (10см пласт)	m ²	298	3,76	1121,80
3	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на постоянно депо (до 100 км)	m ³	30	41,99	1252,77
4	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	1803	5,97	10763,67
5	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	943	8,03	7575,98
6	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	2045	3,37	6890,98
7	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в асфалтови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	123	53,09	6528,76
8	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови и непланирани улици, и тротоар от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	325	53,09	17244,95
9	Доставка на материал за обратна засипка на основна траншея и СВО - несортиран трошен камък (фракция 0-63 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см - до 70 km	m ³	100	54,89	5485,55
10	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	830	11,24	9325,44
11	Водочерпене по време на строителството	мсм	23	98,65	2241,33
12	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон E=1200 МРа (до 70km)	t	36	211,04	7555,65
13	Доставка и полагане на пътна основа в асфалтови и макадамови улици и под тротоарни плочки от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 Мра (до 80km)	m ³	265	54,89	14545,30
14	Заливка на фуги с битум	m'	759	1,95	1480,05



15	Вземане на проби за доказване на процента на уплътняване на обратната засипка	бр.	4	329,41	1192,46
16	Безтраншейно полагане на тръби Ø125 и детекторна лента с беззкопна техника	м'	9	142,51	1282,59
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø125 PE100 PN10	м'	1145	30,87	35346,15
2	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø90 PE100 PN10	бр.	41	13,39	548,99
3	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø125 PE100 PN10	бр.	7	24,30	170,10
4	Доставка и монтаж на тройник Ø125-125-125 PE100 PN10	бр.	4	70,35	281,40
5	Доставка и монтаж на тройник намалител Ø125-90-125 PE100 PN10	бр.	15	135,79	2036,85
6	Доставка и монтаж на дъга 30гр. Ø125 PE100 PN10	бр.	4	136,34	545,36
7	Доставка и монтаж на дъга 30гр. Ø90 PE100 PN10	бр.	1	88,07	88,07
8	Доставка и монтаж на коляно 45гр. Ø90 PE100 PN10	бр.	2	31,61	63,22
9	Доставка и монтаж на намалител Ø125-90 PE100 PN10	бр.	7	33,21	232,47
10	Доставка и монтаж на СК DN80 шибърен ,чугун, с гумиран клин, с охранителна гарнитура	бр.	20	251,24	5024,80
11	Доставка и монтаж на СК DN125 шибърен ,чугун, с гумиран клин, с охранителна гарнитура	бр.	3	499,23	1497,69
12	Доставка и монтаж на ПХ DN70/80 надземен с пета	бр.	3	803,50	2410,50
13	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80	бр.	41	25,37	1040,17
14	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN125	бр.	7	36,71	256,97



15	Доставка и монтаж на табели за СК	бр.	20	11,37	227,40
16	Доставка и монтаж на бетонови опорни блокове	бр.	49	18,58	910,42
17	Доставка и монтаж на фланшов адаптор Ø80	бр.	4	160,61	642,44
18	Доставка и монтаж на фланшов адаптор Ø125	бр.	1	134,43	134,43
19	СВО Ø125-3/4"	бр.	53	464,63	24625,39
20	СВО Ø125-3/4" до 33м'	бр.	1	501,31	501,31
21	СВО Ø125-3/4" до 45м'	бр.	1	517,61	517,61
22	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	м'	1145	1,83	2095,35
23	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	м'	1145	1,00	1145,00
24	Изпитване на водопровода	м'	1145	0,78	893,10
25	Дезинфекция на водопровода	м'	1145	0,92	1053,40
26	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø90 (вкл.самата заварка)	бр.	53	32,16	1704,48
27	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø125 (вкл.самата заварка)	бр.	48	36,78	1765,44

Сума : 182158,48
ДДС 20% : 36431,70
Общо : 218590,17



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Тюленово, Община Шабла

Водопроводен клон 4 - по ул. без име от ОТ6 до запаване - L=112м'

No по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	172	5,97	1023,97
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	37	8,03	298,52
3	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	202	3,37	679,39
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в непланирани улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	37	53,09	1973,67
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	134	11,24	1510,03
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	2	98,65	220,98
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	112	9,91	1109,92
2	Доставка и монтаж на тапа - Ø63 PE100 PN10	бр.	1	26,15	26,15
3	СВО Ø63-3/4"	бр.	7	424,95	2974,65
4	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	112	1,83	204,96
5	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	112	1,00	112,00
6	Изпитване на водопровода	m'	112	0,78	87,36
7	Дезинфекция на водопровода	m'	112	0,92	103,04
8	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	1	16,20	16,20

Сума : 10340,84
 ДДС 20% : 2068,17
 Общо : 12409,01



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Тюленово, Община Шабла

Водопроводен клоп 24 - по ул.без име от връзка с Кл.23 до затапване - L=57м'

No по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I.	Строителна част				
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 50 %	m ³	44	5,97	263,64
	- машинен с къртач в скални почви 50 %	m ³	44	66,13	2920,30
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	19	8,03	154,20
3	Непълтно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	103	3,37	345,76
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в непланирани улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	19	53,09	1019,47
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	69	11,24	776,88
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	1	98,65	112,46
II.	Монтажна част				
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	57	9,91	564,87
2	Доставка и монтаж на тапа - Ø63 PE100 PN10	бр.	1	26,15	26,15
3	СВО Ø63-3/4"	бр.	5	424,95	2124,75
4	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	57	1,83	104,31
5	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	57	1,00	57,00
6	Изпитване на водопровода	m'	57	0,78	44,46
7	Дезинфекция на водопровода	m'	57	0,92	52,44
8	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	1	16,20	16,20

Сума : 8582,89
 ДДС 20% : 1716,58
 Общо : 10299,47



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Тюленово, Община Шабла

Водопроводен клон 25 - по ул.Без име от връзка с Кл.23 до затопване с L=62м'

No по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 50 %	m ³	55	5,97	326,92
	- машинен с къртач в скални почви 50 %	m ³	55	66,13	3621,28
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	25	8,03	197,43
3	Непълтно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8	m ²	112	3,37	376,09
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в непланирани улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	25	53,09	1305,31
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	85	11,24	954,65
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	1	98,65	122,33
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	62	9,91	614,42
2	Доставка и монтаж на дъга 45гр. Ø63 PE100 PN10	бр.	1	21,69	21,69
3	Доставка и монтаж на тапа - Ø63 PE100 PN10	бр.	1	26,15	26,15
4	Доставка и монтаж на бетонови опорни блокове	бр.	1	18,58	18,58
5	СВО Ø63-3/4"	бр.	4	424,95	1699,80
6	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална ниц	m'	62	1,83	113,46
7	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	62	1,00	62,00
8	Изпитване на водопровода	m'	62	0,78	48,36
9	Дезинфекция на водопровода	m'	62	0,92	57,04
10	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата з	бр.	3	16,20	48,60

Сума : 9614,10
 ДДС 20% : 1922,82
 Общо : 11536,92



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Горун, Община

Водопроводен клон 10 - по ул. "8-ма" от ОТ19 до края на улицата - L=65 m'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	94	5,97	559,99
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	22	8,03	174,77
3	Непълтно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	117	3,37	394,29
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици и тротоари от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	22	53,09	1155,50
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	72	11,24	809,67
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	1	98,65	128,25
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	65,0	9,91	644,15
2	Доставка и монтаж на тапа Ø63 PE100 PN10	бр.	1	18,83	18,83
3	СВО Ø63-3/4"	бр.	2	424,95	849,90
4	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	65,0	1,83	118,95
5	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	65,0	1,00	65,00
6	Изпитване на водопровода	m'	65,0	0,78	50,70
7	Дезинфекция на водопровода	m'	65,0	0,92	59,80
8	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	6	16,20	103,95

Сума : 5133,75
 ДДС 20% : 1026,75
 Общо : 6160,50



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Горун, Община

Водопроводен клон 11 - по ул. "9-та" от ОТ20 до края на улицата - L=70 м'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	108	5,97	643,57
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	25	8,03	199,63
3	Непълтно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	126	3,37	424,62
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в непланирани улици и тротоари от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	25	53,09	1319,81
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	83	11,24	932,25
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	1	98,65	138,11
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	70,0	9,91	693,70
2	Доставка и монтаж на тапа Ø63 PE100 PN10	бр.	1	18,83	18,83
3	Доставка и монтаж на коляно 30гр. Ø63 PE100 PN10	бр.	1	70,93	70,93
4	СВО Ø63-3/4"	бр.	3	424,95	1274,85
5	Доставка и монтаж на бетонови опорни блокове	бр.	1	18,58	18,58
6	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	70,0	1,83	128,10
7	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	70,0	1,00	70,00
8	Изпитване на водопровода	m'	70,0	0,78	54,60
9	Дезинфекция на водопровода	m'	70,0	0,92	64,40
10	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	9	16,20	143,10

Сума : 6195,07
 ДДС 20% : 1239,01
 Общо : 7434,08



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Горун, Община

Водопроводен клон 12 - по ул. "10-та"от ОТ5 до ОТ45 - L=129 м'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	188	5,97	1122,60
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	44	8,03	351,02
3	Непълтно укрепване и разкрепване за основен во	m ²	232	3,37	782,51
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици и тротоари от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	44	53,09	2320,72
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	102	11,24	1144,76
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	3	98,65	254,52
7	Доставка и полагане на пътна основа в макадамови улици от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 Мра (до 80km)	m ³	42	54,89	2331,73
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100	m'	129,0	9,91	1278,39
2	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø90 PE100 PN10	бр.	1	13,39	13,39
3	Доставка и монтаж на намалител Ø90-63 PE100 PN10	бр.	1	29,42	29,42
4	Доставка и монтаж на тапа Ø63 PE100 PN10	бр.	1	18,83	18,83
5	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80	бр.	1	25,37	25,37
6	СВО Ø63-3/4"	бр.	5	424,95	2124,75
7	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента	m'	129,0	1,83	236,07
8	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопров	m'	129,0	1,00	129,00
9	Изпитване на водопровода	m'	129,0	0,78	100,62
10	Дезинфекция на водопровода	m'	129,0	0,92	118,68
11	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø9	бр.	1	21,90	21,90
12	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø6	бр.	13	16,20	206,55

Сума : 12610,83
 ДДС 20% : 2522,17
 Общо : 15132,99



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Горун, Община

Водопроводен клон 16 - по ул. "11-та" от ОТ7 до края на улицата - L=117 м'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	168	5,97	1000,09
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	39	8,03	311,68
3	Неплътно укрепване и разкрепване за основен во	m ²	211	3,37	709,72
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици и тротоари от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	39	53,09	2060,64
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	91	11,24	1021,33
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	2	98,65	230,84
7	Доставка и полагане на пътна основа в макадамови улици от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 Мра (до 80km)	m ³	38	54,89	2077,04
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100	m'	117,0	9,91	1159,47
2	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø90 PE100 PN10	бр.	1	13,39	13,39
3	Доставка и монтаж на намалител Ø90-63 PE100 PN10	бр.	1	29,42	29,42
4	Доставка и монтаж на тапа Ø63 PE100 PN10	бр.	1	18,83	18,83
5	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80	бр.	1	25,37	25,37
6	СВО Ø63-3/4"	бр.	3	424,95	1274,85
7	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента	m'	117,0	1,83	214,11
8	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопров	m'	117,0	1,00	117,00
9	Изпитване на водопровода	m'	117,0	0,78	91,26
10	Дезинфекция на водопровода	m'	117,0	0,92	107,64
11	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø9	бр.	1	21,90	21,90
12	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø6	бр.	12	16,20	190,35

Сума : 10674,93
ДДС 20% : 2134,99
Общо : 12809,92



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Горун, Община

Водопроводен клон 17 - по ул. "12-та"от ОТ8 до ОТ48 - L=98 м'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	140	5,97	835,08
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	32	8,03	260,10
3	Неплътно укрепване и разкрепване за основен во	m ²	176	3,37	594,47
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици и тротоари от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	32	53,09	1719,64
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	107	11,24	1208,18
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	2	98,65	193,35
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100	m'	98,0	9,91	971,18
2	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø90 PE100 PN10	бр.	1	13,39	13,39
3	Доставка и монтаж на намалител Ø90-63 PE100 PN10	бр.	1	29,42	29,42
4	Доставка и монтаж на тапа Ø63 PE100 PN10	бр.	1	18,83	18,83
5	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80	бр.	1	25,37	25,37
6	СВО Ø63-3/4"	бр.	3	424,95	1274,85
7	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента	m'	98,0	1,83	179,34
8	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопров	m'	98,0	1,00	98,00
9	Изпитване на водопровода	m'	98,0	0,78	76,44
10	Дезинфекция на водопровода	m'	98,0	0,92	90,16
11	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø9	бр.	1	21,90	21,90
12	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø6	бр.	10	16,20	164,70

Сума : 7774,40
 ДДС 20% : 1554,88
 Общо : 9329,28

