


„Зебра“ ООД

гр. Аисаково, и-ст Варненски път № 039002
тел. 052/504 683, факс 052/504 483

ел. адрес: zebra@traffic.bg



15.192

ОФЕРТА

ЗА участие в пазарни консултации за изпълнение на видовете СМВ на обект:
„Ремонтиране и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун,
с. Грашиноар, с. Ауратиулак и с. Тюленово, община Шабла.“

ПОПУСАТЕЛ:
Община Шабла, гр. Шабла
ул. „Павло поп“ № 35

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
„ЗЕБРА“ ООД
(наименование на участника)

представявано от Николай Димитров Димитров
(трите имена)

в качеството му на Управител
(длъжност)

ЕИК /БУЛСТАТ/ на дружеството: 103801869

адрес по регистрация на дружеството: гр. Аксаково, м-ст Варненски път №039002

и/или друга идентифицираща информация.....

Адрес за кореспонденция: гр. Аксаково, м-ст Варненски път №039002

Телефон № 052 504 683

Факс: 052 504 483

E-mail: zebra@traffic.bg

Дата 28.09.2016 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



ДО
ОБЩИНА ШАБЛА
ГР. ШАБЛА
УЛ. „РАВНО ПОЛЕ” №35

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ: „Зебра“ ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла“

1. Приемаме условията за изпълнение, заложи в поканата за пазарни консултации.

2. Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 180 /сто и осемдесет/ дни., считано от датата, посочена за краен срок за получаване на оферти, съгласно поканата.

Дата:28.09.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ



ДО
ОБЩИНА ШАБЛА
ГР. ШАБЛА
УЛ. „РАВНО ПОЛЕ” №35

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „Зебра“ ООД
с адрес: гр. Аксаково, м-ст Варненски път №039002
тел.: 052 504 683, факс: 052 504 483, e-mail: zebra@traffic.bg
ЕИК: 103801869
ДДС №: BG103801869

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в пазарни консултации за изпълнение СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла“

1. Цените, които предлагаме за изпълнение на видовете СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла“ са посочени в приложената КСС, неразделна част от офертата.
2. В предложената от нас цена сме включили всички необходими разходи за качествено изпълнение дейностите.

Приложение: Остойностена КС.

Дата: 28.09.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ





ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Дуранкулак, общ.Шабла

ПОДОБЕКТ: Гл.кл.П - участък по ул."8-ма" от ОТ57 до ОТ8; по улица "10-та" от ОТ8 до ОТ16 - L=742m'

No по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Рязане на асфалтова настилка	m'	1616	3.20	5171.20
2	Разкътрване на асфалтова настилка за основен водопровод и СВО - механизирано (10см пласт)	m ²	627	5.40	3385.80
3	Разваляне на бордюри при полагане на СВО	m'	16	3.40	54.40
4	Наговарване и извозване на строителни отпадъци на постоянно депо (до 100 км)	m ³	63	44.35	2794.05
5	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0.80x1.70m') и СВО(0.50x1.20m')				
	- машинен в земни почви 50%	m ³	545	7.75	4223.75
	- машинен в скални почви 50%	m ³	545	67.20	36624.00
6	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	997	8.60	8574.20
7	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1.8 m ² /m'	m ²	1336	4.73	6317.39
8	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в асфалтови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	257	53.03	13628.71
9	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови и непланирани улици, и тротоар от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	11	53.03	583.33
10	Доставка на материал за обратна засипка на основна траншея и СВО - несортиран трошен камък (фракция 0-63 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см - до 70 km	m ³	510	55.58	28345.80
11	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	30	11.92	357.60
12	Водочерпене по време на строителството	mem	15	98.80	1463.92
13	Възстановяване на бордюри	m'	16	32.30	516.80
14	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон E=1200 MPa (до 70km)	t	35	214.00	7490.00
15	Доставка и полагане на пътна основа в асфалтови и макадамови улици от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 MPa (до 80km)	m ³	251	55.58	13950.58
16	Заливка с битум	m'	786	2.84	2232.24
17	Вземане на проби за доказване на процента на уплътняване на обратната засипка	бр.	10	350.00	3500.00
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø125 PE100 PN10	m'	742	31.75	23558.50
2	Доставка и монтаж на тройник Ø125-125-125 PE100 PN10	бр.	1	70.20	70.20
3	Доставка и монтаж на тройник Ø140-140-140 PE100 PN10	бр.	1	105.80	105.80

4	Доставка и монтаж на тройник намалител Ø125-90-125 PE100 PN10	бр.	9	134.86	1213.74
5	Доставка и монтаж на дъга 30гр. Ø125 PE100 PN10	бр.	1	135.32	135.32
6	Доставка и монтаж на коляно 90гр. Ø63PE100 PN10	бр.	1	22.43	22.43
7	Доставка и монтаж на универсален адаптор Ø125	бр.	3	131.82	395.46
8	Доставка и монтаж на ПХ 70/80 надземен с пета	бр.	6	786.46	4718.76
9	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 2" - безшахов монтаж	бр.	1	1499.00	1499.00
10	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø63 PE100 PN10	бр.	1	11.45	11.45
11	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø90 PE100 PN10	бр.	15	14.78	221.70
12	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø125 PE100 PN10	бр.	9	24.36	219.24
13	Доставка и монтаж на намалител Ø125-90 PE100 PN10	бр.	2	34.22	68.44
14	Доставка и монтаж на намалител Ø140-125 PE100 PN10	бр.	2	44.24	88.48
15	Доставка и монтаж на СКDN80 шибърен чугун, с гумиран клин, с охранителна гарнитура	бр.	11	247.25	2719.75
17	Доставка и монтаж на СК DN125 шибърен чугун, с гумиран клин, с охранителна гарнитура	бр.	3	489.00	1467.00
18	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN50	бр.	1	26.32	26.32
19	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80	бр.	15	26.32	394.80
20	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN125	бр.	9	38.87	349.83
21	Доставка и монтаж на табели за СК	бр.	8	14.00	112.00
22	Доставка и монтаж на бетонови опорни блокове	бр.	26	21.00	546.00
23	Доставка и монтаж на водовземна скоба за PE електрозаваряема Ø125-2"	бр.	1	127.46	127.46
24	Доставка и монтаж на ТСК Ø2"	бр.	1	183.25	183.25
25	Доставка и монтаж на преход с електрозаваряема муфа PE-метал Ø63-2" с външна резба	бр.	1	86.62	86.62
26	СВО Ø125-3/4"	бр.	24	453.38	10881.12
27	СВО Ø125-1"	бр.	1	491.27	491.27
28	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø110x4.0 PVC за изпуск. шахта	м'	5	12.60	63.00
29	Изграждане на изпускателна шахта по детайл Ø1000 със сглобяеми ст.елементи с Н=2.0 м'	бр.	1	1290.00	1290.00



30	Доставка и монтаж на жаба клапа DN80 (Ø3") за изпуск.шахта	бр.	1	147.30	147.30
31	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	м'	742	1.80	1335.60
32	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	м'	742	0.96	712.32
33	Изпитване на водопровода	м'	742	0.74	549.08
34	Дезинфекция на водопровода	м'	742	0.88	652.96
35	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	6	17.49	104.94
36	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø90 (вкл.самата заварка)	бр.	24	33.30	799.20
37	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø125 (вкл.самата заварка)	бр.	32	38.22	1223.04
38	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø140 (вкл.самата заварка)	бр.	3	43.55	130.65

Сума : 195935.80
ДДС 20% : 39187.16
Общо : 235122.96



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Дуранкулак, общ.Шабла
 ПОДОБЕКТ: Клон 7 - от ОТ110' до ОТ112'; L=123m'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I.	Строителна част				
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0.50x1.20m')				
	- машинен в земни почви 50%	m ³	85	7.75	662.16
	- машинен в слабо до средно скални почви 50%	m ³	85	67.20	5741.57
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	39	8.60	335.25
2	Непълтно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1.8 m2/m'	m ²	221	4.73	1047.22
3	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	39	53.03	2067.26
4	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	132	11.92	1572.21
5	Водочерпене по време на строителството	мсм	2	98.80	243.05
II.	Монтажна част				
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	123	11.74	1444.02
2	Доставка и монтаж на тапа - Ø63 PE100 PN10	бр.	1	27.16	27.16
3	СВО Ø63-3/4"	бр.	2	415.23	830.46
4	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	123	1.80	221.40
5	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	123	0.96	118.08
6	Изпитване на водопровода	m'	123	0.74	91.02
7	Дезинфекция на водопровода	m'	123	0.88	108.24
8	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	7	17.49	125.05

Сума : 14634.15
 ДДС 20% : 2926.83
 Общо : 17560.98



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Дуранкулак, общ.Шабла

ПОДОБЕКТ: Клон 11 - участък по ул."1-ва" от ОТ64 до ОТ62 - L=143m'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I.	Строителна част				
1	Рязане на асфалтова настилка	m'	322	3.20	1030.40
2	Разкъртване на асфалтова настилка за основен водопровод и СВО - механизирано (10см пласт)	m ²	123	5.40	666.36
3	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на постоянно депо (до 100 км)	m ³	12	44.35	547.28
4	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0.80x1.70m') и СВО(0.50x1.20m')				0.00
	- машинен в земни почви 50%	m ³	117	7.75	909.39
	- машинен в слабо до средно скални почви 50%	m ³	117	67.20	7885.25
5	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	201	8.60	1728.82
5	Непълтно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1.8 m2/m'	m ²	257	4.73	1217.50
6	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в асфалтови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	47	53.03	2499.86
7	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за СВО в тротоар от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	8	53.03	428.75
8	Доставка на материал за обратна засипка на основна траншея и СВО - несортиран трошен камък (фракция 0-63 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см - до 70 km	m ³	103	55.58	5703.04
9	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	21	11.92	254.07
10	Водочерпене по време на строителството	мем	3	98.80	282.57
11	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон E=1200 МПа (до 70km)	t	15	214.00	3168.91
12	Доставка и полагане на пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнестост, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 Мпа (до 80km)	m ³	49	55.58	2743.43
13	Заливка на fugи с битум	m'	322	2.84	914.48
14	Вземане на проби за доказване на процента на уплътняване на обратната засипка	бр.	1	350.00	500.50
II.	Монтажна част				
15	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	143	11.74	1678.82
16	Доставка и монтаж на тапа - Ø63 PE100 PN10	бр.	1	27.16	27.16
17	СВО Ø63-3/4"	бр.	11	415.23	4567.53
18	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	143	1.80	257.40
19	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	143	0.96	137.28
20	Изпитване на водопровода	m'	143	0.74	105.82
21	Дезинфекция на водопровода	m'	143	0.88	125.84
22	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	8	17.49	142.54

Сума : 37523.00
 ДДС 20% : 7504.60
 Общо : 45027.60



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Дуранкулак, общ.Шабла

ПОДОБЕКТ: Клон 32- участък по ул."25-та" - L=77m'

No по ред	Наименование на работите	Ед. мерка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I.	Строителна част				
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m'), СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 50%	m ³	60	7.75	463.92
	- машинен в слабо до средно скални почви 50%	m ³	60	67.20	4022.59
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	28	8.60	240.02
2	Непълтно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1.8 m ² /m'	m ²	139	4.73	655.58
3	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	28	53.03	1480.02
4	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	92	11.92	1094.39
5	Водочерпене по време на строителството	мсм	2	98.80	152.15
II.	Монтажна част				
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	77	11.74	903.98
2	Доставка и монтаж на намалител Ø90-63 PE100 PN10	бр.	1	26.21	26.21
3	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø90 PE100 PN10	бр.	1	14.78	14.78
4	Доставка и монтаж на фланшов адаптор DN80-3" чугун, тип жибо	бр.	1	159.00	159.00
5	Доставка и монтаж на тапа - Ø63 PE100 PN10	бр.	1	27.16	27.16
6	СВО Ø63-3/4"	бр.	5	415.23	2076.15
7	СВО Ø63-1"	бр.	1	453.75	453.75
8	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	77	1.80	138.60
9	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	77	0.96	73.92
10	Изпитване на водопровода	m'	77	0.74	56.98
11	Дезинфекция на водопровода	m'	77	0.88	67.76
12	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø90 (вкл.самата заварка)	бр.	2	33.30	66.60
13	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	6	17.49	102.32

Сума : 12275.88
 ДДС 20% : 2455.18
 Общо : 14731.06



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Тюленово, Община Шабла

Главен водопроводен клон I - по ул."4-та", ул."2-ра", ул."5-та", ул."1-ва" и ул."6-та"

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I.	Строителна част				
1	Рязане на асфалтова настилка	м'	759	3.20	2428.80
2	Разкъртване на асфалтова настилка за основен водопровод и СВО - механизирано (10см пласт)	м ²	298	5.40	1611.09
3	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на постоянно депо (до 100 км)	м ³	30	44.35	1323.18
4	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70м') и СВО(0,50x1,20м')				0.00
	- машинен в земни почви 100 %	м ³	1803	7.75	13972.94
5	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	м ³	943	8.60	8113.76
6	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 м2/м'	м ²	2045	4.73	9671.90
7	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в асфалтови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 км, складиране и уплътняване	м ³	123	53.03	6521.38
8	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови и непланирани улици, и тротоар от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 км, складиране и уплътняване	м ³	325	53.03	17225.46
9	Доставка на материал за обратна засипка на основна траншея и СВО - несортиран трошен камък (фракция 0-63 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см - до 70 км	м ³	100	55.58	5554.51
10	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	м ³	830	11.92	9889.61
11	Водочерпене по време на строителството	мсм	23	98.80	2244.74
12	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон E=1200 МПа (до 70км)	t	36	214.00	7661.63



13	Доставка и полагане на пътна основа в асфалтови и макадамови улици и под тротоарни плочки от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 Мра (до 80km)	m ³	265	55.58	14728.14
14	Заливка на фуги с битум	m'	759	2.84	2155.56
15	Вземане на проби за доказване на процента на уплътняване на обратната засипка	бр.	4	350.00	1267.00
16	Безтраншейно полагане на тръби Ø125 и детекторна лента с безизкопна техника	m'	9	136.40	1227.60
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø125 PE100 PN10	m'	1145	31.75	36353.75
2	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø90 PE100 PN10	бр.	41	14.78	605.98
3	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø125 PE100 PN10	бр.	7	24.36	170.52
4	Доставка и монтаж на тройник Ø125-125-125 PE100 PN10	бр.	4	70.20	280.80
5	Доставка и монтаж на тройник намалител Ø125-90-125 PE100 PN10	бр.	15	134.86	2022.90
6	Доставка и монтаж на дъга 30гр. Ø125 PE100 PN10	бр.	4	135.32	541.28
7	Доставка и монтаж на дъга 30гр. Ø90 PE100 PN10	бр.	1	87.52	87.52
8	Доставка и монтаж на коляно 45гр. Ø90 PE100 PN10	бр.	2	33.46	66.92
9	Доставка и монтаж на намалител Ø125-90 PE100 PN10	бр.	7	34.22	239.54
10	Доставка и монтаж на СК DN80 шибърен чугун, с гумиран клин, с охранителна гарнитура	бр.	20	247.25	4945.00



11	Доставка и монтаж на СК DN125 шибърен ,чугун, с гумиран клин, с охранителна гарнитура	бр.	3	489.00	1467.00
12	Доставка и монтаж на ПХ DN70/80 надземен с пета	бр.	3	786.46	2359.38
13	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80	бр.	41	26.32	1079.12
14	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN125	бр.	7	38.87	272.09
15	Доставка и монтаж на табелни за СК	бр.	20	14.00	280.00
16	Доставка и монтаж на бетонови опорни блокове	бр.	49	21.00	1029.00
17	Доставка и монтаж на фланшов адаптор Ø80	бр.	4	159.00	636.00
18	Доставка и монтаж на фланшов адаптор Ø125	бр.	1	134.18	134.18
19	СВО Ø125-3/4"	бр.	53	453.38	24029.14
20	СВО Ø125-3/4" до 33м'	бр.	1	492.60	492.60
21	СВО Ø125-3/4" до 45м'	бр.	1	508.44	508.44
22	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	м'	1145	1.80	2061.00
23	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	м'	1145	0.96	1099.20
24	Изпитване на водопровода	м'	1145	0.74	847.30
25	Дезинфекция на водопровода	м'	1145	0.88	1007.60
26	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø90 (вкл.самата заварка)	бр.	53	33.30	1764.90
27	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø125 (вкл.самата заварка)	бр.	48	38.22	1834.56

Сума : 191813.02
ДДС 20% : 38362.60
Общо : 230175.62



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабителни системи и съоръжения в с.Тюленово, Община Шабла

Водопроводен клон 4 - по ул. без име от ОТ6 до затапване - L=112м'

No по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0.80x1.70m') и СВО(0.50x1.20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	172	7.75	1329.28
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или деполиране (до 5 км)	m ³	37	8.60	319.71
3	Неплътни укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m2/m'	m ²	202	4.73	953.57
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в непланирани улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	37	53.03	1971.44
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	134	11.92	1601.38
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	2	98.80	221.31
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	112	11.74	1314.88
2	Доставка и монтаж на тапа - Ø63 PE100 PN10	бр.	1	27.16	27.16
3	СВО Ø63-3/4"	бр.	7	415.23	2906.61
4	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	112	1.80	201.60
5	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	112	0.96	107.52
6	Изпитване на водопровода	m'	112	0.74	82.88
7	Дезинфекция на водопровода	m'	112	0.88	98.56
8	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	1	17.49	17.49

Сума : 11153.39
 ДДС 20% : 2230.68
 Общо : 13384.07



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Тюленово, Община Шабла

Водопроводен клон 24 - по ул.без име от връзка с Кл.23 до затапване - L=57м'

No по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I.	Строителна част				
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0.80x1.70m') и СВО(0.50x1.20m')				
	- машинен в земни почви 50 %	m ³	44	7.75	342.24
	- машинен с къртач в скални почви 50 %	m ³	44	67.20	2967.55
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	19	8.60	165.14
3	Неплътнио укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1.8 m ² /m'	m ²	103	4.73	485.30
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в непланирани улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм. вкл. доставка от 100 km. екладиране и уплътняване	m ³	19	53.03	1018.32
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	69	11.92	823.88
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	1	98.80	112.63
II.	Монтажна част				
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	57	11.74	669.18
2	Доставка и монтаж на тапа - Ø63 PE100 PN10	бр.	1	27.16	27.16
3	СВО Ø63-3/4"	бр.	5	415.23	2076.15
4	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	57	1.80	102.60
5	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	57	0.96	54.72
6	Изпитване на водопровода	m'	57	0.74	42.18
7	Дезинфекция на водопровода	m'	57	0.88	50.16
8	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	1	17.49	17.49

Сума : 8954.70
 ДДС 20% : 1790.94
 Общо : 10745.64



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Тюленово, Община Шабла

Водопроводен клон 25 - по ул.без име от връзка с Кл.23 до затапване с L=62м'

No по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1.70m') и СВО(0,50x1.20m')				
	- машинен в земни почви 50 %	m ³	55	7.75	424.39
	- машинен с къртач в скални почви 50 %	m ³	55	67.20	3679.87
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	25	8.60	211.45
3	Непълтно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m2/m'	m ²	112	4.73	527.87
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в непланирани улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	25	53.03	1303.83
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	85	11.92	1012.41
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	1	98.80	122.51
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	62	11.74	727.88
2	Доставка и монтаж на дъга 45гр. Ø63 PE100 PN10	бр.	1	23.45	23.45
3	Доставка и монтаж на тапа - Ø63 PE100 PN10	бр.	1	27.16	27.16
4	Доставка и монтаж на бетонови опорни блокове	бр.	1	21.00	21.00
5	СВО Ø63-3/4"	бр.	4	415.23	1660.92
6	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	62	1.80	111.60
7	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	62	0.96	59.52
8	Изпитване на водопровода	m'	62	0.74	45.88
9	Дезинфекция на водопровода	m'	62	0.88	54.56
10	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	3	17.49	52.47

Сума : 10066.77
 ДДС 20% : 2013.35
 Общо : 12080.12



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Горун, Община

Водопроводен клон 10 - по ул. "8-ма" от ОТ19 до края на улицата - L=65 m'

No по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m') - машинен в земни почви 100 %	m ³	94	7.75	726.95
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	22	8.60	187.18
3	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m2/m'	m ²	117	4.73	553.41
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици и тротоари от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	22	53.03	1154.20
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	72	11.92	858.66
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	1	98.80	128.44
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	65.0	11.74	763.10
2	Доставка и монтаж на тапа Ø63 PE100 PN10	бр.	1	27.16	27.16
3	СВО Ø63-3/4"	бр.	2	415.23	830.46
4	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	65.0	1.80	117.00
5	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	65.0	0.96	62.40
6	Изпитване на водопровода	m'	65.0	0.74	48.10
7	Дезинфекция на водопровода	m'	65.0	0.88	57.20
8	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	6	17.49	112.23

Сума : 5626.49
 ДДС 20% : 1125.30
 Общо : 6751.79



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Горун, Община

Водопроводен клон 11 - по ул. "9-та" от ОТ20 до края на улицата - L=70 m'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I.	Строителна част				
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m') - машинен в земни почви 100 %	m ³	108	7.75	835.45
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	25	8.60	213.80
3	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1.8 m ² /m'	m ²	126	4.73	595.98
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в непланирани улици и тротоари от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 км, складиране и уплътняване	m ³	25	53.03	1318.32
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	83	11.92	988.65
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	1	98.80	138.32
II.	Монтажна част				
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	70.0	11.74	821.80
2	Доставка и монтаж на тапа Ø63 PE100 PN10	бр.	1	27.16	27.16
3	Доставка и монтаж на коляно 30гр. Ø63 PE100 PN10	бр.	1	70.72	70.72
4	СВО Ø63-3/4"	бр.	3	415.23	1245.69
5	Доставка и монтаж на бетонови опорни блокове	бр.	1	21.00	21.00
6	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	70.0	1.80	126.00
7	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	70.0	0.96	67.20
8	Изпитване на водопровода	m'	70.0	0.74	51.80
9	Дезинфекция на водопровода	m'	70.0	0.88	61.60
10	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	9	17.49	154.50

Сума : 6737.99
ДДС 20% : 1347.60
Общо : 8085.59



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Горун, Община

Водопроводен клон 12 - по ул. "10-та" от ОТ5 до ОТ45 - L=129 м'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	188	7.75	1457.31
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	44	8.60	375.93
3	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m2/m'	m ²	232	4.73	1098.31
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици и тротоари от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	44	53.03	2318.10
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	102	11.92	1214.02
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	3	98.80	254.90
7	Доставка и полагане на пътна основа в макадамови улици от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 Мра (до 80km)	m ³	42	55.58	2361.04
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	129.0	11.74	1514.46
2	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø90 PE100 PN10	бр.	1	14.78	14.78
3	Доставка и монтаж на намалител Ø90-63 PE100 PN10	бр.	1	26.21	26.21
4	Доставка и монтаж на тапа Ø63 PE100 PN10	бр.	1	27.16	27.16
5	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80	бр.	1	26.32	26.32
6	СВО Ø63-3/4"	бр.	5	415.32	2076.60
7	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	129.0	1.80	232.20
8	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	129.0	0.96	123.84
9	Изпитване на водопровода	m'	129.0	0.74	95.46
10	Дезинфекция на водопровода	m'	129.0	0.88	113.52
11	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø90 (вкл.самата заварка)	бр.	1	33.30	33.30
12	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	13	17.49	223.00

Сума : 13586.46
 ДДС 20% : 2717.29
 Общо : 16303.75



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Горун, Община

Водопроводен клон 16 - по ул. "11-та" от ОТ7 до края на улицата - L=117 m'

No по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	168	7.75	1298.28
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	39	8.60	333.80
3	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m2/m'	m ²	211	4.73	996.14
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици и тротоари от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	39	53.03	2058.31
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	91	11.92	1083.12
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	2	98.80	231.19
7	Доставка и полагане на пътна основа в макадамови улици от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 Мра (до 80km)	m ³	38	55.58	2103.15
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	m'	117.0	11.74	1373.58
2	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø90 PE100 PN10	бр.	1	14.78	14.78
3	Доставка и монтаж на намалител Ø90-63 PE100 PN10	бр.	1	26.21	26.21
4	Доставка и монтаж на тапа Ø63 PE100 PN10	бр.	1	27.16	27.16
5	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80	бр.	1	26.32	26.32
6	СВО Ø63-3/4"	бр.	3	415.23	1245.69
7	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	117.0	1.80	210.60
8	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	117.0	0.96	112.32
9	Изпитване на водопровода	m'	117.0	0.74	86.58
10	Дезинфекция на водопровода	m'	117.0	0.88	102.96
11	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø90 (вкл.самата заварка)	бр.	1	33.30	33.30
12	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	12	17.49	205.51

Сума : 11569.00
 ДДС 20% : 2313.80
 Общо : 13882.80



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Горун, Община

Водопроводен клон 17 - по ул. "12-та"от ОТ8 до ОТ48 - L=98 м'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70м') и СВО(0,50x1,20м')				
	- машинен в земни почви 100 %	м ³	140	7.75	1084.07
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	м ³	32	8.60	278.56
3	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1.8 м2/м'	м ²	176	4.73	834.37
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици и тротоари от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 км, складиране и уплътняване	м ³	32	53.03	1717.69
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	м ³	107	11.92	1281.27
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	2	98.80	193.65
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø63 PE100 PN10	м'	98.0	11.74	1150.52
2	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø90 PE100 PN10	бр.	1	14.78	14.78
3	Доставка и монтаж на намалител Ø90-63 PE100 PN10	бр.	1	26.21	26.21
4	Доставка и монтаж на тапа Ø63 PE100 PN10	бр.	1	27.16	27.16
5	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80	бр.	1	26.32	26.32
6	СВО Ø63-3/4"	бр.	3	415.23	1245.69
7	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	м'	98.0	1.80	176.40
8	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	м'	98.0	0.96	94.08
9	Изпитване на водопровода	м'	98.0	0.74	72.52
10	Дезинфекция на водопровода	м'	98.0	0.88	86.24
11	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø90 (вкл.самата заварка)	бр.	1	33.30	33.30
12	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема Ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	10	17.49	177.82

Сума : 8520.65
 ДДС 20% : 1704.13
 Общо : 10224.78

