


Наименование на участника: „ТАНАТОС“ ООД
Адрес за кореспонденция: гр.Добрич, ул.„Панайот Хитов“ №27
Телефон Факс: 058/ 592 346, 0898 625 122; факс 058/603 917
Електронен адрес: tanatos.2004@abv.bg



16.04/2

ОФЕРТА

за участие в пазарни консултации за: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла“

Получател:
Община Шабла, гр. Шабла, ул. "Равно поле" № 35

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

”ТАНАТОС” ООД
(наименование на участника)

представявано от **Димитър Веселинов Димитров** ЕГН 7410067903
(трите имена и ЕГН)

.....
.....
в качеството му на **Управител**
(длъжност)

ЕИК /БУЛСТАТ/ на дружеството: 124630738

адрес по регистрация на дружеството: гр.Добрич 9300, ул. „Панайот Хитов” №27

и/или друга идентифицираща
информация.....

Адрес за кореспонденция: гр.Добрич 9300, ул. „Панайот Хитов” №27

Телефон № 058/ 592 346; 0898 625 122

Факс: 058/ 603 917

E-mail: tanatos.2004@abv.bg

Дата, 28.09.2016 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:





ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ОТ „ТАНАТОС“ ООД

Фирма „ТАНАТОС“ООД, е създадена през 2004 г. Основната ни дейност е в областта на хидростроителството , вътрешни и външни ВиК инсталации, изкопи,извозване на земна маса и строителни отпадъци, събаряне на сгради , почистване, възстановяване и направа на дерета и речни корита, почистване на сметища , изграждане на диги , дамби и др. Фирмата има коректно реализирани множество обекти в градове като Добрич, Каварна, Генерал Тошево, Балчик, Русе и др. Разполагаме с богат набор от строителна техника и малка механизация необходими за изпълнението на възложените обекти. Имаме регистрация в Камарата на строителите в България за строежи от първа група – от първа до пета категория, строежи от втора група –от втора до четвърта категория ,строежи от трета група –от втора до трета категория,строежи от четвърта група –от първа до трета категория и пета група. Сертифицирани сме и по ISO 9001:2008, ISO14001:2005 и OHSAS 18001:2007. Предлагаме Ви богатия си опит, знания и трудов стаж в тези отрасли на строителството. Разполагаме с квалифицирани кадри, като: Инженер - пътно строителство, хидростроителство, ВиК, геодезист, строителен инженер, техник строителство и архитектура, ВиК специалисти, заварчици, машинисти еднокофов и многокофов багер, шофьори на тежко товарни автомобили с дълъг стаж и др.

Обекти свързани със строителството ,изкопни работи и разрушаване на сгради:

1. Участие в строителството на магазин Mr.Vicolage гр. Добрич
2. Събаряне на парова централа в гр.Добрич и участие в изграждането на магазин Kaufland
3. Участие в изкопните работи за поставяне на 36 ветрогенератора в общ. Каварна и изкопи за канал за електропроводен кабел.
4. Изкопи за множество хотели в К.К „Златни пясъци” и гр. Балчик
5. Изграждане на сметището на гр. Добрич
6. Изкопи на зърно бази в общ. Добрич по програма САПАРД и др.
7. Разрушаване на бившата обувна фабрика в гр. Добрич
8. Разрушаване на бивш завод ЗЕНА в гр. Добрич
9. Строително-монтажни работи в Центъра за защита на природата и животните в гр. Добрич
10. Участие в изкопните работи на магазин” LIDL ,, гр. Добрич

Обекти свързани с изграждане и рехабилитация на външни ВиК инсталации, корекции на дерета и др.

1. Корекция на даре Добрич – Крушари
2. Корекция на даре в гр. Генерал Тошево
3. Изграждане на 16 км. водопровод в с. Росица общ.Добрич



4. Главен колектор /канализация/ в гр. Генерал Тошево-3,5 км.
5. Изграждане на 4 канализационни участъка по 400 м. и 600м. в гр. Добрич и др.
6. Изграждане на главен колектор в с. Стойките общ. Смолян
7. Корекция на реката в с. Стойките и изграждане на подпорни стени на същата
8. Участие като подизпълнител в изграждането на помпена станция Русе .
9. Ремонтно-възстановителни работи по брегоукрепителна Дамба „Албена – Балчик” и изграждане на дренажна система и водопопивен кладенец
10. Възстановяване проводимостта на речното легло на р. Добричка в участъка от промишлената зона и профилиране леглото на р. Добричка при ЖП мост в участъка от 280м.
11. Изместване на канализационен колектор с ф 1400 и направа на нов уличен водопровод и водопроводни и канализационни отклонения по ул.”Селиолу”гр.Варна
12. Изграждане на канализация, канализационни отклонения и шахти в гр. Балчик
13. Рехабилитация на водопроводи по ул.”Хан Кардам” и ул.”Ген. Киселов” гр. Добрич
14. СМР изграждане на водопровод и канализация по ул.”Поп Богомил” на територията на гр. Добрич
15. Ремонт и почистване на трасето на р.Добричка в участъка от нова облицовка на дере „Сердика „ до бул.”25-ти септември „гр. Добрич – покрита част.
16. Възстановяване на отвеждащ колектор за пречистени отпадни води от ПСОВ – Албена ,общ.Балчик
17. Изграждане на водопровод с обща дължина 1098 м и канализационен клон от Главен колектор с дължина 200 м по ул.”Поп Богомил” гр.Добрич
18. СМР по изграждане на уличен водопровод и канализация в град Добрич

Изграждане на външна и вътрешна ВиК инсталация на магазини :

1. Mr.Bricolage гр. Добрич
2. Kaufland гр. Добрич
3. Търговски център „Меркадо” гр. Добрич
4. Tehnomarket гр. Добрич и мн.др.

Цялостно изграждане на бензиностанции и газ станции:

1. Цялостно изграждане на бензиностанция и газ станция находяща се в гр. Добрич, ул. „ Поп Богомил” № 14 с вкл. изкопи и извозване на земна маса, монтаж и оборудване на цистерни за течни горива и газ и колонки към тях.
2. Цялостно изграждане на бензиностанция находяща се в гр. Генерал Тошево, кв. Пастир с включени изкопи, с включени изкопи, монтаж и оборудване на цистерна и колонки към нея, собственост на „ ГЕОТЕРМ” АД

За контакти :

гр.Добрич, ул.”Панайот Хитов” №27

тел/факс: 058/ 592 346; 058/603917

GSM: 0898/625122

e-mail: tanatos.2004@abv.bg



С уважение: Димитър Димитров
/управител/



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV – TV 007429

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ТАНАТОС ООД**

Седелище и адрес на управление: **9300 Добрич, ул. "Панайот Хитов" №27**

Представяващ: **Димитър Веселинов Димитров**

ЕИК: **124630738**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0853/08.10.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ЧЕТВЪРТА ГРУПА** ● – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ



ТАЛОН № IV – TV 01

Строител: **ТАНАТОС ООД**

ЕИК: **124630738**

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ IV - TV 007429.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2016

Председател на комисията:

•София • 2015 •

Идоц. Д-р инж. Георги Линков



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(Идоц. Д-р инж. Георги Линков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е неважидно без приложенния талон с указан срок.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ДО
ОБЩИНА ШАБЛА
ГР. ШАБЛА
УЛ. „РАВНО ПОЛЕ” №35

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ: „ТАНАТОС” ООД¹

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла“

1. Приемаме условията за изпълнение, заложи в поканата за пазарни консултации.

2. Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 180 /сто и осемдесет/ дни., считано от датата, посочена за краен срок за получаване на оферти, съгласно поканата.

Дата 28.09.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ



¹ Посочва се наименованието на участника

ДО
ОБЩИНА ШАБЛА
ГР. ШАБЛА
УЛ. „РАВНО ПОЛЕ” №35

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „ТАНАТОС” ООД¹
с адрес: гр.Добрич, ул. „Панайот Хитов” №27
тел.:058/ 592 346; 0898 625 122, факс: : 058/ 603 917, e-mail: tanatos.2004@abv.bg
ЕИК: 124630738,
ДДС №: BG124630738

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в пазарни консултации за изпълнение СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла“

1. Цените, които предлагаме за изпълнение на видовете СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла“ са посочени в приложената КСС, неразделна част от офертата.
2. В предложената от нас цена сме включили всички необходими разходи за качествено изпълнение дейностите.

Приложение: Остойностена КС.

Дата 28.09.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ



¹ Посочва се наименованието на участника

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Дуранкулак, общ.Шабла

ПОДОБЕКТ: Гл.кл.II - участък по ул."8-ма" от ОТ57 до ОТ8; по улица "10-та" от ОТ8 до ОТ16 - L=742m'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I.	Строителна част				
1	Рязане на асфалтова настилка	m'	1616	2,00	3232,00
2	Разкъртване на асфалтова настилка за основен водопровод и СВО - механизирано (10см пласт)	m ²	627	1,00	626,60
3	Разваляне на бордюри при полагане на СВО	m'	16	4,00	64,00
4	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на постоянно депо (до 100 км)	m ³	63	24,00	1503,84
5	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 50%	m ³	545	8,00	4358,08
	- машинен в скални почви 50%	m ³	545	22,00	11984,72
6	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	997	8,00	7978,24
7	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	1336	4,00	5342,40
8	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в асфалтови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	257	38,00	9767,40
9	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови и непланирани улици, и тротоар от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	11	38,00	426,36
10	Доставка на материал за обратна засипка на основна траншея и СВО - несортиран трошен камък (фракция 0-63 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см до 70 km	m ³	510	38,00	19369,10
11	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	30	10,00	295,80

12	Водочерпене по време на строителството	мсм	15	200,00	2968,00
13	Възстановяване на бордюри	м'	16	30,00	480,00
14	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон E=1200 МРа (до 70km)	t	35	240,00	8484,48
15	Доставка и полагане на пътна основа в асфалтови и макадамови улици от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 Мра (до 80km)	м ³	251	38,00	9524,32
16	Заливка с битум	м'	786	2,00	1572,00
17	Вземане на проби за доказване на процента на уплътняване на обратната засипка	бр.	10	100,00	1009,12
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби Ø125 PE100 PN10	м'	742	16,90	12539,80
2	Доставка и монтаж на тройник Ø125-125-125 PE100 PN10	бр.	1	22,70	22,70
3	Доставка и монтаж на тройник Ø140-140-140 PE100 PN10	бр.	1	37,80	37,80
4	Доставка и монтаж на тройник намалител Ø125-90-125 PE100 PN10	бр.	9	57,80	520,20
5	Доставка и монтаж на дъга 30гр. Ø125 PE100 PN10	бр.	1	18,70	18,70
6	Доставка и монтаж на коляно 90гр. Ø63PE100 PN10	бр.	1	5,60	5,60
7	Доставка и монтаж на универсален адаптор Ø125	бр.	3	120,00	360,00
8	Доставка и монтаж на ПХ 70/80 надземен с пета	бр.	6	470,00	2820,00
9	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 2" - безшахтов монтаж	бр.	1	1134,00	1134,00
10	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø63 PE100 PN10	бр.	1	3,80	3,80
11	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø90 PE100 PN10	бр.	15	5,70	85,50
12	Доставка и монтаж на предфланшова връзка Ø125 PE100 PN10	бр.	9	9,40	84,60
13	Доставка и монтаж на намалител Ø125-90 PE100 PN10	бр.	2	11,40	22,80
14	Доставка и монтаж на намалител Ø140-125 PE100 PN10	бр.	2	17,70	35,40
15	Доставка и монтаж на СКDN80 шибърен ,чугун, с гумиран клин, с охранителна гарнитура	бр.	11	207,00	2277,00
17	Доставка и монтаж на СК DN125 шибърен ,чугун, с гумиран клин, с охранителна гарнитура	бр.	3	401,70	1205,10
18	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове М16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN50	бр.		15,90	15,90

19	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове М16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80	бр.	15	15,90	238,50
20	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове М16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN125	бр.	9	21,00	189,00
21	Доставка и монтаж на табели за СК	бр.	8	10,00	80,00
22	Доставка и монтаж на бетонови опорни блокове	бр.	26	50,00	1300,00
23	Доставка и монтаж на водовземна скоба за РЕ електрозаваряема \varnothing 125-2"	бр.	1	88,40	88,40
24	Доставка и монтаж на ТСК \varnothing 2"	бр.	1	129,60	129,60
25	Доставка и монтаж на преход с електрозаваряема муфа РЕ-метал \varnothing 63-2" с външна резба	бр.	1	51,20	51,20
26	СВО \varnothing 125-3/4"	бр.	24	150,00	3600,00
27	СВО \varnothing 125-1"	бр.	1	150,00	150,00
28	Доставка, полагане и монтаж на тръби \varnothing 110x4,0 PVC за изпуск. шахта	м'	5	5,80	29,00
29	Изграждане на изпускателна шахта по детайл \varnothing 1000 със сглобяеми ст. елементи с Н=2,0 м'	бр.	1	800,00	800,00
30	Доставка и монтаж на жаба клапа DN80 (\varnothing 3") за изпуск. шахта	бр.	1	63,00	63,00
31	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	м'	742	3,00	2226,00
32	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	м'	742	1,00	742,00
33	Изпитване на водопровода	м'	742	1,00	742,00
34	Дезинфекция на водопровода	м'	742	1,00	742,00
35	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема \varnothing 63 (вкл. самата заварка)	бр.	6	17,00	102,00
36	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема \varnothing 90 (вкл. самата заварка)	бр.	24	24,00	576,00
37	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема \varnothing 125 (вкл. самата заварка)	бр.	32	28,00	896,00
38	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема \varnothing 140 (вкл. самата заварка)	бр.	3	38,00	114,00
				Сума :	123 034,06 лв.
				ДДС 20% :	24 606,81 лв.
				Общо :	147 640,87 лв.



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Дуранкулак, общ.Шабла

ПОДОБЕКТ: Клон 7 - от ОТ110' до ОТ112'; L=123m'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I.	Строителна част				
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 50%	m ³	85	8,00	683,52
	- машинен в слабо до средно скални почви 50%	m ³	85	22,00	1879,68
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	39	8,00	311,86
2	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	221	4,00	885,60
3	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	39	38,00	1481,35
4	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	132	10,00	1318,97
5	Водочерпене по време на строителството	мсм	2	200,00	492,00
II.	Монтажна част				
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби ø63 PE100 PN10	m'	123	4,80	590,40
2	Доставка и монтаж на тапа - ø63 PE100 PN10	бр.	1	10,00	10,00
3	СВО ø63-3/4"	бр.	2	150,00	300,00
4	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	123	3,00	369,00
5	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	123	1,00	123,00
6	Изпитване на водопровода	m'	123	1,00	123,00
7	Дезинфекция на водопровода	m'	123	1,00	123,00
8	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	7	17,00	121,55
				Сума :	8 812,93 лв.
				ДДС 20% :	1 762,59 лв.
				Общо :	10 575,52 лв.



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Дуранкулак, общ.Шабла

ПОДОБЕКТ: Клон 11 - участък по ул."1-ва" от ОТ64 до ОТ62 - L=143m'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I.	Строителна част				
1	Рязане на асфалтова настилка	m'	322	2,00	644,00
2	Разкъртване на асфалтова настилка за основен водопровод и СВО - механизирано (10см пласт)	m ²	123	1,00	123,40
3	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на постоянно депо (до 100 км)	m ³	12	24,00	296,16
4	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 50%	m ³	117	8,00	938,72
	- машинен в слабо до средно скални почви 50%	m ³	117	22,00	2581,48
5	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	201	8,00	1608,20
5	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	257	4,00	1029,60
6	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в асфалтови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	47	38,00	1791,34
7	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за СВО в тротоар от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	8	38,00	307,23
8	Доставка на материал за обратна засипка на основна траншея и СВО - несортиран трошен камък (фракция 0-63 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см - до 70 km	m ³	103	38,00	3899,16
9	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	21	10,00	213,15
10	Водочерпене по време на строителството	мсм	3	200,00	572,00
11	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон E=1200 МРа (до 70km)	t	15	240,00	3553,92
12	Доставка и полагане на пътна основа от трошен камък с непрекъснатата зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 Мра (до 80km)	m ³	49	38,00	1875,68
13	Заливка на фуги с битум	m'	322	2,00	644,00



14	Вземане на проби за доказване на процента на уплътняване на обратната засипка	бр.	1	100,00	143,00
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби $\varnothing 63$ PE100 PN10	m'	143	4,80	686,40
2	Доставка и монтаж на тапа - $\varnothing 63$ PE100 PN10	бр.	1	10,00	10,00
3	СВО $\varnothing 63$ -3/4"	бр.	11	150,00	1650,00
4	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	143	3,00	429,00
5	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	143	1,00	143,00
6	Изпитване на водопровода	m'	143	1,00	143,00
7	Дезинфекция на водопровода	m'	143	1,00	143,00
8	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема $\varnothing 63$ (вкл.самата заварка)	бр.	8	17,00	138,55
				Сума :	23 563,99 лв.
				ДДС 20% :	4 712,80 лв.
				Общо :	28 276,79 лв.

ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Дуранкулак, общ.Шабла

ПОДОБЕКТ: Клон 32- участък по ул."25-та" - L=77m'

No по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m'), СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 50%	m ³	60	8,00	478,88
	- машинен в слабо до средно скални почви 50%	m ³	60	22,00	1316,92
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	28	8,00	223,27
3	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	139	4,00	554,40
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	28	38,00	1060,55
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	92	38,00	3488,81
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	2	200,00	308,00
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби $\varnothing 63$ PE100 PN10	m'	77	4,80	369,60

2	Доставка и монтаж на намалител $\varnothing 90-63$ PE100 PN10	бр.	1	5,70	5,7
3	Доставка и монтаж на предфланшова връзка $\varnothing 90$ PE100 PN10	бр.	1	5,70	5,70
4	Доставка и монтаж на фланшов адаптор DN80-3" чугун, тип жибо	бр.	1	80,00	80,00
5	Доставка и монтаж на тапа - $\varnothing 63$ PE100 PN10	бр.	1	10,00	10,00
6	СВО $\varnothing 63-3/4"$	бр.	5	150,00	750,00
7	СВО $\varnothing 63-1"$	бр.	1	150,00	150,00
8	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	м'	77	3,00	231,00
9	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	м'	77	1,00	77,00
10	Изпитване на водопровода	м'	77	1,00	77,00
11	Дезинфекция на водопровода	м'	77	1,00	77,00
12	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема $\varnothing 90$ (вкл.самата заварка)	бр.	2	14,00	28,00
13	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема $\varnothing 63$ (вкл.самата заварка)	бр.	6	17,00	99,45
				Сума :	9 391,28 лв.
				ДДС 20% :	1 878,26 лв.
				Общо :	11 269,54 лв.



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Тюленово, Община Шабла

Главен водопроводен клон I - по ул."4-та", ул."2-ра", ул."5-та", ул."1-ва" и ул."6-та" от връзка със същ. $\varnothing 125$ етернит до ОТ78 - L=1145м'

No по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I.	Строителна част				
1	Рязане на асфалтова настилка	m'	759	2,00	1518,00
2	Разкъртване на асфалтова настилка за основен водопровод и СВО - механизирано (10см пласт)	m ²	298	1,00	298,35
3	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на постоянно депо (до 100 км)	m ³	30	24,00	716,04
4	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	1803	8,00	14423,68
5	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	943	8,00	7547,68
6	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	2045	4,00	8179,20
7	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в асфалтови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	123	38,00	4673,06
8	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови и непланирани улици, и тротоар от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	325	38,00	12343,35
9	Доставка на материал за обратна засипка на основна траншея и СВО - несортиран трошен камък (фракция 0-63 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см - до 70 km	m ³	100	38,00	3797,61
10	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	830	10,00	8296,65
11	Водочерпене по време на строителството	мсм	23	200,00	4544,00



12	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон E=1200 МРа (до 70km)	t	36	240,00	8592,48
13	Доставка и полагане на пътна основа в асфалтови и макадамови улици и под тротоарни плочки от трошен камък с непрекъснатата зърнометрия, вкл. превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 Мра (до 80km)	m ³	265	38,00	10069,62
14	Заливка на фуги с битум	m'	759	2,00	1518,00
15	Вземане на проби за доказване на процента на уплътняване на обратната засипка	бр.	4	100,00	362,00
16	Безтраншейно полагане на тръби \varnothing 125 и детекторна лента с безизкопна техника	m'	9	250,00	2250,00
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби \varnothing 125 PE100 PN10	m'	1145	16,90	19350,50
2	Доставка и монтаж на предфланшова връзка \varnothing 90 PE100 PN10	бр.	41	5,70	233,70
3	Доставка и монтаж на предфланшова връзка \varnothing 125 PE100 PN10	бр.	7	10,20	71,40
4	Доставка и монтаж на тройник \varnothing 125-125-125 PE100 PN10	бр.	4	22,70	90,80
5	Доставка и монтаж на тройник намалител \varnothing 125-90-125 PE100 PN10	бр.	15	57,80	867,00
6	Доставка и монтаж на дъга 30гр. \varnothing 125 PE100 PN10	бр.	4	18,70	74,80
7	Доставка и монтаж на дъга 30гр. \varnothing 90 PE100 PN10	бр.	1	15,40	15,40
8	Доставка и монтаж на коляно 45гр. \varnothing 90 PE100 PN10	бр.	2	7,60	15,20
9	Доставка и монтаж на намалител \varnothing 125-90 PE100 PN10	бр.	7	11,40	79,80
10	Доставка и монтаж на СК DN80 шибърен ,чугун, с гумиран клин, с охранителна гарнитура	бр.	20	207,00	4140,00
11	Доставка и монтаж на СК DN125 шибърен ,чугун, с гумиран клин, с охранителна гарнитура	бр.	3	401,70	1205,10
12	Доставка и монтаж на ПХ DN70/80 надземен с пета	бр.	3	470,00	1410,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80	бр.	41	15,80	647,80
14	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN125	бр.	7	21,00	147,00
15	Доставка и монтаж на табели за СК	бр.	20	10,00	200,00

16	Доставка и монтаж на бетонови опорни блокове	бр.	49	50,00	2450,00
17	Доставка и монтаж на фланшов адаптор $\varnothing 80$	бр.	4	79,20	316,80
18	Доставка и монтаж на фланшов адаптор $\varnothing 125$	бр.	1	109,80	109,80
19	СВО $\varnothing 125-3/4''$	бр.	53	150,00	7950,00
20	СВО $\varnothing 125-3/4''$ до 33м'	бр.	1	250,00	250,00
21	СВО $\varnothing 125-3/4''$ до 45м'	бр.	1	350,00	350,00
22	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	м'	1145	3,00	3435,00
23	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	м'	1145	1,00	1145,00
24	Изпитване на водопровода	м'	1145	1,00	1145,00
25	Дезинфекция на водопровода	м'	1145	1,00	1145,00
26	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема $\varnothing 90$ (вкл.самата заварка)	бр.	53	24,00	1272,00
27	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема $\varnothing 125$ (вкл.самата заварка)	бр.	48	28,00	1344,00
				Сума :	138 590,82 лв.
				ДДС 20% :	27 718,16 лв.
				Общо :	166 308,99 лв.



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Тюленово, Община Шабла

Главен водопроводен клон I - по ул."4-та", ул."2-ра", ул."5-та", ул."1-ва" и ул."6-та"
от връзка със същ. $\varnothing 125$ етернит до OT78 - L=1145м'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I.	Строителна част				
1	Рязане на асфалтова настилка	m'	759	2,00	1518,00
2	Разкъртване на асфалтова настилка за основен водопровод и СВО - механизировано (10см пласт)	m ²	298	1,00	298,35
3	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на постоянно депо (до 100 км)	m ³	30	24,00	716,04
4	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	1803	8,00	14423,68
5	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	943	8,00	7547,68
6	Неплътнo укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	2045	4,00	8179,20
7	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в асфалтови улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 км, складиране и уплътняване	m ³	123	38,00	4673,06
8	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови и непланирани улици, и тротоар от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 км, складиране и уплътняване	m ³	325	38,00	12343,35
9	Доставка на материал за обратна засипка на основна траншея и СВО - несортиран трошен камък (фракция 0-63 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см - до 70 км	m ³	100	38,00	3797,61
10	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	830	10,00	8296,65
11	Водочерпене по време на строителството	мсм	23	200,00	4544,00



12	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон E=1200 МРа (до 70km)	t	36	240,00	8592,48
13	Доставка и полагане на пътна основа в асфалтови и макадамови улици и под тротоарни плочки от трошен камък с непрекъснатата зърнометрия, вкл. превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 Мра (до 80km)	m ³	265	38,00	10069,62
14	Заливка на фуги с битум	m'	759	2,00	1518,00
15	Вземане на проби за доказване на процента на уплътняване на обратната засипка	бр.	4	100,00	362,00
16	Безтраншейно полагане на тръби \varnothing 125 и детекторна лента с безизкопна техника	m'	9	250,00	2250,00
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби \varnothing 125 PE100 PN10	m'	1145	16,90	19350,50
2	Доставка и монтаж на предфланшова връзка \varnothing 90 PE100 PN10	бр.	41	5,70	233,70
3	Доставка и монтаж на предфланшова връзка \varnothing 125 PE100 PN10	бр.	7	10,20	71,40
4	Доставка и монтаж на тройник \varnothing 125-125-125 PE100 PN10	бр.	4	22,70	90,80
5	Доставка и монтаж на тройник намалител \varnothing 125-90-125 PE100 PN10	бр.	15	57,80	867,00
6	Доставка и монтаж на дъга 30гр. \varnothing 125 PE100 PN10	бр.	4	18,70	74,80
7	Доставка и монтаж на дъга 30гр. \varnothing 90 PE100 PN10	бр.	1	15,40	15,40
8	Доставка и монтаж на коляно 45гр. \varnothing 90 PE100 PN10	бр.	2	7,60	15,20
9	Доставка и монтаж на намалител \varnothing 125-90 PE100 PN10	бр.	7	11,40	79,80
10	Доставка и монтаж на СК DN80 шибърен ,чугун, с гумиран клин, с охранителна гарнитура	бр.	20	207,00	4140,00
11	Доставка и монтаж на СК DN125 шибърен ,чугун, с гумиран клин, с охранителна гарнитура	бр.	3	401,70	1205,10
12	Доставка и монтаж на ПХ DN70/80 надземен с пета	бр.	3	470,00	1410,00
13	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80	бр.	41	15,80	647,80
14	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN125	бр.	7	21,00	147,00
15	Доставка и монтаж на табели за СК	бр.	20	10,00	200,00



16	Доставка и монтаж на бетонови опорни блокове	бр.	49	50,00	2450,00
17	Доставка и монтаж на фланшов адаптор $\varnothing 80$	бр.	4	79,20	316,80
18	Доставка и монтаж на фланшов адаптор $\varnothing 125$	бр.	1	109,80	109,80
19	СВО $\varnothing 125-3/4"$	бр.	53	150,00	7950,00
20	СВО $\varnothing 125-3/4"$ до 33м'	бр.	1	250,00	250,00
21	СВО $\varnothing 125-3/4"$ до 45м'	бр.	1	350,00	350,00
22	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	м'	1145	3,00	3435,00
23	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	м'	1145	1,00	1145,00
24	Изпитване на водопровода	м'	1145	1,00	1145,00
25	Дезинфекция на водопровода	м'	1145	1,00	1145,00
26	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема $\varnothing 90$ (вкл.самата заварка)	бр.	53	24,00	1272,00
27	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема $\varnothing 125$ (вкл.самата заварка)	бр.	48	28,00	1344,00
				Сума :	138 590,82 лв.
				ДДС 20% :	27 718,16 лв.
				Общо :	166 308,99 лв.



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Тюленово,

Водопроводен клон 4 - по ул. без име от ОТ6 до затапване - L=112м'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	172	8,00	1372,16
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	37	8,00	297,41
3	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	202	4,00	806,40
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в непланирани улици от дребнозърнест скален материал (грошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	37	38,00	1412,68
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	134	10,00	1343,44
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	2	200,00	448,00
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби ø63 PE100 PN10	m'	112	4,80	537,60
2	Доставка и монтаж на тапа - ø63 PE100 PN10	бр.	1	10,00	10,00
3	СВО ø63-3/4"	бр.	7	150,00	1050,00
4	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	112	3,00	336,00
5	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	112	1,00	112,00
6	Изпитване на водопровода	m'	112	1,00	112,00
7	Дезинфекция на водопровода	m'	112	1,00	112,00
8	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	1	17,00	17,00
				Сума :	7 966,69 лв.
				ДДС 20% :	1 593,34 лв.
				Общо :	9 560,03 лв.



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Тюленово,

Водопроводен клон 24 - по ул. без име от връзка с Кл.23 до затапване - L=57м'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 50 %	m ³	44	8,00	353,28
	- машинен с къртач в скални почви 50 %	m ³	44	40,00	1766,40
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	19	8,00	153,62
3	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	103	4,00	410,40
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в непланирани улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	19	38,00	729,70
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	69	38,00	2626,46
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	1	200,00	228,00
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби ø63 PE100 PN10	m'	57	4,80	273,60
2	Доставка и монтаж на тапа - ø63 PE100 PN10	бр.	1	10,00	10,00
3	СВО ø63-3/4"	бр.	5	150,00	750,00
4	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	57	3,00	171,00
5	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	57	1,00	57,00
6	Изпитване на водопровода	m'	57	1,00	57,00
7	Дезинфекция на водопровода	m'	57	1,00	57,00
8	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	1	17,00	17,00
				Сума :	7 660,46 лв.
				ДДС 20% :	1 532,09 лв.
				Общо :	9 192,55 лв.



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабителни системи и съоръжения в с.Тюленово,

Водопроводен клон 25 - по ул.без име от връзка с Кл.23 до затапване с L=62м'

No по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 50 %	m ³	55	8,00	438,08
	- машинен с къртач в скални почви 50 %	m ³	55	40,00	2190,40
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	25	8,00	196,69
3	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m2/m'	m ²	112	4,00	446,40
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в непланирани улици от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	25	38,00	934,29
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	85	10,00	849,33
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	1	200,00	248,00
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби ø63 PE100 PN10	m'	62	4,80	297,60
2	Доставка и монтаж на дъга 45гр. ø63 PE100 PN10	бр.	1	7,60	7,60
3	Доставка и монтаж на тапа - ø63 PE100 PN10	бр.	1	10,00	10,00
4	Доставка и монтаж на бетонови опорни блокове	бр.	1	50,00	50,00
5	СВО ø63-3/4"	бр.	4	150,00	600,00
6	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	62	3,00	186,00
7	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	62	1,00	62,00
8	Изпитване на водопровода	m'	62	1,00	62,00
9	Дезинфекция на водопровода	m'	62	1,00	62,00
10	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	3	17,00	51,00
				Сума :	6 691,40 лв.
				ДДС 20% :	1 338,28 лв.
				Общо :	8 029,68 лв.



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Горун, Община Шабла

Водопроводен клон 10 - по ул. "8-ма" от ОТ19 до края на улицата - L=65 m'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	94	8,00	750,40
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	22	8,00	174,12
3	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	117	4,00	468,00
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици и тротоари от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	22	38,00	827,07
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	72	10,00	720,35
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	1	200,00	260,00
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби ø63 PE100 PN10	m'	65,0	4,80	312,00
2	Доставка и монтаж на тапа ø63 PE100 PN10	бр.	1	10,00	10,00
3	СВО ø63-3/4"	бр.	2	150,00	300,00
4	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	65,0	3,00	195,00
5	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	65,0	1,00	65,00
6	Изпитване на водопровода	m'	65,0	1,00	65,00
7	Дезинфекция на водопровода	m'	65,0	1,00	65,00
8	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	6	17,00	109,08
				Сума :	4 321,02 лв.
				ДДС 20% :	864,20 лв.
				Общо :	5 185,23 лв.



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Горун, Община
Шабла

Водопроводен клон 11 - по ул. "9-та" от ОТ20 до края на улицата - L=70 м'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	108	8,00	862,40
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	25	8,00	198,88
3	Непълтно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	126	4,00	504,00
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в непланирани улици и тротоари от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	25	38,00	944,68
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	83	10,00	829,40
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	1	200,00	280,00
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби ø63 PE100 PN10	m'	70,0	4,80	336,00
2	Доставка и монтаж на тапа ø63 PE100 PN10	бр.	1	10,00	10,00
3	Доставка и монтаж на коляно 30гр. ø63 PE100 PN10	бр.	1	14,80	14,80
4	СВО ø63-3/4"	бр.	3	150,00	450,00
5	Доставка и монтаж на бетонови опорни блокове	бр.	1	50,00	50,00
6	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	70,0	3,00	210,00
7	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	70,0	1,00	70,00
8	Изпитване на водопровода	m'	70,0	1,00	70,00
9	Дезинфекция на водопровода	m'	70,0	1,00	70,00
10	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	9	17,00	150,17
				Сума :	5 050,32 лв.
				ДДС 20% :	1 010,06 лв.
				Общо :	6 060,39 лв.



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Горун, Община
Шабла

Водопроводен клон 12 - по ул. "10-та" от ОТ5 до ОТ45 - L=129 м'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I. Строителна част					
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	188	8,00	1504,32
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	44	8,00	349,70
3	Непълтно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	232	4,00	928,80
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици и тротоари от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	44	38,00	1661,09
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	102	10,00	1018,47
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	3	200,00	516,00
7	Доставка и полагане на пътна основа в макадамови улици от трошен камък с непрекъснатата зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 Мра (до 80km)	m ³	42	38,00	1614,24
II. Монтажна част					
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби ø63 PE100 PN10	m'	129,0	4,80	619,20
2	Доставка и монтаж на предфланшова връзка ø90 PE100 PN10	бр.	1	5,70	5,70
3	Доставка и монтаж на намалител ø90-63 PE100 PN10	бр.	1	9,80	9,80
4	Доставка и монтаж на тапа ø63 PE100 PN10	бр.	1	10,00	10,00
5	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80	бр.	1	15,90	15,90
6	СВО ø63-3/4"	бр.	5	150,00	750,00
7	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	129,0	3,00	387,00
8	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	129,0	1,00	129,00
9	Изпитване на водопровода	m'	129,0	1,00	129,00
10	Дезинфекция на водопровода	m'	129,0	1,00	129,00
11	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема ø90 (вкл.самата заварка)	бр.	1	14,00	14,00

12	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	13	17,00	216,75
				Сума :	10 007,98 лв.
				ДДС 20% :	2 001,60 лв.
				Общо :	12 009,57 лв.



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Горун, Община
Шабла

Водопроводен клон 16 - по ул. "11-та"от ОТ7 до края на улицата - L=117 м'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I.	Строителна част				
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	168	8,00	1340,16
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	39	8,00	310,51
3	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	211	4,00	842,40
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици и тротоари от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	39	38,00	1474,93
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	91	10,00	908,66
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	2	200,00	468,00
7	Доставка и полагане на пътна основа в макадамови улици от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване (фракция 0-63) E=250 Мра (до 80km)	m ³	38	38,00	1437,92
II.	Монтажна част				
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби ø63 PE100 PN10	m'	117,0	4,80	561,60
2	Доставка и монтаж на предфланшова връзка ø90 PE100 PN10	бр.	1	5,70	5,70
3	Доставка и монтаж на намалител ø90-63 PE100 PN10	бр.	1	9,80	9,80
4	Доставка и монтаж на тапа ø63 PE100 PN10	бр.	1	10,00	10,00
5	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80	бр.	1	15,90	15,90
6	СВО ø63-3/4"	бр.	3	150,00	450,00
7	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	117,0	3,00	351,00
8	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	117,0	1,00	117,00
9	Изпитване на водопровода	m'	117,0	1,00	117,00
10	Дезинфекция на водопровода	m'	117,0	1,00	117,00



11	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема ø90 (вкл.самата заварка)	бр.	1	14,00	14,00
12	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	12	17,00	199,75
				Сума :	8 751,33 лв.
				ДДС 20% :	1 750,27 лв.
				Общо :	10 501,60 лв.



ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Горун, Община Шабла

Водопроводен клон 17 - по ул. "12-та" от ОТ8 до ОТ48 - L=98 м'

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Колич.	Ед.цена в лв.	Сума лв.
1	2	3	4	5	6
I.	Строителна част				
1	Направа на изкоп по детайл на транспорт за основен водопровод(0,80x1,70m') и СВО(0,50x1,20m')				
	- машинен в земни почви 100 %	m ³	140	8,00	1119,04
2	Извозване на излишни земни маси от масов изкоп за водопровод и СВО за оползотворяване или депониране (до 5 км)	m ³	32	8,00	259,13
3	Неплътно укрепване и разкрепване за основен водопровод - 1,8 m ² /m'	m ²	176	4,00	705,60
4	Направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръби (20см) за основен водопровод и СВО в макадамови улици и тротоари от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка от 100 km, складиране и уплътняване	m ³	32	38,00	1230,86
5	Обратна засипка на основна траншея и СВО със земна маса (0-30 mm) и уплътняване с вибро трамбовка през 30см	m ³	107	10,00	1074,89
6	Водочерпене по време на строителството	мсм	2	200,00	392,00
II.	Монтажна част				
1	Доставка, полагане и монтаж на тръби ø63 PE100 PN10	m'	98,0	4,80	470,40
2	Доставка и монтаж на предфланшова връзка ø90 PE100 PN10	бр.	1	5,70	5,70
3	Доставка и монтаж на намалител ø90-63 PE100 PN10	бр.	1	9,80	9,80
4	Доставка и монтаж на тапа ø63 PE100 PN10	бр.	1	10,00	10,00
5	Доставка и монтаж на свободен фланец, гумен уплътнител и болтове M16/80, шайби и гайки за фланшова връзка DN80	бр.	1	15,90	15,90
6	СВО ø63-3/4"	бр.	3	150,00	450,00
7	Доставка и монтаж на детекторна сигнална лента с метална нишка	m'	98,0	3,00	294,00
8	Доставка и монтаж на сигнална лента "Водопровод"	m'	98,0	1,00	98,00
9	Изпитване на водопровода	m'	98,0	1,00	98,00
10	Дезинфекция на водопровода	m'	98,0	1,00	98,00
11	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема ø90 (вкл.самата заварка)	бр.	1	24,00	24,00
12	Доставка и монтаж на муфа електрозаваряема ø63 (вкл.самата заварка)	бр.	10	17,00	172,83
				Сума :	6 528,15 лв.
				ДДС 20% :	1 305,63 лв.
				Общо :	7 833,78 лв.



РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Обект	СУМА без ДДС
I.	ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Дуранкулак, общ.Шабла	
1	ПОДОБЕКТ: Гл.кл.II - участък по ул."8-ма" от ОТ57 до ОТ8; по улица "10-та" от ОТ8 до ОТ16 - L=742м'	123 034,06 лв.
2	ПОДОБЕКТ: Клон 7 - от ОТ110' до ОТ112'; L=123м'	8 812,93 лв.
3	ПОДОБЕКТ: Клон 11 - участък по ул."1-ва" от ОТ64 до ОТ62 - L=143м'	23 563,99 лв.
4	ПОДОБЕКТ: Клон 32- участък по ул."25-та" - L=77м'	9 391,28 лв.
	Общо за Обект I.	164 802,26 лв.
II.	ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Тюленово, Община Шабла	
1	Главен водопроводен клон I - по ул."4-та", ул."2-ра", ул."5-та", ул."1-ва" и ул."6-та" от връзка със същ. \varnothing 125 етернит до ОТ78 - L=1145м'	138 590,82 лв.
2	Водопроводен клон 4 - по ул. без име от ОТ6 до затапване - L=112м'	7 966,69 лв.
3	Водопроводен клон 24 - по ул.без име от връзка с Кл.23 до затапване - L=57м'	7 660,46 лв.
4	Водопроводен клон 25 - по ул.без име от връзка с Кл.23 до затапване с L=62м'	6 691,40 лв.
	Общо за Обект II.	160 909,37 лв.
III.	ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Горун, Община Шабла	
1	Водопроводен клон 10 - по ул. "8-ма"от ОТ19 до края на улицата - L=65 м'	4 321,02 лв.
2	Водопроводен клон 11 - по ул. "9-та"от ОТ20 до края на улицата - L=70 м'	5 050,32 лв.
3	Водопроводен клон 12 - по ул. "10-та"от ОТ5 до ОТ45 - L=129 м'	10 007,98 лв.
4	Водопроводен клон 16 - по ул. "11-та"от ОТ7 до края на улицата - L=117 м'	8 751,33 лв.
5	Водопроводен клон 17 - по ул. "12-та"от ОТ8 до ОТ48 - L=98 м'	6 528,15 лв.
	Общо за Обект III.	34 658,81 лв.
	Общо за обекти I. ,II. И III. БЕЗ ДДС	360 370,44 лв.
	ДДС	72 074,09 лв.
	Общо за обекти I. ,II. И III. С ДДС	432 444,53 лв.

Подпис:.....

